

QUESITO n°7

Premesso che tra gli elaborati di gara non c'è nessuna analisi prezzi riferita alle opere in legno, che si riscontrano diversi dati contrastanti tra la descrizione delle voci del CME e i particolari riportati sui disegni, siamo a porre i seguenti quesiti :

1.Scuola - Riferimento voce CME 23 - Pareti a telaio

La voce di CME riporta una struttura in abete da 4,5*14,5 cm. rivestita su ambo i lati con fogli di OSB3 da 2,1 cm. di spessore. Spessore Totale cm. 18,5

L'abaco delle pareti (E-02) riporta uno spessore dell'OSB da cm. 1,5 (?)

Il prezzo viene calcolato al mc. utilizzando uno spessore di parete da cm. 16 ?!

Chiediamo come interpretare la parte tecnica e anche la contabilizzazione economica della parete

2.Palestra - Riferimento voce CME 13 - Pareti a telaio

La voce di CME riporta una struttura in abete da 4,5*14,5 cm. rivestita su ambo i lato con fogli di OSB3 da 2,1 cm. di spessore. Spessore totale cm. 18,5

L'abaco delle pareti (E-05) riporta uno spessore dell'OSB da cm. 1,5 , una struttura da cm. 24 per uno spessore totale della parete da cm. 27

Il prezzo viene calcolato al mc. utilizzando uno spessore di parete da cm. 30 ?!

Chiediamo come interpretare la parte tecnica e anche la contabilizzazione economica della parete

3.Tutte le quantità relative alle pareti in X-Lam risultano sottostimate (in alcuni casi mancano proprio le pareti nel relativo abaco) .

Le voci del CME interessate sono la n. 297-298-315-316-324-325-337-338

Ad esempio la voce 297 riporta mq. 337 e in realtà sembrerebbero essere 360, la voce 298 riporta 100 mq. e in realtà sembrerebbero essere 175

Come verranno contabilizzate le pareti ?

4.Le pareti in X-Lam poggiano a terra su profilati metallici (HE) compresi nel prezzo . La contabilizzazione delle superfici quindi comprenderà anche i profili ? In tal caso le quantità differiranno ulteriormente da quelle previste !

5.La computazione delle strutture in lamellare di cui alla voci 295 – 314 – 323 – 336 – 344 risulta indicata a mq. anche se sommariamente si riscontra che le quantità (pur con alcune differenze sempre in negativo) risultano essere fatte al mc. . Si chiede conferma che l'unità di misura è il mc. e non il mq. come erroneamente pensiamo sia stato riportato.

In attesa, Grazie

Risposta quesito n. 7

Per quanto concerne i quesiti 1 e 2 le stratigrafie corrette sono quelle riportate negli elaborati BUS_E_ARCH_021 - SCUOLA - ABACO STRATIGRAFIE - PARETI e BUS_E_ARCH_032 - PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE – PARETI ed occorre fare riferimenti a questi ultimi, nel CME sono state indicate le voci presenti nel prezzario Regione Piemonte 2020.

Per il quesito 3 e 4 la definizione della quantità degli elementi strutturali, in quanto appalto a corpo, occorre fare riferimento alle indicazioni riportate sugli elaborati grafici di progetto riportanti il codice BUS_E_Stru dei diversi blocchi.

Per il quesito 5 trattasi di mero refuso, si conferma che le quantità sono al m³, come facilmente deducibile e da voi correttamente rilevato.