

# COMUNE DI BUSCA

## **CASA FRANCOTTO: Ridistribuzione degli spazi del piano terra per la sua trasformazione da sede espositiva a polo culturale PROGETTO ESECUTIVO**

### **GAL Tradizione delle Terre Occitane**

Op. 7.4.1 Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento  
o all'espansione di servizi di base a livello locale per la  
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative.

### **Progetto:**

#### **Arch. Valeria COTTINO**

via dei Mercanti 2, 10122 Torino

C.F.: CTTVLR65A45L219A

Iscrizione all'Albo: n. 3236

Arch. Elena Maria D'AGNOLO VALLAN

Via Felice Romani 29, 10131 Torino

C.F.: DGNLMR63S61L219X

Iscrizione all'Albo: n. 2976

**2.1**  
**Casa Francotto**  
CAPITOLATO - arredi

TORINO, LUGLIO 2023

## COMUNE DI BUSCA

---

### CAPITOLATO ARREDI

**Per la fornitura di arredi per Ridistribuzione degli spazi del piano terra di Casa Francotto per la sua trasformazione da sede espositiva a POLO Culturale**

#### OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le forniture necessarie per Ridistribuzione degli spazi del piano terra di Casa Francotto per la sua trasformazione da sede espositiva a POLO CULTURALE ivi comprese assistenza e prestazioni (trasporti e montaggi) complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente articolo.

Le indicazioni del presente disciplinare e gli elaborati grafici allegati forniscono la consistenza quantitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

#### AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo complessivo delle forniture in oggetto ammonta a **€ 5.419,15**

Iva 22% esclusa

#### FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore dei lavori.

Sono pertanto comprese nell'appalto le seguenti forniture comprensive di trasporti e montaggi:

- Fornitura di sedie tipo Jacobsen per sala incontri
- Fornitura corpi illuminanti e sistemi d'illuminazione tipo NOVALUX

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

## MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Qui di seguito verranno specificate le voci precedentemente esposte per punti.

Prima di iniziare i lavori in oggetto l'appaltatore dovrà accertare la natura delle forniture richieste per un corretto allestimento degli spazi.

In questa fase dell'intervento non sono presenti all'interno dell'edificio né demolizioni né tutti i lavori prettamente riguardanti la parte edile, che si ritengono conclusi precedentemente.

I lavori si rivolgeranno in particolare modo alla fornitura di arredi e corpi illuminanti necessari per un corretto utilizzo degli spazi.

### ARREDI e LUCI

Le forniture riguardano arredi e corpi lampade e sistemi d'illuminazione realizzati industrialmente e reperibili sul mercato e di seguito descritti nella tabella seguente nelle loro principali caratteristiche riguardanti il design, i materiali, e le quantità richieste.

**Tabella descrittiva arredi con immagini di riferimento descrittive delle forme dei colori e dei materiali.**

| n.       | immagine                                                                            | descrizione                                                                                                                                                                 | quantità |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>1</u> |    | Sedie tipo nordico con seduta in polipropilene, base in metallo cromato, spazi comuni e laboratori                                                                          | 20       |
| <u>2</u> |   | Lampada sospensione tipo HALOS B Novalux diametro mm 1440 A 40 mm, h 50 mm, ottica opale, colore bianco, emissione diretta e indiretta, potenza 211,4 W, COMPLETO DI ROSONE | 1        |
| <u>3</u> |  | Lampada sospensione tipo HALOS B Novalux diametro mm 962, A 40 mm, H 50 mm, ottica opale, colore bianco, emissione diretta e indiretta, potenza 211,4 W. COMPLETO DI ROSONE | 1        |

|                 |                                                                                     |                                                                                              |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><u>4</u></p> |    | <p>Binario elettrificato bianco, L2000 mm, h 36 mm<br/>Conformità CEI EN 60570<br/>IP 20</p> | <p>9</p>  |
| <p><u>5</u></p> |    | <p>Alimentatore di testa DX Bianca<br/>IP 20</p>                                             | <p>3</p>  |
| <p><u>6</u></p> |  | <p>Testata chiusura bianca</p>                                                               | <p>3</p>  |
| <p><u>7</u></p> |  | <p>Fiss.A Plafone binario bia</p>                                                            | <p>20</p> |

|           |                                                                                     |                                                                                                                         |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>8</u>  |    | Giunto elettrificato bianco                                                                                             | 6  |
| <u>9</u>  |   | Spot ad installazione diretta su binario, fascio 15-38°, colore bianco, larghezz 200 mm, diametro 55 mm, altezza 150 mm | 14 |
| <u>10</u> |  | Lente fascio 55° per 20 W                                                                                               | 14 |

Le forniture dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.

Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

L'appaltatore è tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti le varie forniture e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.

Durante l'installazione delle forniture, l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'appaltatore.