



Verifica Sup. Coperta Dopo di Noi										
P.T. edificio primario	1		8,25	x	15,04				= mq	124,08
	2		19,40	x	16,54				= mq	320,88
	3		8,25	x	15,04				= mq	124,08
										<b>569,04</b>
ricovero atrezzi	4		2,77	x	3,21				= mq	<b>8,89</b>
										<b>577,93</b>

**PORZIONE LOTTO FABBRICATO COMUNALE**

Verifica slp in progetto Fabbricato Comunale										
Equo solidale, poliambulatori, sala civica	5		11,00	x	29,60				= mq	325,60
Magazzino	6		10,34	x	3,12				= mq	32,26
			4,95	x	0,55/2				= mq	1,36
										<b>33,62</b>
										<b>359,22</b>

Verifica Sup. Coperta Fabbricato Comunale										
P.T. Equo solidale, poliambulatori, sala civica	7		18,58	x	11,00				= mq	204,38
			12,52	x	12,50				= mq	156,50
										<b>360,88</b>
Magazzino	6		10,34	x	3,12				= mq	32,26
			4,95	x	0,55/2				= mq	1,36
										<b>33,62</b>
Portico	8		13,09	x	4,93				= mq	64,53
			4,97	x	0,61/2				= mq	1,52
			6,21	x	(0,99+1,26)/2				= mq	6,99
			0,41	x	(1,14+1,26)/2				= mq	0,49
			1,52	x	1,14				= mq	1,73
										<b>75,26</b>
										<b>469,76</b>

Verifica del verde										
Verde libero										
	1		22,02	x	11,02	/	2		= mq	121,33
	2		15,96	x	3,91	/	2		= mq	31,20
	3	2,49+4,1	6,59	x	5,85	/	2		= mq	19,28
	3a	da puntatore							= mq	12,54
	3b	da puntatore							= mq	6,31
	4		18,57	x	11,01	/	2		= mq	102,23
	5		3,98	x	8,30	/	2		= mq	16,52
	6	da puntatore							= mq	2,54
	7		2,31	x	4,03	/	2		= mq	4,65
	8		0,97	x	2,31	/	2		= mq	1,12
	9		5,00	x	5,00	/	2		= mq	25,00
	10	4,77+0,33	5,10	x	11,00	/	2		= mq	28,05
	11	5,33+3,44	28,77	x	5,00	/	2		= mq	71,93
	12		9,82	x	25,53	/	2		= mq	125,35
	13	3,45+2,83	6,28	x	18,06	/	2		= mq	56,71
	14	11,56+11,69	23,25	x	3,92	/	2		= mq	45,57
	15		22,43	x	3,62	/	2		= mq	81,20
	16	9,06+9,02	18,08	x	3,95	/	2		= mq	35,71
	17	0,22+2,48	2,70	x	15,06	/	2		= mq	20,33
	18	2,43+2,56	4,99	x	7,60	/	2		= mq	18,96
	19		18,42	x	2,28	/	2		= mq	21,00
	20	da puntatore							= mq	-1,32
	21	10,94+10,78	21,72	x	3,63	/	2		= mq	39,42
	22		3,58	x	13,10	/	2		= mq	23,45
	23		5,32	x	25,06	/	2		= mq	66,66
	24		5,34	x	15,67	/	2		= mq	41,84
	25		2,98	x	0,24	/	2		= mq	0,36
	26		1,81	x	0,61	/	2		= mq	0,55
	27		1,51	x	0,17	/	2		= mq	0,13
	28		2,37	x	1,07	/	2		= mq	1,27
	29		2,37	x	1,17	/	2		= mq	1,39
	30		2,98	x	1,63	/	2		= mq	2,43
	31		5,00	x	10,27	/	2		= mq	25,68
	32		6,31	x	10,27	/	2		= mq	32,40
	33		7,53	x	0,37	/	2		= mq	2,79
	34		13,23	x	6,15	/	2		= mq	40,68
	35		19,42	x	4,35	/	2		= mq	42,24
	36		19,42	x	10,95	/	2		= mq	106,32
	37		14,54	x	3,07	/	2		= mq	22,32
	38		1,95	x	17,23	/	2		= mq	16,80
	39		14,45	x	2,54	/	2		= mq	18,35
	40		3,61	x	7,80	/	2		= mq	14,08
	41		10,26	x	2,74	/	2		= mq	14,06
	42		4,11	x	1,43	/	2		= mq	2,94
	43		5,54	x	2,12	/	2		= mq	5,87
	44		2,77	x	6,54	/	2		= mq	9,06
	45		1,78	x	0,51	/	2		= mq	0,45
	46		2,81	x	5,40	/	2		= mq	7,59
	47		3,01	x	15,32	/	2		= mq	23,06
	48		11,84	x	2,64	/	2		= mq	15,63
	49		14,57	x	31,82	/	2		= mq	231,81
	50		31,82	x	9,28	/	2		= mq	147,64
	51		4,32	x	15,92	/	2		= mq	34,39

	52		4,06	x	26,96	/	2	=	mq	54,73	530,23
superficie lotto										1892,57	
percentuale verde filtrante da garantire		min 30%			4126,31		30%			4126,31	
verde in progetto										1237,89	1892,57
										1892,57	.45,53%

<b>Verifica parcheggi</b>											
Calcolo del volume =											
Slp x 3											
Volume corpo Dopo di Noi	469,48	x	3	=	mc	1408,45					
Volume corpo Fabbricato Comunale	325,60	x	3	=	mc	976,80					
Volume	1408,45	/	10	=	mq	140,845	mq richiesti				
	976,80	/	10	=	mq	97,68	mq richiesti				
	<b>2385,25</b>	/	10	=	mq	238,525					
	140,85	/	12,5	=	11,27	n					
	97,68	/	12,5	=	7,81	n					
					<b>19,08</b>	n	richiesti	parcheggi			
	238,53	/	12,5	=	<b>19,08</b>	<	<b>23 in progetto</b>				
Area a parcheggio	5	x	13	=	65	mq					
	5	x	17,5	=	87,5	mq					
	5	x	12,5	=	62,5	mq					
	5	x	6	=	30	mq					
	5	x	12,5	=	62,5	mq					
					<b>307,5</b>	mq					
Area corsello di manovra					<b>622,44</b>	mq					
					<b>929,94</b>	mq					
<b>Standards</b>	area verde pubblica	1370,7			traingoli indicati in grassetto						
100% di Slp	area parcheggio	307,5			come da schema allegato						
	area di manovra	622,44			come da schema allegato						
	standards	<b>2300,64</b>	mq	>	100% di Slp						
	Slp totale	837,60									