

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

**6000 CAMPANILI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO STORICO**

LOTTO FUNZIONALE N°4 – STRALCIO VIA DETTORI

CUP J57H17000900004 CIG 7259541BD

**IMPRESA** : Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano, con sede in Pattada (SS), via  
Domenico Millelire snc, P.IVA 01942020908 - C.F. PTZSST79P23G203U

**CONTRATTO** : in data 23-03-2018 Rep. n. 2

**ATTO DI SOTTOMISSIONE REP.453 / USO DEL 19.07.2018**

**PREMESSO**

che con contratto in data 23-03-2018 Rep. n. 2, l'Impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori di 6000 CAMPANILI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO STORICO LOTTO FUNZIONALE N°4 – STRALCIO VIA DETTORI, CUP J57H17000900004 CIG 7259541BD per l'importo contrattuale di euro **38.414,04** al netto del ribasso d'asta del 25,00 % e comprensivo degli oneri per sicurezza;

che con verbale in data 26 aprile 2018 furono consegnati i lavori in epigrafe, il cui termine, ai sensi dell'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, venne fissato per il giorno 28 giugno 2018;

che durante la fase di realizzazione dei lavori è emersa, l'esigenza di procedere all'esecuzione di lavori imprevisi ed imprevedibili in fase di progettazione, come dettagliatamente descritto nella Relazione di Variante;

che le opere in variante possono essere eseguite, nei limiti delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, ed in particolare conformemente al dettato di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii

che con deliberazione della GM n 59 in data 06.07.2018 è stata approvata la perizia dei lavori di variante, presentata dalla DDLL in data 03.07.2018 ed assunta al protocollo

dell'ente in al n. 2916 del 04.07.2018, composta dei seguenti elaborati: Relazione e Quadro economico; Computo metrico di perizia; Elenco nuovi prezzi; Analisi nuovi prezzi; Quadro economico comparativo Schema atto di sottomissione; calcolo spese tecniche; Tav 1 Planimetrie; Particolari costruttivi; dell'importo complessivo di € 73.000,00 , di cui € 44.100,00 per lavori e somministrazioni al netto del ribasso contrattuale, comprensiva di oneri di sicurezza, e quindi con un incremento di pari ad € 5.685,96, pari al 14.8 %; che per la redazione della perizia si son

### TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di luglio ( 19.07.2018) in Scano di Montiferro col presente atto si conviene quanto segue:

Art.1 – Il Geom. Sebastiano Putzu, nato a Ozieri (SS) il 23.09.1979 C.F PTZSST79P23G203U, il quale interviene in quest'atto nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa **"Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano"**, con sede in Pattada (SS) – via Domenico Millelire snc, cap.07016, - P.I. 01942020908, C.F PTZSST79P23G203U, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Sassari (REA) al n. SS-136625, il quale dichiara di intervenire in questo atto in nome e per conto e nell'interesse della Ditta succitata , assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante così come previsti nella variante redatta dal Direttore dei Lavori. Le condizioni d'esecuzione sono le stesse del contratto principale, compreso il ribasso d'asta pari al 25,00 %.

Art.2 - L'importo totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a euro 44.100,00 al netto del ribasso del 25,000 %, comprensivi di € 750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un maggior importo di € 5.685,96, soggetti a registrazione fiscale.

Art.3 - Per effetto delle opere di cui trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato

di giorni 15, oltre eventuali proroghe già concesse.

Art.4 - Ai sensi delle vigenti leggi in materia di lavori pubblici, vengono concordati n.10

nuovi prezzi, che si riportano di seguito:

**NP.01** - PF.0001.0002.0028 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure - euro17,52 (diciassette/52)/ metro cubo

**NP.02** - PF.0001.0002.0029 - Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO - euro12,65 (dodici/65)/ metro cubo

**NP.03** - PF.0003.0016.004.0003 – TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160 – euro 38,30 (trentaotto/30)/ metro

	<b>NP.04</b> - PF.0003.0014.0011 - BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC	
	rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa	
	fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei	
	giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica;	
	escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura	
	dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm - euro 36,88	
	(trentasei/88)/ cadauno	
	<b>NP.05</b> - PF.0001.0002.0041 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA	
	risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee	
	elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la	
	rincalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale	
	assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di	
	materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere – euro 8,62 (otto/62)/	
	metro cubo	
	<b>NP.06</b> - FOGN.03 – LETTO DI POSA, RINFIANCO E RICOPRIMENTO CONDOTTA FOGNARIA.	
	Realizzazione letto di posa dello spessore di cm10/15, il rinfianco ed il ricoprimento per 10	
	cm/15 oltre la generatrice superiore della condotta FOGNARIA IN PVC, con sabbia di cava	
	esente da pietrame adeguatamente costipata. - euro 15,33 (quindici/33)/ metro	
	<b>NP.07</b> - MET.01 - ADEGUAMENTO TRATTO RETE ACQUE METEORICHE. Prezzo a corpo per	
	adeguamento tratto rete acque meteoriche alle quote di progetto comprendente le seguenti	
	lavorazioni:	
	1 - Scavo e posa in opera di tubo TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo	
	SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere	
	con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data	
	di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm.,SPESSORE 7,7 mm, in barre da	

	6 ml.	
	2 – Realizzazione di sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo.	
	3 - Collegamento nuovo tubo al tubo esistente e al pozzetto.	
	4 - Sigillatura nei punti di raccordo.	
	Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - euro	
	530,00 (cinquecentotrenta/00)/ a corpo	
	<b>NP.08</b> - RU.0001.0001.0002 - LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE - OPERAIO QUALIFICATO	
	(Media Regionale) - euro 37,07 (trentasette/07)/ ora	
	<b>NP.09</b> - RU.0001.0001.0003 - LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE - OPERAIO COMUNE	
	(Media Regionale) - euro 33,41 (trentatre/41)/ora	
	<b>NP.10</b> - SL.0002.0013.0018 - LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE - MINIESCAVATORE	
	CINGOLATO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante,	
	lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione. - euro 63,31 (sessantatre/31)/ora .	
	Art. 5 - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo diverrà per la	
	stazione appaltante solo dopo intervenuta l'approvazione degli organi di controllo.	
	Letto, firmato e sottoscritto.	
	L'Impresa    :il responsabile del procedimento e dell'area tecnica	
	<b>Bollo n. 011705625873 --01170562155862</b>	