REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ASTI

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA

POSTAZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE SUL TERRITORIO COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI Piazza Libertà, 2 14015 San Damiano d'Asti (AT)	

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

COESA ENGINEERING

Coesa Engineering S.r.l.
C.so Francia 30 - 10143 Torino
@: info@coesaengineering.com
☎: 011.189.56.338

Progettazione impianti elettrici

Ing. Dario COSTANZO

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. DARIO COSTANZO
n. 12293 V

TITOLO ELABORATO	N° ELABORATO
TABELLA GENERALE PUNTI DI INTERVENTO	**PE_E_101**

Codice elaborato	Emissione	Verifica	Approvazione	Scala	ED	REV	DATA EMISSIONE
C21015 PE E TA 101 0 00	MG	MC	DC	--	1	0	12.05.2021

REVISIONI

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Emis.	Ver.	Approv.
0	12.05.21	Prima emissione	MG	MC	DC

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI (AT)

SITO	INDIRIZZO	DETTAGLIO INDIRIZZO	TIPOLOGIA SITO	TIPOLOGIA TELECAMERA	SIGLA	IDENTIFICATIVO	SIGLA APPARECCHIATURA	COLLEGAMENTO SEGNALE	ALIMENTAZIONE	INTERVENTO	antenna	n. TLC LT	n. TLC CONT.	n. TLC contesto esistente	n. TLC LT esistente	STATO
01	Via Pero		lettura targhe	lettura targhe	T	A	T01A	su campanile punto 27	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-15 mt scavo su TV	1	1				Progetto
				contesto	V	B	V01B						1			Progetto
02	SP59	Italy	videosorveglianza	contesto	V	A	V02A	su campanile punto 27	DA QIP	Su palo IP-20 mt cavo in cavidotto IP	1		1			Progetto
03	SP19	Ponte delle Ballerine	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T03A	su rilancio punto 04	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-20 mt scavo su TV+10 mt su asfalto	1	1				Progetto
				lettura targhe	T	B	T03B					1				Progetto
				contesto	V	C	V03C						1			Progetto
04	Frazione Lavezzole Alto	Edificio Comunale	ripetizione segnali		R	A	R04A	su campanile punto 27	DA WH comunale	Installare 2 antenne su edificio comunale	2					Progetto
05	SP58	Rotonda produttori	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T05A	su campanile punto 27	DA QIP rotonda	Installare palo+plinto-10 mt scavo su TV+10 mt su asfalto	1	1				Progetto
				lettura targhe	T	B	T05B					1				Progetto
				contesto	V	C	V05C						1			Progetto
				contesto	V	D	V05D						1			Progetto
06	SP12	bivio per Tigliole	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T06A	su campanile punto 27	DA QIP	Su palo IP	1	1				Progetto
				contesto	V	B	V06B						1			Progetto
07	SP19	Rotonda Tamoil	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T07A	su campanile punto 27	DA QIP	Installare 2 nuovi pali con plinto-60 metri su TV-15metri tubo TAZ-10 mt su Asfalto+120 mt di cavo	1	1				Progetto
				lettura targhe	T	B	T07B					1				Progetto
				contesto	V	C	V07C						1			Progetto
				contesto	V	D	V07D						1			Progetto
08	SP66	direzione San Grato bivio SP58	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T08A	su campanile punto 27	DA QE VELOX	Installare palo+plinto-8 mt scavo su TV+1 pozzetto di intercettazione	1	1				Progetto
				contesto	V	B	V08B						1			Progetto
09	SP19	San Giulio bivio per Gorzano	videosorveglianza	contesto	V	A	V09A	su rilancio punto 25 torre acqua di Ronchesio	DA QIP	Installare palo+plinto-6 mt scavo su TV	1		1			Progetto
10	SP19	Scuola San Giulio	videosorveglianza	contesto	V	A	V10A	UMTS	da impianto scuola	su palo semaforico esistente			1			Progetto
11	SP67	Strada per San Pietro Alto bivio SP19	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T11A	UMTS	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-15 mt scavo su TV		1				Progetto
				lettura targhe	T	B	T11B					1				Progetto
				lettura targhe	T	C	T11C					1				Progetto
12	SP12	Incrocio per Borgata Gorzano	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T12A	su rilancio punto 25 torre acqua di Ronchesio	Richiedere WH da cassetta ENEL	Installare armadio doppio vano-150 mt di cavo in cavidotto IP esistente-su palo IP-pozzetto intercettazione-3 mt su asfalto+antenna punto 29	2	1				Progetto
				contesto	V	B	V12B						1			Progetto
13	SP12d	Ingresso Borgata Vascagliana	videosorveglianza	contesto	V	A	V13A	su rilancio punto 26 torre acqua di Via Trieste	Richiedere WH da cassetta ENEL	Installare armadio doppio vano-palo 9mt+2mt+plinto 2 mt su TV	1		1			Progetto
14	Via Industria		lettura targhe	lettura targhe	T	A	T14A	su rilancio punto 15 Pastificio REI	DA QIP	palo+plinto-10 mt di scavo su TV-150 mt di cavo-collegamento con pozzetto irrigazione	1	1				Progetto
				lettura targhe	T	B	T14B					1				Progetto
				contesto	V	C	V14C						1			Progetto
15	Regione San Vincenzo 1	Pastificio REY	ripetizione segnali		R	A	R15A	su campanile punto 27	Da stabilimento	Installare 2 access point 120° e 1 antenna di dorsale	3					Progetto
16	Via Industria	Azienda Globalcibo	videosorveglianza	contesto	V	A	V16A	su rilancio punto 15 Pastificio REI	DA QIP	su palo IP esistente-160 mt di cavo	1		1			Progetto
				contesto	V	B	V16B						1			Progetto
17	Strada Ivero		lettura targhe	lettura targhe	T	A	T17A	su rilancio punto 15 Pastificio REI	DA QIP	su palo IP esistente-100 mt di cavo+sbraccio	1	1				Progetto
				contesto	V	B	V17B						1			Progetto
18	Strada Serra dei Costa	Frazione Serra dei Costa	videosorveglianza	contesto	V	A	V18A	su rilancio punto 15 Pastificio REI	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-6 mt scavo su TV+antenna punto 19	2		1			Progetto
19	Borgata Ripalda		lettura targhe	lettura targhe	T	A	T19A	su punto 18	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-12 mt scavo su TV	1	1				Progetto
				contesto	V	B	V19B						1			Progetto
20	Strada Valdoisa		videosorveglianza	contesto	V	A	V20A	su rilancio punto 15 Pastificio REI	Richiedere WH da cassetta ENEL	Installare palo+plinto-armadio da terra-15 mt scavo su TV+antenna punto 21	2		1			Progetto
21	Frazione Torrazzo 54b		lettura targhe	lettura targhe	T	A	T21A	su punto 20	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-3 mt scavo su TV	1	1				Progetto
				contesto	V	B	V21B						1			Progetto
22	Frazione Torrazzo basso	bivio strada sterrata	videosorveglianza	contesto	V	A	V22A	su rilancio punto 15 Pastificio REI	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-20 mt scavo su TV	1		1			Progetto
23	SP58	cimitero	videosorveglianza	contesto	V	A	V23A	su postazione TLC esistente 38	DA QIP	su palo IP-150 mt in cavidotto IP+1 antenna su postazione TVCC esistente-TLC grandi aree	2		1			Progetto
24	Piazza Libertà	Municipio	Centrale operativa		C	A	C24A	su campanile punto 27	da impianto municipio	installare 1 antenna di dorsale	1					Progetto
25	Frazione Ronchesio	Torre Acqua	ripetizione segnali		R	A	R25A	su punto 26 Torre Acqua Via trieste	Richiedere WH	installare 1 antenna di dorsale+1 access point 120°+1 antenna punto-punto	3					Progetto

26	Via Trieste	Torre Acqua	ripetizione segnali		R	A	R26A	su campanile punto 27	Richiedere WH	Installare 2 antenne di dorsale+1 antenna punto-punto	3					Progetto
27	Via Montebello	Campanile	ripetizione segnali		R	A	R27A	su Comune punto 24	Esistente comunale	Installare 2 antenne access point 120à + 2 antenne di dorsale	4					Progetto
28	SP12		lettura targhe	lettura targhe	T	A	T28A	su rilancio punto 25 torre acqua di Ronchesio	Richiedere WH su palo ENEL	palo+plinto-15 mt di scavo su TV	1	1				Progetto
				lettura targhe	T	B	T28B					1				Progetto
				contesto	V	C	V28C						1			Progetto
29	Frazione Verneglio		videosorveglianza	contesto	V	A	V29A	su punto 12	Richiedere WH su palo ENEL	palo+plinto+40 mt scavo su TV	1		1			Progetto
30	SP12	Bivio Frazione San Giacomo	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T30A	UMTS	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-2 mt scavo su TV		1				Progetto
				lettura targhe	T	B	T30B					1				Progetto
				contesto	V	C	V30C						1			Progetto
31	Frazione Ronchesio		lettura targhe	lettura targhe	T	A	T31A	su rilancio punto 25 torre acqua di Ronchesio	Richiedere WH a parete su casa da linea ENEL	Installare sbraccio su casa	1	1				Progetto
				contesto	V	B	V31B						1			Progetto
32	Frazione Martinetta	bivio SP19	lettura targhe	lettura targhe	T	A	T32A	UMTS	Richiedere WH su palo ENEL	Installare palo+plinto-4 mt scavo su TV		1				Progetto
33	Via Hope Maggiore	fronte scuola	videosorveglianza	contesto	V	A	V33A	su campanile punto 27	DA QIP	Installare palo+plinto-20 mt scavo su TV-60 MT in cavidotto esistente	1		1			Progetto
				contesto	V	B	V33B						1			Progetto
34	Via Cisterna	Baluardo Magenta	videosorveglianza	contesto	C		C34	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				4		esistente
35	Via Cisterna	Baluardo Palestro	videosorveglianza	contesto	C		C35	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				1		esistente
36	Frazione Gorzano	Scuole Gorzano	videosorveglianza	contesto	C		C36	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				2		esistente
37	Piazza 1275		videosorveglianza	contesto	C		C37	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				1		esistente
38	Via Roma		videosorveglianza	lettura targhe	T		T38	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza					1	esistente
39	Piazza IV Novembre		videosorveglianza	contesto	C		C39	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				1		esistente
40	Piazza 1275	Casetta acqua	videosorveglianza	contesto	C		C40	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				1		esistente
41	Via Camillo Benso conte di Cavour	Cinema teatro Cristallo	videosorveglianza	contesto	C		C41	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				1		esistente
42	Piazza P Giroldi		videosorveglianza	contesto	C		C42	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				1		esistente
43	Via Camillo Benso conte di Cavour	Parcheggio	videosorveglianza	contesto	C		C43	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				4		esistente
44	Corso Roma		videosorveglianza	contesto	C		C44	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				1		esistente
45	Corso Roma	Piazza comune	videosorveglianza	contesto	C		C45	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				3		esistente
46	Via Cisterna		videosorveglianza	contesto	C		C46	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				4		esistente
47	Via Einaudi		videosorveglianza	contesto	C		C47	esistente	esistente	rincofigurazione+licenza				1		esistente
48	SP58	ingresso da Asti	autovelox		AV		AV48		esistente							esistente
49	SP19	ingresso da Valfenera	autovelox		AV		AV49		esistente							esistente
50	SP58	ingresso da Priocca	autovelox		AV		AV50		esistente							esistente
	TOTALE										**43**	**24**	**29**	**25**	**1**	