PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI MARENTINO

COMUNE DI MARENTINO

Piazza Umberto I°, 1 - 10020 Marentino (TO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Luca Maria FASANO

.....

IL SINDACO

Geom. Roberto BERARDO

.....

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA, AMBULATORIO MEDICO, ARCHIVIO E SEDE ASSOCIAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

Edizione: LUGLIO 2023

Categoria: STRUTTURE			N. Documento: **22**	
Oggetto: FASCICOLI DEI CALCOLI			Commessa: **L23.449**	
File: L23.449.ES.ST.00C.01		Scala: -	Fase: **ES**	Elaborato: **ST.00C**
Redatto: M.G.	Verificato: M.G.	Approvato: E.R.	Foglio: **-**	Revisione: **01**

Revisioni:	
n°	*Descizione:*
01	Emissione:
02	

IL PROGETTISTA:

ERREstudio s.r.l.
Società di Ingegneria

Via Sant'Ubaldo, 28 - 15121 Alessandria (AL) - Italy
Tel. +39.0131.752108 - Fax +39.0131.752109
e-mail: segreteria@erre-studio.it - Pec: erre-studio-srl@pec.it
Web: www.erre-studio.it
C.F./P.IVA: 02429800069 / REA AL - 255147

ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA
SETTORI: CIVILE AMB. INDUSTR. - INFORM.
ENNIO RAVARINO INGEGNERE
SEZIONE A

.....
TIMBRO e FIRMA

ERRE STUDIO S.r.l. - Società di Ingegneria si riserva la proprietà di questo disegno a norma delle vigenti Leggi.
LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE O IL TRASFERIMENTO A TERZI SONO CONSENTITI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

INDICE

1. PREMESSA 3
2. TABULATI DI CALCOLO 3
2.1 LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA 3
2.2 MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO 3
2.3 MATERIALI MURATURA 4
2.4 MATERIALI ACCIAIO 4
2.5 MATERIALI LEGNO 5
2.6 TERRENI 5
2.7 ANALISI CARICHI 6
2.8 TIPOLOGIE DI CARICO 6
2.9 SLU: NON SISMICA - STRUTTURALE SENZA AZIONI GEOTECNICHE 7
2.10 SLU: SISMICA - STRUTTURALE SENZA AZIONI GEOTECNICHE 56
2.11 COMBINAZIONI SISMICHE 56
2.12 SLU SISMICA NON LINEARE – STRUTTURALE SENZA AZIONI GEOTECNICHE 57
2.13 SERVIZIO(SLE): CARATTERISTICA(RARA) 57
2.14 SERVIZIO(SLE): FREQUENTE 58
2.15 SERVIZIO(SLE): QUASI PERMANENTE 58
2.16 COMBINAZIONI DI CARICO PER GEOTECNICA (CEDIMENTI) 59
2.17 COMBINAZIONI DI CARICO PER GEOTECNICA (SCORRIMENTO) 62
2.18 DATI GENERALI ANALISI SISMICA 143
2.19 DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO 143
2.20 PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA 144
2.21 EDIFICIO – VERIFICHE DEFORMABILITA' TORSIONALE 144
2.22 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER PRESSOFLESSIONE (ELEVAZIONE) SLU 145
2.23 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER TENSOFLESSIONE (ELEVAZIONE) SLU 155
2.24 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER TAGLIO E TORSIONE (ELEVAZIONE) SLU 166
2.25 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER PRESSOFLESSIONE (ELEVAZIONE) SLD 173
2.26 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER TENSOFLESSIONE (ELEVAZIONE) SLD 187
2.27 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER TAGLIO E TORSIONE (ELEVAZIONE) SLD 199
2.28 TRAVI LEGNO – VERIFICHE A INSTABILITÀ PER PRESSOFLESSIONE RETTA/DEVIATA (ELEVAZIONE) 206
2.29 TRAVI LEGNO – VERIFICHE DI DEFORMABILITÀ ALLO SLE (ELEVAZIONE) 236
2.30 PIANI – VERIFICHE REGOLARITÀ (ELEVAZIONE) 238
2.31 EFFETTI DELLA NON LINEARITÀ GEOMETRICHE PER SISMA (ELEVAZIONE) 238
2.32 PIANI – VERIFICHE ALLO SLO (ELEVAZIONE) 239
2.33 MURI – VERIFICHE MASCHI – PRESSOFLESSIONE FUORI PIANO (ELEVAZIONE) 239
2.34 MURI – VERIFICHE MASCHI – PRESSOFLESSIONE NEL PIANO (ELEVAZIONE) 247
2.35 MURI – VERIFICHE MASCHI – TAGLIO NEL PIANO (ELEVAZIONE) 251

2.36 MURI – VERIFICHE FASCE – PRESSOFLESSIONE NEL PIANO (ELEVAZIONE) 257
2.37 MURI – VERIFICHE FASCE – TAGLIO NEL PIANO (ELEVAZIONE) 261
2.38 MURI – VERIFICHE SNELLEZZA (ELEVAZIONE) 266
2.39 FACCIATE – VERIFICHE A RIBALTAMENTO (ELEVAZIONE) 271
2.40 FACCIATE – VERIFICHE A SPANCIAMENTO (ELEVAZIONE) 271
2.41 CATENE – VERIFICHE DI CAPOCHIAVE/CATENA 272
2.42 VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (FONDAZIONE) 273
2.43 VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD (FONDAZIONE) 274
2.44 GEOTECNICA - VERIFICHE A SCORRIMENTO (FONDAZIONE) 276
2.45 GEOTECNICA - VERIFICHE DEI CEDIMENTI DIFFERENZIALI (FONDAZIONE) 278
2.46 ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER CARICO LIMITE (FONDAZIONE) 280
2.47 ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER MURI (ELEVAZIONE) 281
2.48 ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER CINEMATISMI (ELEVAZIONE) 284
2.49 ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER SPOSTAMENTI INTERPIANO (ELEVAZIONE) 284

3. INDICE DEGLI ALLEGATI 284

1. PREMESSA

Il presente "**Fascicolo dei Calcoli**" si riferisce all'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione strutturale edificio scuola dell'infanzia, ambulatorio medico, archivio e sede associazioni situato in Via Roma n°24, nel Comune di Marentino (TO). In particolare la presente relazione si riferisce alle verifiche statiche dei muri che costituiscono il fabbricato, alle verifiche di fondazione e in allegato 1 le verifiche dei solai.

Fig. 1. Ortofoto

2. TABULATI DI CALCOLO

2.1 LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA

Livello di Conoscenza e Fattore di Confidenza

LC	FC
LC2	1,2

LEGENDA:
LC [LC1] = Conoscenza Limitata - [LC2] = Conoscenza Adeguata - [LC3] = Conoscenza Accurata.
FC Fattore di confidenza applicato alle proprietà dei materiali.

2.2 MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

Caratteristiche calcestruzzo armato

N_{id}	γ_k	$\alpha_{T,i}$	E	G	C_{Erid}	Stz	R_{ck}	R_{cm}	$\%R_{ck}$	γ_c	f_{cd}	f_{ctd}	f_{cfm}	N	n Ac
	[N/m³]	[1/°C]	[N/mm²]	[N/mm²]	[%]		[N/mm²]	[N/mm²]			[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Cls C20/25_B450C - (C20/25)															
004	25 000	0,000010	30 200	12 583	60	F/P	25,00	-	0,85	1,50	11,76	1,06	2,72	15	005

Caratteristiche calcestruzzo armato

N_{id}	γ_k	$\alpha_{T,i}$	E	G	C_{Erid}	Stz	R_{ck}	R_{cm}	$\%R_{ck}$	γ_c	f_{cd}	f_{ctd}	f_{cfm}	N	n Ac
	[N/m³]	[1/°C]	[N/mm²]	[N/mm²]	[%]		[N/mm²]	[N/mm²]			[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Malta strutturale M15 (Rck 15) - (BtnArm)															
007	18 000	0,000010	24 665	10 277	60	P	15,00	-	0,85	1,50	7,06	0,75	1,93	15	005
Betoncino armato (Rck 35) - (BtnArm)															
008	18 000	0,000010	24 665	10 277	60	P	35,00	-	0,85	1,50	16,46	1,32	3,40	15	005

LEGENDA:

N_{id} Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
γ_k Peso specifico.
$\alpha_{T,i}$ Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
C_{Erid} Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [$E_{sisma} = E \cdot c_{Erid}$].
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
R_{ck} Resistenza caratteristica cubica.
R_{cm} Resistenza media cubica.
$\%R_{ck}$ Percentuale di riduzione della R_{ck}
γ_c Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
f_{cd} Resistenza di calcolo a compressione.
f_{ctd} Resistenza di calcolo a trazione.
f_{cfm} Resistenza media a trazione per flessione.
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.

2.3 MATERIALI MURATURA

Caratteristiche Muratura

N_{id}	γ_k	$\alpha_{T,i}$	E	G	C_{Erid}	Stz	$\gamma_{m,v}$/ $\gamma_{m,s}$	$f_{cm(k)}$/ $f_{cd,v}$/ $f_{cd,s}$	$f_{tm(k)}$/ $f_{td,v}$/ $f_{td,s}$	$f_{cm(k),0}$/ $f_{cd,0,v}$/ $f_{cd,0,s}$	$f_{vm(k)0}$/ $f_{vd0,v}$/ $f_{vd0,s}$	τ_0/ $\tau_{0d,v}$/ $\tau_{0d,s}$	μ	λ	TRT M	TRT F
	[N/m³]	[1/°C]	[N/mm²]	[N/mm²]	[%]			[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]				
Muratura in mattoni pieni - (Mur)																
003	18 000	0,000010	300	101	60	F/P	2,50 2,00	1,10 0,37 0,46	0,035 0,012 0,015	1,82 0,61 0,76	0,091 0,030 0,038	0,035 0,012 0,015	0,40	20	1	2
Muratura in mattoni con betoncino armato (coefficiente 1.8) - (Mur)																
006	18 000	0,000010	540	181	60	P	2,50 2,00	1,98 0,79 0,99	0,063 0,025 0,032	3,28 1,31 1,64	0,164 0,066 0,082	0,063 0,025 0,032	0,40	20	1	2

LEGENDA:

N_{id} Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
γ_k Peso specifico.
$\alpha_{T,i}$ Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
C_{Erid} Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [$E_{sisma} = E \cdot c_{Erid}$].
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
$\gamma_{m,s}$ Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV della muratura nel caso di combinazioni SISMICHE.
$\gamma_{m,v}$ Coefficiente parziale di sicurezza allo SLU della muratura nel caso di combinazioni a carichi VERTICALI (NON sismiche).
$f_{cm(k)}$/ $f_{cd,v}$/ $f_{cd,s}$ $f_{cm(k)}$= Resistenza a compressione verticale: media nel caso di muri "di Fatto" (Esistenti); caratteristica nel caso di muri "di Progetto" (Nuovi). $f_{cd,v}$= Resistenza di calcolo a compressione verticale per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di $\gamma_{m,v}$ e LC/FC). $f_{cd,s}$= Resistenza di calcolo a compressione verticale per combinazioni SISMICHE (funzione di $\gamma_{m,s}$ e LC/FC).
$f_{tm(k)}$/ $f_{td,v}$/ $f_{td,s}$ $f_{tm(k)}$= Resistenza a trazione: media nel caso di elementi "di Fatto" (Esistenti), caratteristica nel caso di elementi "di Progetto" (Nuovi). $f_{td,v}$= Resistenza di calcolo a trazione per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di $\gamma_{m,v}$ e LC/FC). $f_{td,s}$= Resistenza di calcolo a trazione per combinazioni SISMICHE (funzione di $\gamma_{m,s}$ e LC/FC).
$f_{cm(k),0}$/ $f_{cd,0,v}$/ $f_{cd,0,s}$ $f_{cm(k),0}$= Resistenza a compressione orizzontale: media nel caso di elementi "di Fatto" (Esistenti), caratteristica nel caso di elementi "di Progetto" (Nuovi). $f_{cd,0,v}$= Resistenza a compressione orizzontale di calcolo per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di $\gamma_{m,v}$ e LC/FC). $f_{cd,0,s}$= Resistenza a compressione orizzontale di calcolo per combinazioni SISMICHE (funzione di $\gamma_{m,s}$ e LC/FC).
$f_{vm(k)0}$/ $f_{vd0,v}$/ $f_{vd0,s}$ f_{vk0}= Resistenza a taglio senza compressione, per murature regolari: media nel caso di elementi "di Fatto" (Esistenti), caratteristica nel caso di elementi "di Progetto" (Nuovi). $f_{vd0,v}$= Resistenza di calcolo a taglio senza compressione per combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di $\gamma_{m,v}$ e LC/FC). $f_{vd0,s}$= Resistenza di calcolo a taglio senza compressione per combinazioni SISMICHE (funzione di $\gamma_{m,s}$ e LC/FC).
τ_0/ $\tau_{0d,v}$/ $\tau_{0d,s}$ τ_0= Resistenza a taglio senza compressione, per murature irregolari: media nel caso di elementi "di Fatto" (Esistenti), caratteristica nel caso di elementi "di Progetto" (Nuovi). $\tau_{d,v}$= Resistenza di calcolo a taglio senza compressione, per murature irregolari e combinazioni a carichi VERTICALI (funzione di $\gamma_{m,v}$ e LC/FC). $\tau_{d,s}$= Resistenza di calcolo a taglio senza compressione, per murature irregolari e combinazioni SISMICHE (funzione di $\gamma_{m,s}$ e LC/FC).
μ Coefficiente di attrito.
λ Snellezza.
TRT M Tipo rottura a taglio dei MASCHI: [1] = per scorrimento (murature regolari); [2] = per fessurazione diagonale (murature irregolari); [3] = per scorrimento e fessurazione.
TRT F Tipo rottura a taglio delle FASCE: [1] = per scorrimento (murature regolari); [2] = per fessurazione diagonale (murature irregolari); [3] = per scorrimento e fessurazione; [-] = parametro NON significativo per il materiale.

2.4 MATERIALI ACCIAIO

Caratteristiche acciaio

N_{id}	γ_k	$\alpha_{T,i}$	E	G	Stz	LMT	f_{yk}	f_{tk}	f_{yd}	f_{td}	γ_s	γ_{M1}	γ_{M2}	$\gamma_{M3,SLV}$	$\gamma_{M3,SLE}$	γ_{M7} NCnt	γ_{M7} Cnt
	[N/m³]	[1/°C]	[N/mm²]	[N/mm²]			[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]							
Acciaio B450C - Acciaio in Tondini - (B450C)																	
005	78 500	0,000010	210 000	80 769	P	-	450,00	-	391,30	-	1,15	-	-	-	-	-	-
S235 - Acciaio per Profilati - (S235)																	
009	78 500	0,000012	210 000	80 769	P	40	235,00	360,00	223,81	-	1,05	1,05	1,25	-	-	-	-
						-	215,00	360,00	204,76								

LEGENDA:

N_{id} Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
γ_k Peso specifico.
$\alpha_{T,i}$ Coefficiente di dilatazione termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
LMT Campo di validità in termini di spessore t, (per profili, piastre, saldature) o diametro, d (per bulloni, tondini, chiodi, viti, spinotti)
f_{yk} Resistenza caratteristica allo snervamento
f_{tk} Resistenza caratteristica a rottura
f_{yd} Resistenza di calcolo
f_{td} Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
γ_s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
γ_{M1} Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità.
γ_{M2} Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
$\gamma_{M3,SLV}$ Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).
$\gamma_{M3,SLE}$ Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).
γ_{M7} Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale.
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale.

2.5 MATERIALI LEGNO

Caratteristiche Legno

N_{id}	Tp	γ_k	γ_{mean}	G_{mean}	Stz	$f_{m,k}$	$f_{v,k}$	γ_M	$\gamma_{M,e}$	β_c	Dir	$\alpha_{T,i}$	$E_{i,05}$	$G_{i,05}$	$E_{i,mean}$	$f_{c,i,k}$	$f_{t,i,k}$
		[N/m³]	[N/m³]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]					[1/°C]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
LM C14 - (C14)																	
001	M	2 900	3 500	440	F/P	14,00	3,000	1,50	1,00	0,2	0	0,000004	4 700	295	7 000	16,00	8,00
											90	0,000058	-	-	230	2,00	0,40
LM C24 - (C24)																	
002	M	3 500	4 200	690	P	24,00	4,000	1,50	1,00	0,2	0	0,000004	7 400	464	11 000	21,00	14,00
											90	0,000058	-	-	370	2,50	0,40

LEGENDA:

N_{id} Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
Tp Tipologia ai fini del calcolo di KMOD (Tab. 4.4.IV DM 17/01/2018): [M/L] = Legno massiccio o lamellare.
γ_k Peso specifico.
γ_{mean} Peso specifico medio.
G_{mean} Modulo elastico tangenziale.
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
$f_{m,k}$ Resistenza a Flessione.
$f_{v,k}$ Resistenza a taglio.
γ_M Coefficiente parziale di sicurezza per le combinazioni fondamentali. (*) = per produzioni continuative, soggette a controllo continuativo del materiale.
$\gamma_{M,e}$ Coefficiente parziale di sicurezza per le combinazioni eccezionali.
β_c Coefficiente di imperfezione per la verifica di instabilità.
Dir Direzione: [0] = parallelo alle fibre, [90] = perpendicolare alle fibre.
$\alpha_{T,i}$ Coefficiente di dilatazione termica.
$E_{i,05}$ Modulo elastico normale caratteristico [i = (0, 90)]
$G_{i,05}$ Modulo elastico tangenziale caratteristico [i = (0, 90)].
$E_{i,mean}$ Modulo elastico normale medio [i = (0, 90)].
$f_{c,i,k}$ Resistenza caratteristica a compressione [i = (0, 90)]
$f_{t,i,k}$ Resistenza caratteristica a trazione [i = (0, 90)].

2.6 TERRENI

Terreni

N_{TRN}	γ_T	γ_{Ts}	K1 K_{1X}	K1 K_{1Y}	K1 K_{1Z}	ϕ	c_u	c'	E_d	E_{cu}	A_{S-B}	ST_P
	[N/m³]	[N/m³]	[N/cm³]	[N/cm³]	[N/cm³]	[°]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Terreno di riporto sciolto												
T001	16 000	16 000	20	20	20	23	0,030	0,000	6	1	0,000	NO

LEGENDA:

N_{TRN} Numero identificativo del terreno.
γ_T Peso specifico del terreno.
γ_{Ts} Peso specifico saturo del terreno.
K1 Valori della costante di Winkler riferita alla piastra Standard di lato b = 30 cm nelle direzioni degli assi del riferimento globale X (K_{1X}), Y (K_{1Y}), e Z (K_{1Z}).
ϕ Angolo di attrito del terreno.
c_u Coesione non drenata.
c' Coesione efficace.
E_d Modulo edometrico.
E_{cu} Modulo elastico in condizione non drenate.

Terreni

N_{TRN}	γ_T	γ_{Ts}	K1			ϕ	c_u	c'	E_d	E_{cu}	A_{S-B}	ST_P
			K_{1X}	K_{1Y}	K_{1Z}							
	[N/m³]	[N/m³]	[N/cm³]	[N/cm³]	[N/cm³]	[°]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		

A_{S-B} Parametro "A" di Skempton-Bjerrum per pressioni interstiziali.
ST_P [SI]: Il terreno è usato nella valutazione delle spinte a tergo delle pareti/muri controterra; [NO]: Il terreno NON è usato nella valutazione delle spinte a tergo delle pareti/muri controterra.

2.7 ANALISI CARICHI

Analisi carichi

N_{id}	T. C.	Descrizione del Carico	Tipologie di Carico	Peso Proprio		Permanente NON Strutturale		Sovraccarico Accidentale		Carico Neve
				Descrizione	PP	Descrizione	PNS	Descrizione	SA	
										[N/m²]
001	S	Volta scuola	Abitazioni	*vedi le relative tabelle dei carichi*	-	Pavimento e sottofondo, incidenza dei tramezzi e intonaco inferiore	2 360	Scuola (Cat. C1 – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	3 000	0
002	S	LatCem Uffici non pub. H24	Uffici	Solaio di tipo tradizionale latero-cementizio di spessore 24 cm (20+4)	3 280	Pavimento e sottofondo, incidenza dei tramezzi e intonaco inferiore	2 360	Uffici non aperti al pubblico (Cat. B1 – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	2 000	0
003	S	Scala	Scale, balconi, ballatoi (Cat. C)	Volte in muratura	6 000	Pavimentazione, ringhiera e intonaco inferiore	3 000	Scale, balconi, ballatoi (Cat. C1 – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	4 000	0
004	S	Solaio voltine e putrelle - Piano sottotetto (sp 20 cm)	Coperture accessibili solo per manutenzione	Putrelle, voltine e calcestruzzo leggero (IPE 140 e voltine in mattoni)	3 500	intonaco inferiore	500	Coperture accessibili per sola manutenzione (Cat. H – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	500	0
005	S	Solaio voltine e putrelle - Piano secondo (sp 45 cm)	Scuole	Putrelle, voltine e calcestruzzo leggero (IPE 140 e voltine in mattoni)	7 000	Pavimentazione e sottofondo, incidenza dei tramezzi e intonaco inferiore	3 000	Scuole (Cat. C1 – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	3 000	0
006	S	Copertura in Legno	Coperture accessibili solo per manutenzione	Orditura secondaria e tavolato in legno	300	Manto di tegole e coibentazione	600	Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione (Cat. H – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	500	1 278
007	S	Solaio voltine e putrelle - Piano primo (sp 36 cm)	Scuole	Putrelle, voltine calcestruzzo leggero e massetto armato (IPE 140 e voltine in mattoni)	6 000	Pavimentazione, incidenza dei tramezzi e intonaco inferiore	3 000	Scuole (Cat. C1 – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	3 000	0
008	S	Pietra Arenaria sp. 15 cm	Abitazioni	Pietra Arenaria (23 000 N/mc) sp 15 cm	3 450		0	Balconi, ballatoi e scale comuni (Cat. C – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	4 000	1 000

LEGENDA:
N_{id} Numero identificativo dell'analisi di carico.
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato.
PP, PNS, SA Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico indicato nella colonna "T.C." ("S" - "L" - "C"), i valori riportati nelle colonne "PP", "PNS" e "SA", sono espressi in [N/m²] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati.

2.8 TIPOLOGIE DI CARICO

Tipologie di carico

N_{id}	Descrizione	F+E	+/- F	CDC	ψ_0	ψ_1	ψ_2
0001	Carico Permanente	SI	NO	Permanente	1,00	1,00	1,00
0002	Permanenti NON Strutturali	SI	NO	Permanente	1,00	1,00	1,00
0003	Abitazioni	SI	NO	Media	0,70	0,50	0,30
0004	Uffici	SI	NO	Media	0,70	0,50	0,30
0005	Scuole	SI	NO	Media	0,70	0,70	0,60
0006	Scale, balconi, ballatoi (Cat. C)	SI	NO	Media	0,70	0,70	0,60
0007	Coperture accessibili solo per manutenzione	SI	NO	Media	0,00	0,00	0,00
0008	Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.	SI	NO	Breve	0,50	0,20	0,00
0009	Pressione del Vento (+X)	NO	NO	Istantanea	0,60	0,20	0,00
0010	Pressione del Vento (-X)	NO	NO	Istantanea	0,60	0,20	0,00
0011	Pressione del Vento (+Y)	NO	NO	Istantanea	0,60	0,20	0,00
0012	Pressione del Vento (-Y)	NO	NO	Istantanea	0,60	0,20	0,00
0013	Sisma X	-	-	-	-	-	-
0014	Sisma Y	-	-	-	-	-	-
0015	Sisma Z	-	-	-	-	-	-
0016	Sisma Ecc.X	-	-	-	-	-	-
0017	Sisma Ecc.Y	-	-	-	-	-	-

LEGENDA:
N_{id} Numero identificativo della Tipologia di Carico.
F+E Indica se la tipologia di carico considerata è AGENTE con il sisma.
+/- F Indica se la tipologia di carico è ALTERNATA (cioè considerata due volte con segno opposto) o meno.
CDC Indica la classe di durata del carico.
NOTA: dato significativo solo per elementi in materiale legnoso.
ψ_0 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (carichi rari).
ψ_1 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti).

Tipologie di carico

N_{id}	Descrizione	F+E	+/- F	CDC	ψ_0	ψ_1	ψ_2

ψ_2 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti e quasi permanenti).

2.9 SLU: NON SISMICA - STRUTTURALE SENZA AZIONI GEOTECNICHE

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
01	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
03	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
04	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
05	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
06	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
08	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
09	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
10	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
11	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
13	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
14	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
15	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
16	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
18	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
19	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
20	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
21	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
23	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
24	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
25	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
26	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
28	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
29	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
30	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
31	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
33	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
34	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
35	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
36	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
38	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
39	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
40	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
41	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
43	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
44	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
45	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
46	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
48	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
49	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
50	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
51	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
53	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
54	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
55	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
56	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
58	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
59	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
60	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
61	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
63	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
64	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
65	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
66	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
68	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
69	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
70	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
71	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
73	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
74	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
75	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
76	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
78	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
79	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
80	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
81	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
83	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
84	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
85	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
86	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
88	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
89	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
90	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
91	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
93	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
94	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
95	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
96	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
98	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
99	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
100	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
101	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
103	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
104	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
105	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
106	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
108	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
109	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
110	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
111	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
113	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
114	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
115	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
116	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
118	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
119	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
120	1,00	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
121	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
123	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
124	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
125	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
126	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
128	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
129	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
130	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
131	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
133	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
134	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
135	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
136	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
138	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
139	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
140	1,00	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
141	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
143	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
144	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
145	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
146	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
148	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
149	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
150	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
151	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
153	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
154	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
155	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
156	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
158	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
159	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
160	1,00	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
161	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
163	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
164	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
165	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
166	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
168	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
169	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
170	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
171	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
173	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
174	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
175	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
176	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
178	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
179	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
180	1,00	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
181	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
183	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
184	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
185	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
186	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
188	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
189	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
190	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
191	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
193	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
194	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
195	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
196	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
198	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
199	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
200	1,00	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
201	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
202	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
203	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
204	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
205	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
206	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
207	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
208	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
209	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
210	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
211	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
213	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
214	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
215	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
216	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
217	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
218	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
219	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
220	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
221	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
223	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
224	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
225	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
226	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
227	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
228	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
229	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
230	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
231	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
233	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
234	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
235	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
236	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
237	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
238	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
239	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
240	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
241	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
243	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
244	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
245	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
246	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
248	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
249	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
250	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
251	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
253	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
254	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
255	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
256	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
258	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
259	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
260	1,00	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
261	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
263	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
264	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
265	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
266	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
267	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
268	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
269	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
270	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
271	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
273	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
274	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
275	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
276	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
277	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
278	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
279	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
280	1,00	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
281	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
283	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
284	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
285	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
286	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
288	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
289	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
290	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
291	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
293	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
294	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
295	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
296	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
297	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
298	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
299	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
300	1,00	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
301	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
303	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
304	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
305	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
306	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
307	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
308	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
309	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
310	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
311	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
313	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
314	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
315	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
316	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
318	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
319	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
320	1,00	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
321	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
323	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
324	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
325	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
326	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
327	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
328	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
329	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
330	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
331	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
333	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
334	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
335	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
336	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
338	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
339	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
340	1,00	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
341	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
343	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
344	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
345	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
346	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
348	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
349	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
350	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
351	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
353	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
354	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
355	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
356	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
357	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
358	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
359	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
360	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
361	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
363	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
364	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
365	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
366	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
367	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
368	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
369	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
370	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
371	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
373	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
374	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
375	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
376	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
377	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
378	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
379	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
380	1,00	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
381	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
383	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
384	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
385	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
386	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
387	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
388	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
389	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
390	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
391	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
393	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
394	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
395	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
396	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
397	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
398	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
399	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
400	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
401	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
403	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
404	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
405	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
406	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
407	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
408	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
409	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
410	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
411	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
413	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
414	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
415	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
416	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
417	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
418	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
419	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
420	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
421	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
423	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
424	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
425	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
426	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
427	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
428	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
429	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
430	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
431	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
433	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
434	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
435	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
436	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
437	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
438	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
439	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
440	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
441	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
443	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
444	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
445	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
446	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
447	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
448	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
449	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
450	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
451	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
453	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
454	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
455	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
456	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
457	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
458	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
459	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
460	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
461	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
463	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
464	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
465	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
466	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
467	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
468	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
469	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
470	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
471	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
473	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
474	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
475	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
476	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
477	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
478	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
479	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
480	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
481	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
483	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
484	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
485	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
486	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
487	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
488	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
489	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
490	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
491	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
493	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
494	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
495	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
496	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
497	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
498	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
499	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
500	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
501	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
503	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
504	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
505	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
506	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
507	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
508	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
509	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
510	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
511	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
513	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
514	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
515	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
516	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
517	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
518	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
519	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
520	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
521	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
523	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
524	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
525	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
526	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
527	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
528	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
529	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
530	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
531	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
533	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
534	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
535	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
536	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
537	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
538	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
539	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
540	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
541	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
543	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
544	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
545	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
546	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
547	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
548	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
549	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
550	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
551	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
553	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
554	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
555	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
556	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
557	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
558	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
559	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
560	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
561	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
563	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
564	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
565	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
566	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
567	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
568	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
569	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
570	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
571	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
573	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
574	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
575	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
576	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
577	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
578	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
579	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
580	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
581	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
583	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
584	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
585	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
586	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
587	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
588	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
589	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
590	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
591	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
593	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
594	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
595	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
596	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
597	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
598	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
599	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
600	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
601	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
603	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
604	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
605	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
606	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
607	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
608	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
609	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
610	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
611	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
613	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
614	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
615	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
616	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
617	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
618	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
619	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
620	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
621	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
623	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
624	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
625	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
626	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
627	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
628	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
629	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
630	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
631	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
633	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
634	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
635	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
636	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
637	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
638	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
639	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
640	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
641	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
643	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
644	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
645	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
646	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
647	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
648	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
649	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
650	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
651	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
652	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
653	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
654	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
655	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
656	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
657	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
658	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
659	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
660	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
661	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
662	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
663	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
664	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
665	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
666	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
667	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
668	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
669	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
670	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
671	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
672	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
673	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
674	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
675	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
676	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
677	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
678	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
679	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
680	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
681	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
682	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
683	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
684	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
685	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
686	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
687	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
688	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
689	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
690	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
691	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
692	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
693	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
694	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
695	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
696	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
697	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
698	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
699	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
700	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
701	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
702	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
703	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
704	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
705	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
706	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
707	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
708	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
709	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
710	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
711	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
712	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
713	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
714	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
715	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
716	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
717	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
718	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
719	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
720	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
721	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
722	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
723	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
724	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
725	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
726	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
727	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
728	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
729	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
730	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
731	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
732	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
733	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
734	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
735	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
736	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
737	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
738	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
739	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
740	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
741	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
742	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
743	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
744	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
745	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
746	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
747	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
748	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
749	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
750	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
751	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
752	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
753	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
754	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
755	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
756	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
757	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
758	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
759	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
760	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
761	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
762	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
763	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
764	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
765	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
766	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
767	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
768	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
769	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
770	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
771	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
772	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
773	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
774	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
775	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
776	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
777	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
778	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
779	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
780	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
781	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
782	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
783	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
784	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
785	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
786	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
787	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
788	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
789	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
790	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
791	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
792	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
793	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
794	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
795	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
796	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
797	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
798	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
799	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
800	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
801	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
802	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
803	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
804	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
805	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
806	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
807	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
808	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
809	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
810	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
811	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
812	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
813	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
814	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
815	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
816	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
817	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
818	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
819	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
820	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
821	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
822	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
823	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
824	1,00	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
825	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
826	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
827	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
828	1,00	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
829	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
830	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
831	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
832	1,00	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
833	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
834	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
835	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
836	1,00	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
837	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
838	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
839	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
840	1,00	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
841	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
842	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
843	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
844	1,00	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
845	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
846	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
847	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
848	1,00	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
849	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
851	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
852	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
853	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
854	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
856	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
857	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
858	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
859	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
861	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
862	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
863	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
864	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
865	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
866	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
867	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
868	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
869	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
871	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
872	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
873	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
874	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
875	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
876	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
877	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
878	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
879	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
881	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
882	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
883	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
884	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
885	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
886	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
887	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
888	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
889	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
891	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
892	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
893	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
894	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
895	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
896	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
897	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
898	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
899	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
901	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
902	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
903	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
904	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
905	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
906	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
907	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
908	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
909	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
911	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
912	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
913	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
914	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
915	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
916	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
917	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
918	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
919	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
921	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
922	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
923	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
924	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
925	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
926	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
927	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
928	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
929	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
931	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
932	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
933	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
934	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
935	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
936	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
937	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
938	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
939	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
941	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
942	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
943	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
944	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
945	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
946	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
947	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
948	1,30	0,80	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
949	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
951	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
952	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
953	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
954	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
955	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
956	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
957	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
958	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
959	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
961	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
962	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
963	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
964	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
965	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
966	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
967	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
968	1,30	0,80	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
969	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
971	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
972	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
973	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
974	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
975	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
976	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
977	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
978	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
979	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
981	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
982	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
983	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
984	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
985	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
986	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
987	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
988	1,30	0,80	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
989	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
991	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
992	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
993	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
994	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
995	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
996	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
997	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
998	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
999	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1001	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1002	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1003	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1004	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1006	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1007	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1008	1,30	0,80	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1009	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1011	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1012	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1013	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1014	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1016	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1017	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1018	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1019	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1021	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1022	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1023	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1024	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1026	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1027	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1028	1,30	0,80	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1029	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1030	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1031	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1032	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1033	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1034	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1036	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1037	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1038	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1039	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1041	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1042	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1043	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1044	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1046	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1047	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1048	1,30	0,80	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1049	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1051	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1052	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1053	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1054	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1056	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1057	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1058	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1059	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1061	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1062	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1063	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1064	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1066	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1067	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1068	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1069	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1071	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1072	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1073	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1074	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1076	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1077	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1078	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1079	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1081	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1082	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1083	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1084	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1086	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1087	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1088	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1089	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1091	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1092	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1093	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1094	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1096	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1097	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1098	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1099	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1101	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1102	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1103	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1104	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1106	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1107	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1108	1,30	0,80	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1109	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1111	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1112	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1113	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1114	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1116	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1117	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1118	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1119	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1121	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1122	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1123	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1124	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1126	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1127	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1128	1,30	0,80	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1129	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1131	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1132	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1133	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1134	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1136	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1137	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1138	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1139	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1141	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1142	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1143	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1144	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1146	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1147	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1148	1,30	0,80	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1149	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1151	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1152	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1153	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1154	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1156	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1157	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1158	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1159	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1161	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1162	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1163	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1164	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1166	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1167	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1168	1,30	0,80	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1169	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1171	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1172	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1173	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1174	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1176	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1177	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1178	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1179	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1181	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1182	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1183	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1184	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1186	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1187	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1188	1,30	0,80	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1189	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1191	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1192	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1193	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1194	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1196	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1197	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1198	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1199	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1201	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1202	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1203	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1204	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1206	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1207	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1208	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1209	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1211	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1212	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1213	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1214	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1216	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1217	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1218	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1219	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1221	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1222	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1223	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1224	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1226	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1227	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1228	1,30	0,80	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1229	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1231	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1232	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1233	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1234	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1236	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1237	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1238	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1239	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1241	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1242	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1243	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1244	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1246	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1247	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1248	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1249	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1251	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1252	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1253	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1254	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1256	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1257	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1258	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1259	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1261	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1262	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1263	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1264	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1266	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1267	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1268	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1269	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1271	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1272	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1273	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1274	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1276	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1277	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1278	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1279	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1281	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1282	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1283	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1284	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1286	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1287	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1288	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1289	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1291	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1292	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1293	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1294	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1296	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1297	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1298	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1299	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1301	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1302	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1303	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1304	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1306	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1307	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1308	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1309	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1311	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1312	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1313	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1314	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1316	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1317	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1318	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1319	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1321	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1322	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1323	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1324	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1326	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1327	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1328	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1329	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1331	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1332	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1333	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1334	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1336	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1337	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1338	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1339	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1341	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1342	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1343	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1344	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1346	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1347	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1348	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1349	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1351	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1352	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1353	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1354	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1356	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1357	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1358	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1359	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1361	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1362	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1363	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1364	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1366	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1367	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1368	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1369	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1371	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1372	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1373	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1374	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1375	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1376	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1377	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1378	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1379	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1381	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1382	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1383	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1384	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1386	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1387	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1388	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1389	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1391	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1392	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1393	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1394	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1396	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1397	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1398	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1399	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1401	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1402	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1403	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1404	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1406	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1407	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1408	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1409	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1411	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1412	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1413	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1414	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1416	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1417	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1418	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1419	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1421	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1422	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1423	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1424	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1426	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1427	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1428	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1429	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1431	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1432	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1433	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1434	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1436	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1437	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1438	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1439	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1441	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1442	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1443	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1444	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1446	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1447	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1448	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1449	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1451	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1452	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1453	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1454	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1456	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1457	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1458	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1459	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1461	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1462	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1463	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1464	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1466	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1467	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1468	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1469	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1471	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1472	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1473	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1474	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1476	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1477	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1478	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1479	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1481	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1482	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1483	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1484	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1486	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1487	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1488	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1489	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1491	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1492	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1493	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1494	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1496	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1497	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1498	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1499	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1501	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1502	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1503	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1504	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1506	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1507	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1508	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1509	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1511	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1512	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1513	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1514	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1516	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1517	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1518	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1519	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1521	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1522	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1523	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1524	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1526	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1527	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1528	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1529	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1531	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1532	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1533	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1534	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1536	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1537	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1538	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1539	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1541	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1542	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1543	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1544	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1546	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1547	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1548	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1549	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1551	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1552	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1553	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1554	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1556	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1557	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1558	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1559	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1561	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1562	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1563	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1564	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
1566	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
1567	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
1568	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
1569	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1570	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1571	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1572	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1573	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1574	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1575	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1576	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1577	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1578	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1579	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1580	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1581	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1582	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1583	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1584	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1585	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1586	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1587	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1588	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1589	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1590	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1591	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1592	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1593	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1594	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1595	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1596	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1597	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1598	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1599	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
1600	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
1601	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1602	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1603	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1604	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1605	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1606	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1607	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1608	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1609	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1610	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1611	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1612	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1613	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1614	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1615	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1616	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1617	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1618	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1619	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1620	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1621	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1622	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1623	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1624	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1625	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1626	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1627	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1628	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1629	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1630	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1631	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
1632	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
1633	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1634	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1635	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1636	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1637	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1638	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1639	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1640	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1641	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1642	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1643	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1644	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1645	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1646	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1647	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1648	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1649	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1650	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1651	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1652	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1653	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1654	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1655	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1656	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1657	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1658	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1659	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1660	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1661	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1662	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1663	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
1664	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
1665	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1666	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1667	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1668	1,30	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1669	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1670	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1671	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1672	1,30	0,80	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1673	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1674	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1675	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1676	1,30	0,80	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1677	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1678	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1679	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1680	1,30	0,80	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1681	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1682	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1683	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1684	1,30	0,80	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1685	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1686	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1687	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1688	1,30	0,80	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1689	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1690	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1691	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1692	1,30	0,80	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1693	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1694	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1695	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1696	1,30	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
1697	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1699	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1700	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1701	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1702	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1704	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1705	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1706	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1707	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1709	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1710	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1711	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1712	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1714	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1715	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1716	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1717	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1719	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1720	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1721	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1722	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1724	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1725	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1726	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1727	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1729	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1730	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1731	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1732	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1734	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1735	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1736	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1737	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1739	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1740	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1741	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1742	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1744	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1745	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1746	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1747	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1749	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1750	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1751	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1752	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1754	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1755	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1756	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1757	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1759	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1760	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1761	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1762	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1764	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1765	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1766	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1767	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1769	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1770	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1771	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1772	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1774	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1775	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1776	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1777	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1779	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1780	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1781	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1782	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1784	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1785	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1786	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1787	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1789	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1790	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1791	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1792	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1794	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1795	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1796	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1797	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1799	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1800	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1801	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1802	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1804	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1805	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1806	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1807	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1809	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1810	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1811	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1812	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1814	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1815	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1816	1,00	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1817	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1819	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1820	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1821	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1822	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1824	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1825	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1826	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1827	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1829	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1830	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1831	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1832	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1833	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1834	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1835	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1836	1,00	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1837	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1839	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1840	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1841	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1842	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1844	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1845	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1846	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1847	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1849	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1850	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1851	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1852	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1854	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1855	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1856	1,00	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1857	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1858	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1859	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1860	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1861	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1862	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1864	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1865	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1866	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1867	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1869	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1870	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1871	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1872	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1874	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1875	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1876	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1877	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1879	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1880	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1881	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1882	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1884	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1885	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1886	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1887	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1889	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1890	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1891	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1892	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1894	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1895	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1896	1,00	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1897	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1899	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1900	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1901	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1902	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1904	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1905	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1906	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1907	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1909	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1910	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1911	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1912	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1914	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1915	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1916	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1917	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1919	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1920	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1921	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1922	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1924	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1925	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1926	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1927	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1929	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1930	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1931	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1932	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1934	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1935	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1936	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1937	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1939	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1940	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1941	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1942	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1944	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1945	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1946	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1947	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1948	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1949	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1950	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1951	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1952	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1954	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1955	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1956	1,00	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1957	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1959	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1960	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1961	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1962	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1963	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1964	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1965	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1966	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1967	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1969	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1970	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1971	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1972	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1974	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1975	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1976	1,00	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1977	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1979	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1980	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1981	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1982	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1984	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1985	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
1986	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1987	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1989	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1990	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
1991	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
1992	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
1994	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
1995	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
1996	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
1997	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1999	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2000	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2001	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2002	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2004	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2005	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2006	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2007	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2009	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2010	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2011	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2012	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2014	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2015	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2016	1,00	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2017	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2019	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2020	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2021	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2022	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2024	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2025	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2026	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2027	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2029	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2030	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2031	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2032	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2034	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2035	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2036	1,00	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2037	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2039	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2040	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2041	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2042	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2044	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2045	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2046	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2047	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2049	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2050	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2051	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2052	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2054	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2055	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2056	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2057	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2059	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2060	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2061	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2062	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2064	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2065	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2066	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2067	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2069	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2070	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2071	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2072	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2074	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2075	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2076	1,00	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2077	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2079	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2080	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2081	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2082	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2084	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2085	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2086	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2087	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2089	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2090	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2091	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2092	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2094	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2095	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2096	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2097	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2099	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2100	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2101	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2102	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2104	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2105	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2106	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2107	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2109	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2110	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2111	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2112	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2114	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2115	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2116	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2117	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2119	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2120	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2121	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2122	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2124	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2125	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2126	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2127	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2129	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2130	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2131	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2132	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2134	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2135	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2136	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2137	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2139	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2140	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2141	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2142	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2144	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2145	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2146	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2147	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2149	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2150	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2151	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2152	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2154	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2155	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2156	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2157	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2159	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2160	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2161	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2162	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2164	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2165	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2166	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2167	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2169	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2170	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2171	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2172	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2174	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2175	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2176	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2177	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2179	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2180	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2181	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2182	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2184	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2185	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2186	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2187	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2189	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2190	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2191	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2192	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2194	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2195	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2196	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2197	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2199	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2200	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2201	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2202	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2203	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2204	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2205	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2206	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2207	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2209	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2210	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2211	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2212	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2214	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2215	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2216	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2217	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2219	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2220	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2221	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2222	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2224	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2225	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2226	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2227	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2229	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2230	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2231	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2232	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2234	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2235	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2236	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2237	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2239	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2240	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2241	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2242	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2244	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2245	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2246	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2247	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2249	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2250	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2251	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2252	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2254	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2255	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2256	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2257	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2259	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2260	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2261	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2262	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2264	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2265	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2266	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2267	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2269	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2270	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2271	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2272	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2274	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2275	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2276	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2277	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2279	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2280	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2281	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2282	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2284	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2285	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2286	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2287	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2289	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2290	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2291	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2292	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2294	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2295	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2296	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2297	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2299	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2300	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2301	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2302	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2304	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2305	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2306	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2307	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2309	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2310	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2311	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2312	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2314	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2315	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2316	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2317	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2319	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2320	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2321	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2322	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2324	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2325	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2326	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2327	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2329	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2330	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2331	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2332	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2334	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2335	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2336	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2337	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2339	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2340	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2341	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2342	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2344	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2345	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2346	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2347	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2349	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2350	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2351	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2352	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2354	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2355	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2356	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2357	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2359	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2360	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2361	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2362	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2364	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2365	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2366	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2367	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2369	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2370	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2371	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2372	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2374	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2375	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2376	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2377	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2379	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2380	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2381	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2382	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2383	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2384	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2385	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2386	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2387	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2388	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2389	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2390	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2391	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2392	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2394	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2395	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2396	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2397	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2398	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2399	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2400	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2401	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2402	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2404	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2405	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2406	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2407	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2409	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2410	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2411	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2412	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
2414	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
2415	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
2416	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
2417	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2418	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2419	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2420	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2421	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2422	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2423	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2424	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2425	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2426	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2427	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2428	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2429	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2430	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2431	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2432	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2433	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2434	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2435	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2436	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2437	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2438	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2439	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2440	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2441	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2442	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2443	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2444	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2445	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2446	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2447	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2448	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
2449	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2450	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2451	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2452	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2453	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2454	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2455	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2456	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2457	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2458	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2459	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2460	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2461	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2462	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2463	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2464	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2465	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2466	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2467	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2468	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2469	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2470	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2471	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2472	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2473	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2474	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2475	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2476	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2477	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2478	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2479	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
2480	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
2481	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2482	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2483	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2484	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2485	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2486	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2487	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2488	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2489	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2490	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2491	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2492	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2493	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2494	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2495	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2496	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2497	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2498	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2499	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2500	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2501	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2502	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2503	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2504	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2505	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2506	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2507	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2508	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2509	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2510	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2511	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
2512	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
2513	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2514	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2515	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2516	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2517	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2518	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2519	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2520	1,00	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2521	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2522	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2523	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2524	1,00	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2525	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2526	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2527	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2528	1,00	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2529	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2530	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2531	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2532	1,00	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2533	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2534	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2535	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2536	1,00	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2537	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2538	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2539	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2540	1,00	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2541	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2542	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2543	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2544	1,00	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
2545	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2547	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2548	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2549	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2550	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2552	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2553	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2554	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2555	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2557	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2558	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2559	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2560	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2562	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2563	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2564	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2565	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2567	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2568	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2569	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2570	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2572	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2573	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2574	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2575	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2577	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2578	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2579	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2580	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2582	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2583	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2584	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2585	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2587	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2588	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2589	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2590	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2592	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2593	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2594	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2595	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2597	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2598	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2599	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2600	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2602	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2603	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2604	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2605	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2606	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2607	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2608	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2609	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2610	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2612	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2613	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2614	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2615	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2617	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2618	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2619	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2620	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2622	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2623	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2624	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2625	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2627	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2628	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2629	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2630	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2632	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2633	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2634	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2635	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2637	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2638	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2639	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2640	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2642	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2643	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2644	1,30	1,50	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2645	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2647	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2648	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2649	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2650	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2652	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2653	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2654	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2655	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2657	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2658	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2659	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2660	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2662	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2663	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2664	1,30	1,50	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2665	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2667	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2668	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2669	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2670	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2672	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2673	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2674	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2675	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2677	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2678	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2679	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2680	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2682	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2683	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2684	1,30	1,50	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2685	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2686	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2687	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2688	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2689	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2690	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2691	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2692	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2693	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2694	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2695	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2697	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2698	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2699	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2700	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2702	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2703	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2704	1,30	1,50	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2705	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2707	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2708	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2709	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2710	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2712	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2713	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2714	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2715	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2717	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2718	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2719	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2720	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2722	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2723	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2724	1,30	1,50	0,00	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2725	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2727	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2728	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2729	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2730	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2732	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2733	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2734	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2735	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2737	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2738	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2739	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2740	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2742	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2743	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2744	1,30	1,50	0,00	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2745	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2747	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2748	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2749	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2750	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2752	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2753	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2754	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2755	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2757	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2758	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2759	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2760	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2762	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2763	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2764	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2765	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2767	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2768	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2769	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2770	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2772	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2773	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2774	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2775	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2776	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2777	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2778	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2779	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2780	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2782	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2783	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2784	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2785	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2787	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2788	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2789	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2790	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2791	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2792	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2793	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2794	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2795	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2796	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2797	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2798	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2799	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2800	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2801	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2802	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2803	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2804	1,30	1,50	1,05	1,50	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2805	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2807	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2808	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2809	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2810	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2812	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2813	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2814	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2815	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2816	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2817	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2818	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2819	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2820	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2822	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2823	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2824	1,30	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2825	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2826	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2827	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2828	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2829	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2830	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2831	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2832	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2833	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2834	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2835	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2837	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2838	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2839	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2840	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2842	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2843	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2844	1,30	1,50	0,00	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2845	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2847	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2848	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2849	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2850	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2852	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2853	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2854	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2855	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2857	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2858	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2859	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2860	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2862	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2863	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2864	1,30	1,50	0,00	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2865	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2867	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2868	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2869	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2870	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2872	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2873	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2874	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2875	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2877	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2878	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2879	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2880	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2882	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2883	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2884	1,30	1,50	1,05	0,00	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2885	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2887	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2888	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2889	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2890	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2892	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2893	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2894	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2895	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2897	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2898	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2899	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2900	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2902	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2903	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2904	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2905	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2907	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2908	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2909	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2910	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2912	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2913	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2914	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2915	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2917	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2918	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2919	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2920	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2922	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2923	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2924	1,30	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2925	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2927	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2928	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2929	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2930	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2932	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2933	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2934	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2935	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2937	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2938	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2939	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2940	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2942	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2943	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2944	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2945	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2947	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2948	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2949	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2950	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2952	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2953	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2954	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2955	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2957	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2958	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2959	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2960	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2961	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
2962	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2963	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2964	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2965	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2967	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2968	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2969	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2970	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2971	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2972	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2973	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2974	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2975	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2977	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2978	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2979	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2980	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2982	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2983	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2984	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2985	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2986	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2987	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2988	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2989	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
2990	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
2992	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
2993	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
2994	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
2995	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2997	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
2998	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
2999	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3000	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3002	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3003	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3004	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3005	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3007	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3008	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3009	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3010	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3012	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3013	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3014	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3015	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3017	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3018	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3019	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3020	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3022	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3023	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3024	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3025	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3027	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3028	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3029	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3030	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
3031	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3032	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3033	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3034	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3035	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3037	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3038	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3039	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3040	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3042	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3043	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3044	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3045	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3047	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3048	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3049	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3050	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3052	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3053	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3054	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3055	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3057	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3058	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3059	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3060	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3062	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3063	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3064	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3065	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3067	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3068	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3069	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3070	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3072	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3073	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3074	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3075	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3077	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3078	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3079	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3080	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3082	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3083	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3084	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3085	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3087	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3088	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3089	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3090	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3092	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3093	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3094	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3095	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3097	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3098	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3099	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
3100	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3102	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3103	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3104	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3105	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3107	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3108	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3109	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3110	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3112	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3113	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3114	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3115	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3117	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3118	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3119	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3120	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3122	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3123	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3124	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3125	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3127	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3128	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3129	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3130	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3132	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3133	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3134	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3135	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3137	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3138	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3139	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3140	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3142	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3143	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3144	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3145	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3147	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3148	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3149	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3150	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3152	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3153	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3154	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3155	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3157	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3158	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3159	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3160	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3162	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3163	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3164	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3165	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3167	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3168	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
3169	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3170	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3172	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3173	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3174	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3175	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3177	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3178	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
3179	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
3180	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90
3182	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,00	0,90	0,00
3183	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,00	0,90	0,00	0,00
3184	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,50	0,75	0,90	0,00	0,00	0,00
3185	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3186	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3187	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3188	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3189	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3190	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3192	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3193	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3194	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3195	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3197	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3198	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3199	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3200	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3202	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3203	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3204	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3205	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3207	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3208	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3209	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3210	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3212	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3213	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3214	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3215	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3217	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3218	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3219	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3220	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3222	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3223	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3224	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3225	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3227	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3228	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3229	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3230	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3232	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3233	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3234	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3235	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3237	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
3238	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3239	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3240	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3242	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3243	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3244	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3245	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3247	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3248	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3249	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3250	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3252	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3253	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3254	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3255	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3257	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3258	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3259	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3260	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3261	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
3262	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,00	0,90	0,00
3263	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,00	0,90	0,00	0,00
3264	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,50	0,90	0,00	0,00	0,00
3265	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3266	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3267	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3268	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3269	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3270	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3271	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3272	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3273	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3274	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3275	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3276	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3277	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3278	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3279	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3280	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3281	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3282	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3283	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3284	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3285	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3286	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3287	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3288	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3289	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3290	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3291	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3292	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3293	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3294	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3295	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
3296	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00
3297	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3298	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3299	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3300	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3301	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3302	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3303	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3304	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3305	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3306	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
3307	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3308	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3309	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3310	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3311	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3312	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3313	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3314	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3315	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3316	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3317	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3318	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3319	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3320	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3321	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3322	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3323	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3324	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3325	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3326	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3327	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
3328	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00
3329	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3330	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3331	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3332	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3333	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3334	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3335	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3336	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3337	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3338	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3339	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3340	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3341	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3342	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3343	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3344	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3345	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3346	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3347	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3348	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3349	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3350	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3351	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3352	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3353	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3354	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3355	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3356	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3357	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3358	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3359	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
3360	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	1,50	0,00
3361	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3362	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3363	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3364	1,30	1,50	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3365	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3366	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3367	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3368	1,30	1,50	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3369	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3370	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3371	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3372	1,30	1,50	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3373	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3374	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3375	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
3376	1,30	1,50	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3377	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3378	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3379	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3380	1,30	1,50	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3381	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3382	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3383	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3384	1,30	1,50	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3385	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3386	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3387	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3388	1,30	1,50	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3389	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3390	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50
3391	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3392	1,30	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,50

LEGENDA:

Id_{Comb} Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali
CC 03= Abitazioni
CC 04= Uffici
CC 05= Scuole
CC 06= Scale, balconi, ballatoi (Cat. C)
CC 07= Coperture accessibili solo per manutenzione
CC 08= Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.
CC 09= Pressione del Vento (+X)
CC 10= Pressione del Vento (-X)
CC 11= Pressione del Vento (+Y)
CC 12= Pressione del Vento (-Y)

2.10 SLU: SISMICA - STRUTTURALE SENZA AZIONI GEOTECNICHE

SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
01	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA:

Id_{Comb} Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali
CC 03= Abitazioni
CC 04= Uffici
CC 05= Scuole
CC 06= Scale, balconi, ballatoi (Cat. C)
CC 07= Coperture accessibili solo per manutenzione
CC 08= Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.
CC 09= Pressione del Vento (+X)
CC 10= Pressione del Vento (-X)
CC 11= Pressione del Vento (+Y)
CC 12= Pressione del Vento (-Y)

2.11 COMBINAZIONI SISMICHE

Alle combinazioni riportate nella precedente tabella è stato aggiunto l'effetto del sisma. L'azione sismica è stata considerata come caratterizzata da tre componenti traslazionali lungo i tre assi globali X, Y e Z; la risposta della struttura è stata calcolata separatamente per i tre effetti e quindi combinata secondo la seguente espressione simbolica:

$\alpha = \alpha_i + 0{,}3 \bullet \alpha_{ii} + 0{,}3 \bullet \alpha_{iii}$

con α effetto totale dell'azione sismica, α_i, α_{ii} e α_{iii} azioni sismiche nelle tre direzioni. E' stata effettuata una rotazione degli indici e dei segni, per cui le combinazioni totali generate sono le:
(con α'_p sollecitazione dovuta alla combinazione delle condizioni statiche e α sollecitazione dovuta al sisma; in particolare α_x, α_y, α_z, α_{ex}, α_{ey} sono rispettivamente le sollecitazioni dovute al sisma agente in direzione x, in direzioni y, in direzione z, per eccentricità accidentale positiva in direzione x e per eccentricità accidentale positiva in direzione y)

1) $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})+0{,}3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})+0{,}3\bullet\alpha_z$; **2)** $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})-0{,}3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})+0{,}3\bullet\alpha_z$;
3) $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})+0{,}3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})-0{,}3\bullet\alpha_z$; **4)** $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})-0{,}3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})-0{,}3\bullet\alpha_z$;
5) $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})+0{,}3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})+0{,}3\bullet\alpha_z$; **6)** $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})-0{,}3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})+0{,}3\bullet\alpha_z$;
7) $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})+0{,}3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})-0{,}3\bullet\alpha_z$; **8)** $\alpha'_p+(\alpha_x+\alpha_{ex})-0{,}3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})-0{,}3\bullet\alpha_z$;
9) $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})+0{,}3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})+0{,}3\bullet\alpha_z$; **10)** $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})-0{,}3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})+0{,}3\bullet\alpha_z$;
11) $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})+0{,}3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})-0{,}3\bullet\alpha_z$; **12)** $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})-0{,}3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})-0{,}3\bullet\alpha_z$;

13) $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$; **14)** $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet\alpha_z$;
15) $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$; **16)** $\alpha'_p+(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet\alpha_z$;
17) $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex}+0,3\bullet\alpha_z$; **18)** $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$;
19) $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$; **20)** $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$;
21) $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$; **22)** $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$;
23) $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$; **24)** $\alpha'_p+(\alpha_y+\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$;
25) $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$; **26)** $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$;
27) $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$; **28)** $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$;
29) $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$; **30)** $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet\alpha_z$;
31) $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$; **32)** $\alpha'_p+(\alpha_y-\alpha_{ey})-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet\alpha_z$;
33) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$; **34)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$;
35) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$; **36)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$;
37) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$; **38)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$;
39) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$; **40)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x+\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$;
41) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$; **42)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$;
43) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$; **44)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y+\alpha_{ey})$;
45) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$; **46)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})+0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$;
47) $\alpha'_p+\alpha_z+0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$; **48)** $\alpha'_p+\alpha_z-0,3\bullet(\alpha_x-\alpha_{ex})-0,3\bullet(\alpha_y-\alpha_{ey})$.
Nel caso di verifiche effettuate con sollecitazioni composte, per tenere conto del fatto che le sollecitazioni sismiche sono state ricavate come CQC delle sollecitazioni derivanti dai modi di vibrazione, dette N, Mx, My, Tx e Ty le sollecitazioni dovute al sisma, per ognuna delle combinazioni precedenti, sono state ricavate 32 combinazioni di carico permutando nel seguente modo i segni delle sollecitazioni derivanti dal sisma:
1) N, Mx, My, Tx e Ty; **2)** N, Mx, -My, Tx e Ty; **3)** N, -Mx, My, Tx e Ty; **4)** N, -Mx, -My, Tx e Ty; **5)** -N, Mx, My, Tx e Ty; **6)** -N, Mx, -My, Tx e Ty; **7)** -N, -Mx, My, Tx e Ty; **8)** -N, -Mx, -My, Tx e Ty; **9)** N, Mx, My, Tx e -Ty; **10)** N, Mx, -My, Tx e -Ty; **11)** N, -Mx, My, Tx e -Ty; **12)** N, -Mx, -My, Tx e -Ty; **13)** -N, Mx, My, Tx e -Ty; **14)** -N, Mx, -My, Tx e -Ty; **15)** -N, -Mx, My, Tx e -Ty; **16)** -N, -Mx, -My, Tx e -Ty; **17)** N, Mx, My, -Tx e Ty; **18)** N, Mx, -My, -Tx e Ty; **19)** N, -Mx, My, -Tx e Ty; **20)** N, -Mx, -My, -Tx e Ty; **21)** -N, Mx, My, -Tx e Ty; **22)** -N, Mx, -My, -Tx e Ty; **23)** -N, -Mx, My, -Tx e Ty; **24)** -N, -Mx, -My, -Tx e Ty; **25)** N, Mx, My, -Tx e -Ty; **26)** N, Mx, -My, -Tx e -Ty; **27)** N, -Mx, My, -Tx e -Ty; **28)** N, -Mx, -My, -Tx e -Ty; **29)** -N, Mx, My, -Tx e -Ty; **30)** -N, Mx, -My, -Tx e -Ty; **31)** -N, -Mx, My, -Tx e -Ty; **32)** -N, -Mx, -My, -Tx e -Ty.

2.12 SLU SISMICA NON LINEARE – STRUTTURALE SENZA AZIONI GEOTECNICHE

SLU: Sismica non lineare - Strutturale senza azioni geotecniche

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
01	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA:

Id_{Comb} Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali
CC 03= Abitazioni
CC 04= Uffici
CC 05= Scuole
CC 06= Scale, balconi, ballatoi (Cat. C)
CC 07= Coperture accessibili solo per manutenzione
CC 08= Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.
CC 09= Pressione del Vento (+X)
CC 10= Pressione del Vento (-X)
CC 11= Pressione del Vento (+Y)
CC 12= Pressione del Vento (-Y)

2.13 SERVIZIO(SLE): CARATTERISTICA(RARA)

SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
01	1,00	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60
03	1,00	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,60	0,00
04	1,00	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,60	0,00	0,00
05	1,00	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,00
06	1,00	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1,00	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60
08	1,00	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,60	0,00
09	1,00	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,60	0,00	0,00
10	1,00	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70	0,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60
13	1,00	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,60	0,00
14	1,00	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,00	0,50	0,00	0,60	0,00	0,00
15	1,00	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,00
16	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60
18	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,60	0,00
19	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	1,00	0,00	0,50	0,00	0,60	0,00	0,00
20	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	1,00	0,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
21	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,60
23	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	1,00	0,50	0,00	0,00	0,60	0,00
24	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	1,00	0,50	0,00	0,60	0,00	0,00
25	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	1,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,00
26	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60
28	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	0,00
29	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00
30	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00
31	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00
33	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00
34	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00
35	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00

LEGENDA:

Id_{Comb} Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali
CC 03= Abitazioni
CC 04= Uffici
CC 05= Scuole
CC 06= Scale, balconi, ballatoi (Cat. C)
CC 07= Coperture accessibili solo per manutenzione
CC 08= Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.
CC 09= Pressione del Vento (+X)
CC 10= Pressione del Vento (-X)
CC 11= Pressione del Vento (+Y)
CC 12= Pressione del Vento (-Y)

2.14 SERVIZIO(SLE): FREQUENTE

SERVIZIO(SLE): Frequente

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
01	1,00	1,00	0,50	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	1,00	0,30	0,50	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1,00	1,00	0,30	0,30	0,70	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
08	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
09	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
10	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

LEGENDA:

Id_{Comb} Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali
CC 03= Abitazioni
CC 04= Uffici
CC 05= Scuole
CC 06= Scale, balconi, ballatoi (Cat. C)
CC 07= Coperture accessibili solo per manutenzione
CC 08= Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.
CC 09= Pressione del Vento (+X)
CC 10= Pressione del Vento (-X)
CC 11= Pressione del Vento (+Y)
CC 12= Pressione del Vento (-Y)

2.15 SERVIZIO(SLE): QUASI PERMANENTE

SERVIZIO(SLE): Quasi permanente

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12
01	1,00	1,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA:

Id_{Comb} Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
CC 01= Carico Permanente
CC 02= Permanenti NON Strutturali
CC 03= Abitazioni
CC 04= Uffici

SERVIZIO(SLE): Quasi permanente

Id_{Comb}	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04	CC 05	CC 06	CC 07	CC 08	CC 09	CC 10	CC 11	CC 12

CC 05= Scuole
CC 06= Scale, balconi, ballatoi (Cat. C)
CC 07= Coperture accessibili solo per manutenzione
CC 08= Carico da Neve <= 1000 m s.l.m.
CC 09= Pressione del Vento (+X)
CC 10= Pressione del Vento (-X)
CC 11= Pressione del Vento (+Y)
CC 12= Pressione del Vento (-Y)

2.16 COMBINAZIONI DI CARICO PER GEOTECNICA (CEDIMENTI)

Combinazioni di carico per geotecnica (Cedimenti)

n_{CMB}	Comb	λ
001	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 1 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5	1,00
002	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 1 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.6	1,00
003	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 1 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.6	1,00
004	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 1 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.6	1,00
005	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 1 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.6	1,00
006	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 1 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5	1,00
007	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 1 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.6	1,00
008	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 1 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.6	1,00
009	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 1 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.6	1,00
010	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 1 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.6	1,00
011	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 1 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5	1,00
012	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 1 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.6	1,00
013	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 1 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.6	1,00
014	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 1 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.6	1,00
015	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 1 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.6	1,00
016	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5	1,00
017	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.6	1,00
018	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.6	1,00
019	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.6	1,00
020	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.6	1,00
021	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5	1,00
022	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.6	1,00
023	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.6	1,00
024	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.6	1,00
025	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.6	1,00
026	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1	1,00
027	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1 + Pressione del Vento (-Y) * 0.6	1,00
028	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1 + Pressione del Vento (+Y) * 0.6	1,00
029	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1 + Pressione del Vento (-X) * 0.6	1,00
030	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1 + Pressione del Vento (+X) * 0.6	1,00
031	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5	1,00
032	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+X) * 1	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Cedimenti)

nCMB	Comb	λ
033	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-X) * 1	1,00
034	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (+Y) * 1	1,00
035	SLE Rare:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.7 + Uffici * 0.7 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.5 + Pressione del Vento (-Y) * 1	1,00
036	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.5 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6	1,00
037	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.5 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6	1,00
038	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.7 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6	1,00
039	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.7	1,00
040	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6	1,00
041	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.2	1,00
042	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6 + Pressione del Vento (+X) * 0.2	1,00
043	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6 + Pressione del Vento (-X) * 0.2	1,00
044	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6 + Pressione del Vento (+Y) * 0.2	1,00
045	SLE Freq:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6 + Pressione del Vento (-Y) * 0.2	1,00
046	SLE Perm:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1 + Abitazioni * 0.3 + Uffici * 0.3 + Scuole * 0.6 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 0.6	1,00
047	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) + 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
048	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) - 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
049	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) + 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
050	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) - 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
051	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) + 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
052	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) - 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
053	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) + 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
054	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) - 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
055	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) + 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
056	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) - 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
057	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) + 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
058	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) - 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
059	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) + 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
060	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) - 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
061	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) + 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
062	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) - 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Cedimenti)

nCMB	Comb	λ
063	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) + 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
064	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) - 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
065	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) + 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
066	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) - 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
067	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) + 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
068	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) - 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
069	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) + 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
070	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) - 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
071	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) + 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
072	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) - 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
073	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) + 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
074	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) - 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
075	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) + 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
076	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) - 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
077	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) + 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
078	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) - 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
079	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) + 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
080	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) - 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
081	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) + 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
082	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) - 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
083	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) + 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
084	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) - 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
085	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) + 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
086	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) - 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
087	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) + 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
088	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) - 0,3 * (Sx + ECx)	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Cedimenti)

n_{CMB}	Comb	λ
089	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) + 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
090	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) - 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
091	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) + 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
092	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) - 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
093	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) + 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
094	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) - 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
095	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) + 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
096	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) - 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
097	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) + 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
098	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) - 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
099	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) + 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
100	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) - 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
101	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) + 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
102	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) - 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
103	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) + 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
104	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) - 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
105	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) + 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
106	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) - 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
107	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) + 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
108	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) - 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
109	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) + 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
110	Sisma allo SLD: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) - 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00

LEGENDA:

n_{CMB} Numero identificativo della Combinazione di Carico.
Comb Descrizione della Combinazione di Carico.
λ Moltiplicatore delle azioni orizzontali (λ=1 se tutte le azioni applicate sono in equilibrio con la reazione del terreno; λ<1 se la reazione del terreno è in grado di equilibrare solo un'aliquota delle azioni esterne).

2.17 COMBINAZIONI DI CARICO PER GEOTECNICA (SCORRIMENTO)

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

n_{CMB}	Comb	λ
001	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
002	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
003	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
004	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
005	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
006	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
007	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
008	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
009	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
010	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
011	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
012	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
013	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
014	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
015	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
016	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
017	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
018	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
019	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
020	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
021	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05	1,00
022	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
023	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
024	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
025	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
026	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
027	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
028	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
029	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
030	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
031	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
032	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
033	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
034	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
035	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
036	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
037	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
038	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
039	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
040	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
041	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05	1,00
042	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
043	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
044	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
045	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
046	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
047	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
048	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
049	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
050	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
051	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
052	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
053	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
054	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
055	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
056	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
057	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
058	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
059	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
060	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
061	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
062	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
063	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
064	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
065	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
066	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
067	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
068	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
069	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
070	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
071	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
072	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
073	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
074	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
075	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
076	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
077	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
078	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
079	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
080	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
081	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5	1,00
082	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
083	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
084	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
085	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
086	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
087	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
088	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
089	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
090	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
091	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
092	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
093	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
094	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
095	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
096	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
097	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
098	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
099	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
100	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
101	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
102	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
103	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
104	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
105	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
106	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
107	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
108	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
109	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
110	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
111	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
112	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
113	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
114	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
115	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
116	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
117	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
118	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
119	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
120	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
121	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05	1,00
122	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
123	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
124	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
125	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
126	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
127	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
128	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
129	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
130	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
131	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
132	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
133	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
134	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
135	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
136	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
137	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
138	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
139	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
140	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
141	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
142	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
143	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
144	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
145	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
146	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
147	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
148	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
149	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
150	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
151	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
152	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
153	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
154	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
155	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
156	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
157	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
158	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
159	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
160	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
161	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5	1,00
162	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
163	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
164	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
165	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
166	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
167	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
168	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
169	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
170	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
171	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
172	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
173	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
174	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
175	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
176	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
177	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
178	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
179	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
180	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
181	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
182	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
183	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
184	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
185	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
186	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
187	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
188	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
189	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
190	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
191	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
192	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
193	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
194	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
195	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
196	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
197	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
198	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
199	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
200	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
201	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05	1,00
202	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
203	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
204	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
205	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
206	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
207	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
208	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
209	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
210	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
211	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
212	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
213	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
214	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
215	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
216	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
217	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
218	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
219	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
220	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
221	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
222	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
223	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
224	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
225	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
226	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
227	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
228	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
229	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
230	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
231	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
232	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
233	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
234	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
235	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
236	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
237	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
238	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
239	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
240	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
241	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5	1,00
242	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
243	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
244	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
245	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
246	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
247	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
248	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
249	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
250	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
251	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
252	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
253	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
254	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
255	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
256	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
257	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
258	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
259	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
260	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
261	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
262	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
263	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
264	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
265	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
266	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
267	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
268	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
269	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
270	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
271	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
272	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
273	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
274	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
275	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
276	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
277	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
278	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
279	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
280	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
281	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5	1,00
282	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
283	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
284	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
285	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
286	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
287	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
288	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
289	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
290	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
291	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
292	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
293	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
294	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
295	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
296	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
297	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
298	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
299	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
300	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
301	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
302	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
303	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
304	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
305	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
306	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
307	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
308	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
309	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
310	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
311	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
312	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
313	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
314	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
315	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
316	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
317	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
318	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
319	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
320	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
321	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
322	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
323	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
324	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
325	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
326	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
327	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
328	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
329	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
330	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
331	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
332	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
333	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
334	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
335	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
336	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
337	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
338	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
339	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
340	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
341	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05	1,00
342	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
343	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
344	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
345	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
346	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
347	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
348	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
349	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
350	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
351	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
352	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
353	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
354	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
355	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
356	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
357	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
358	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
359	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
360	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
361	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
362	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
363	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
364	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
365	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
366	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
367	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
368	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
369	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
370	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
371	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
372	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
373	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
374	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
375	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
376	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
377	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
378	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
379	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
380	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
381	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
382	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
383	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
384	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
385	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
386	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
387	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
388	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
389	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
390	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
391	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
392	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
393	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
394	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
395	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
396	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
397	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
398	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
399	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
400	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
401	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
402	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
403	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
404	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
405	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
406	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
407	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
408	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
409	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
410	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
411	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
412	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
413	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
414	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
415	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
416	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
417	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
418	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
419	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
420	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
421	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
422	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
423	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
424	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
425	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
426	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
427	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
428	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
429	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
430	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
431	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
432	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
433	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
434	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
435	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
436	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
437	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
438	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
439	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
440	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
441	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
442	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
443	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
444	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
445	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
446	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
447	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
448	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
449	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
450	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
451	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
452	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
453	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
454	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
455	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
456	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
457	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
458	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
459	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
460	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
461	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
462	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
463	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
464	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
465	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
466	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
467	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
468	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
469	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
470	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
471	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
472	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
473	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
474	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
475	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
476	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
477	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
478	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
479	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
480	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
481	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
482	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
483	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
484	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
485	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
486	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
487	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
488	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
489	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
490	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
491	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
492	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
493	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
494	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
495	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
496	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
497	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
498	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
499	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
500	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
501	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
502	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
503	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
504	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
505	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
506	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
507	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
508	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
509	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
510	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
511	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
512	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
513	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
514	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
515	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
516	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
517	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
518	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
519	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
520	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
521	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
522	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
523	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
524	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
525	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
526	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
527	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
528	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
529	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
530	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
531	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
532	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
533	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
534	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
535	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
536	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
537	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
538	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
539	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
540	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
541	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
542	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
543	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
544	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
545	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
546	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
547	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
548	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
549	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
550	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
551	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
552	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
553	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
554	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
555	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
556	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
557	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
558	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
559	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
560	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
561	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
562	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
563	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
564	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
565	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
566	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
567	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
568	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
569	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
570	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
571	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
572	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
573	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
574	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
575	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
576	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
577	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
578	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
579	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
580	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
581	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
582	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
583	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
584	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
585	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
586	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
587	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
588	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
589	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
590	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
591	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
592	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
593	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
594	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
595	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
596	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
597	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
598	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
599	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
600	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
601	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
602	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
603	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
604	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
605	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
606	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
607	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
608	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
609	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
610	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
611	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
612	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
613	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
614	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
615	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
616	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
617	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
618	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
619	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
620	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
621	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
622	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
623	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
624	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
625	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
626	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
627	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
628	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
629	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
630	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
631	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
632	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
633	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
634	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
635	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
636	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
637	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
638	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
639	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
640	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
641	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
642	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
643	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
644	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
645	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
646	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
647	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
648	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
649	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
650	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
651	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
652	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
653	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
654	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
655	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
656	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
657	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
658	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
659	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
660	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
661	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
662	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
663	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
664	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
665	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
666	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
667	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
668	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
669	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
670	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
671	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
672	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
673	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
674	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
675	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
676	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
677	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
678	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
679	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
680	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
681	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
682	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
683	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
684	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
685	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
686	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
687	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
688	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
689	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
690	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
691	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
692	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
693	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
694	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
695	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
696	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
697	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
698	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
699	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
700	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
701	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
702	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
703	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
704	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
705	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
706	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
707	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
708	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
709	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
710	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
711	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
712	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
713	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
714	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
715	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
716	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
717	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
718	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
719	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
720	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
721	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
722	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
723	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
724	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
725	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
726	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
727	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
728	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
729	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
730	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
731	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
732	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
733	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
734	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
735	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
736	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
737	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
738	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
739	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
740	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
741	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
742	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
743	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
744	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
745	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
746	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
747	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
748	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
749	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
750	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
751	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
752	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
753	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
754	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
755	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
756	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
757	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
758	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
759	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
760	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
761	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
762	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
763	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
764	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
765	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
766	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
767	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
768	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
769	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
770	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
771	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
772	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
773	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
774	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
775	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
776	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
777	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
778	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
779	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
780	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
781	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
782	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
783	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
784	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
785	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
786	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
787	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
788	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
789	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
790	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
791	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
792	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
793	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
794	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
795	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
796	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
797	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
798	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
799	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
800	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
801	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
802	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
803	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
804	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
805	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
806	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
807	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
808	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
809	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
810	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
811	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
812	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
813	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
814	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
815	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
816	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
817	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
818	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
819	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
820	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
821	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
822	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
823	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
824	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
825	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
826	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
827	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
828	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
829	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
830	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
831	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
832	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
833	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
834	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
835	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
836	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
837	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
838	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
839	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
840	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
841	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
842	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
843	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
844	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
845	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
846	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
847	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
848	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
849	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8	1,00
850	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
851	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
852	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
853	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
854	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
855	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
856	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
857	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
858	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
859	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
860	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
861	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
862	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
863	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
864	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
865	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
866	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
867	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
868	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
869	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05	1,00
870	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
871	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
872	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
873	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
874	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
875	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
876	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
877	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
878	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
879	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
880	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
881	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
882	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
883	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
884	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
885	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
886	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
887	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
888	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
889	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05	1,00
890	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
891	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
892	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
893	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
894	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
895	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
896	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
897	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
898	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
899	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
900	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
901	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
902	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
903	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
904	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
905	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
906	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
907	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
908	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
909	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
910	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
911	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
912	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
913	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
914	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
915	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
916	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
917	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
918	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
919	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
920	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
921	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
922	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
923	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
924	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
925	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
926	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
927	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
928	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
929	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5	1,00
930	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
931	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
932	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
933	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
934	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
935	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
936	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
937	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
938	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
939	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
940	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
941	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
942	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
943	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
944	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
945	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
946	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
947	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
948	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
949	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
950	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
951	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
952	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
953	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
954	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
955	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
956	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
957	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
958	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
959	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
960	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
961	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
962	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
963	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
964	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
965	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
966	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
967	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
968	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
969	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05	1,00
970	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
971	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
972	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
973	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
974	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
975	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
976	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
977	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
978	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
979	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
980	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
981	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
982	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
983	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
984	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
985	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
986	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
987	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
988	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
989	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
990	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
991	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
992	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
993	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
994	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
995	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
996	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
997	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
998	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
999	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1000	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1001	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1002	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1003	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1004	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1005	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1006	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1007	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1008	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1009	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5	1,00
1010	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1011	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1012	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1013	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1014	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1015	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1016	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1017	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1018	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1019	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1020	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1021	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1022	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1023	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1024	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1025	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1026	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1027	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1028	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1029	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
1030	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1031	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1032	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1033	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1034	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1035	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1036	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1037	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1038	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1039	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1040	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1041	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1042	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1043	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1044	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1045	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1046	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1047	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1048	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1049	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05	1,00
1050	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1051	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1052	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1053	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1054	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1055	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1056	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1057	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1058	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1059	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1060	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1061	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1062	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1063	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1064	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1065	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1066	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1067	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1068	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1069	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
1070	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1071	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1072	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1073	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1074	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1075	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1076	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1077	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1078	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1079	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1080	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1081	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1082	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1083	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1084	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1085	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1086	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1087	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1088	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1089	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5	1,00
1090	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1091	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1092	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1093	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1094	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1095	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1096	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1097	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1098	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1099	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1100	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1101	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1102	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1103	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1104	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1105	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1106	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1107	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1108	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1109	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
1110	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1111	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1112	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1113	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1114	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1115	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1116	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1117	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1118	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1119	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1120	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1121	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1122	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1123	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1124	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1125	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1126	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1127	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1128	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1129	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5	1,00
1130	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1131	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1132	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1133	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1134	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1135	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1136	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1137	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1138	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1139	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1140	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1141	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1142	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1143	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1144	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1145	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1146	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1147	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1148	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1149	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
1150	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1151	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1152	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1153	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1154	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1155	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1156	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1157	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1158	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1159	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1160	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1161	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1162	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1163	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1164	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1165	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1166	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1167	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1168	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1169	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
1170	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1171	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1172	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1173	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1174	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1175	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1176	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1177	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1178	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1179	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1180	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1181	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1182	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1183	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1184	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1185	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1186	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1187	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1188	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1189	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05	1,00
1190	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1191	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1192	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1193	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1194	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1195	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1196	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1197	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1198	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1199	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1200	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1201	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1202	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1203	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1204	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1205	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1206	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1207	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1208	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1209	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
1210	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1211	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1212	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1213	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1214	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1215	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1216	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1217	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1218	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1219	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1220	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1221	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1222	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1223	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1224	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1225	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1226	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1227	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1228	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1229	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
1230	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1231	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1232	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1233	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1234	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1235	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1236	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1237	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1238	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1239	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
1240	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1241	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1242	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1243	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1244	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1245	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1246	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1247	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1248	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1249	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
1250	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1251	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1252	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1253	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1254	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1255	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1256	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1257	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1258	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1259	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
1260	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1261	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1262	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1263	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1264	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1265	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1266	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1267	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1268	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1269	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
1270	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1271	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1272	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1273	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1274	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1275	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1276	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1277	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1278	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1279	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
1280	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1281	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1282	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1283	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1284	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1285	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1286	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1287	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1288	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1289	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
1290	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1291	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1292	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1293	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1294	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1295	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1296	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1297	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1298	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1299	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
1300	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1301	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1302	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1303	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1304	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1305	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1306	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1307	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1308	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1309	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
1310	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1311	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1312	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1313	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1314	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1315	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1316	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1317	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1318	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1319	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1320	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1321	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1322	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1323	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1324	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1325	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1326	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1327	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1328	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1329	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1330	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1331	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1332	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1333	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1334	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1335	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1336	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1337	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1338	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1339	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1340	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1341	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1342	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1343	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1344	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1345	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1346	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1347	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1348	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1349	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1350	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1351	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1352	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1353	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1354	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1355	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1356	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1357	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1358	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1359	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1360	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1361	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1362	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1363	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1364	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1365	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1366	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1367	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1368	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1369	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1370	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1371	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1372	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1373	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1374	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1375	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1376	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1377	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1378	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1379	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1380	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1381	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1382	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1383	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1384	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1385	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1386	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1387	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1388	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1389	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1390	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1391	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1392	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1393	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1394	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1395	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1396	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1397	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1398	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1399	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1400	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1401	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1402	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1403	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1404	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1405	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1406	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1407	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1408	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1409	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1410	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1411	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1412	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1413	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1414	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1415	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1416	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1417	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1418	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1419	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1420	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1421	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1422	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1423	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1424	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1425	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1426	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1427	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1428	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1429	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1430	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1431	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1432	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1433	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1434	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1435	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1436	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1437	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1438	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1439	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1440	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1441	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1442	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1443	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1444	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1445	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1446	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1447	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1448	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1449	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1450	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1451	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1452	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1453	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1454	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1455	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1456	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1457	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1458	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1459	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1460	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1461	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1462	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1463	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1464	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1465	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1466	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1467	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1468	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1469	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1470	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1471	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1472	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1473	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1474	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1475	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1476	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1477	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1478	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1479	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
1480	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1481	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1482	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1483	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1484	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1485	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1486	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1487	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1488	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1489	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1490	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1491	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1492	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1493	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1494	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1495	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1496	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1497	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1498	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1499	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1500	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1501	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1502	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1503	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1504	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1505	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1506	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1507	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1508	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1509	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1510	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1511	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1512	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1513	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1514	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1515	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1516	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1517	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1518	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1519	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1520	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1521	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1522	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1523	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1524	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1525	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1526	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1527	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1528	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1529	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1530	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1531	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1532	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1533	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1534	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1535	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1536	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1537	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1538	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1539	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1540	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1541	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1542	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1543	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1544	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1545	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1546	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1547	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1548	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1549	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1550	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1551	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1552	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1553	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1554	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1555	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1556	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1557	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1558	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1559	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1560	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1561	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1562	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1563	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1564	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
1565	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1566	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1567	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1568	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1569	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1570	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1571	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1572	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1573	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1574	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1575	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1576	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1577	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1578	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1579	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1580	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1581	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1582	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1583	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1584	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1585	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1586	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1587	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1588	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1589	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1590	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1591	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1592	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1593	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1594	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1595	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1596	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1597	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1598	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1599	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1600	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
1601	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1602	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1603	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1604	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1605	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1606	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1607	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1608	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1609	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1610	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1611	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1612	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1613	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1614	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1615	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1616	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1617	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1618	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1619	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1620	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1621	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1622	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1623	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1624	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1625	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1626	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1627	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1628	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1629	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1630	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1631	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1632	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
1633	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1634	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1635	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1636	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1637	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1638	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1639	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1640	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1641	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1642	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1643	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1644	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1645	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1646	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1647	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1648	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1649	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1650	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1651	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1652	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1653	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1654	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1655	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1656	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1657	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1658	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1659	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1660	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1661	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1662	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1663	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1664	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
1665	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1666	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1667	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1668	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1669	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1670	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1671	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1672	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1673	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1674	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1675	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1676	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1677	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1678	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1679	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1680	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1681	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1682	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1683	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1684	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1685	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1686	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1687	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1688	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1689	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1690	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1691	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1692	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1693	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1694	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1695	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1696	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 0.8 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
1697	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5	1,00
1698	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1699	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1700	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1701	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1702	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1703	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1704	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1705	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1706	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1707	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1708	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1709	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1710	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1711	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1712	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1713	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1714	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1715	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1716	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1717	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
1718	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1719	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1720	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1721	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1722	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1723	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1724	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1725	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1726	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1727	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1728	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1729	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1730	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1731	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1732	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1733	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1734	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1735	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1736	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1737	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05	1,00
1738	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1739	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1740	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1741	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1742	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1743	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1744	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1745	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1746	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1747	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1748	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1749	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1750	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1751	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1752	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1753	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1754	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1755	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1756	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1757	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
1758	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1759	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1760	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1761	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1762	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1763	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1764	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1765	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1766	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1767	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1768	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1769	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1770	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1771	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1772	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1773	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1774	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1775	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1776	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1777	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5	1,00
1778	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1779	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1780	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1781	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1782	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1783	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1784	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1785	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1786	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1787	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1788	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1789	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1790	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1791	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1792	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1793	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1794	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1795	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1796	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1797	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
1798	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1799	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1800	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1801	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1802	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1803	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1804	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1805	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1806	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1807	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1808	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1809	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1810	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1811	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1812	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1813	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1814	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1815	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1816	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1817	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05	1,00
1818	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1819	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1820	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1821	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1822	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1823	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1824	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1825	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1826	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1827	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1828	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1829	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1830	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1831	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1832	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1833	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1834	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1835	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1836	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1837	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
1838	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1839	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1840	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1841	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1842	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1843	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1844	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1845	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1846	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1847	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1848	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1849	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1850	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1851	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1852	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1853	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1854	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1855	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1856	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1857	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5	1,00
1858	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1859	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1860	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1861	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1862	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1863	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1864	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1865	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1866	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1867	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1868	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1869	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1870	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1871	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1872	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1873	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1874	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1875	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1876	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1877	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
1878	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1879	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1880	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1881	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1882	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1883	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1884	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1885	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1886	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1887	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1888	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1889	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1890	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1891	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1892	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1893	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1894	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1895	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1896	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1897	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05	1,00
1898	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1899	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1900	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1901	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1902	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1903	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1904	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1905	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1906	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1907	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1908	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1909	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1910	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1911	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1912	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1913	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1914	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1915	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1916	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1917	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
1918	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1919	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1920	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1921	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1922	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1923	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1924	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1925	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1926	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1927	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1928	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1929	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1930	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1931	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1932	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1933	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1934	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1935	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1936	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1937	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5	1,00
1938	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1939	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1940	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1941	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1942	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1943	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1944	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1945	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1946	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1947	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1948	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1949	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1950	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1951	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1952	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1953	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1954	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1955	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1956	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1957	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
1958	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1959	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1960	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1961	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1962	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1963	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1964	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1965	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1966	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1967	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1968	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1969	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1970	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1971	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1972	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1973	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1974	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1975	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1976	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1977	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5	1,00
1978	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1979	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1980	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1981	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1982	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1983	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1984	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1985	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1986	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1987	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
1988	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1989	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1990	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1991	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
1992	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
1993	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1994	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
1995	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
1996	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
1997	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
1998	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
1999	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2000	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2001	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2002	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2003	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2004	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2005	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2006	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2007	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2008	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2009	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2010	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2011	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2012	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2013	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2014	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2015	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2016	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2017	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
2018	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2019	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2020	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2021	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2022	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2023	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2024	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2025	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2026	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2027	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2028	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2029	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2030	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2031	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2032	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2033	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2034	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2035	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2036	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2037	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05	1,00
2038	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2039	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2040	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2041	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2042	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2043	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2044	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2045	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2046	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2047	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2048	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2049	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2050	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2051	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2052	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2053	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2054	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2055	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2056	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2057	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
2058	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2059	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2060	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2061	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2062	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2063	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2064	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2065	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2066	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2067	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2068	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2069	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2070	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2071	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2072	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2073	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2074	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2075	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2076	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2077	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2078	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2079	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2080	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2081	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2082	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2083	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2084	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2085	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2086	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2087	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2088	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2089	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2090	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2091	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2092	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2093	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2094	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2095	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2096	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2097	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2098	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2099	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2100	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2101	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2102	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2103	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2104	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2105	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2106	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2107	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2108	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2109	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2110	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2111	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2112	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2113	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2114	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2115	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2116	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2117	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2118	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2119	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2120	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2121	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2122	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2123	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2124	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2125	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2126	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2127	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2128	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2129	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2130	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2131	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2132	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2133	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2134	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2135	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2136	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2137	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2138	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2139	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2140	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2141	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2142	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2143	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2144	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2145	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2146	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2147	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
2148	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2149	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2150	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2151	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2152	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2153	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2154	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2155	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2156	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2157	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2158	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2159	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2160	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2161	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2162	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2163	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2164	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2165	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2166	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2167	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2168	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2169	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2170	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2171	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2172	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2173	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2174	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2175	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2176	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2177	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2178	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2179	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2180	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2181	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2182	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2183	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2184	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2185	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2186	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2187	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2188	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2189	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2190	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2191	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2192	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2193	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2194	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2195	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2196	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2197	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2198	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2199	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2200	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2201	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2202	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2203	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2204	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2205	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2206	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2207	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2208	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2209	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2210	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2211	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2212	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2213	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2214	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2215	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2216	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2217	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2218	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2219	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2220	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2221	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2222	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2223	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2224	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2225	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2226	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2227	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2228	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2229	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2230	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2231	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2232	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2233	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2234	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2235	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2236	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2237	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2238	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2239	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2240	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2241	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2242	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2243	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2244	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2245	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2246	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2247	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2248	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2249	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2250	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2251	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2252	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2253	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2254	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2255	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2256	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2257	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2258	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2259	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2260	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2261	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2262	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2263	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2264	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2265	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2266	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2267	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2268	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2269	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2270	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2271	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2272	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2273	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2274	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2275	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2276	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2277	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2278	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2279	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2280	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2281	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2282	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2283	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2284	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2285	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2286	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2287	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2288	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2289	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2290	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2291	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2292	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2293	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2294	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2295	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2296	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2297	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2298	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2299	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2300	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2301	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2302	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2303	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2304	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2305	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2306	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2307	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2308	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2309	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2310	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2311	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2312	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2313	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2314	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2315	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2316	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2317	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2318	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2319	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2320	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2321	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2322	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2323	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2324	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2325	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2326	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2327	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
2328	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2329	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2330	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2331	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2332	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2333	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2334	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2335	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2336	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2337	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2338	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2339	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2340	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2341	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2342	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2343	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2344	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2345	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2346	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2347	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2348	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2349	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2350	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2351	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2352	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2353	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2354	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2355	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2356	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2357	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2358	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2359	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2360	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2361	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2362	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2363	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2364	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2365	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2366	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2367	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2368	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2369	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2370	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2371	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2372	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2373	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2374	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2375	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2376	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2377	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2378	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2379	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2380	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2381	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2382	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2383	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2384	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2385	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2386	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2387	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2388	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2389	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2390	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2391	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2392	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2393	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2394	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2395	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2396	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2397	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2398	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2399	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2400	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2401	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2402	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2403	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2404	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2405	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2406	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2407	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2408	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2409	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2410	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2411	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2412	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
2413	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2414	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2415	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2416	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2417	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2418	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2419	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2420	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2421	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2422	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2423	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2424	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2425	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2426	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2427	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2428	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2429	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2430	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2431	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2432	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2433	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2434	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2435	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2436	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2437	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2438	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2439	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2440	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2441	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2442	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2443	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2444	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2445	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2446	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2447	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2448	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
2449	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2450	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2451	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2452	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2453	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2454	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2455	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2456	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2457	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2458	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2459	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2460	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2461	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2462	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2463	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2464	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2465	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2466	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2467	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2468	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2469	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2470	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2471	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2472	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2473	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2474	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2475	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2476	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2477	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2478	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2479	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2480	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
2481	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2482	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2483	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2484	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2485	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2486	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2487	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2488	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2489	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2490	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2491	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2492	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2493	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2494	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2495	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2496	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2497	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2498	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2499	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2500	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2501	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2502	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2503	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2504	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2505	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2506	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2507	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2508	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2509	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2510	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2511	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2512	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
2513	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2514	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2515	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2516	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2517	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2518	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2519	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2520	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2521	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2522	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2523	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2524	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2525	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2526	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2527	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2528	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2529	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2530	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2531	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2532	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2533	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2534	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2535	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2536	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2537	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2538	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2539	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2540	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2541	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2542	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2543	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2544	SLU:Carico Permanente * 1 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
2545	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5	1,00
2546	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2547	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2548	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2549	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2550	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2551	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2552	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2553	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2554	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2555	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2556	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2557	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2558	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2559	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2560	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2561	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2562	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2563	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2564	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2565	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
2566	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2567	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2568	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2569	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2570	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2571	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2572	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2573	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2574	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2575	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2576	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2577	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2578	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2579	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2580	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2581	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2582	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2583	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2584	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2585	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05	1,00
2586	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2587	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2588	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2589	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2590	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2591	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2592	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2593	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2594	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2595	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2596	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2597	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2598	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2599	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2600	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2601	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2602	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2603	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2604	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2605	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
2606	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2607	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2608	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2609	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2610	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2611	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2612	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2613	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2614	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2615	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2616	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2617	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2618	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2619	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2620	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2621	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2622	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2623	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2624	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2625	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5	1,00
2626	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2627	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2628	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2629	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2630	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2631	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2632	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2633	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2634	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2635	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2636	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2637	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2638	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2639	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2640	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2641	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2642	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2643	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2644	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2645	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
2646	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2647	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2648	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2649	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2650	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2651	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2652	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2653	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2654	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2655	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2656	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2657	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2658	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2659	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2660	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2661	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2662	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2663	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2664	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2665	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05	1,00
2666	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2667	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2668	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2669	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2670	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2671	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2672	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2673	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2674	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2675	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2676	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2677	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2678	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2679	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2680	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2681	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2682	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2683	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2684	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2685	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
2686	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2687	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2688	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2689	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2690	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2691	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2692	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2693	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2694	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2695	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2696	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2697	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2698	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2699	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2700	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2701	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2702	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2703	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2704	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2705	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5	1,00
2706	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2707	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2708	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2709	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2710	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2711	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2712	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2713	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2714	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2715	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2716	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2717	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2718	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2719	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2720	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2721	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2722	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2723	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2724	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2725	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
2726	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2727	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2728	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2729	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2730	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2731	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2732	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2733	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2734	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2735	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2736	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2737	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2738	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2739	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2740	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2741	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2742	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2743	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2744	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2745	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05	1,00
2746	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2747	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2748	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2749	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2750	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2751	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2752	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2753	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2754	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2755	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2756	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2757	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2758	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2759	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2760	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2761	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2762	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2763	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2764	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2765	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
2766	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2767	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2768	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2769	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2770	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2771	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2772	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2773	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2774	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2775	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2776	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2777	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2778	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2779	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2780	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2781	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2782	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2783	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2784	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2785	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5	1,00
2786	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2787	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2788	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2789	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2790	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2791	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2792	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2793	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2794	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2795	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2796	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2797	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2798	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2799	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2800	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2801	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2802	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2803	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2804	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2805	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05	1,00
2806	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2807	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2808	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2809	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2810	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2811	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2812	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2813	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2814	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2815	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2816	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2817	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2818	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2819	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2820	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2821	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2822	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2823	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2824	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2825	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5	1,00
2826	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2827	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2828	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2829	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2830	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2831	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2832	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2833	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2834	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2835	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2836	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2837	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2838	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2839	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2840	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2841	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2842	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2843	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2844	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2845	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
2846	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2847	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2848	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2849	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2850	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2851	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2852	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2853	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2854	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2855	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2856	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2857	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2858	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2859	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2860	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2861	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2862	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2863	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2864	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2865	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
2866	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2867	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2868	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2869	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2870	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2871	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2872	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2873	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2874	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2875	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2876	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2877	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2878	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2879	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2880	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2881	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2882	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2883	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2884	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2885	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05	1,00
2886	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2887	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2888	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2889	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2890	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2891	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2892	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2893	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2894	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2895	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2896	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2897	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2898	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2899	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2900	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2901	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2902	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2903	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2904	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2905	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5	1,00
2906	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2907	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2908	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2909	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2910	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2911	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2912	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2913	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2914	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2915	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
2916	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2917	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2918	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2919	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2920	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2921	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2922	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2923	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2924	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2925	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2926	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2927	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2928	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2929	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2930	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2931	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2932	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2933	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2934	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2935	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2936	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2937	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2938	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2939	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2940	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2941	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2942	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2943	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2944	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2945	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2946	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2947	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2948	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2949	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2950	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2951	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2952	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2953	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2954	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2955	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2956	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2957	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2958	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2959	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2960	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2961	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2962	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2963	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2964	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2965	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2966	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2967	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2968	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2969	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2970	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2971	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2972	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2973	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2974	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2975	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2976	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2977	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2978	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2979	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2980	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2981	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2982	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2983	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2984	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2985	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
2986	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2987	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2988	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2989	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2990	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
2991	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
2992	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2993	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2994	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
2995	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05	1,00
2996	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
2997	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
2998	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
2999	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3000	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3001	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3002	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3003	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3004	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3005	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5	1,00
3006	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3007	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3008	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3009	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3010	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3011	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3012	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3013	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3014	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3015	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3016	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3017	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3018	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3019	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3020	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3021	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3022	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3023	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3024	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3025	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3026	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3027	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3028	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3029	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3030	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3031	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3032	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3033	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3034	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3035	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3036	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3037	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3038	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3039	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3040	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3041	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3042	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3043	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3044	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3045	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3046	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3047	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3048	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3049	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3050	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3051	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3052	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3053	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3054	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3055	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3056	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3057	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3058	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3059	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3060	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3061	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3062	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3063	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3064	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3065	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3066	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3067	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3068	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3069	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3070	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3071	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3072	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3073	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3074	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3075	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3076	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3077	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3078	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3079	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3080	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3081	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3082	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3083	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3084	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3085	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3086	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3087	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3088	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3089	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3090	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3091	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3092	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3093	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3094	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3095	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3096	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3097	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3098	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3099	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3100	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3101	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3102	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3103	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3104	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3105	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3106	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3107	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3108	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3109	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3110	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3111	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3112	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3113	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3114	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3115	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3116	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3117	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3118	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3119	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3120	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3121	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3122	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3123	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3124	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3125	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3126	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3127	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3128	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3129	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3130	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3131	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3132	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3133	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3134	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3135	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3136	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3137	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3138	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3139	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3140	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3141	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3142	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3143	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3144	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3145	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3146	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3147	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3148	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3149	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3150	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3151	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3152	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3153	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3154	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3155	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3156	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3157	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3158	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3159	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3160	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3161	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3162	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3163	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3164	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3165	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05	1,00
3166	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3167	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3168	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3169	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3170	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3171	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3172	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3173	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3174	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3175	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5	1,00
3176	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3177	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3178	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3179	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3180	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75	1,00
3181	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3182	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3183	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3184	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Coperture accessibili solo per manutenzione * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3185	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3186	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3187	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3188	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3189	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3190	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3191	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3192	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3193	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3194	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3195	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3196	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3197	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3198	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3199	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3200	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3201	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3202	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3203	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3204	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3205	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3206	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3207	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3208	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3209	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3210	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3211	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3212	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3213	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3214	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3215	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3216	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3217	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3218	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3219	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3220	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3221	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3222	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3223	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3224	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3225	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3226	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3227	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3228	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3229	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3230	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3231	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3232	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3233	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3234	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3235	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3236	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3237	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3238	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3239	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3240	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3241	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3242	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3243	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3244	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3245	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3246	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3247	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3248	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3249	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3250	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3251	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3252	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3253	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3254	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3255	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3256	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3257	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3258	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3259	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3260	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5	1,00
3261	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 0.9	1,00
3262	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 0.9	1,00
3263	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 0.9	1,00
3264	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 0.9	1,00
3265	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3266	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3267	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3268	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3269	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3270	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3271	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3272	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3273	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3274	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3275	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3276	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3277	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3278	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3279	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3280	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3281	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3282	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3283	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3284	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3285	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3286	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3287	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3288	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3289	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3290	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3291	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3292	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3293	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3294	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3295	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3296	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+X) * 1.5	1,00
3297	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3298	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3299	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3300	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3301	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3302	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3303	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3304	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3305	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3306	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3307	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3308	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3309	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3310	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3311	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3312	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3313	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3314	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3315	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3316	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3317	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3318	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3319	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3320	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3321	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3322	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3323	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3324	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3325	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3326	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3327	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3328	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-X) * 1.5	1,00
3329	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3330	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3331	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3332	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3333	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3334	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3335	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3336	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3337	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3338	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3339	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3340	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3341	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3342	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3343	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3344	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3345	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3346	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3347	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3348	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3349	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3350	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3351	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3352	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3353	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3354	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3355	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3356	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3357	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3358	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3359	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3360	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (+Y) * 1.5	1,00
3361	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3362	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3363	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3364	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3365	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3366	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3367	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3368	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3369	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3370	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3371	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3372	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3373	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3374	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3375	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3376	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3377	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3378	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3379	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3380	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3381	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3382	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3383	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3384	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3385	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3386	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3387	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3388	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3389	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3390	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3391	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3392	SLU:Carico Permanente * 1.3 + Permanenti NON Strutturali * 1.5 + Abitazioni * 1.05 + Uffici * 1.05 + Scuole * 1.05 + Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) * 1.05 + Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. * 0.75 + Pressione del Vento (-Y) * 1.5	1,00
3393	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) + 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
3394	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) - 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
3395	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) + 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
3396	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) - 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
3397	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) + 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
3398	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) - 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
3399	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) + 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
3400	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx + ECx) - 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
3401	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) + 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
3402	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) - 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
3403	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) + 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
3404	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) - 0,3 * (Sy - ECy)	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3405	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) + 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
3406	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) - 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
3407	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) + 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
3408	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx + ECx) - 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
3409	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) + 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
3410	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) - 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
3411	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) + 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
3412	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) - 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
3413	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) + 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
3414	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) - 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
3415	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) + 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
3416	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sx - ECx) - 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
3417	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) + 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
3418	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) - 0,3 * (Sy + ECy)	1,00
3419	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) + 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
3420	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) - 0,3 * (Sy - ECy)	1,00
3421	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) + 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
3422	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) - 0,3 * (-Sy + ECy)	1,00
3423	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) + 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
3424	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sx - ECx) - 0,3 * (-Sy - ECy)	1,00
3425	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) + 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
3426	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) - 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
3427	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) + 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
3428	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) - 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
3429	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) + 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
3430	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) - 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

nCMB	Comb	λ
3431	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) + 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
3432	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy + ECy) - 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
3433	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) + 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
3434	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) - 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
3435	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) + 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
3436	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) - 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
3437	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) + 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
3438	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) - 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
3439	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) + 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
3440	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy + ECy) - 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
3441	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) + 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
3442	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) - 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
3443	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) + 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
3444	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) - 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
3445	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) + 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
3446	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) - 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
3447	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) + 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
3448	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (Sy - ECy) - 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
3449	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) + 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
3450	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) - 0,3 * (Sx + ECx)	1,00
3451	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) + 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
3452	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) - 0,3 * (Sx - ECx)	1,00
3453	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) + 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
3454	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) - 0,3 * (-Sx + ECx)	1,00
3455	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) + 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00
3456	Sisma allo SLU: +1,00*Carico Permanente +1,00*Permanenti NON Strutturali +0,30*Abitazioni +0,30*Uffici +0,60*Scuole +0,60*Scale, balconi, ballatoi (Cat. C) +0,00*Coperture accessibili solo per manutenzione +0,00*Carico da Neve <= 1000 m s.l.m. +0,00*Pressione del Vento (+X) +0,00*Pressione del Vento (-X) +0,00*Pressione del Vento (+Y) +0,00*Pressione del Vento (-Y) + (-Sy - ECy) - 0,3 * (-Sx - ECx)	1,00

Combinazioni di carico per geotecnica (Scorrimento)

n_{CMB}	Comb	λ

LEGENDA:

n_{CMB} Numero identificativo della Combinazione di Carico.
Comb Descrizione della Combinazione di Carico.
λ Moltiplicatore delle azioni orizzontali (λ=1 se tutte le azioni applicate sono in equilibrio con la reazione del terreno; λ<1 se la reazione del terreno è in grado di equilibrare solo un'aliquota delle azioni esterne).

2.18 DATI GENERALI ANALISI SISMICA

Dati generali analisi sismica

Ang	NV	CD	MP	Dir	TS	EcA	Ir_{Tmp}	C.S.T.	RP	RH	ξ
[°]											[%]
0	100	-	muOld	X	[C-P/MP]	S	-	E	NO	NO	5
				Y	[C-P/MP]						

LEGENDA:

Ang Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima.
NV Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati.
CD Classe di duttilità: [A] = Alta - [B] = Media - [ND] = Non Dissipativa - [-] = Nessuna.
MP Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] = muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio.
Dir Direzione del sisma.
TS Tipologia della struttura:
Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti- [2P NC] = Due pareti per direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate monopiano;
Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = più di un piano - [C-P/MP] = muratura in pietra e/o mattoni pieni - [C-BAS] = muratura in blocchi artificiali con percentuale di foratura > 15%;
Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M] = mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature.
EcA Eccentricità accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni.
Ir_{Tmp} Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
C.S.T. Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D.
RP Regolarità in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
RH Regolarità in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
ξ Coefficiente viscoso equivalente.
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.

2.19 DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO

Fattori di comportamento

Dir	q'	q	q_0	K_R	α_u/α_1	k_w
X	-	1,875	1,875	0,75	1,25	-
Y	-	1,875	1,875	0,75	1,25	-
Z	-	1,500	-	-	-	-

LEGENDA:

q' Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU ridotto (Fattore di comportamento ridotto - relazione C7.3.1 circolare NTC)
q Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di comportamento).
q_0 Valore di base (comprensivo di k_w).
K_R Fattore riduttivo funzione della regolarità in altezza : pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza, 0,8 per costruzioni non regolari in altezza, e 0,75 per costruzioni in muratura esistenti non regolari in altezza (§ C8.5.5.1)..
α_u/α_1 Rapporto di sovraresistenza.
k_w Fattore di riduzione di q_0.

Stato Limite	T_r	a_g/g	Amplif. Stratigrafica S_S	Amplif. Stratigrafica C_C	F_0	F_V	T^*_C	T_B	T_C	T_D
	[t]						[s]	[s]	[s]	[s]
SLO	45	0,0224	1,600	2,266	2,609	0,527	0,183	0,139	0,416	1,690
SLD	75	0,0270	1,600	2,208	2,662	0,590	0,196	0,144	0,432	1,708
SLV	712	0,0487	1,600	1,894	2,748	0,819	0,287	0,181	0,544	1,795
SLC	1462	0,0567	1,600	1,860	2,818	0,906	0,300	0,186	0,559	1,827

LEGENDA:

T_r Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni.
a_g/g Coefficiente di accelerazione al suolo.
S_S Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC.
C_C Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC.
F_0 Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
F_V Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale.

Stato Limite	T_r	a_g/g	Amplif. Stratigrafica S_S	Amplif. Stratigrafica C_C	F_0	F_V	T^*_C	T_B	T_C	T_D
	[t]						[s]	[s]	[s]	[s]

T^*_C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
T_B Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto.
T_C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto.
T_D Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto.

Cl Ed	V_N	V_R	Lat.	Long.	Q_g	CTop	S_T
	[t]	[t]	[°ssdc]	[°ssdc]	[m]		
3	50	75	45.058742	7.875322	361	T3	1,20

LEGENDA:

Cl Ed Classe dell'edificio
V_N Vita nominale ([t] = anni).
V_R Periodo di riferimento. [t] = anni.
Lat. Latitudine geografica del sito.
Long. Longitudine geografica del sito.
Q_g Altitudine geografica del sito.
CTop Categoria topografica (Vedi NOTE).
S_T Coefficiente di amplificazione topografica.
NOTE [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.
Categoria topografica.
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i <= 15°.
T2: Pendii con inclinazione media i > 15°.
T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° <= i <= 30°.
T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°.

2.20 PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA

Dir	M_{Str}	M_{SLU}	$M_{Ecc,SLU}$	M_{SLD}	$M_{Ecc,SLD}$	$\%T.M_{Ecc}$	$\Sigma V_{Ed,SLU}$
	[N·s²/m]	[N·s²/m]	[N·s²/m]	[N·s²/m]	[N·s²/m]	[%]	[N]
X	2 338 571	1 120 335	1 063 966	1 120 335	1 063 966	94,97	1 281 505
Y	2 338 571	1 120 335	1 079 116	1 120 335	1 079 116	96,32	1 281 505
Z	2 338 571	0	0	0	0	100,00	0

LEGENDA:

Dir Direzione del sisma.
M_{Str} Massa complessiva della struttura.
M_{SLU} Massa eccitabile allo SLU.
$M_{Ecc,SLU}$ Massa Eccitata dal sisma allo SLU.
M_{SLD} Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z.
$M_{Ecc,SLD}$ Massa Eccitata dal sisma allo SLD.
$\%T.M_{Ecc}$ Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma.
$\Sigma V_{Ed,SLU}$ Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU.

2.21 EDIFICIO – VERIFICHE DEFORMABILITA' TORSIONALE

Edificio - Verifiche deformabilità torsionale

Direzione	$T_{tot,L}$	δ_L	$K_{Fl,L}$	$M_{Tor,L}$	Rtz_L	$K_{Tor,L}$	r^2	l^2_s	ρ
	[N]	[cm]	[N/cm]	[N·m]	[rad]	[N·m/rad]			
Piano Secondo									
X	1 466	0,0148	9,932E+04	490	5,8557E-06	8,3679E+07	-	-	-
Y	1 466	0,0127	1,1501E+05						
Piano Primo									
X	273 742	0,0264	1,036E+07	272 125	6,4579E-06	4,2138E+10	-	-	-
Y	273 742	0,0754	3,6319E+06						
Piano Terra									
X	234 973	0,0057	4,1086E+07	356 545	1,2204E-06	2,9217E+11	-	-	-
Y	234 973	0,0078	3,0314E+07						
Piano Interrato 1									
X	0	0,0000	0E-01	0	0E-01	0E-01	-	-	-
Y	0	0,0000	0E-01						
Piano Interrato 2									
X	0	0,0000	0E-01	0	0E-01	0E-01	-	-	-
Y	0	0,0000	0E-01						

LEGENDA:

$T_{tot,L}$ Forza totale applicata all'impalcato.
δ_L Spostamento dell'impalcato.
$K_{Fl,L}$ Rigidezza flessionale di piano.
$M_{Tor,L}$ Coppia torcente totale applicata all'impalcato.
Rtz_L Rotazione dell'impalcato.
$K_{Tor,L}$ Rigidezza torsionale di piano.
r^2 Rapporto tra Rigidezza Torsionale e Rigidezza Flessionale.
l^2_s Quadrato del raggio polare d'inerzia delle masse di piano.
ρ Rapporto r^2 / l^2_s per D.M.18 (r/ l_s per altre normative).

2.22 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER PRESSOFLESSIONE (ELEVAZIONE) SLU

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Piano Secondo										**Piano Secondo**							
Trave Legno 38a-P48	0%	4,96	0,90	400	13 215	0,33	-1 621	352	1 333	1 333	1,22	0,26	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,88	0,90	400	14 763	0,37	-2 182	295	1 333	1 333	1,64	0,22	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,40	0,90	400	15 013	0,38	-2 576	217	1 333	1 333	1,93	0,16	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	3,38	0,90	400	15 383	0,38	-2 639	141	1 333	1 333	1,98	0,11	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	3,86	0,60	400	14 448	0,36	-1 550	46	1 333	1 333	1,16	0,03	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno 36a-29a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,4%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,4%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 36a-34a	0%	10,75	0,90	1 590	728	0,00	2 393	-3 432	8 946	8 946	0,27	0,38	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	11,90	0,90	1 590	728	0,00	1 966	-3 298	8 946	8 946	0,22	0,37	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	49,9%	13,29	0,90	1 590	728	0,00	1 549	-3 164	8 946	8 946	0,17	0,35	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,1%	14,99	0,90	1 590	728	0,00	1 147	-3 031	8 946	8 946	0,13	0,34	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	16,10	0,60	1 590	2 549	0,02	81	-2 512	8 946	8 946	0,01	0,28	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno 18a-36a	0%	4,37	1,10	400	62	0,00	-2 209	-570	1 333	1 333	1,66	0,43	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	5,50	1,10	400	169	0,00	-1 756	456	1 333	1 333	1,32	0,34	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	5,24	1,10	400	2 993	0,07	-909	1 540	1 333	1 333	0,68	1,16	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	3,33	1,10	400	2 887	0,07	-851	2 832	1 333	1 333	0,64	2,12	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100%	2,23	1,10	400	2 823	0,07	1 428	4 120	1 333	1 333	1,07	3,09	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 34a-35a	0%	2,12	0,60	400	1 924	0,05	518	-2 566	1 333	1 333	0,39	1,92	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	2,83	0,60	400	2 217	0,06	-275	-2 002	1 333	1 333	0,21	1,50	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	3,16	0,90	400	119	0,00	-1 806	-1 637	1 333	1 333	1,35	1,23	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	3,72	0,90	400	1 287	0,03	-1 814	-989	1 333	1 333	1,36	0,74	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	8,99	0,90	400	2 434	0,06	-798	-342	1 333	1 333	0,60	0,26	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 17a-18a	0%	15,47	0,90	400	4 404	0,11	-601	1	1 333	1 333	0,45	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	10,48	0,90	400	3 846	0,10	-886	-5	1 333	1 333	0,66	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	10,26	0,90	400	3 349	0,08	-902	-10	1 333	1 333	0,68	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	13,50	0,90	400	2 916	0,07	-680	-15	1 333	1 333	0,51	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	34,11	0,90	400	2 587	0,06	-259	-20	1 333	1 333	0,19	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno P30-18a	0%	16,17	1,10	400	2 380	0,06	554	-216	1 333	1 333	0,42	0,16	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	16,12	1,10	400	2 259	0,06	-472	-336	1 333	1 333	0,35	0,25	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	11,53	1,10	400	2 183	0,05	-533	-616	1 333	1 333	0,40	0,46	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	7,77	1,10	400	1 752	0,04	-815	-898	1 333	1 333	0,61	0,67	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	5,69	1,10	400	1 727	0,04	-1 182	-1 176	1 333	1 333	0,89	0,88	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 36a-38a	0%	1,33	0,60	400	14 663	0,37	4 001	935	1 333	1 333	3,00	0,70	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	1,94	0,60	400	14 741	0,37	2 638	762	1 333	1 333	1,98	0,57	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	3,40	0,60	400	13 578	0,34	1 419	551	1 333	1 333	1,06	0,41	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	8,44	0,90	400	17 169	0,43	-829	357	1 333	1 333	0,62	0,27	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	4,37	0,90	400	21 225	0,53	-1 948	213	1 333	1 333	1,46	0,16	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 38a-37a	0%	26,48	0,90	400	5 136	0,13	-259	-130	1 333	1 333	0,19	0,10	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	10,12	0,90	400	5 494	0,14	-840	-114	1 333	1 333	0,63	0,09	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	7,41	0,90	400	5 695	0,14	-1 193	-91	1 333	1 333	0,89	0,07	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	7,17	0,90	400	6 235	0,16	-1 247	-72	1 333	1 333	0,94	0,05	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	9,27	0,90	400	7 049	0,18	-966	-52	1 333	1 333	0,72	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 16a-18a	0%	7,16	0,90	400	10 212	0,26	-1 292	-3	1 333	1 333	0,97	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	5,85	0,90	400	9 599	0,24	-1 586	-2	1 333	1 333	1,19	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	5,86	0,90	400	9 050	0,23	-1 585	-1	1 333	1 333	1,19	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	7,02	0,90	400	8 568	0,21	-1 322	0	1 333	1 333	0,99	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	11,05	0,90	400	8 199	0,20	-837	2	1 333	1 333	0,63	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 38a-55a	0%	27,41	0,90	400	5 293	0,13	-180	212	1 333	1 333	0,14	0,16	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	11,10	0,90	400	5 546	0,14	-718	172	1 333	1 333	0,54	0,13	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	8,66	0,90	400	6 049	0,15	-981	134	1 333	1 333	0,74	0,10	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	9,52	0,90	400	6 634	0,17	-913	91	1 333	1 333	0,68	0,07	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	18,73	0,90	400	7 192	0,18	-465	41	1 333	1 333	0,35	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 2-29a	0%	3,57	0,90	1 590	10 077	0,06	14 380	-3 149	8 946	8 946	1,61	0,35	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,1%	3,85	0,90	1 590	10 674	0,07	12 418	-3 831	8 946	8 946	1,39	0,43	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	50,0%	4,18	0,90	1 590	10 674	0,07	10 593	-4 402	8 946	8 946	1,18	0,49	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,1%	4,55	0,90	1 590	10 674	0,07	8 792	-4 973	8 946	8 946	0,98	0,56	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	4,99	0,90	1 590	10 674	0,07	7 005	-5 544	8 946	8 946	0,78	0,62	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 29a-54a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100%	10,40	1,10	400	17	0,00	-1 096	1	1 333	1 333	0,82	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 32a-53a	0%	17,79	1,10	400	849	0,02	-637	-6	1 333	1 333	0,48	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	4,71	1,10	400	252	0,01	-2 414	-10	1 333	1 333	1,81	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	2,78	0,90	400	946	0,02	-3 347	-10	1 333	1 333	2,51	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	3,28	0,90	400	2 132	0,05	-2 838	-10	1 333	1 333	2,13	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	9,18	0,90	400	3 338	0,08	-1 009	-10	1 333	1 333	0,76	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 31a-32a	0%	4,60	0,90	1 590	10 406	0,07	-11 086	2 513	8 946	8 946	1,24	0,28	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	8,44	0,90	1 590	10 406	0,07	-6 028	1 391	8 946	8 946	0,67	0,16	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	33,38	1,10	1 590	8 249	0,05	-382	1 909	8 946	8 946	0,04	0,21	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	10,91	0,90	1 590	9 758	0,06	4 903	-835	8 946	8 946	0,55	0,09	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	4,96	0,90	1 590	10 046	0,06	10 696	-1 916	8 946	8 946	1,20	0,21	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 31a-52a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	14,84	1,10	400	14	0,00	-768	1	1 333	1 333	0,58	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	3,76	1,10	400	166	0,00	-3 033	1	1 333	1 333	2,27	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	2,51	0,90	400	922	0,02	-3 714	2	1 333	1 333	2,79	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	7,29	0,90	400	2 425	0,06	-1 278	2	1 333	1 333	0,96	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 30a-31a	0%	3,33	0,90	1 590	10 389	0,07	-12 942	5 885	8 946	8 946	1,45	0,66	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,51	0,90	1 590	10 389	0,07	-12 770	5 045	8 946	8 946	1,43	0,56	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,78	0,90	1 590	10 389	0,07	-12 357	4 206	8 946	8 946	1,38	0,47	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,16	0,90	1 590	10 389	0,07	-11 696	3 366	8 946	8 946	1,31	0,38	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	4,70	0,90	1 590	10 389	0,07	-10 795	2 526	8 946	8 946	1,21	0,28	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 30a-51a	0%	NS	0,60	400	1 716	0,04	-21	0	1 333	1 333	0,02	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	3,05	0,90	400	1 853	0,05	-3 059	-1	1 333	1 333	2,29	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,14	0,90	400	3 389	0,08	-4 350	-1	1 333	1 333	3,26	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	2,49	0,90	400	4 883	0,12	-3 749	-1	1 333	1 333	2,81	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	7,40	0,90	400	6 291	0,16	-1 257	-1	1 333	1 333	0,94	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 28a-30a	0%	4,46	0,60	1 590	5 838	0,04	-832	8 526	8 946	8 946	0,09	0,95	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	4,22	0,60	1 590	5 838	0,04	-2 157	7 744	8 946	8 946	0,24	0,87	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	4,05	0,60	1 590	5 838	0,04	-3 345	6 961	8 946	8 946	0,37	0,78	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	3,65	0,90	1 590	10 385	0,07	-10 314	6 826	8 946	8 946	1,15	0,76	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	3,29	0,90	1 590	10 385	0,07	-13 176	5 844	8 946	8 946	1,47	0,65	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 28a-50a	0%	5,33	0,90	400	7 283	0,18	1 722	35	1 333	1 333	1,29	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	5,93	0,90	400	8 435	0,21	-1 544	35	1 333	1 333	1,16	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,98	0,90	400	9 895	0,25	-3 096	35	1 333	1 333	2,32	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	3,16	0,90	400	11 353	0,28	-2 915	34	1 333	1 333	2,19	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	9,00	0,90	400	12 829	0,32	-998	35	1 333	1 333	0,75	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno P36-28a	0%	3,10	0,90	1 590	10 060	0,06	10 711	9 472	8 946	8 946	1,20	1,06	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,64	0,90	1 590	10 060	0,06	7 706	9 510	8 946	8 946	0,86	1,06	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	4,37	0,90	1 590	10 060	0,06	4 793	9 548	8 946	8 946	0,54	1,07	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,65	0,60	1 590	4 875	0,03	-728	8 241	8 946	8 946	0,08	0,92	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100%	4,36	0,60	1 590	5 790	0,04	-1 113	8 470	8 946	8 946	0,12	0,95	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno 27a-49a	0%	2,45	0,60	400	10 601	0,27	2 518	6	1 333	1 333	1,89	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	6,32	0,60	400	9 815	0,25	969	4	1 333	1 333	0,73	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	4,78	0,90	400	15 841	0,40	-1 921	10	1 333	1 333	1,44	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,35	0,90	400	17 158	0,43	-2 112	8	1 333	1 333	1,58	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	12,43	0,90	400	18 475	0,46	-715	7	1 333	1 333	0,54	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 26a-27a	0%	4,75	0,90	1 590	7 507	0,05	6 850	6 344	8 946	8 946	0,77	0,71	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	4,77	0,90	1 590	7 476	0,05	7 618	5 504	8 946	8 946	0,85	0,62	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	4,72	0,90	1 590	7 476	0,05	8 512	4 747	8 946	8 946	0,95	0,53	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,61	0,90	1 590	7 102	0,04	9 617	3 960	8 946	8 946	1,07	0,44	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	4,44	0,90	1 590	7 054	0,04	10 893	3 207	8 946	8 946	1,22	0,36	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 26a-48a	0%	6,49	0,60	400	4 038	0,10	954	3	1 333	1 333	0,72	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	25,0%	5,42	0,90	400	5 090	0,13	-1 716	3	1 333	1 333	1,29	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,16	0,90	400	7 215	0,18	-2 947	3	1 333	1 333	2,21	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	3,44	0,90	400	8 484	0,21	-2 705	3	1 333	1 333	2,03	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	10,00	0,90	400	9 745	0,24	-923	3	1 333	1 333	0,69	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno P35-26a	0%	2,71	0,90	1 590	7 817	0,05	11 724	11 402	8 946	8 946	1,31	1,27	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,08	0,90	1 590	7 817	0,05	10 191	10 138	8 946	8 946	1,14	1,13	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,53	0,90	1 590	7 817	0,05	8 842	8 875	8 946	8 946	0,99	0,99	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,09	0,90	1 590	7 509	0,05	7 767	7 551	8 946	8 946	0,87	0,84	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	4,76	0,90	1 590	7 509	0,05	6 833	6 313	8 946	8 946	0,76	0,71	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 25a-46a	0%	4,53	0,90	400	8 605	0,22	2 047	-10	1 333	1 333	1,54	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	7,54	0,90	400	8 704	0,22	-1 224	-11	1 333	1 333	0,92	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,40	0,90	400	10 856	0,27	-2 726	-11	1 333	1 333	2,04	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	3,51	0,90	400	12 170	0,30	-2 636	-11	1 333	1 333	1,98	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	10,14	0,90	400	13 500	0,34	-896	-11	1 333	1 333	0,67	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 24a-25a	0%	4,71	0,90	1 590	4 791	0,03	-12 635	666	8 946	8 946	1,41	0,07	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	5,74	0,90	1 590	4 943	0,03	-9 699	1 211	8 946	8 946	1,08	0,14	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	7,51	0,90	1 590	4 972	0,03	-6 608	1 726	8 946	8 946	0,74	0,19	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	8,77	0,60	1 590	2 726	0,02	-2 407	2 353	8 946	8 946	0,27	0,26	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	7,55	1,10	1 590	4 502	0,03	-2 217	7 922	8 946	8 946	0,25	0,89	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 24a-45a	0%	NS	1,10	400	1 168	0,03	-15	0	1 333	1 333	0,01	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	5,00	0,60	400	358	0,01	-1 244	0	1 333	1 333	0,93	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	2,21	0,90	400	77	0,00	-4 216	1	1 333	1 333	3,16	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	2,57	0,90	400	1 460	0,04	-3 630	1	1 333	1 333	2,72	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	7,78	0,90	400	2 727	0,07	-1 199	1	1 333	1 333	0,90	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 23a-24a	0%	6,85	0,90	1 590	5 068	0,03	-8 798	-348	8 946	8 946	0,98	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	6,14	0,90	1 590	5 059	0,03	-10 021	-182	8 946	8 946	1,12	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	5,58	0,90	1 590	4 805	0,03	-10 972	249	8 946	8 946	1,23	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	5,12	0,90	1 590	4 805	0,03	-11 773	450	8 946	8 946	1,32	0,05	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	4,80	0,90	1 590	4 805	0,03	-12 384	650	8 946	8 946	1,38	0,07	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 23a-44a	0%	NS	1,10	400	1 652	0,04	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	3,11	0,90	400	3 049	0,08	-3 000	-1	1 333	1 333	2,25	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,19	0,90	400	4 424	0,11	-4 255	-1	1 333	1 333	3,19	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	2,56	0,90	400	5 811	0,15	-3 649	-1	1 333	1 333	2,74	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	7,84	0,90	400	7 191	0,18	-1 184	-2	1 333	1 333	0,89	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 22a-23a	0%	6,38	1,10	1 590	4 188	0,03	3 180	-8 823	8 946	8 946	0,36	0,99	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	10,94	1,10	1 590	4 188	0,03	1 571	-5 422	8 946	8 946	0,18	0,61	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	23,53	1,10	1 590	3 350	0,02	-2 107	-1 146	8 946	8 946	0,24	0,13	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	10,68	0,90	1 590	5 054	0,03	-5 443	-417	8 946	8 946	0,61	0,05	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	6,79	0,90	1 590	5 054	0,03	-8 859	-364	8 946	8 946	0,99	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 22a-43a	0%	2,56	0,90	400	7 977	0,20	3 613	45	1 333	1 333	2,71	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	30,19	1,10	400	3 647	0,09	358	27	1 333	1 333	0,27	0,02	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	5,19	0,90	400	10 402	0,26	-1 754	47	1 333	1 333	1,32	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,47	0,90	400	11 671	0,29	-2 043	47	1 333	1 333	1,53	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	11,70	0,90	400	12 935	0,32	-749	48	1 333	1 333	0,56	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 1-22a	0%	3,71	0,90	1 590	4 954	0,03	16 061	-819	8 946	8 946	1,80	0,09	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,1%	4,43	0,90	1 590	4 954	0,03	13 364	-777	8 946	8 946	1,49	0,09	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	49,9%	5,47	0,90	1 590	4 954	0,03	10 714	-736	8 946	8 946	1,20	0,08	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	7,11	0,90	1 590	4 954	0,03	8 113	-694	8 946	8 946	0,91	0,08	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	6,50	1,10	1 590	3 670	0,02	2 957	-8 822	8 946	8 946	0,33	0,99	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 21a-41a	0%	2,44	0,90	400	8 420	0,21	3 812	-20	1 333	1 333	2,86	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	29,31	1,10	400	3 764	0,09	384	-6	1 333	1 333	0,29	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	5,42	0,90	400	10 851	0,27	-1 698	-20	1 333	1 333	1,27	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,55	0,90	400	12 118	0,30	-2 026	-20	1 333	1 333	1,52	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	12,02	0,90	400	13 391	0,33	-746	-20	1 333	1 333	0,56	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 20a-21a	0%	3,36	1,10	1 590	3 713	0,02	-4 082	-18 681	8 946	8 946	0,46	2,09	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	4,44	1,10	1 590	3 713	0,02	-2 764	-14 475	8 946	8 946	0,31	1,62	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	6,58	1,10	1 590	3 713	0,02	-1 365	-10 269	8 946	8 946	0,15	1,15	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	6,28	1,10	1 590	3 457	0,02	299	-11 891	8 946	8 946	0,03	1,33	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100%	4,89	1,10	1 590	3 457	0,02	1 866	-13 783	8 946	8 946	0,21	1,54	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 20a-40a	0%	37,41	1,10	400	2 759	0,07	303	2	1 333	1 333	0,23	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	6,24	1,10	400	74	0,00	-1 826	-1	1 333	1 333	1,37	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	2,75	1,10	400	88	0,00	-4 153	0	1 333	1 333	3,11	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	75,0%	2,44	0,90	400	1 099	0,03	-3 826	0	1 333	1 333	2,87	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	7,57	0,90	400	2 508	0,06	-1 232	0	1 333	1 333	0,92	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 19a-20a	0%	4,44	0,90	1 590	3 977	0,03	-11 585	2 512	8 946	8 946	1,29	0,28	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	4,48	0,90	1 590	3 977	0,03	-12 242	1 750	8 946	8 946	1,37	0,20	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	4,57	0,90	1 590	3 977	0,03	-12 706	987	8 946	8 946	1,42	0,11	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,60	1,10	1 590	3 254	0,02	-3 833	-12 802	8 946	8 946	0,43	1,43	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	3,46	1,10	1 590	3 254	0,02	-4 046	-18 076	8 946	8 946	0,45	2,02	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 19a-39a	0%	17,65	0,90	400	5 328	0,13	522	6	1 333	1 333	0,39	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,43	0,90	400	6 014	0,15	-2 710	6	1 333	1 333	2,03	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,28	0,90	400	7 383	0,18	-4 088	5	1 333	1 333	3,07	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	2,61	0,90	400	8 747	0,22	-3 571	5	1 333	1 333	2,68	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	7,97	0,90	400	10 189	0,25	-1 158	5	1 333	1 333	0,87	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno P34-19a	0%	15,94	0,90	1 590	3 899	0,02	-3 700	229	8 946	8 946	0,41	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	9,13	0,90	1 590	3 899	0,02	-6 100	762	8 946	8 946	0,68	0,09	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	6,53	0,90	1 590	3 899	0,02	-8 294	1 297	8 946	8 946	0,93	0,14	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	5,18	0,90	1 590	3 899	0,02	-10 258	1 834	8 946	8 946	1,15	0,21	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	4,36	0,90	1 590	3 899	0,02	-11 997	2 372	8 946	8 946	1,34	0,27	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno P34-P37	0%	14,25	1,10	400	27 440	0,69	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	5,97	1,10	400	20 393	0,51	-1 095	-1 114	1 333	1 333	0,82	0,84	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	13,91	1,10	400	11 345	0,28	-56	-771	1 333	1 333	0,04	0,58	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	14,69	1,10	400	5 980	0,15	293	-569	1 333	1 333	0,22	0,43	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	733	0,02	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 14a-32a	0%	8,75	0,90	400	5 159	0,13	-1 030	-49	1 333	1 333	0,77	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,13	0,90	400	3 934	0,10	-2 946	-44	1 333	1 333	2,21	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,73	0,90	400	2 717	0,07	-3 387	-38	1 333	1 333	2,54	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	3,93	0,90	400	1 501	0,04	-2 352	-33	1 333	1 333	1,76	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	24,26	1,10	400	1 251	0,03	454	-23	1 333	1 333	0,34	0,02	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 13a-31a	0%	6,84	0,90	400	3 412	0,09	-1 355	-13	1 333	1 333	1,02	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	2,30	0,90	400	1 832	0,05	-4 048	-8	1 333	1 333	3,04	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	1,99	0,90	400	253	0,01	-4 682	-3	1 333	1 333	3,51	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,54	0,60	400	501	0,01	-1 367	-3	1 333	1 333	1,03	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	1 818	0,05	-14	-1	1 333	1 333	0,01	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 12a-30a	0%	6,81	0,90	400	5 743	0,14	-1 350	-26	1 333	1 333	1,01	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	2,29	0,90	400	4 450	0,11	-4 060	-18	1 333	1 333	3,05	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	1,98	0,90	400	2 815	0,07	-4 705	-10	1 333	1 333	3,53	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	2,84	0,90	400	1 079	0,03	-3 284	-4	1 333	1 333	2,46	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	2 440	0,06	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 11a-28a	0%	8,05	0,90	400	15 857	0,40	-1 107	-42	1 333	1 333	0,83	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,06	0,90	400	14 359	0,36	-3 016	-27	1 333	1 333	2,26	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,05	0,90	400	12 862	0,32	-3 032	-12	1 333	1 333	2,27	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	7,39	0,90	400	10 314	0,26	-1 251	4	1 333	1 333	0,94	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	3,51	0,90	400	10 409	0,26	2 639	17	1 333	1 333	1,98	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 9a-26a	0%	8,42	0,90	400	8 521	0,21	-1 077	-35	1 333	1 333	0,81	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,02	0,90	400	7 215	0,18	-3 071	-27	1 333	1 333	2,30	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,73	0,90	400	5 936	0,15	-3 407	-19	1 333	1 333	2,56	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,46	0,90	400	4 658	0,12	-2 085	-11	1 333	1 333	1,56	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	10,33	0,90	400	3 743	0,09	900	-3	1 333	1 333	0,68	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 7a-24a	0%	7,59	0,90	400	1 385	0,03	-1 226	-5	1 333	1 333	0,92	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	2,65	0,90	400	74	0,00	-3 525	-4	1 333	1 333	2,64	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,39	0,60	400	21	0,00	-1 833	-2	1 333	1 333	1,37	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	8,83	1,10	400	386	0,01	-1 290	-2	1 333	1 333	0,97	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	669	0,02	15	0	1 333	1 333	0,01	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 6a-23a	0%	7,41	0,90	400	6 820	0,17	-1 235	-30	1 333	1 333	0,93	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	2,46	0,90	400	5 442	0,14	-3 780	-23	1 333	1 333	2,84	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,12	0,90	400	4 055	0,10	-4 393	-15	1 333	1 333	3,29	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	3,03	0,90	400	2 668	0,07	-3 076	-8	1 333	1 333	2,31	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	1 245	0,03	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 1a-19a	0%	7,81	0,90	400	14 106	0,35	-1 135	-60	1 333	1 333	0,85	0,05	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	2,68	0,90	400	12 727	0,32	-3 436	-44	1 333	1 333	2,58	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,42	0,90	400	11 349	0,28	-3 827	-27	1 333	1 333	2,87	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno 2a-20a	75,0%	4,02	0,90	400	9 970	0,25	-2 306	-11	1 333	1 333	1,73	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	8,15	0,90	400	9 616	0,24	1 132	6	1 333	1 333	0,85	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	0%	7,49	0,90	400	761	0,02	-1 246	-1	1 333	1 333	0,93	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	4,14	1,10	400	359	0,01	-2 753	-2	1 333	1 333	2,06	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	6,02	1,10	400	94	0,00	-1 894	-2	1 333	1 333	1,42	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	10,43	1,10	400	290	0,01	-1 093	1	1 333	1 333	0,82	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	30,23	1,10	400	24	0,00	376	2	1 333	1 333	0,28	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 3a-21a	0%	10,81	0,90	400	13 343	0,33	-781	-94	1 333	1 333	0,59	0,07	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	4,35	0,90	400	12 044	0,30	-2 079	-76	1 333	1 333	1,56	0,06	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	5,23	0,90	400	10 755	0,27	-1 732	-59	1 333	1 333	1,30	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	28,99	1,10	400	3 627	0,09	382	-15	1 333	1 333	0,29	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	2,37	0,90	400	8 265	0,21	3 917	-22	1 333	1 333	2,94	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 5a-22a	0%	10,42	0,90	400	13 006	0,33	-867	-19	1 333	1 333	0,65	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	4,32	0,90	400	11 716	0,29	-2 145	-7	1 333	1 333	1,61	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	5,18	0,90	400	10 426	0,26	-1 788	4	1 333	1 333	1,34	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	23,32	1,10	400	3 749	0,09	484	6	1 333	1 333	0,36	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100%	2,43	0,90	400	8 181	0,20	3 816	28	1 333	1 333	2,86	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 8a-25a	0%	8,17	0,90	400	14 012	0,35	-1 067	-82	1 333	1 333	0,80	0,06	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,23	0,90	400	12 635	0,32	-2 825	-70	1 333	1 333	2,12	0,05	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,22	0,90	400	11 282	0,28	-2 844	-59	1 333	1 333	2,13	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	7,88	0,90	400	9 303	0,23	-1 146	-44	1 333	1 333	0,86	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	3,96	0,90	400	8 909	0,22	2 325	-35	1 333	1 333	1,74	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno P18-P35	0%	87,90	0,60	400	2 427	0,06	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	11,18	0,60	400	5 769	0,14	-237	-386	1 333	1 333	0,18	0,29	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	10,56	0,60	400	11 741	0,29	-419	-216	1 333	1 333	0,31	0,16	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	12,58	1,10	400	19 123	0,48	-361	-627	1 333	1 333	0,27	0,47	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100%	17,24	0,90	400	18 559	0,46	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 10a-27a	0%	9,06	0,90	400	16 228	0,41	-959	-68	1 333	1 333	0,72	0,05	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,41	0,90	400	14 841	0,37	-2 678	-52	1 333	1 333	2,01	0,04	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,50	0,90	400	13 453	0,34	-2 626	-36	1 333	1 333	1,97	0,03	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	10,08	0,90	400	11 007	0,28	-903	-17	1 333	1 333	0,68	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	3,28	0,90	400	11 165	0,28	2 829	-3	1 333	1 333	2,12	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 32a-2	0%	5,10	0,90	1 590	10 083	0,06	10 404	-1 863	8 946	8 946	1,16	0,21	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	24,6%	4,81	0,90	1 590	10 083	0,06	11 027	-1 983	8 946	8 946	1,23	0,22	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,3%	4,55	0,90	1 590	10 083	0,06	11 650	-2 102	8 946	8 946	1,30	0,23	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	74,9%	4,32	0,90	1 590	10 083	0,06	12 274	-2 221	8 946	8 946	1,37	0,25	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	99,5%	4,13	0,90	1 590	10 083	0,06	12 836	-2 329	8 946	8 946	1,43	0,26	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 25a-P35	0%	7,44	1,10	1 590	5 067	0,03	-2 295	7 991	8 946	8 946	0,26	0,89	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	24,9%	9,62	0,60	1 590	2 215	0,01	-1 202	3 138	8 946	8 946	0,13	0,35	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	7,46	0,90	1 590	4 820	0,03	4 815	3 580	8 946	8 946	0,54	0,40	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	74,9%	5,65	0,90	1 590	4 820	0,03	7 265	3 826	8 946	8 946	0,81	0,43	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	4,52	0,90	1 590	4 820	0,03	9 777	4 072	8 946	8 946	1,09	0,46	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno P35-47a	0%	2,36	0,90	400	6 866	0,17	2 315	-2 328	1 333	1 333	1,74	1,75	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,51	0,90	400	7 735	0,19	-1 035	-1 930	1 333	1 333	0,78	1,45	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	2,47	0,90	400	8 834	0,22	-2 785	-1 407	1 333	1 333	2,09	1,06	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	2,80	0,90	400	10 188	0,25	-2 721	-863	1 333	1 333	2,04	0,65	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	8,69	0,90	400	11 543	0,29	-899	-233	1 333	1 333	0,67	0,17	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 27a-P36	0%	4,41	0,90	1 590	7 024	0,04	10 967	3 244	8 946	8 946	1,23	0,36	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	24,7%	4,38	0,90	1 590	7 024	0,04	11 031	3 278	8 946	8 946	1,23	0,37	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	49,5%	4,35	0,90	1 590	7 024	0,04	11 096	3 311	8 946	8 946	1,24	0,37	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,3%	4,32	0,90	1 590	7 024	0,04	11 161	3 345	8 946	8 946	1,25	0,37	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100%	4,29	0,90	1 590	7 024	0,04	11 219	3 375	8 946	8 946	1,25	0,38	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno 29a-36a	0%	5,63	0,90	1 590	20 209	0,13	6 302	-4 799	8 946	8 946	0,70	0,54	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	24,9%	5,75	0,90	1 590	20 209	0,13	5 720	-5 149	8 946	8 946	0,64	0,58	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,1%	5,82	0,60	1 590	15 235	0,10	1 972	-5 182	8 946	8 946	0,22	0,58	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	5,77	0,60	1 590	15 235	0,10	1 775	-5 452	8 946	8 946	0,20	0,61	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	99,9%	5,70	0,60	1 590	15 235	0,10	1 584	-5 721	8 946	8 946	0,18	0,64	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno 33a-34a	0%	NS	1,10	400	1	0,00	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	NS	0,60	400	7	0,00	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	NS	0,60	400	15	0,00	2	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	74,9%	NS	0,60	400	22	0,00	4	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	99,9%	NS	0,60	400	30	0,00	8	0	1 333	1 333	0,01	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno P10-P34	0%	NS	1,10	400	2 335	0,06	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	15,13	1,10	400	7 684	0,19	321	-525	1 333	1 333	0,24	0,39	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	12,96	1,10	400	14 506	0,36	-85	-805	1 333	1 333	0,06	0,60	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	5,75	1,10	400	15 376	0,38	-890	-1 342	1 333	1 333	0,67	1,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	33 888	0,85	-5	10	1 333	1 333	0,00	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 15a-29a	0%	8,72	0,90	400	7 132	0,18	-992	-105	1 333	1 333	0,74	0,08	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	3,67	0,90	400	5 907	0,15	-2 492	-67	1 333	1 333	1,87	0,05	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	3,49	0,90	400	3 747	0,09	-2 653	-33	1 333	1 333	1,99	0,02	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	6,02	0,90	400	2 707	0,07	-1 542	-12	1 333	1 333	1,16	0,01	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	5,21	0,60	400	3 790	0,09	1 169	32	1 333	1 333	0,88	0,02	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno 4a-42a	0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 1-42a	0%	3,94	1,10	400	22 070	0,55	-2 750	989	1 333	1 333	2,06	0,74	11,733	10,27	10,27	1,00	1,00
	25,0%	6,74	0,90	400	53 083	1,33	-1 313	191	1 333	1 333	0,98	0,14	9,600	8,40	8,40	1,00	1,00
	50,0%	21,67	0,90	400	53 177	1,33	-267	-50	1 333	1 333	0,20	0,04	9,600	8,40	8,40	1,00	1,00
	75,0%	8,70	0,90	400	52 903	1,32	907	-239	1 333	1 333	0,68	0,18	9,600	8,40	8,40	1,00	1,00
	100%	4,08	1,10	400	20 120	0,50	2 651	-971	1 333	1 333	1,99	0,73	11,733	10,27	10,27	1,00	1,00
Trave Legno 4a-1	0%	4,48	0,90	400	52 178	1,30	1 381	-1 305	1 333	1 333	1,04	0,98	9,600	8,40	8,40	1,00	1,00
	25,0%	9,06	0,90	400	52 135	1,30	595	-613	1 333	1 333	0,45	0,46	9,600	8,40	8,40	1,00	1,00
	50,0%	30,29	0,90	400	52 093	1,30	-109	78	1 333	1 333	0,08	0,06	9,600	8,40	8,40	1,00	1,00
	75,0%	7,53	0,90	400	52 051	1,30	-731	770	1 333	1 333	0,55	0,58	9,600	8,40	8,40	1,00	1,00
	100,0 %	4,27	1,10	400	18 729	0,47	-2 046	1 623	1 333	1 333	1,53	1,22	11,733	10,27	10,27	1,00	1,00
Trave Legno 21a-1	0%	4,91	1,10	1 590	3 980	0,03	1 835	-13 753	8 946	8 946	0,21	1,54	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	5,84	1,10	1 590	3 980	0,03	2 533	-10 583	8 946	8 946	0,28	1,18	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,1%	5,89	0,90	1 590	3 992	0,03	8 942	-1 698	8 946	8 946	1,00	0,19	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	4,56	0,90	1 590	3 992	0,03	11 930	-1 792	8 946	8 946	1,33	0,20	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	3,72	0,90	1 590	3 992	0,03	14 968	-1 887	8 946	8 946	1,67	0,21	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Piano Primo										**Piano Primo**							
Trave Legno 2b-10b	0%	34,01	0,90	625	12 210	0,20	-927	-238	2 604	2 604	0,36	0,09	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	11,40	0,90	625	10 164	0,16	-3 178	-150	2 604	2 604	1,22	0,06	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	10,88	0,90	625	8 297	0,13	-3 392	-72	2 604	2 604	1,30	0,03	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	20,60	0,90	625	5 815	0,09	-1 811	-10	2 604	2 604	0,70	0,00	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100%	21,27	0,60	625	4 132	0,07	1 139	50	2 604	2 604	0,44	0,02	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
Trave Legno 4b-5b	0%	NS	0,60	625	3 913	0,06	-33	131	2 604	2 604	0,01	0,05	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	25,1%	68,19	0,90	625	9 364	0,15	-427	168	2 604	2 604	0,16	0,06	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	47,36	0,90	625	9 067	0,15	-649	197	2 604	2 604	0,25	0,08	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	40,65	0,90	625	8 805	0,14	-761	224	2 604	2 604	0,29	0,09	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100,0 %	39,12	0,90	625	8 612	0,14	-779	250	2 604	2 604	0,30	0,10	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
Trave Legno 6b-7b	0%	27,20	0,60	625	10 600	0,17	827	117	2 604	2 604	0,32	0,04	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	25,0%	26,98	0,60	625	10 275	0,16	840	110	2 604	2 604	0,32	0,04	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	50,0%	21,35	0,60	625	9 971	0,16	1 090	103	2 604	2 604	0,42	0,04	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	75,0%	15,07	0,90	625	16 356	0,26	2 378	134	2 604	2 604	0,91	0,05	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100%	9,82	0,90	625	15 811	0,25	3 719	122	2 604	2 604	1,43	0,05	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
Trave Legno 19b-20b	0%	78,92	0,60	625	13 070	0,21	267	49	2 604	2 604	0,10	0,02	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	25,0%	11,86	0,90	625	24 802	0,40	-3 073	72	2 604	2 604	1,18	0,03	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	9,85	0,90	625	22 838	0,37	-3 743	49	2 604	2 604	1,44	0,02	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	20,76	0,90	625	20 873	0,33	-1 761	27	2 604	2 604	0,68	0,01	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno 9b-P48	100%	13,02	0,90	625	19 518	0,31	2 855	4	2 604	2 604	1,10	0,00	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	0%	69,18	1,10	625	9 843	0,16	636	-31	2 604	2 604	0,24	0,01	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	25,0%	20,76	0,90	625	6 828	0,11	-1 334	-671	2 604	2 604	0,51	0,26	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	14,74	0,90	625	7 947	0,13	-1 536	-1 435	2 604	2 604	0,59	0,55	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	13,52	0,90	625	8 657	0,14	-685	-2 290	2 604	2 604	0,26	0,88	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100%	9,86	1,10	625	9 479	0,15	1 057	-3 905	2 604	2 604	0,41	1,50	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
Trave Legno 14b-15b	0%	29,13	0,90	625	13 251	0,21	-1 183	-134	2 604	2 604	0,45	0,05	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	7,19	0,90	625	12 655	0,20	-5 126	-109	2 604	2 604	1,97	0,04	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	5,99	0,90	625	10 687	0,17	-6 202	-74	2 604	2 604	2,38	0,03	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	8,39	0,90	625	9 160	0,15	-4 433	-43	2 604	2 604	1,70	0,02	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100%	NS	0,60	625	5 886	0,09	-156	-5	2 604	2 604	0,06	0,00	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
Trave Legno 3b-3	0%	28,86	0,90	625	2 757	0,04	-1 283	-23	2 604	2 604	0,49	0,01	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	9,79	0,90	625	858	0,01	-3 802	-40	2 604	2 604	1,46	0,02	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	11,48	1,10	625	558	0,01	-3 983	-12	2 604	2 604	1,53	0,00	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	75,0%	16,63	1,10	625	945	0,02	-2 396	-515	2 604	2 604	0,92	0,20	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	100,0 %	17,31	1,10	625	669	0,01	-2 152	-708	2 604	2 604	0,83	0,27	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
Trave Legno 1b-9b	0%	59,27	0,90	625	5 555	0,09	-586	-64	2 604	2 604	0,23	0,02	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	20,76	0,90	625	4 747	0,08	-1 797	-11	2 604	2 604	0,69	0,00	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	17,77	0,90	625	3 886	0,06	-2 086	33	2 604	2 604	0,80	0,01	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	25,04	0,90	625	3 047	0,05	-1 451	66	2 604	2 604	0,56	0,03	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100,0 %	38,10	1,10	625	11 256	0,18	860	481	2 604	2 604	0,33	0,18	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
Trave Legno 8b-9b	0%	8,86	1,10	625	11 352	0,18	-2 157	-3 657	2 604	2 604	0,83	1,40	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	25,0%	16,83	1,10	625	11 352	0,18	-1 478	1 682	2 604	2 604	0,57	0,65	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	49,9%	18,75	1,10	625	6 471	0,10	-1 031	1 721	2 604	2 604	0,40	0,66	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	74,9%	8,88	1,10	625	6 471	0,10	-1 861	3 859	2 604	2 604	0,71	1,48	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	99,9%	5,81	1,10	625	6 471	0,10	-2 692	5 997	2 604	2 604	1,03	2,30	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
Trave Legno P49-P54	0%	12,30	0,60	625	42 699	0,68	0	0	2 604	2 604	0,00	0,00	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	25,0%	4,23	0,60	625	69 010	1,10	-2 751	3 551	2 604	2 604	1,06	1,36	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	50,0%	2,03	0,60	625	84 858	1,36	-8 524	4 477	2 604	2 604	3,27	1,72	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	75,0%	3,46	0,60	625	73 050	1,17	-6 447	416	2 604	2 604	2,48	0,16	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	100,0 %	70,61	0,60	625	56 646	0,91	30	-42	2 604	2 604	0,01	0,02	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
Trave Legno 20b-21b	0%	25,07	0,90	625	17 777	0,28	844	-886	2 604	2 604	0,32	0,34	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	7,83	0,90	625	19 498	0,31	-4 266	-717	2 604	2 604	1,64	0,28	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	5,41	0,90	625	21 589	0,35	-6 540	-527	2 604	2 604	2,51	0,20	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	6,05	0,90	625	23 732	0,38	-5 944	-314	2 604	2 604	2,28	0,12	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100,0 %	14,57	0,90	625	25 825	0,41	-2 479	-78	2 604	2 604	0,95	0,03	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
Trave Legno 17b-18b	0%	25,74	0,90	625	18 722	0,30	-701	-945	2 604	2 604	0,27	0,36	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	6,49	0,90	625	20 565	0,33	-5 212	-766	2 604	2 604	2,00	0,29	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	5,23	0,90	625	22 611	0,36	-6 750	-561	2 604	2 604	2,59	0,22	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	6,34	0,90	625	24 364	0,39	-5 645	-334	2 604	2 604	2,17	0,13	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100%	15,60	0,90	625	25 825	0,41	-2 302	-87	2 604	2 604	0,88	0,03	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno 9b-10b	0%	6,16	1,10	625	10 580	0,17	2 198	-5 899	2 604	2 604	0,84	2,27	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	25,0%	9,18	1,10	625	10 580	0,17	-1 409	4 001	2 604	2 604	0,54	1,54	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	50,0%	11,95	1,10	625	10 580	0,17	-1 463	2 806	2 604	2 604	0,56	1,08	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	75,0%	9,39	0,90	625	54	0,00	-2 844	1 645	2 604	2 604	1,09	0,63	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100%	6,96	0,90	625	54	0,00	-3 695	2 415	2 604	2 604	1,42	0,93	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
Trave Legno 10b-3	0%	7,37	0,90	625	1 113	0,02	-3 377	2 440	2 604	2 604	1,30	0,94	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	8,92	0,90	625	1 113	0,02	-3 600	865	2 604	2 604	1,38	0,33	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	8,28	0,60	625	1 345	0,02	-2 489	-756	2 604	2 604	0,96	0,29	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	75,0%	6,16	0,60	625	1 345	0,02	-2 850	-1 728	2 604	2 604	1,09	0,66	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	100,0 %	4,96	0,60	625	1 345	0,02	-3 154	-2 700	2 604	2 604	1,21	1,04	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
Trave Legno 7b-3	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 16b-17b	0%	98,00	0,90	625	21 070	0,34	-304	74	2 604	2 604	0,12	0,03	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	9,95	0,90	625	19 074	0,31	-3 707	56	2 604	2 604	1,42	0,02	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	8,36	0,90	625	17 087	0,27	-4 440	38	2 604	2 604	1,70	0,01	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	14,67	0,90	625	15 118	0,24	-2 528	20	2 604	2 604	0,97	0,01	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	100%	19,16	0,90	625	13 668	0,22	1 944	2	2 604	2 604	0,75	0,00	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
Trave Legno P51-P49	0%	NS	1,10	625	2 733	0,04	0	0	2 604	2 604	0,00	0,00	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	25,0%	3,82	0,60	625	29 809	0,48	-3 330	4 130	2 604	2 604	1,28	1,59	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	50,0%	2,45	0,60	625	48 374	0,77	-6 333	5 204	2 604	2 604	2,43	2,00	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	75,0%	3,69	0,60	625	50 473	0,81	-3 439	4 133	2 604	2 604	1,32	1,59	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
	100%	NS	0,60	625	38 773	0,62	-73	19	2 604	2 604	0,03	0,01	8,400	9,60	9,60	1,00	1,00
Trave Legno 17b-20b	0%	13,88	1,10	625	1 629	0,03	2 089	-1 734	2 604	2 604	0,80	0,67	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	25,0%	16,01	1,10	625	1 629	0,03	2 030	-1 190	2 604	2 604	0,78	0,46	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	50,0%	17,18	0,80	625	738	0,01	1 582	-511	2 604	2 604	0,61	0,20	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	75,0%	15,59	0,80	625	738	0,01	2 047	-130	2 604	2 604	0,79	0,05	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	100,0 %	11,72	0,80	625	738	0,01	2 669	250	2 604	2 604	1,02	0,10	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
Trave Legno 20b-P49	0%	10,92	0,80	625	490	0,01	2 930	174	2 604	2 604	1,13	0,07	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	25,0%	16,09	0,80	625	490	0,01	1 977	135	2 604	2 604	0,76	0,05	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	50,0%	26,46	0,80	625	490	0,01	1 192	97	2 604	2 604	0,46	0,04	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	75,0%	53,05	0,80	625	437	0,01	587	59	2 604	2 604	0,23	0,02	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	100%	69,70	1,10	625	710	0,01	631	38	2 604	2 604	0,24	0,01	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
Trave Legno 15b-17b	0%	7,02	0,90	625	3 692	0,06	-2 462	3 618	2 604	2 604	0,95	1,39	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	25,0%	10,36	0,90	625	3 692	0,06	-1 775	2 378	2 604	2 604	0,68	0,91	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	50,0%	20,97	0,90	625	3 692	0,06	-928	1 138	2 604	2 604	0,36	0,44	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
	75,0%	29,68	1,10	625	11	0,00	1 284	-372	2 604	2 604	0,49	0,14	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	100%	12,41	1,10	625	1 853	0,03	2 609	-1 550	2 604	2 604	1,00	0,60	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
Trave Legno 3-13b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	24,9%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,2%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,9%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno P33-5b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 5b-7b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 13b-15b	0%	9,13	1,10	625	1 566	0,03	-3 926	-1 559	2 604	2 604	1,51	0,60	15,400	17,60	17,60	1,00	1,00
	25,0%	11,38	0,80	625	626	0,01	-2 837	130	2 604	2 604	1,09	0,05	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	50,1%	9,65	0,80	625	626	0,01	-2 642	1 161	2 604	2 604	1,01	0,45	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	75,0%	8,44	0,80	625	626	0,01	-2 416	2 193	2 604	2 604	0,93	0,84	11,200	12,80	12,80	1,00	1,00
	100,0 %	6,59	0,90	625	3 376	0,05	-2 701	3 799	2 604	2 604	1,04	1,46	12,600	14,40	14,40	1,00	1,00
Trave Legno 11b-3	0%	2,87	0,60	625	59 915	0,96	2 638	2 903	2 604	2 604	1,01	1,11	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
	25,0%	6,19	0,60	625	59 853	0,96	953	1 362	2 604	2 604	0,37	0,52	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
	50,0%	13,88	0,60	625	59 791	0,96	-600	-178	2 604	2 604	0,23	0,07	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
	75,0%	4,11	0,60	625	59 729	0,96	-2 019	-1 719	2 604	2 604	0,78	0,66	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
	100%	2,47	0,60	625	59 667	0,95	-3 305	-3 259	2 604	2 604	1,27	1,25	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
Trave Legno 3-12b	0%	2,91	0,60	625	66 134	1,06	-3 030	2 258	2 604	2 604	1,16	0,87	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
	25,0%	4,94	0,60	625	66 197	1,06	-1 850	1 005	2 604	2 604	0,71	0,39	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
	50,0%	13,18	0,60	625	66 260	1,06	-533	-247	2 604	2 604	0,20	0,09	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
	75,0%	5,73	0,60	625	66 324	1,06	923	-1 499	2 604	2 604	0,35	0,58	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
	100,0 %	2,97	0,60	625	66 387	1,06	2 517	-2 750	2 604	2 604	0,97	1,06	6,400	5,60	5,60	1,00	1,00
Trave Legno 11b-12b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 13b-P48	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Terra										**Piano Terra**							
Trave Legno P5-P26	0%	45,81	0,60	400	4 657	0,12	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	8,05	0,60	400	18 047	0,45	-537	273	1 333	1 333	0,40	0,20	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	1,90	0,60	400	48 467	1,21	-335	2 718	1 333	1 333	0,25	2,04	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	1,23	0,60	400	61 701	1,54	-2 979	2 233	1 333	1 333	2,23	1,67	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100%	8,17	0,60	400	72 120	1,80	-18	38	1 333	1 333	0,01	0,03	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno 6c-11c	0%	33,36	1,10	400	1 052	0,03	-337	-7	1 333	1 333	0,25	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	5,52	1,10	400	600	0,02	-2 063	-6	1 333	1 333	1,55	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	4,17	1,10	400	120	0,00	-2 731	-6	1 333	1 333	2,05	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	6,72	1,10	400	325	0,01	-1 693	-7	1 333	1 333	1,27	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100%	17,70	1,10	400	170	0,00	-641	-5	1 333	1 333	0,48	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 5c-P24	0%	33,76	1,10	400	1 050	0,03	-335	-4	1 333	1 333	0,25	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	5,54	1,10	400	402	0,01	-2 057	2	1 333	1 333	1,54	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	4,30	1,10	400	141	0,00	-2 650	7	1 333	1 333	1,99	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	6,69	1,10	400	185	0,00	-1 697	-11	1 333	1 333	1,27	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	17,13	1,10	400	88	0,00	-652	-20	1 333	1 333	0,49	0,02	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 4c-P22	0%	33,80	1,10	400	1 123	0,03	-336	-2	1 333	1 333	0,25	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	5,54	1,10	400	500	0,01	-2 056	2	1 333	1 333	1,54	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	4,17	1,10	400	21	0,00	-2 726	13	1 333	1 333	2,04	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	6,70	1,10	400	287	0,01	-1 695	-12	1 333	1 333	1,27	0,01	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	17,23	1,10	400	172	0,00	-648	-20	1 333	1 333	0,49	0,02	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 3c-10c	0%	32,61	1,10	400	1 152	0,03	-349	1	1 333	1 333	0,26	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	25,0%	5,42	1,10	400	681	0,02	-2 105	1	1 333	1 333	1,58	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	50,0%	4,10	1,10	400	192	0,00	-2 784	1	1 333	1 333	2,09	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	6,60	1,10	400	402	0,01	-1 727	1	1 333	1 333	1,30	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	16,81	1,10	400	56	0,00	-678	1	1 333	1 333	0,51	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 2c-9c	0%	9,51	0,90	400	1 332	0,03	-980	2	1 333	1 333	0,74	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	1,96	0,90	400	351	0,01	-4 763	2	1 333	1 333	3,57	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	1,87	1,10	400	201	0,01	-6 108	2	1 333	1 333	4,58	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	75,0%	3,22	1,10	400	624	0,02	-3 544	2	1 333	1 333	2,66	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	100,0 %	11,47	1,10	400	65	0,00	-993	2	1 333	1 333	0,74	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno 1c-8c	0%	7,99	0,90	400	8 271	0,21	-1 162	0	1 333	1 333	0,87	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	2,29	0,90	400	7 500	0,19	-4 072	0	1 333	1 333	3,05	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	50,0%	1,85	0,90	400	6 729	0,17	-5 053	0	1 333	1 333	3,79	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	75,0%	2,27	0,90	400	5 959	0,15	-4 105	0	1 333	1 333	3,08	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	100,0 %	7,31	0,90	400	5 350	0,13	-1 274	0	1 333	1 333	0,96	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
Trave Legno P9-7c	0%	1,82	0,60	400	48 876	1,22	1 644	1 933	1 333	1 333	1,23	1,45	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	2,47	0,60	400	48 788	1,22	879	1 582	1 333	1 333	0,66	1,19	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	3,71	0,60	400	48 694	1,22	181	1 228	1 333	1 333	0,14	0,92	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	4,12	0,60	400	48 601	1,22	-450	871	1 333	1 333	0,34	0,65	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	3,64	0,60	400	48 568	1,21	-1 029	512	1 333	1 333	0,77	0,38	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	14,51	0,60	400	14 572	0,36	-341	-84	1 333	1 333	0,26	0,06	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	11,70	0,60	400	25 384	0,63	-349	-135	1 333	1 333	0,26	0,10	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	4,43	0,60	400	28 620	0,72	-1 144	-211	1 333	1 333	0,86	0,16	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	3,08	0,60	400	38 384	0,96	-1 766	76	1 333	1 333	1,32	0,06	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	27,84	0,60	400	38 322	0,96	-22	1	1 333	1 333	0,02	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	6,65	0,60	400	32 083	0,80	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	5,72	0,60	400	44 888	1,12	-705	-153	1 333	1 333	0,53	0,11	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	3,28	0,60	400	50 164	1,25	-1 399	-220	1 333	1 333	1,05	0,17	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	2,16	0,60	400	65 604	1,64	-2 241	81	1 333	1 333	1,68	0,06	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	10,15	0,60	400	65 546	1,64	-25	1	1 333	1 333	0,02	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	13,00	0,60	400	16 404	0,41	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	3,85	0,60	400	24 350	0,61	963	-819	1 333	1 333	0,72	0,61	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	11,50	0,60	400	22 171	0,55	-150	-369	1 333	1 333	0,11	0,28	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	1,81	0,60	400	19 713	0,49	-2 323	-1 516	1 333	1 333	1,74	1,14	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	26,41	1,10	400	14 812	0,37	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	1,91	0,60	400	43 115	1,08	370	2 737	1 333	1 333	0,28	2,05	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	2,98	0,60	400	57 554	1,44	-439	1 325	1 333	1 333	0,33	0,99	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	2,77	0,60	400	69 236	1,73	-974	878	1 333	1 333	0,73	0,66	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	3,56	0,60	400	66 730	1,67	-1 136	4	1 333	1 333	0,85	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100%	9,87	0,60	400	66 697	1,67	-22	0	1 333	1 333	0,02	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno P4-P8	0%	61,48	0,60	400	3 470	0,09	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	4,62	0,60	400	3 456	0,09	502	-993	1 333	1 333	0,38	0,74	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,1%	2,30	0,60	400	3 422	0,09	1 020	-1 986	1 333	1 333	0,77	1,49	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	1,16	0,60	400	14 458	0,36	1 034	-4 622	1 333	1 333	0,78	3,47	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	0,97	0,60	400	14 425	0,36	1 515	-5 310	1 333	1 333	1,14	3,98	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno P1-P9	0%	NS	0,60	400	1 305	0,03	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	19,45	1,10	400	14 575	0,36	264	386	1 333	1 333	0,20	0,29	9,778	8,56	8,56	1,00	1,00
	50,0%	3,73	0,60	400	22 040	0,55	572	1 203	1 333	1 333	0,43	0,90	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	3,60	0,60	400	40 022	1,00	1 013	709	1 333	1 333	0,76	0,53	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	1,59	0,60	400	46 495	1,16	1 854	2 314	1 333	1 333	1,39	1,74	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	29,84	0,60	400	7 150	0,18	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	52,69	0,60	400	18 948	0,47	40	41	1 333	1 333	0,03	0,03	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	4,86	0,60	400	26 630	0,67	-841	-489	1 333	1 333	0,63	0,37	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	4,46	0,60	400	45 022	1,13	944	-247	1 333	1 333	0,71	0,19	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	26,19	0,60	400	41 145	1,03	-3	-4	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	NS	0,60	400	2 121	0,05	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	25,0%	24,53	0,60	400	33 340	0,83	73	41	1 333	1 333	0,05	0,03	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	3,70	0,60	400	58 793	1,47	-865	-489	1 333	1 333	0,65	0,37	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	2,68	0,60	400	101 808	2,55	732	-247	1 333	1 333	0,55	0,19	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno P3-P7	100,0 %	4,78	0,60	400	97 172	2,43	-9	-4	1 333	1 333	0,01	0,00	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	0%	NS	0,90	400	1 902	0,05	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	8,000	7,00	7,00	1,00	1,00
	25,0%	4,97	0,60	400	8 555	0,21	564	846	1 333	1 333	0,42	0,63	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	50,0%	7,10	0,60	400	11 477	0,29	287	657	1 333	1 333	0,22	0,49	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	75,0%	5,86	0,60	400	18 274	0,46	427	718	1 333	1 333	0,32	0,54	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00
	100,0 %	5,98	0,60	400	28 169	0,70	638	-420	1 333	1 333	0,48	0,32	5,333	4,67	4,67	1,00	1,00

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave.
$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
k_{mod} Coefficiente di riduzione per Classe di Servizio e di Durata del carico.
A Area della sezione.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
$\sigma_{c,0d}$ Tensione di progetto a compressione in direzione parallela alla fibratura.
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
W_X Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale X.
W_Y Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale Y.
$\sigma_{Md,X}$ Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale X.
$\sigma_{Md,Y}$ Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale Y.
$f_{c,0d}$ Tensione resistente a compressione in direzione parallela alla fibratura.
$f_{m,X,d}$ Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale X.
$f_{m,Y,d}$ Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale Y.
$K_{h,X}$ Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione rispetto alla direzione locale X.
$K_{h,Y}$ Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione rispetto alla direzione locale Y.

2.23 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER TENSOFLESSIONE (ELEVAZIONE) SLU

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Piano Secondo										**Piano Secondo**								
Trave Legno 38a-P48	0%	9,96	1,10	400	-436	-0,01	-839	402	1 333	1 333	-0,63	-0,30	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	10,50	1,10	400	-396	-0,01	-854	299	1 333	1 333	-0,64	-0,22	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	8,52	1,10	400	-317	-0,01	-1 181	199	1 333	1 333	-0,89	-0,15	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	6,47	1,10	400	-205	-0,01	-1 684	97	1 333	1 333	-1,26	-0,07	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	5,41	1,10	400	-28	0,00	-2 050	80	1 333	1 333	-1,54	-0,06	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 36a-29a	0%	3,13	0,60	400	-8 406	-0,21	392	1 223	1 333	1 333	-0,29	-0,92	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	25,4%	3,67	0,60	400	-8 409	-0,21	99	1 135	1 333	1 333	-0,07	-0,85	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,72	0,60	400	-8 413	-0,21	-193	1 048	1 333	1 333	-0,14	-0,79	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	75,4%	3,47	0,60	400	-8 417	-0,21	-486	960	1 333	1 333	-0,36	-0,72	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	3,26	0,60	400	-8 421	-0,21	-778	872	1 333	1 333	-0,58	-0,65	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 36a-34a	0%	11,65	0,90	1 590	-276	0,00	2 630	-2 720	8 946	8 946	-0,29	-0,30	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	25,0%	13,03	0,90	1 590	-65	0,00	2 092	-2 706	8 946	8 946	-0,23	-0,30	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	49,9%	14,74	0,90	1 590	-65	0,00	1 653	-2 590	8 946	8 946	-0,18	-0,29	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,1%	16,90	0,90	1 590	-65	0,00	1 226	-2 474	8 946	8 946	-0,14	-0,28	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100%	19,73	0,90	1 590	-65	0,00	809	-2 359	8 946	8 946	-0,09	-0,26	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 18a-36a	0%	2,67	0,60	400	-7 954	-0,20	-1 195	-959	1 333	1 333	-0,90	-0,72	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	25,0%	3,52	0,60	400	-8 176	-0,20	-1 028	376	1 333	1 333	-0,77	-0,28	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,35	0,60	400	-8 376	-0,21	-651	1 705	1 333	1 333	-0,49	-1,28	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	75,0%	1,72	0,60	400	-9 030	-0,23	-209	2 944	1 333	1 333	-0,16	-2,21	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	100%	1,19	0,60	400	-8 616	-0,22	549	4 354	1 333	1 333	-0,41	-3,27	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 34a-35a	0%	2,45	0,90	400	-1 543	-0,04	1 075	-2 965	1 333	1 333	-0,81	-2,22	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	25,0%	3,23	0,90	400	-975	-0,02	-787	-2 286	1 333	1 333	-0,59	-1,71	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,17	0,90	400	-148	0,00	-1 821	-1 592	1 333	1 333	-1,37	-1,19	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	4,07	0,90	400	-9	0,00	-1 760	-757	1 333	1 333	-1,32	-0,57	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	12,18	1,10	400	-728	-0,02	-733	-230	1 333	1 333	-0,55	-0,17	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 17a-18a	0%	41,95	1,10	400	-2 245	-0,06	-134	-10	1 333	1 333	-0,10	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	25,23	0,60	400	-872	-0,02	-193	-4	1 333	1 333	-0,14	0,00	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	50,0%	24,65	0,90	400	-2	0,00	-375	-5	1 333	1 333	-0,28	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	29,65	0,80	400	-11	0,00	-275	-6	1 333	1 333	-0,21	0,00	3,56	6,22	6,22	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	18,67	0,60	400	-2 071	-0,05	209	5	1 333	1 333	-0,16	0,00	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P30-18a	0%	6,42	1,10	400	-18 348	-0,46	554	-216	1 333	1 333	-0,42	-0,16	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	5,00	0,90	400	-11 607	-0,29	-950	-343	1 333	1 333	-0,71	-0,26	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,70	0,90	400	-11 853	-0,30	-1 443	-554	1 333	1 333	-1,08	-0,42	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,01	0,60	400	-10 413	-0,26	-926	-762	1 333	1 333	-0,69	-0,57	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	2,56	0,60	400	-10 447	-0,26	-1 146	-969	1 333	1 333	-0,86	-0,73	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 36a-38a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 38a-37a	0%	54,16	1,10	400	-1 495	-0,04	-94	-42	1 333	1 333	-0,07	-0,03	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	37,63	1,10	400	-1 379	-0,03	-201	-31	1 333	1 333	-0,15	-0,02	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	29,21	1,10	400	-1 232	-0,03	-304	-21	1 333	1 333	-0,23	-0,02	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	26,20	1,10	400	-1 071	-0,03	-366	-10	1 333	1 333	-0,27	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	29,43	1,10	400	-889	-0,02	-326	-14	1 333	1 333	-0,24	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 16a-18a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 38a-55a	0%	72,68	1,10	400	-654	-0,02	-64	74	1 333	1 333	-0,05	-0,06	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	39,06	1,10	400	-529	-0,01	-222	56	1 333	1 333	-0,17	-0,04	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	33,15	1,10	400	-380	-0,01	-296	37	1 333	1 333	-0,22	-0,03	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	38,63	1,10	400	-208	-0,01	-272	16	1 333	1 333	-0,20	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	75,65	1,10	400	-5	0,00	-140	15	1 333	1 333	-0,11	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 2-29a	0%	6,13	1,10	1 590	-6 842	-0,04	7 046	-4 773	8 946	8 946	-0,79	-0,53	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,1%	7,25	1,10	1 590	-6 842	-0,04	5 573	-4 307	8 946	8 946	-0,62	-0,48	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	8,88	1,10	1 590	-6 842	-0,04	4 108	-3 842	8 946	8 946	-0,46	-0,43	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,1%	9,72	1,10	1 590	-5 745	-0,04	2 716	-4 594	8 946	8 946	-0,30	-0,51	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	8,30	1,10	1 590	-6 768	-0,04	2 866	-5 687	8 946	8 946	-0,32	-0,64	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 29a-54a	0%	3,13	0,60	400	-4 594	-0,11	-1 673	-63	1 333	1 333	-1,25	-0,05	2,67	4,67	4,67	1,00	1,00	1,00
	25,0%	2,28	0,90	400	-5 290	-0,13	-3 741	-58	1 333	1 333	-2,81	-0,04	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,07	0,90	400	-4 170	-0,10	-4 233	-36	1 333	1 333	-3,17	-0,03	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	2,60	0,90	400	-2 954	-0,07	-3 400	-17	1 333	1 333	-2,55	-0,01	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100%	7,10	0,90	400	-1 737	-0,04	-1 213	-1	1 333	1 333	-0,91	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 32a-53a	0%	15,07	1,10	400	-1 981	-0,05	-637	-6	1 333	1 333	-0,48	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	3,65	0,90	400	-240	-0,01	-2 537	-10	1 333	1 333	-1,90	-0,01	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	4,55	1,10	400	-27	0,00	-2 501	-9	1 333	1 333	-1,88	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,53	1,10	400	-969	-0,02	-930	-4	1 333	1 333	-0,70	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	28,70	1,10	400	-621	-0,02	-357	-6	1 333	1 333	-0,27	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 31a-32a	0%	7,24	1,10	1 590	-5 283	-0,03	-5 327	4 730	8 946	8 946	-0,60	-0,53	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	13,38	1,10	1 590	-5 283	-0,03	-2 754	2 448	8 946	8 946	-0,31	-0,27	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	56,48	1,10	1 590	-4 309	-0,03	-454	477	8 946	8 946	-0,05	-0,05	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	14,24	1,10	1 590	-5 206	-0,03	2 739	-2 125	8 946	8 946	-0,31	-0,24	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	7,26	1,10	1 590	-5 206	-0,03	5 623	-4 410	8 946	8 946	-0,63	-0,49	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 31a-52a	0%	36,21	0,90	400	-3 212	-0,08	69	2	1 333	1 333	-0,05	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	25,0%	3,01	0,90	400	-2 253	-0,06	-2 971	2	1 333	1 333	-2,23	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,16	0,90	400	-716	-0,02	-4 278	2	1 333	1 333	-3,21	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	4,32	1,10	400	-212	-0,01	-2 629	1	1 333	1 333	-1,97	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	29,18	1,10	400	-261	-0,01	-375	1	1 333	1 333	-0,28	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 30a-31a	0%	6,64	1,10	1 590	-4 541	-0,03	-5 002	6 076	8 946	8 946	-0,56	-0,68	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	8,42	1,10	1 590	-4 541	-0,03	-4 224	4 422	8 946	8 946	-0,47	-0,49	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	9,73	1,10	1 590	-4 463	-0,03	-3 748	3 679	8 946	8 946	-0,42	-0,41	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	8,52	1,10	1 590	-4 463	-0,03	-4 348	4 198	8 946	8 946	-0,49	-0,47	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	7,65	1,10	1 590	-4 463	-0,03	-4 849	4 721	8 946	8 946	-0,54	-0,53	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 30a-51a	0%	NS	1,10	400	-39	0,00	0	-1	1 333	1 333	0,00	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 28a-30a	0%	8,33	1,10	1 590	-3 782	-0,02	-1 399	7 418	8 946	8 946	-0,16	-0,83	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	9,08	1,10	1 590	-3 782	-0,02	-1 845	6 214	8 946	8 946	-0,21	-0,69	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	8,45	1,10	1 590	-3 705	-0,02	-2 653	6 036	8 946	8 946	-0,30	-0,67	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	7,53	1,10	1 590	-3 705	-0,02	-3 761	6 043	8 946	8 946	-0,42	-0,68	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	6,84	1,10	1 590	-3 705	-0,02	-4 769	6 055	8 946	8 946	-0,53	-0,68	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 28a-50a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P36-28a	0%	6,82	1,10	1 590	-3 084	-0,02	1 994	8 928	8 946	8 946	-0,22	-1,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	8,01	1,10	1 590	-3 084	-0,02	1 064	8 191	8 946	8 946	-0,12	-0,92	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	9,66	1,10	1 590	-3 084	-0,02	170	7 453	8 946	8 946	-0,02	-0,83	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	9,91	1,10	1 590	-3 064	-0,02	-722	6 697	8 946	8 946	-0,08	-0,75	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	8,30	1,10	1 590	-3 007	-0,02	-1 539	7 386	8 946	8 946	-0,17	-0,83	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 27a-49a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 26a-27a	0%	8,45	1,10	1 590	-2 612	-0,02	2 204	6 602	8 946	8 946	-0,25	-0,74	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	11,36	1,10	1 590	-2 612	-0,02	1 614	4 865	8 946	8 946	-0,18	-0,54	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	12,34	1,10	1 590	-1 984	-0,01	2 391	3 618	8 946	8 946	-0,27	-0,40	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	10,14	1,10	1 590	-2 527	-0,02	3 172	4 125	8 946	8 946	-0,35	-0,46	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	8,50	1,10	1 590	-2 527	-0,02	4 062	4 694	8 946	8 946	-0,45	-0,52	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 26a-48a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P35-26a	0%	3,96	1,10	1 590	-1 914	-0,01	5 857	13 282	8 946	8 946	-0,65	-1,48	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	5,01	1,10	1 590	-1 914	-0,01	4 522	10 558	8 946	8 946	-0,51	-1,18	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	6,78	1,10	1 590	-1 914	-0,01	3 267	7 836	8 946	8 946	-0,37	-0,88	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	9,15	1,10	1 590	-1 342	-0,01	2 154	6 081	8 946	8 946	-0,24	-0,68	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	8,63	1,10	1 590	-1 828	-0,01	2 105	6 589	8 946	8 946	-0,24	-0,74	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 25a-46a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 24a-25a	0%	10,31	1,10	1 590	-544	0,00	-4 269	3 100	8 946	8 946	-0,48	-0,35	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	25,0%	14,00	1,10	1 590	-3 863	-0,02	-3 376	1 712	8 946	8 946	-0,38	-0,19	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	11,54	1,10	1 590	-254	0,00	-3 117	3 493	8 946	8 946	-0,35	-0,39	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	9,07	1,10	1 590	-254	0,00	-2 707	5 707	8 946	8 946	-0,30	-0,64	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	7,53	1,10	1 590	-254	0,00	-2 217	7 922	8 946	8 946	-0,25	-0,89	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 24a-45a	0%	50,48	0,90	400	-2 592	-0,06	33	1	1 333	1 333	-0,02	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	25,0%	3,07	0,90	400	-1 462	-0,04	-2 956	1	1 333	1 333	-2,22	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,21	0,90	400	-91	0,00	-4 215	1	1 333	1 333	-3,16	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 23a-24a	0%	8,78	1,10	1 590	-242	0,00	-2 942	5 754	8 946	8 946	-0,33	-0,64	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	10,74	1,10	1 590	-242	0,00	-3 222	3 880	8 946	8 946	-0,36	-0,43	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	14,05	1,10	1 590	-242	0,00	-3 420	2 003	8 946	8 946	-0,38	-0,22	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	14,03	1,10	1 590	-3 074	-0,02	-4 077	1 076	8 946	8 946	-0,46	-0,12	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	10,79	1,10	1 590	-3 074	-0,02	-4 630	2 163	8 946	8 946	-0,52	-0,24	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 23a-44a	0%	NS	1,10	400	-252	-0,01	3	0	1 333	1 333	0,00	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 22a-23a	0%	11,28	1,10	1 590	-2 460	-0,02	3 325	-3 218	8 946	8 946	-0,37	-0,36	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	19,67	1,10	1 590	-2 460	-0,02	1 721	-1 928	8 946	8 946	-0,19	-0,22	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	45,71	1,10	1 590	-4	0,00	-381	-1 293	8 946	8 946	-0,04	-0,14	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	25,12	1,10	1 590	-2 380	-0,01	-1 375	-1 438	8 946	8 946	-0,15	-0,16	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	14,86	1,10	1 590	-2 380	-0,01	-2 653	2 264	8 946	8 946	-0,30	-0,25	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 22a-43a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 1-22a	0%	7,12	1,10	1 590	-1 831	-0,01	6 927	-3 639	8 946	8 946	-0,77	-0,41	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,1%	9,39	1,10	1 590	-1 831	-0,01	5 492	-2 483	8 946	8 946	-0,61	-0,28	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	49,9%	13,02	1,10	1 590	-1 505	-0,01	4 059	-1 670	8 946	8 946	-0,45	-0,19	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	12,71	1,10	1 590	-1 752	-0,01	3 476	-2 373	8 946	8 946	-0,39	-0,27	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	11,62	1,10	1 590	-1 752	-0,01	3 185	-3 231	8 946	8 946	-0,36	-0,36	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 21a-41a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 20a-21a	0%	3,35	1,10	1 590	-691	0,00	-4 082	-18 681	8 946	8 946	-0,46	-2,09	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	4,42	1,10	1 590	-691	0,00	-2 764	-14 475	8 946	8 946	-0,31	-1,62	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	6,54	1,10	1 590	-691	0,00	-1 365	-10 269	8 946	8 946	-0,15	-1,15	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	6,26	1,10	1 590	-435	0,00	299	-11 891	8 946	8 946	-0,03	-1,33	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	4,88	1,10	1 590	-435	0,00	1 866	-13 783	8 946	8 946	-0,21	-1,54	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 20a-40a	0%	20,61	0,90	400	-2 862	-0,07	286	0	1 333	1 333	-0,21	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	25,0%	3,01	0,90	400	-1 742	-0,04	-2 998	0	1 333	1 333	-2,25	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,10	0,90	400	-396	-0,01	-4 411	0	1 333	1 333	-3,31	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	8,58	1,10	400	-1 943	-0,05	-1 216	1	1 333	1 333	-0,91	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	24,79	1,10	400	-1 530	-0,04	-371	0	1 333	1 333	-0,28	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno 19a-20a	0%	7,52	1,10	1 590	-341	0,00	-3 975	6 167	8 946	8 946	-0,44	-0,69	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	7,82	1,10	1 590	-341	0,00	-3 909	5 843	8 946	8 946	-0,44	-0,65	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	6,43	1,10	1 590	-210	0,00	-3 633	8 254	8 946	8 946	-0,41	-0,92	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	4,60	1,10	1 590	-210	0,00	-3 833	-12 802	8 946	8 946	-0,43	-1,43	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	3,46	1,10	1 590	-210	0,00	-4 046	-18 076	8 946	8 946	-0,45	-2,02	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 19a-39a	0%	14,73	1,10	400	-3 033	-0,08	594	5	1 333	1 333	-0,45	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	8,81	1,10	400	-2 732	-0,07	-1 133	4	1 333	1 333	-0,85	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	7,26	1,10	400	-2 332	-0,06	-1 433	3	1 333	1 333	-1,07	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	8,83	1,10	400	-1 932	-0,05	-1 178	2	1 333	1 333	-0,88	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	24,77	1,10	400	-1 532	-0,04	-369	3	1 333	1 333	-0,28	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P34-19a	0%	20,42	1,10	1 590	-2 020	-0,01	-2 835	714	8 946	8 946	-0,32	-0,08	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	21,69	1,10	1 590	-1 737	-0,01	-2 680	678	8 946	8 946	-0,30	-0,08	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	17,74	1,10	1 590	-1 909	-0,01	-2 564	1 562	8 946	8 946	-0,29	-0,17	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,85	1,10	1 590	-1 909	-0,01	-3 728	2 542	8 946	8 946	-0,42	-0,28	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	8,90	1,10	1 590	-1 909	-0,01	-4 889	3 523	8 946	8 946	-0,55	-0,39	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P34-P37	0%	8,93	1,10	400	-21 898	-0,55	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	4,15	1,10	400	-14 907	-0,37	-1 095	-1 114	1 333	1 333	-0,82	-0,84	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	8,55	1,10	400	-9 497	-0,24	-58	-739	1 333	1 333	-0,04	-0,55	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,46	1,10	400	-4 555	-0,11	282	-532	1 333	1 333	-0,21	-0,40	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	37,49	1,10	400	-5 141	-0,13	-3	2	1 333	1 333	0,00	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 14a-32a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	11,91	1,10	400	-73	0,00	-937	-24	1 333	1 333	-0,70	-0,02	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	9,33	1,10	400	-355	-0,01	-1 190	-18	1 333	1 333	-0,89	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	10,81	1,10	400	-713	-0,02	-1 000	-19	1 333	1 333	-0,75	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	21,51	1,10	400	-1 033	-0,03	454	-23	1 333	1 333	-0,34	-0,02	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 13a-31a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	2,05	0,90	400	-307	-0,01	-4 525	-2	1 333	1 333	-3,39	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	2,79	0,90	400	-1 561	-0,04	-3 257	0	1 333	1 333	-2,44	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100%	55,10	0,90	400	-2 686	-0,07	12	1	1 333	1 333	-0,01	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 12a-30a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	-643	-0,02	-10	0	1 333	1 333	-0,01	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 11a-28a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 9a-26a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	9,68	1,10	400	-108	0,00	-1 164	-12	1 333	1 333	-0,87	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	12,00	1,10	400	-198	0,00	-935	-6	1 333	1 333	-0,70	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	11,71	1,10	400	-513	-0,01	943	-2	1 333	1 333	-0,71	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 7a-24a	0%	28,05	1,10	400	-402	-0,01	-377	-9	1 333	1 333	-0,28	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	2,47	0,90	400	-205	-0,01	-3 763	-4	1 333	1 333	-2,82	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,09	0,90	400	-1 610	-0,04	-4 370	-2	1 333	1 333	-3,28	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	2,90	0,90	400	-3 016	-0,08	-3 046	-1	1 333	1 333	-2,28	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100%	36,60	0,90	400	-3 874	-0,10	29	0	1 333	1 333	-0,02	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 6a-23a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	25,0%	10,09	1,10	400	-205	-0,01	-1 109	-14	1 333	1 333	-0,83	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	8,57	1,10	400	-611	-0,02	-1 289	-9	1 333	1 333	-0,97	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,80	1,10	400	-1 018	-0,03	-904	-5	1 333	1 333	-0,68	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	-1 267	-0,03	-2	-1	1 333	1 333	0,00	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 1a-19a	0%	27,21	1,10	400	-138	0,00	-379	-46	1 333	1 333	-0,28	-0,03	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	10,01	1,10	400	-543	-0,01	-1 084	-34	1 333	1 333	-0,81	-0,03	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	8,78	1,10	400	-948	-0,02	-1 229	-21	1 333	1 333	-0,92	-0,02	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	12,31	1,10	400	-274	-0,01	-906	-7	1 333	1 333	-0,68	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	13,01	1,10	400	-578	-0,01	842	-2	1 333	1 333	-0,63	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 2a-20a	0%	13,57	1,10	400	-38	0,00	-838	1	1 333	1 333	-0,63	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	2,39	0,90	400	-909	-0,02	-3 849	3	1 333	1 333	-2,89	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,05	0,90	400	-2 301	-0,06	-4 421	4	1 333	1 333	-3,32	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	2,94	0,90	400	-3 605	-0,09	-2 966	4	1 333	1 333	-2,22	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	14,40	0,90	400	-4 624	-0,12	377	2	1 333	1 333	-0,28	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 3a-21a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 5a-22a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 8a-25a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P18-P35	0%	NS	1,10	400	-913	-0,02	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 10a-27a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 32a-2	0%	6,66	1,10	1 590	-9	0,00	4 671	-6 826	8 946	8 946	-0,52	-0,76	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	24,6%	9,10	1,10	1 590	-9	0,00	3 983	-4 427	8 946	8 946	-0,45	-0,49	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,3%	12,79	1,10	1 590	-5 785	-0,04	3 440	-1 976	8 946	8 946	-0,38	-0,22	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	74,9%	8,55	1,10	1 590	-5 785	-0,04	5 019	-3 360	8 946	8 946	-0,56	-0,38	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	99,5%	6,32	1,10	1 590	-9	0,00	5 375	-6 727	8 946	8 946	-0,60	-0,75	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 25a-P35	0%	7,38	1,10	1 590	-817	-0,01	-2 295	7 991	8 946	8 946	-0,26	-0,89	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	24,9%	12,13	1,10	1 590	-817	-0,01	-1 145	5 087	8 946	8 946	-0,13	-0,57	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	12,64	1,10	1 590	-524	0,00	-474	5 530	8 946	8 946	-0,05	-0,62	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	74,9%	7,29	1,10	1 590	-524	0,00	1 323	9 126	8 946	8 946	-0,15	-1,02	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	4,99	1,10	1 590	-524	0,00	2 559	12 722	8 946	8 946	-0,29	-1,42	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P35-47a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno 27a-P36	0%	8,46	1,10	1 590	-3 278	-0,02	3 989	4 733	8 946	8 946	-0,45	-0,53	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	24,7%	11,34	1,10	1 590	-3 278	-0,02	2 969	3 460	8 946	8 946	-0,33	-0,39	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	49,5%	15,98	1,10	1 590	-3 194	-0,02	2 164	2 310	8 946	8 946	-0,24	-0,26	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,3%	10,86	1,10	1 590	-3 194	-0,02	3 101	3 635	8 946	8 946	-0,35	-0,41	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	8,46	1,10	1 590	-3 194	-0,02	3 927	4 801	8 946	8 946	-0,44	-0,54	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 29a-36a	0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	24,9%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,1%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	99,9%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 33a-34a	0%	NS	1,10	400	-1	0,00	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	74,9%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	99,9%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P10-P34	0%	14,81	0,90	400	-10 807	-0,27	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	25,0%	7,85	1,10	400	-12 074	-0,30	321	-525	1 333	1 333	-0,24	-0,39	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	6,51	1,10	400	-15 212	-0,38	-85	-805	1 333	1 333	-0,06	-0,60	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,97	1,10	400	-17 646	-0,44	-658	-1 382	1 333	1 333	-0,49	-1,04	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100%	6,75	1,10	400	-28 732	-0,72	-5	10	1 333	1 333	0,00	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 15a-29a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 4a-42a	0%	3,13	0,90	480	-70 614	-1,47	31	-160	1 920	1 600	-0,02	-0,10	4,80	8,40	8,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	2,97	0,90	480	-70 614	-1,47	-410	-97	1 920	1 600	-0,21	-0,06	4,80	8,40	8,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,95	0,90	480	-70 614	-1,47	-489	-34	1 920	1 600	-0,25	-0,02	4,80	8,40	8,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,12	0,90	480	-70 614	-1,47	-207	29	1 920	1 600	-0,11	-0,02	4,80	8,40	8,40	1,00	1,00	1,00
	100,0%	2,95	0,90	480	-70 009	-1,46	486	89	1 920	1 600	-0,25	-0,06	4,80	8,40	8,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 1-42a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 4a-1	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 21a-1	0%	4,88	1,10	1 590	-938	-0,01	1 835	-13 753	8 946	8 946	-0,21	-1,54	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	5,79	1,10	1 590	-938	-0,01	2 533	-10 583	8 946	8 946	-0,28	-1,18	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,1%	7,12	1,10	1 590	-938	-0,01	3 249	-7 411	8 946	8 946	-0,36	-0,83	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	75,0%	6,16	1,10	1 590	-681	0,00	4 481	-7 878	8 946	8 946	-0,50	-0,88	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	100,0%	4,91	1,10	1 590	-681	0,00	5 635	-9 890	8 946	8 946	-0,63	-1,11	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Piano Primo										**Piano Primo**								
Trave Legno 2b-10b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 4b-5b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,1%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 6b-7b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 19b-20b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 9b-P48	0%	48,17	1,10	625	-4 113	-0,07	636	-31	2 604	2 604	-0,24	-0,01	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	31,31	1,10	625	-3 761	-0,06	-573	-794	2 604	2 604	-0,22	-0,30	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	18,48	1,10	625	-1 968	-0,03	-634	-1 896	2 604	2 604	-0,24	-0,73	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	13,25	1,10	625	-1 730	-0,03	-632	-2 892	2 604	2 604	-0,24	-1,11	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	100%	9,63	1,10	625	-1 611	-0,03	1 057	-3 905	2 604	2 604	-0,41	-1,50	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 14b-15b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 3b-3	0%	32,64	0,60	625	-604	-0,01	-718	-7	2 604	2 604	-0,28	0,00	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	11,48	1,10	625	-103	0,00	-3 939	-68	2 604	2 604	-1,51	-0,03	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	8,49	0,90	625	-960	-0,02	-4 283	-96	2 604	2 604	-1,64	-0,04	8,40	14,40	14,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,29	0,90	625	-2 369	-0,04	-3 023	-185	2 604	2 604	-1,16	-0,07	8,40	14,40	14,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	15,02	1,10	625	-5 667	-0,09	-2 152	-708	2 604	2 604	-0,83	-0,27	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 1b-9b	0%	30,34	1,10	625	-11 201	-0,18	-549	-231	2 604	2 604	-0,21	-0,09	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	28,94	1,10	625	-11 486	-0,18	-729	-49	2 604	2 604	-0,28	-0,02	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	27,22	1,10	625	-11 771	-0,19	-774	99	2 604	2 604	-0,30	-0,04	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	25,49	1,10	625	-12 057	-0,19	-778	227	2 604	2 604	-0,30	-0,09	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	25,87	1,10	625	-8 048	-0,13	860	481	2 604	2 604	-0,33	-0,18	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 8b-9b	0%	7,71	1,10	625	-10 936	-0,17	-2 157	-3 657	2 604	2 604	-0,83	-1,40	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	11,93	1,10	625	-19 142	-0,31	-1 751	1 035	2 604	2 604	-0,67	-0,40	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	49,9%	15,94	1,10	625	-6 055	-0,10	-1 031	1 721	2 604	2 604	-0,40	-0,66	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	74,9%	8,19	1,10	625	-6 055	-0,10	-1 861	3 859	2 604	2 604	-0,71	-1,48	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	99,9%	5,51	1,10	625	-6 055	-0,10	-2 692	5 997	2 604	2 604	-1,03	-2,30	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P49-P54	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 20b-21b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 17b-18b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 9b-10b	0%	5,65	1,10	625	-9 396	-0,15	2 198	-5 899	2 604	2 604	-0,84	-2,27	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	8,10	1,10	625	-9 396	-0,15	-1 409	4 001	2 604	2 604	-0,54	-1,54	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	10,18	1,10	625	-9 396	-0,15	-1 463	2 806	2 604	2 604	-0,56	-1,08	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	7,85	0,90	625	-507	-0,01	-3 380	1 941	2 604	2 604	-1,30	-0,75	8,40	14,40	14,40	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	100%	5,90	0,90	625	-366	-0,01	-4 342	2 839	2 604	2 604	-1,67	-1,09	8,40	14,40	14,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 10b-3	0%	9,38	1,10	625	-35	0,00	-3 354	2 187	2 604	2 604	-1,29	-0,84	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	11,51	1,10	625	-35	0,00	-3 284	992	2 604	2 604	-1,26	-0,38	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	9,85	1,10	625	-15 615	-0,25	-2 979	-795	2 604	2 604	-1,14	-0,31	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	7,22	1,10	625	-15 615	-0,25	-3 883	-1 933	2 604	2 604	-1,49	-0,74	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	5,72	1,10	625	-15 615	-0,25	-4 745	-3 070	2 604	2 604	-1,82	-1,18	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 7b-3	0%	4,09	0,60	625	-50 229	-0,80	-403	2 244	2 604	2 604	-0,15	-0,86	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	4,70	0,60	625	-50 478	-0,81	-1 362	496	2 604	2 604	-0,52	-0,19	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,82	0,60	625	-50 696	-0,81	-2 037	-1 260	2 604	2 604	-0,78	-0,48	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	2,97	0,60	625	-50 872	-0,81	-2 699	-2 895	2 604	2 604	-1,04	-1,11	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	100%	2,40	0,60	625	-50 995	-0,82	-3 207	-4 533	2 604	2 604	-1,23	-1,74	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 16b-17b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P51-P49	0%	23,27	0,90	625	-22 564	-0,36	0	0	2 604	2 604	0,00	0,00	8,40	14,40	14,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 17b-20b	0%	13,19	0,60	625	-896	-0,01	1 126	-1 008	2 604	2 604	-0,43	-0,39	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	13,41	0,60	625	-1 682	-0,03	1 310	-621	2 604	2 604	-0,50	-0,24	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	12,66	0,60	625	-1 682	-0,03	1 583	-387	2 604	2 604	-0,61	-0,15	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,50	0,60	625	-1 682	-0,03	1 947	-153	2 604	2 604	-0,75	-0,06	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	9,54	0,60	625	-896	-0,01	2 449	152	2 604	2 604	-0,94	-0,06	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 20b-P49	0%	8,26	0,60	625	-1 819	-0,03	2 859	55	2 604	2 604	-1,10	-0,02	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	11,06	0,60	625	-1 819	-0,03	2 101	43	2 604	2 604	-0,81	-0,02	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	15,67	0,60	625	-1 819	-0,03	1 444	31	2 604	2 604	-0,55	-0,01	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	24,19	0,60	625	-1 819	-0,03	891	18	2 604	2 604	-0,34	-0,01	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	100%	42,80	1,10	625	-4 149	-0,07	757	25	2 604	2 604	-0,29	-0,01	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 15b-17b	0%	6,61	0,60	625	-806	-0,01	-1 585	2 616	2 604	2 604	-0,61	-1,00	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	10,09	0,60	625	-806	-0,01	-970	1 742	2 604	2 604	-0,37	-0,67	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	22,42	0,60	625	-806	-0,01	-271	868	2 604	2 604	-0,10	-0,33	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	24,13	1,10	625	-3 905	-0,06	1 449	-245	2 604	2 604	-0,56	-0,09	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
	100%	12,06	1,10	625	-2 961	-0,05	2 723	-1 235	2 604	2 604	-1,05	-0,47	10,27	17,60	17,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 3-13b	0%	1,65	0,60	625	-26 861	-0,43	1 124	-12 474	2 604	2 604	-0,43	-4,79	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	24,9%	2,17	0,60	625	-26 861	-0,43	-115	-9 547	2 604	2 604	-0,04	-3,67	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,2%	2,64	0,60	625	-26 861	-0,43	-1 352	-6 620	2 604	2 604	-0,52	-2,54	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,37	0,60	625	-26 861	-0,43	-2 582	-3 692	2 604	2 604	-0,99	-1,42	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	99,9%	3,99	0,60	625	-26 861	-0,43	-3 809	-765	2 604	2 604	-1,46	-0,29	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P33-5b	0%	2,52	0,60	625	-59 854	-0,96	4 509	1 641	2 604	2 604	-1,73	-0,63	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	2,83	0,60	625	-59 944	-0,96	3 570	1 409	2 604	2 604	-1,37	-0,54	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,18	0,60	625	-58 279	-0,93	2 768	1 346	2 604	2 604	-1,06	-0,52	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,60	0,60	625	-58 331	-0,93	1 954	1 169	2 604	2 604	-0,75	-0,45	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	4,15	0,60	625	-58 373	-0,93	1 163	993	2 604	2 604	-0,45	-0,38	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 5b-7b	0%	3,75	0,60	625	-56 826	-0,91	1 684	1 321	2 604	2 604	-0,65	-0,51	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	4,08	0,60	625	-56 905	-0,91	814	1 494	2 604	2 604	-0,31	-0,57	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	4,12	0,60	625	-58 018	-0,93	-380	1 660	2 604	2 604	-0,15	-0,64	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,59	0,60	625	-58 118	-0,93	-1 221	1 957	2 604	2 604	-0,47	-0,75	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	100%	3,20	0,60	625	-58 203	-0,93	-2 016	2 254	2 604	2 604	-0,77	-0,87	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 13b-15b	0%	7,42	0,60	625	-1 792	-0,03	-3 099	-202	2 604	2 604	-1,19	-0,08	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	25,0%	7,88	0,60	625	-1 792	-0,03	-2 716	467	2 604	2 604	-1,04	-0,18	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,1%	7,72	0,60	625	-1 792	-0,03	-2 316	1 136	2 604	2 604	-0,89	-0,44	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	7,32	0,60	625	-1 003	-0,02	-2 014	1 902	2 604	2 604	-0,77	-0,73	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	6,37	0,60	625	-1 003	-0,02	-1 663	2 688	2 604	2 604	-0,64	-1,03	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 11b-3	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 3-12b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 11b-12b	0%	1,88	0,60	625	-74 369	-1,19	1 299	1 426	2 604	2 604	-0,50	-0,55	3,20	5,60	5,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	2,21	0,60	625	-74 369	-1,19	-795	542	2 604	2 604	-0,31	-0,21	3,20	5,60	5,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	2,08	0,60	625	-74 369	-1,19	-1 363	-341	2 604	2 604	-0,52	-0,13	3,20	5,60	5,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	2,05	0,60	625	-74 369	-1,19	-647	-1 225	2 604	2 604	-0,25	-0,47	3,20	5,60	5,60	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	1,76	0,60	625	-74 369	-1,19	1 103	-2 108	2 604	2 604	-0,42	-0,81	3,20	5,60	5,60	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 13b-P48	0%	2,71	0,60	625	-51 650	-0,83	-5 350	-245	2 604	2 604	-2,05	-0,09	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	25,0%	3,19	0,60	625	-50 919	-0,81	-3 834	513	2 604	2 604	-1,47	-0,20	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	50,0%	4,51	0,60	625	-50 305	-0,80	-1 001	1 247	2 604	2 604	-0,38	-0,48	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,22	0,60	625	-49 862	-0,80	2 831	1 965	2 604	2 604	-1,09	-0,75	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	1,96	0,60	625	-49 598	-0,79	7 334	2 672	2 604	2 604	-2,82	-1,03	5,60	9,60	9,60	1,00	1,00	1,00
Piano Terra										**Piano Terra**								
Trave Legno P5-P26	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 6c-11c	0%	45,33	1,10	400	-150	0,00	-238	-7	1 333	1 333	-0,18	-0,01	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	4,62	0,90	400	-217	-0,01	-2 002	-7	1 333	1 333	-1,50	-0,01	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,43	0,90	400	-699	-0,02	-2 676	-7	1 333	1 333	-2,01	-0,01	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,95	0,90	400	-1 193	-0,03	-2 291	-7	1 333	1 333	-1,72	-0,01	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100%	9,81	0,90	400	-1 685	-0,04	-848	-7	1 333	1 333	-0,64	-0,01	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 5c-P24	0%	35,63	0,90	400	-26	0,00	-259	-2	1 333	1 333	-0,19	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	25,0%	4,58	0,90	400	-522	-0,01	-1 990	24	1 333	1 333	-1,49	-0,02	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,37	0,90	400	-1 008	-0,03	-2 668	60	1 333	1 333	-2,00	-0,05	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,81	0,90	400	-1 487	-0,04	-2 291	105	1 333	1 333	-1,72	-0,08	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	8,60	0,90	400	-1 966	-0,05	-859	160	1 333	1 333	-0,64	-0,12	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 4c-P22	0%	39,28	0,90	400	-10	0,00	-237	0	1 333	1 333	-0,18	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	25,0%	4,60	0,90	400	-431	-0,01	-1 988	20	1 333	1 333	-1,49	-0,02	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,39	0,90	400	-924	-0,02	-2 664	48	1 333	1 333	-2,00	-0,04	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,85	0,90	400	-1 408	-0,04	-2 285	83	1 333	1 333	-1,71	-0,06	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	8,91	0,90	400	-1 887	-0,05	-850	125	1 333	1 333	-0,64	-0,09	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 3c-10c	0%	44,88	1,10	400	-82	0,00	-248	2	1 333	1 333	-0,19	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	25,0%	4,55	0,90	400	-134	0,00	-2 044	1	1 333	1 333	-1,53	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	50,0%	3,37	0,90	400	-632	-0,02	-2 729	1	1 333	1 333	-2,05	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	3,88	0,90	400	-1 112	-0,03	-2 338	1	1 333	1 333	-1,75	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	9,68	0,90	400	-1 630	-0,04	-868	1	1 333	1 333	-0,65	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 2c-9c	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	2,40	1,10	400	-169	0,00	-4 737	2	1 333	1 333	-3,55	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
	50,0%	1,53	0,90	400	-726	-0,02	-6 066	2	1 333	1 333	-4,55	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	75,0%	1,87	0,90	400	-1 725	-0,04	-4 897	2	1 333	1 333	-3,67	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	6,41	0,90	400	-2 506	-0,06	-1 308	2	1 333	1 333	-0,98	0,00	4,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 1c-8c	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno P9-7c	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	92,49	1,10	400	-2 056	-0,05	2	2	1 333	1 333	0,00	0,00	4,89	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P4-P8	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,1%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P1-P9	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P3-P7	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave.
$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
k_{mod} Coefficiente di riduzione per Classe di Servizio e di Durata del carico.
A Area della sezione.

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			

N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
σ_{t0d} Tensione di progetto a trazione in direzione parallela alla fibratura.
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
W_X Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale X.
W_Y Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale Y.
$\sigma_{Md,X}$ Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale X.
$\sigma_{Md,Y}$ Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale Y.
f_{t0d} Tensione resistente a trazione in direzione parallela alla fibratura.
$f_{m,X,d}$ Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale X.
$f_{m,Y,d}$ Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale Y.
$K_{h,X}$ Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione rispetto alla direzione locale X.
$K_{h,Y}$ Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione rispetto alla direzione locale Y.
K_h Coefficiente di amplificazione della resistenza per flessione e trazione.

2.24 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER TAGLIO E TORSIONE (ELEVAZIONE) SLU

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{V,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Piano Secondo							**Piano Secondo**					
Trave Legno 38a-P48	0%	11,77	17,03	12,27	0,60	400	-122	1 037	156	0,06	0,09	1,00
	25,0%	11,89	19,47	12,27	0,60	400	-121	905	156	0,05	0,09	1,00
	50,0%	12,08	25,53	12,27	0,60	400	-120	636	156	0,04	0,09	1,00
	75,0%	12,24	32,34	12,27	0,60	400	-118	250	156	0,02	0,09	1,00
	100%	12,24	15,89	12,27	0,60	400	-115	-245	156	0,02	0,09	1,00
Trave Legno 36a-29a	0%	2,78	1,83	14,98	0,60	400	-2 780	9 301	86	0,55	0,05	1,00
	25,4%	2,79	1,83	14,98	0,60	400	-2 780	9 296	86	0,55	0,05	1,00
	50,0%	2,79	1,83	14,98	0,60	400	-2 780	9 286	86	0,55	0,05	1,00
	75,4%	2,80	1,84	14,98	0,60	400	-2 780	9 277	86	0,54	0,05	1,00
	100,0%	2,80	1,84	14,98	0,60	400	-2 780	9 269	86	0,54	0,05	1,00
Trave Legno 36a-34a	0%	31,58	22,08	31,85	0,90	1 590	1 212	5 265	510	0,07	0,03	1,50
	25,0%	31,60	22,42	31,85	0,90	1 590	1 206	5 182	510	0,07	0,03	1,50
	49,9%	31,62	22,89	31,85	0,90	1 590	1 198	5 071	510	0,07	0,03	1,50
	75,1%	31,64	23,58	31,85	0,90	1 590	1 187	4 917	510	0,06	0,03	1,50
	100%	31,65	23,90	31,85	0,90	1 590	1 183	4 849	510	0,06	0,03	1,50
Trave Legno 18a-36a	0%	3,17	5,72	3,51	0,60	400	3 105	-160	545	0,17	0,33	1,00
	25,0%	3,16	5,62	3,51	0,60	400	3 094	-648	545	0,18	0,33	1,00
	50,0%	3,14	5,44	3,51	0,60	400	3 084	-1 086	545	0,18	0,33	1,00
	75,0%	3,12	5,25	3,51	0,60	400	3 076	-1 416	545	0,19	0,33	1,00
	100%	3,10	5,12	3,51	0,60	400	3 072	-1 614	545	0,20	0,33	1,00
Trave Legno 34a-35a	0%	3,05	6,56	3,17	0,60	400	1 048	1 681	603	0,11	0,36	1,00
	25,0%	3,10	8,83	3,17	0,60	400	1 048	1 203	603	0,09	0,36	1,00
	50,0%	3,13	15,54	3,17	0,60	400	1 048	458	603	0,06	0,36	1,00
	75,0%	3,14	16,15	3,17	0,60	400	1 048	-335	603	0,06	0,36	1,00
	100,0%	3,10	8,74	3,17	0,60	400	1 048	-1 114	603	0,09	0,36	1,00
Trave Legno 17a-18a	0%	8,18	18,43	8,38	0,90	400	-16	1 437	343	0,08	0,21	1,50
	25,0%	8,36	55,75	8,38	0,90	400	-14	466	343	0,03	0,21	1,50
	50,0%	8,36	66,42	8,38	0,90	400	-12	-400	343	0,02	0,21	1,50
	75,0%	8,25	23,06	8,38	0,90	400	-10	-1 155	343	0,06	0,21	1,50
	100,0%	8,09	15,39	8,38	0,90	400	-9	-1 732	343	0,10	0,21	1,50
Trave Legno P30-18a	0%	10,58	10,70	11,45	0,60	400	-596	1 387	167	0,08	0,10	1,00
	25,0%	10,86	14,41	11,45	0,60	400	-596	1 080	167	0,07	0,10	1,00
	50,0%	11,03	17,23	11,45	0,60	400	-596	843	167	0,06	0,10	1,00
	75,0%	11,13	19,74	11,45	0,60	400	-596	675	167	0,05	0,10	1,00
	100,0%	11,16	20,99	11,45	0,60	400	-596	602	167	0,05	0,10	1,00
Trave Legno 36a-38a	0%	7,29	4,40	9,99	0,90	400	-664	6 026	146	0,34	0,09	1,50
	25,0%	7,52	4,71	9,99	0,90	400	-669	5 619	146	0,32	0,09	1,50
	50,0%	7,89	5,38	9,99	0,90	400	-678	4 909	146	0,28	0,09	1,50
	75,0%	8,36	6,60	9,99	0,90	400	-689	3 980	146	0,23	0,09	1,50
	100%	8,73	7,64	9,99	0,60	400	-455	2 282	192	0,13	0,12	1,00
Trave Legno 38a-37a	0%	15,46	13,31	15,55	0,90	400	41	2 003	35	0,11	0,02	1,50
	25,0%	15,51	19,35	15,55	1,10	400	-23	423	226	0,02	0,14	1,83
	50,0%	15,54	44,58	15,55	1,10	400	21	188	226	0,01	0,14	1,83
	75,0%	15,54	81,80	15,55	1,10	400	23	-180	226	0,01	0,14	1,83
	100,0%	15,49	19,89	15,55	1,10	400	25	-481	226	0,03	0,14	1,83
Trave Legno 16a-18a	0%	7,86	18,41	8,04	0,90	400	4	1 448	357	0,08	0,21	1,50
	25,0%	8,02	59,09	8,04	0,90	400	4	451	357	0,03	0,21	1,50
	50,0%	8,03	60,56	8,04	0,90	400	4	-440	357	0,02	0,21	1,50
	75,0%	7,91	21,77	8,04	0,90	400	4	-1 224	357	0,07	0,21	1,50
	100,0%	7,75	14,62	8,04	0,90	400	4	-1 824	357	0,10	0,21	1,50
Trave Legno 38a-55a	0%	21,85	13,25	24,66	0,90	400	-90	2 011	48	0,11	0,03	1,50
	25,0%	23,48	21,17	24,66	0,90	400	-102	1 255	70	0,07	0,04	1,50
	50,0%	24,57	76,86	24,66	0,90	400	-126	302	116	0,02	0,07	1,50
	75,0%	24,19	34,60	24,66	0,90	400	-142	-741	116	0,04	0,07	1,50
	100%	21,83	13,37	24,66	0,90	400	-156	-1 988	48	0,11	0,03	1,50
Trave Legno 2-29a	0%	5,32	6,55	5,68	0,60	1 590	-4 591	7 387	3 781	0,11	0,21	1,00
	25,1%	5,32	6,62	5,68	0,60	1 590	-4 591	7 264	3 781	0,11	0,21	1,00
	50,0%	5,33	6,70	5,68	0,60	1 590	-4 591	7 142	3 781	0,11	0,21	1,00

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	75,1%	5,34	6,78	5,68	0,60	1 590	-4 591	7 024	3 781	0,11	0,21	1,00
	100,0%	5,35	6,80	5,68	0,60	1 590	-4 591	6 946	3 781	0,10	0,21	1,00
Trave Legno 29a-54a	0%	24,13	8,98	24,45	0,90	400	34	2 970	37	0,17	0,02	1,50
	25,0%	24,37	14,90	24,45	0,90	400	28	1 789	37	0,10	0,02	1,50
	50,0%	24,35	44,92	24,45	1,10	400	26	-421	144	0,02	0,09	1,83
	75,0%	23,86	11,29	24,45	0,90	400	28	-2 361	37	0,13	0,02	1,50
	100%	22,77	5,96	24,45	0,90	400	24	-4 477	37	0,25	0,02	1,50
Trave Legno 32a-53a	0%	17,55	6,34	31,05	0,90	400	0	4 204	14	0,24	0,01	1,50
	25,0%	25,08	11,39	31,05	0,90	400	0	2 342	14	0,13	0,01	1,50
	50,0%	30,97	NS	31,05	0,90	400	0	240	93	0,01	0,06	1,50
	75,0%	26,99	14,37	31,05	0,90	400	0	-1 856	14	0,10	0,01	1,50
	100,0%	18,47	6,75	31,05	0,90	400	0	-3 950	14	0,22	0,01	1,50
Trave Legno 31a-32a	0%	6,15	8,15	6,42	0,60	1 590	-3 434	-5 692	3 343	0,08	0,19	1,00
	25,0%	6,12	7,84	6,42	0,60	1 590	-3 434	-6 050	3 343	0,09	0,19	1,00
	50,0%	6,09	7,50	6,42	0,60	1 590	-3 434	-6 449	3 343	0,09	0,19	1,00
	75,0%	6,06	7,19	6,42	0,60	1 590	-3 434	-6 848	3 343	0,10	0,19	1,00
	100%	6,03	6,95	6,42	0,60	1 590	-3 434	-7 205	3 343	0,10	0,19	1,00
Trave Legno 31a-52a	0%	10,27	5,35	16,03	0,90	400	0	4 989	49	0,28	0,03	1,50
	25,0%	12,90	8,12	16,03	0,90	400	0	3 282	49	0,18	0,03	1,50
	50,0%	15,92	49,05	16,03	0,90	400	0	543	179	0,03	0,11	1,50
	75,0%	14,46	12,14	16,03	0,90	400	0	-2 196	136	0,12	0,08	1,50
	100,0%	10,35	5,40	16,03	0,90	400	0	-4 935	49	0,28	0,03	1,50
Trave Legno 30a-31a	0%	7,51	38,36	7,55	0,60	1 590	-2 066	177	2 845	0,03	0,16	1,00
	25,0%	7,51	38,35	7,55	0,60	1 590	-2 066	-182	2 845	0,03	0,16	1,00
	50,0%	7,51	37,05	7,55	0,60	1 590	-2 066	-582	2 845	0,03	0,16	1,00
	75,0%	7,50	34,78	7,55	0,60	1 590	-2 066	-981	2 845	0,03	0,16	1,00
	100%	7,49	32,23	7,55	0,60	1 590	-2 066	-1 337	2 845	0,03	0,16	1,00
Trave Legno 30a-51a	0%	10,32	5,33	16,18	0,90	400	0	4 999	47	0,28	0,03	1,50
	25,0%	13,04	8,19	16,18	0,90	400	0	3 257	47	0,18	0,03	1,50
	50,0%	16,09	53,03	16,18	0,90	400	0	502	178	0,03	0,11	1,50
	75,0%	14,51	11,84	16,18	0,90	400	0	-2 253	138	0,13	0,08	1,50
	100,0%	10,30	5,33	16,18	0,90	400	0	-5 007	47	0,28	0,03	1,50
Trave Legno 28a-30a	0%	7,22	10,80	7,39	0,60	1 590	-2 236	3 952	2 904	0,06	0,16	1,00
	25,0%	7,24	11,37	7,39	0,60	1 590	-2 236	3 594	2 904	0,05	0,16	1,00
	50,0%	7,26	12,16	7,39	0,60	1 590	-2 236	3 195	2 904	0,05	0,16	1,00
	75,0%	7,28	13,06	7,39	0,60	1 590	-2 236	2 796	2 904	0,05	0,16	1,00
	100%	7,30	13,89	7,39	0,60	1 590	-2 236	2 440	2 904	0,04	0,16	1,00
Trave Legno 28a-50a	0%	4,94	4,57	6,47	0,90	400	0	5 841	341	0,33	0,21	1,50
	25,0%	5,76	7,24	6,47	0,90	400	0	3 683	444	0,21	0,27	1,50
	50,0%	6,41	25,49	6,47	0,90	400	0	1 044	444	0,06	0,27	1,50
	75,0%	6,32	16,70	6,47	0,90	400	0	-1 595	444	0,09	0,27	1,50
	100,0%	5,56	6,30	6,47	0,90	400	0	-4 235	444	0,24	0,27	1,50
Trave Legno P36-28a	0%	7,63	8,15	7,84	0,60	1 590	68	4 701	2 739	0,06	0,15	1,00
	25,0%	7,65	8,39	7,84	0,60	1 590	68	4 458	2 739	0,06	0,15	1,00
	50,0%	7,67	8,66	7,84	0,60	1 590	68	4 215	2 739	0,05	0,15	1,00
	75,0%	7,69	8,91	7,84	0,60	1 590	68	3 973	2 739	0,05	0,15	1,00
	100%	7,70	9,09	7,84	0,60	1 590	68	3 776	2 739	0,05	0,15	1,00
Trave Legno 27a-49a	0%	12,06	4,31	33,60	0,90	400	-2	6 185	10	0,35	0,01	1,50
	25,0%	18,67	6,41	33,60	0,90	400	-2	4 161	10	0,23	0,01	1,50
	50,0%	30,05	15,87	33,60	0,90	400	-2	1 681	10	0,09	0,01	1,50
	75,0%	32,38	29,27	33,60	0,90	400	-2	-911	77	0,05	0,05	1,50
	100,0%	22,21	8,06	33,60	0,90	400	-2	-3 310	10	0,19	0,01	1,50
Trave Legno 26a-27a	0%	6,98	34,71	7,02	0,60	1 590	-2 280	-223	3 057	0,03	0,17	1,00
	25,0%	6,98	32,00	7,02	0,60	1 590	-2 280	-523	3 057	0,03	0,17	1,00
	50,0%	6,98	28,56	7,02	0,60	1 590	-2 280	-864	3 057	0,03	0,17	1,00
	75,0%	6,97	25,59	7,02	0,60	1 590	-2 280	-1 205	3 057	0,03	0,17	1,00
	100,0%	6,96	23,57	7,02	0,60	1 590	-2 280	-1 505	3 057	0,03	0,17	1,00
Trave Legno 26a-48a	0%	19,12	5,32	45,48	0,90	400	0	5 014	32	0,28	0,02	1,50
	25,0%	32,65	8,55	45,48	0,90	400	0	3 119	32	0,18	0,02	1,50
	50,0%	43,98	33,01	45,48	0,90	400	0	808	32	0,05	0,02	1,50
	75,0%	44,01	17,55	45,48	0,90	400	0	-1 520	32	0,09	0,02	1,50
	100,0%	26,70	6,96	45,48	0,90	400	0	-3 830	32	0,22	0,02	1,50
Trave Legno P35-26a	0%	6,61	17,43	6,75	0,60	1 590	-4 034	2 130	3 179	0,06	0,18	1,00
	25,0%	6,61	17,93	6,75	0,60	1 590	-4 034	1 844	3 179	0,06	0,18	1,00
	50,0%	6,62	18,51	6,75	0,60	1 590	-4 034	1 477	3 179	0,05	0,18	1,00
	75,0%	6,63	19,01	6,75	0,60	1 590	-4 034	1 108	3 179	0,05	0,18	1,00
	100%	6,63	19,35	6,75	0,60	1 590	-4 034	779	3 179	0,05	0,18	1,00
Trave Legno 25a-46a	0%	11,10	4,81	21,25	0,90	400	0	5 542	22	0,31	0,01	1,50
	25,0%	15,48	7,53	21,25	0,90	400	0	3 542	22	0,20	0,01	1,50
	50,0%	20,53	24,26	21,25	0,90	400	0	1 088	135	0,06	0,08	1,50
	75,0%	20,15	19,68	21,25	0,90	400	0	-1 355	135	0,08	0,08	1,50
	100,0%	14,85	7,02	21,25	0,90	400	0	-3 798	22	0,21	0,01	1,50
Trave Legno 24a-25a	0%	21,93	12,42	23,22	0,90	1 590	1 942	-9 409	563	0,12	0,03	1,50
	25,0%	21,90	11,81	23,22	0,90	1 590	1 942	-9 908	563	0,13	0,03	1,50
	50,0%	21,86	11,13	23,22	0,90	1 590	1 942	-10 538	563	0,13	0,03	1,50
	75,0%	21,82	10,52	23,22	0,90	1 590	1 942	-11 167	563	0,14	0,03	1,50
	100,0%	21,79	10,08	23,22	0,90	1 590	1 942	-11 668	563	0,15	0,03	1,50
Trave Legno 24a-45a	0%	13,08	5,62	21,29	0,90	400	0	4 741	2	0,27	0,00	1,50

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	25,0%	16,86	8,71	21,29	0,90	400	0	3 061	2	0,17	0,00	1,50
	50,0%	21,16	56,39	21,29	0,90	400	0	459	135	0,03	0,08	1,50
	75,0%	18,92	12,60	21,29	0,90	400	0	-2 116	2	0,12	0,00	1,50
	100%	13,15	5,67	21,29	0,90	400	0	-4 705	2	0,26	0,00	1,50
Trave Legno 23a-24a	0%	24,04	28,47	24,65	1,10	1 590	3 982	2 481	1 597	0,06	0,09	1,83
	25,0%	24,07	31,88	24,65	1,10	1 590	3 982	2 248	1 597	0,06	0,09	1,83
	50,0%	24,10	32,76	24,65	1,10	1 590	3 982	1 987	1 597	0,06	0,09	1,83
	75,0%	24,12	33,59	24,65	1,10	1 590	3 982	1 726	1 597	0,05	0,09	1,83
	100%	24,14	34,28	24,65	1,10	1 590	3 982	1 494	1 597	0,05	0,09	1,83
Trave Legno 23a-44a	0%	19,06	5,59	28,00	0,90	400	-1	4 774	52	0,27	0,03	1,50
	25,0%	25,58	8,73	28,00	0,90	400	-1	3 054	52	0,17	0,03	1,50
	50,0%	27,96	58,76	28,00	0,60	400	0	129	68	0,01	0,04	1,00
	75,0%	27,07	12,42	28,00	0,90	400	-1	-2 147	52	0,12	0,03	1,50
	100,0%	19,19	5,62	28,00	0,90	400	-1	-4 747	52	0,27	0,03	1,50
Trave Legno 22a-23a	0%	14,48	9,16	14,78	0,90	1 590	113	13 026	238	0,16	0,01	1,50
	25,0%	14,51	9,53	14,78	0,90	1 590	113	12 522	238	0,16	0,01	1,50
	50,0%	14,53	10,03	14,78	0,90	1 590	113	11 889	238	0,15	0,01	1,50
	75,0%	14,55	10,60	14,78	0,90	1 590	113	11 258	238	0,14	0,01	1,50
	100%	14,57	11,09	14,78	0,90	1 590	113	10 757	238	0,14	0,01	1,50
Trave Legno 22a-43a	0%	6,09	4,17	9,36	0,90	400	1	6 397	129	0,36	0,08	1,50
	25,0%	7,70	6,58	9,36	0,90	400	1	4 051	230	0,23	0,14	1,50
	50,0%	9,04	16,16	9,36	0,90	400	1	1 644	307	0,09	0,18	1,50
	75,0%	9,29	35,01	9,36	0,90	400	1	-756	307	0,04	0,18	1,50
	100%	8,27	8,44	9,36	0,90	400	1	-3 155	307	0,18	0,18	1,50
Trave Legno 1-22a	0%	16,95	6,73	17,78	0,90	1 590	264	17 711	224	0,22	0,01	1,50
	25,1%	16,97	6,85	17,78	0,90	1 590	264	17 401	224	0,22	0,01	1,50
	49,9%	16,99	6,98	17,78	0,90	1 590	264	17 091	224	0,21	0,01	1,50
	75,0%	17,01	7,11	17,78	0,90	1 590	264	16 782	224	0,21	0,01	1,50
	100%	17,03	7,18	17,78	0,90	1 590	264	16 603	224	0,21	0,01	1,50
Trave Legno 21a-41a	0%	9,44	4,11	21,29	0,90	400	0	6 485	23	0,36	0,01	1,50
	25,0%	14,10	6,45	21,29	0,90	400	0	4 133	23	0,23	0,01	1,50
	50,0%	19,58	15,56	21,29	0,90	400	0	1 714	105	0,10	0,06	1,50
	75,0%	20,97	37,22	21,29	0,90	400	0	-714	135	0,04	0,08	1,50
	100%	16,45	8,50	21,29	0,90	400	0	-3 136	23	0,18	0,01	1,50
Trave Legno 20a-21a	0%	18,74	9,84	19,37	0,90	1 590	-714	-12 103	15	0,15	0,00	1,50
	25,0%	18,71	9,45	19,37	0,90	1 590	-714	-12 606	15	0,16	0,00	1,50
	50,0%	18,67	9,00	19,37	0,90	1 590	-714	-13 237	15	0,17	0,00	1,50
	75,0%	18,63	8,59	19,37	0,90	1 590	-714	-13 869	15	0,17	0,00	1,50
	100%	18,59	8,29	19,37	0,90	1 590	-714	-14 369	15	0,18	0,00	1,50
Trave Legno 20a-40a	0%	27,49	5,44	39,33	0,90	400	0	4 903	8	0,28	0,00	1,50
	25,0%	37,86	8,16	39,33	0,90	400	0	3 266	8	0,18	0,00	1,50
	50,0%	39,25	47,44	39,33	1,10	400	0	235	89	0,01	0,05	1,83
	75,0%	38,55	12,42	39,33	0,90	400	0	-2 147	8	0,12	0,00	1,50
	100%	27,98	5,50	39,33	0,90	400	0	-4 852	8	0,27	0,00	1,50
Trave Legno 19a-20a	0%	7,91	12,47	8,34	1,10	1 590	-11 621	1 274	4 721	0,15	0,26	1,83
	25,0%	7,92	12,50	8,34	1,10	1 590	-11 621	1 041	4 721	0,15	0,26	1,83
	50,0%	7,92	12,52	8,34	1,10	1 590	-11 621	780	4 721	0,15	0,26	1,83
	75,0%	7,92	12,52	8,34	1,10	1 590	-11 621	-731	4 721	0,15	0,26	1,83
	100,0%	7,92	12,50	8,34	1,10	1 590	-11 621	-964	4 721	0,15	0,26	1,83
Trave Legno 19a-39a	0%	9,63	5,16	15,06	0,90	400	0	5 165	59	0,29	0,04	1,50
	25,0%	12,33	8,23	15,06	0,90	400	0	3 241	59	0,18	0,04	1,50
	50,0%	14,94	43,90	15,06	0,90	400	0	600	191	0,03	0,11	1,50
	75,0%	13,84	13,10	15,06	0,90	400	0	-2 035	145	0,11	0,09	1,50
	100,0%	10,30	5,71	15,06	0,90	400	0	-4 668	59	0,26	0,04	1,50
Trave Legno P34-19a	0%	14,38	15,91	14,58	1,10	1 590	3 856	2 268	2 699	0,06	0,15	1,83
	25,0%	14,39	16,85	14,58	1,10	1 590	3 858	2 041	2 699	0,05	0,15	1,83
	50,0%	14,40	18,61	14,58	1,10	1 590	3 860	1 759	2 699	0,05	0,15	1,83
	75,0%	14,41	20,78	14,58	1,10	1 590	3 862	1 476	2 699	0,05	0,15	1,83
	100%	14,42	22,92	14,58	1,10	1 590	3 864	1 221	2 699	0,05	0,15	1,83
Trave Legno P34-P37	0%	3,16	4,80	3,66	1,10	400	4 904	4 687	960	0,38	0,58	1,83
	25,0%	19,94	10,46	24,38	1,10	400	1 757	2 572	144	0,18	0,09	1,83
	50,0%	11,79	16,47	12,32	1,10	400	-628	-1 876	285	0,11	0,17	1,83
	75,0%	9,38	12,04	10,03	1,10	400	-1 124	-2 463	350	0,15	0,21	1,83
	100,0%	10,97	13,55	11,66	1,10	400	-1 268	-2 045	301	0,14	0,18	1,83
Trave Legno 14a-32a	0%	9,68	6,66	12,37	0,90	400	8	4 002	112	0,23	0,07	1,50
	25,0%	11,73	15,01	12,37	0,90	400	8	1 777	232	0,10	0,14	1,50
	50,0%	12,33	58,27	12,37	0,90	400	8	-448	232	0,03	0,14	1,50
	75,0%	11,01	9,94	12,37	0,90	400	8	-2 682	172	0,15	0,10	1,50
	100%	9,00	5,74	12,37	0,90	400	8	-4 648	112	0,26	0,07	1,50
Trave Legno 13a-31a	0%	11,02	5,12	18,21	0,90	400	9	5 208	76	0,29	0,05	1,50
	25,0%	16,61	11,45	18,21	0,90	400	7	2 328	76	0,13	0,05	1,50
	50,0%	18,16	48,32	18,21	0,60	400	4	-228	105	0,01	0,06	1,00
	75,0%	14,46	7,77	18,21	0,90	400	3	-3 432	76	0,19	0,05	1,50
	100%	11,35	5,31	18,21	0,90	400	2	-5 026	76	0,28	0,05	1,50
Trave Legno 12a-30a	0%	13,36	5,09	27,02	0,90	400	14	5 237	9	0,29	0,01	1,50
	25,0%	22,59	11,36	27,02	0,90	400	12	2 347	9	0,13	0,01	1,50
	50,0%	26,74	49,08	27,02	0,90	400	8	-526	106	0,03	0,06	1,50
	75,0%	18,91	7,77	27,02	0,90	400	7	-3 434	9	0,19	0,01	1,50

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	100,0%	13,89	5,29	27,02	0,90	400	6	-5 038	9	0,28	0,01	1,50
Trave Legno 11a-28a	0%	8,89	6,39	11,36	0,90	400	22	4 173	135	0,23	0,08	1,50
	25,0%	11,01	18,79	11,36	0,90	400	22	1 404	253	0,08	0,15	1,50
	50,0%	11,03	19,32	11,36	0,90	400	22	-1 361	253	0,08	0,15	1,50
	75,0%	8,93	6,43	11,36	0,90	400	22	-4 146	57	0,23	0,03	1,50
	100%	6,90	4,18	11,36	0,90	400	22	-6 383	57	0,36	0,03	1,50
Trave Legno 9a-26a	0%	30,60	6,51	83,12	0,90	400	12	4 096	12	0,23	0,01	1,50
	25,0%	75,88	15,78	83,12	0,90	400	12	1 690	12	0,10	0,01	1,50
	50,0%	82,42	36,69	83,12	0,90	400	12	-727	12	0,04	0,01	1,50
	75,0%	43,47	8,52	83,12	0,90	400	12	-3 132	12	0,18	0,01	1,50
	100,0%	21,74	5,21	83,12	0,90	400	12	-5 115	12	0,29	0,01	1,50
Trave Legno 7a-24a	0%	11,01	5,55	17,16	0,90	400	2	4 808	41	0,27	0,02	1,50
	25,0%	15,42	12,36	17,16	0,90	400	2	2 158	128	0,12	0,08	1,50
	50,0%	17,06	54,24	17,16	0,90	400	2	-492	167	0,03	0,10	1,50
	75,0%	13,86	8,49	17,16	0,90	400	2	-3 141	41	0,18	0,02	1,50
	100%	11,24	5,71	17,16	0,90	400	2	-4 672	41	0,26	0,02	1,50
Trave Legno 6a-23a	0%	24,30	5,53	99,44	0,90	400	10	4 825	11	0,27	0,01	1,50
	25,0%	66,49	12,28	99,44	0,90	400	10	2 171	11	0,12	0,01	1,50
	50,0%	99,26	55,15	99,44	0,90	400	10	-483	11	0,03	0,01	1,50
	75,0%	44,94	8,50	99,44	0,90	400	10	-3 137	11	0,18	0,01	1,50
	100,0%	25,53	5,70	99,44	0,90	400	10	-4 677	11	0,26	0,01	1,50
Trave Legno 1a-19a	0%	10,03	5,93	13,93	0,90	400	23	4 497	27	0,25	0,02	1,50
	25,0%	13,09	14,34	13,93	0,90	400	22	1 809	206	0,10	0,12	1,50
	50,0%	13,78	33,14	13,93	0,90	400	22	-743	206	0,04	0,12	1,50
	75,0%	11,40	7,74	13,93	0,90	400	24	-3 445	27	0,19	0,02	1,50
	100,0%	8,96	4,96	13,93	0,90	400	24	-5 377	27	0,30	0,02	1,50
Trave Legno 2a-20a	0%	16,66	5,50	27,61	0,90	400	6	4 851	37	0,27	0,02	1,50
	25,0%	27,24	12,52	27,61	0,90	400	3	2 130	37	0,12	0,02	1,50
	50,0%	27,56	44,66	27,61	1,10	400	5	-264	127	0,01	0,08	1,83
	75,0%	23,52	8,04	27,61	0,90	400	-2	-3 318	37	0,19	0,02	1,50
	100,0%	16,19	5,37	27,61	0,90	400	-3	-4 970	37	0,28	0,02	1,50
Trave Legno 3a-21a	0%	12,06	8,46	14,51	0,90	400	26	3 153	58	0,18	0,03	1,50
	25,0%	14,37	37,65	14,51	0,90	400	26	708	198	0,04	0,12	1,50
	50,0%	13,67	15,26	14,51	0,90	400	26	-1 738	198	0,10	0,12	1,50
	75,0%	10,69	6,36	14,51	0,90	400	26	-4 192	58	0,24	0,03	1,50
	100,0%	7,71	4,05	14,51	0,90	400	26	-6 583	58	0,37	0,03	1,50
Trave Legno 5a-22a	0%	11,85	8,53	14,14	0,90	400	17	3 126	116	0,18	0,07	1,50
	25,0%	14,01	38,80	14,14	0,90	400	17	685	203	0,04	0,12	1,50
	50,0%	13,33	15,11	14,14	0,90	400	17	-1 754	203	0,10	0,12	1,50
	75,0%	10,48	6,34	14,14	0,90	400	18	-4 204	63	0,24	0,04	1,50
	100%	8,07	4,32	14,14	0,90	400	18	-6 166	63	0,35	0,04	1,50
Trave Legno 8a-25a	0%	7,74	7,03	9,17	0,90	400	17	3 794	237	0,21	0,14	1,50
	25,0%	8,98	20,79	9,17	0,90	400	17	1 280	313	0,07	0,19	1,50
	50,0%	9,00	21,59	9,17	0,90	400	17	-1 229	313	0,07	0,19	1,50
	75,0%	7,77	7,12	9,17	0,90	400	17	-3 743	237	0,21	0,14	1,50
	100%	6,40	4,60	9,17	0,90	400	17	-5 800	101	0,33	0,06	1,50
Trave Legno P18-P35	0%	22,42	26,67	23,02	1,10	400	-934	604	152	0,06	0,09	1,83
	25,0%	17,46	8,36	21,73	0,60	400	1 825	1 090	44	0,12	0,03	1,00
	50,0%	15,33	8,70	17,73	0,60	400	1 794	976	70	0,11	0,04	1,00
	75,0%	8,70	8,91	9,71	0,90	400	2 863	-588	296	0,16	0,18	1,50
	100%	2,95	8,10	2,95	0,90	400	-116	-72	975	0,01	0,59	1,50
Trave Legno 10a-27a	0%	29,08	7,02	31,43	0,90	400	23	3 798	44	0,21	0,03	1,50
	25,0%	31,35	21,68	31,43	0,90	400	22	1 230	44	0,07	0,03	1,50
	50,0%	30,36	19,20	31,43	0,90	400	24	-1 389	44	0,08	0,03	1,50
	75,0%	26,67	6,71	31,43	0,90	400	24	-3 972	44	0,22	0,03	1,50
	100%	18,01	4,38	31,43	0,90	400	24	-6 095	44	0,34	0,03	1,50
Trave Legno 32a-2	0%	5,70	4,68	6,48	0,90	1 590	-4 688	-25 045	2 533	0,32	0,14	1,50
	24,6%	5,70	4,68	6,48	0,90	1 590	-4 688	-25 063	2 533	0,32	0,14	1,50
	50,3%	5,69	4,67	6,48	0,90	1 590	-4 688	-25 081	2 533	0,32	0,14	1,50
	74,9%	5,69	4,67	6,48	0,90	1 590	-4 688	-25 099	2 533	0,32	0,14	1,50
	99,5%	5,69	4,67	6,48	0,90	1 590	-4 688	-25 116	2 533	0,32	0,14	1,50
Trave Legno 25a-P35	0%	21,30	8,85	22,78	0,90	1 590	935	-13 453	595	0,17	0,03	1,50
	24,9%	21,28	8,70	22,78	0,90	1 590	1 450	-13 636	595	0,17	0,03	1,50
	50,0%	21,26	8,48	22,78	0,90	1 590	1 450	-13 992	595	0,18	0,03	1,50
	74,9%	21,23	8,27	22,78	0,90	1 590	1 450	-14 346	595	0,18	0,03	1,50
	100%	21,21	8,08	22,78	0,90	1 590	1 450	-14 700	595	0,19	0,03	1,50
Trave Legno P35-47a	0%	12,93	5,03	23,25	0,90	400	540	5 273	60	0,30	0,04	1,50
	25,0%	17,43	7,16	23,25	0,90	400	618	3 673	60	0,21	0,04	1,50
	50,0%	22,17	19,17	23,25	0,90	400	739	1 179	60	0,08	0,04	1,50
	75,0%	22,49	16,92	23,25	0,90	400	833	-1 337	60	0,09	0,04	1,50
	100,0%	16,77	6,75	23,25	0,90	400	954	-3 832	60	0,22	0,04	1,50
Trave Legno 27a-P36	0%	7,62	26,80	7,67	0,60	1 590	1 420	1 736	2 799	0,03	0,16	1,00
	24,7%	7,62	26,95	7,67	0,60	1 590	1 420	1 718	2 799	0,03	0,16	1,00
	49,5%	7,63	27,09	7,67	0,60	1 590	1 420	1 700	2 799	0,03	0,16	1,00
	75,3%	7,63	27,24	7,67	0,60	1 590	1 420	1 682	2 799	0,03	0,16	1,00
	100%	7,63	27,37	7,67	0,60	1 590	1 420	1 666	2 799	0,03	0,16	1,00
Trave Legno 29a-36a	0%	12,68	13,89	13,16	0,60	1 590	-3 355	2 619	1 632	0,05	0,09	1,00
	24,9%	12,69	13,97	13,16	0,60	1 590	-3 355	2 561	1 632	0,05	0,09	1,00

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	50,1%	12,70	14,13	13,16	0,60	1 590	-3 355	2 487	1 632	0,05	0,09	1,00
	75,0%	12,71	14,29	13,16	0,60	1 590	-3 355	2 412	1 632	0,05	0,09	1,00
	99,9%	12,72	14,45	13,16	0,60	1 590	-3 355	2 338	1 632	0,05	0,09	1,00
Trave Legno 33a-34a	0%	-	NS	-	1,10	400	5	2	0	0,00	0,00	1,83
	25,0%	-	NS	-	0,60	400	0	-12	0	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	NS	-	0,60	400	0	-24	0	0,00	0,00	1,00
	74,9%	-	NS	-	0,60	400	0	-36	0	0,00	0,00	1,00
	99,9%	-	NS	-	0,60	400	0	-48	0	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P10-P34	0%	6,51	11,89	6,83	1,10	400	-1 162	2 482	514	0,15	0,31	1,83
	25,0%	6,61	10,98	7,00	1,10	400	1 598	2 503	502	0,17	0,30	1,83
	50,0%	7,02	13,59	7,30	1,10	400	1 635	1 755	481	0,13	0,29	1,83
	75,0%	9,90	10,01	10,99	1,10	400	2 117	-2 473	320	0,18	0,19	1,83
	100%	2,31	5,53	2,49	1,10	400	-5 289	-2 602	1 408	0,33	0,85	1,83
Trave Legno 15a-29a	0%	7,66	7,87	7,98	0,90	400	63	3 362	330	0,19	0,20	1,50
	25,0%	7,97	20,32	7,98	0,60	400	47	239	240	0,01	0,14	1,00
	50,0%	7,89	26,93	7,98	0,60	400	43	-659	240	0,04	0,14	1,00
	75,0%	7,57	9,34	7,98	0,60	400	40	-1 465	240	0,08	0,14	1,00
	100,0%	7,15	6,28	7,98	0,90	400	37	-4 243	244	0,24	0,15	1,50
Trave Legno 4a-42a	0%	43,40	45,95	43,70	0,90	480	10	483	102	0,02	0,05	1,80
	25,0%	43,65	58,19	43,70	0,90	480	10	201	102	0,01	0,05	1,80
	50,0%	43,70	64,48	43,70	0,90	480	10	-80	102	0,00	0,05	1,80
	75,0%	43,54	49,80	43,70	0,90	480	10	-361	102	0,02	0,05	1,80
	100,0%	43,18	39,77	43,70	0,60	480	4	-644	45	0,03	0,02	1,20
Trave Legno 1-42a	0%	19,59	20,56	20,55	1,10	400	-704	-1 767	205	0,11	0,12	2,20
	25,0%	19,51	19,68	20,55	1,10	400	-704	-1 858	205	0,11	0,12	2,20
	50,0%	19,43	18,87	20,55	1,10	400	-704	-1 949	205	0,12	0,12	2,20
	75,0%	19,34	18,11	20,55	1,10	400	-704	-2 041	120	0,12	0,07	2,20
	100%	19,24	17,09	20,55	0,90	400	-298	-1 849	120	0,11	0,07	1,80
Trave Legno 4a-1	0%	52,99	19,79	59,09	1,10	400	1 027	1 688	5	0,11	0,00	2,20
	25,0%	53,26	20,59	59,09	1,10	400	1 027	1 597	5	0,11	0,00	2,20
	50,0%	53,50	21,46	59,09	1,10	400	1 027	1 506	5	0,10	0,00	2,20
	75,0%	53,71	22,37	59,09	1,10	400	1 027	1 414	5	0,10	0,00	2,20
	100,0%	53,84	23,04	59,09	1,10	400	1 027	-1 351	5	0,10	0,00	2,20
Trave Legno 21a-1	0%	20,24	6,55	21,95	0,90	1 590	-589	-18 204	21	0,23	0,00	1,50
	25,0%	20,22	6,48	21,95	0,90	1 590	-589	-18 397	21	0,23	0,00	1,50
	50,1%	20,19	6,37	21,95	0,90	1 590	-589	-18 717	21	0,24	0,00	1,50
	75,0%	20,16	6,26	21,95	0,90	1 590	-589	-19 036	21	0,24	0,00	1,50
	100,0%	20,13	6,16	21,95	0,90	1 590	-589	-19 356	21	0,24	0,00	1,50
Piano Primo							**Piano Primo**					
Trave Legno 2b-10b	0%	7,77	9,61	8,02	0,60	625	80	2 084	746	0,10	0,23	1,60
	25,0%	7,99	26,59	8,02	0,60	625	73	667	746	0,03	0,23	1,60
	50,0%	7,99	41,03	8,02	0,60	625	67	-633	746	0,03	0,23	1,60
	75,0%	7,83	12,64	8,02	0,60	625	61	-1 816	746	0,09	0,23	1,60
	100%	7,62	8,39	8,02	0,60	625	57	-2 705	746	0,13	0,23	1,60
Trave Legno 4b-5b	0%	4,91	22,27	4,93	0,60	625	68	932	1 213	0,04	0,37	1,60
	25,1%	4,92	32,05	4,93	0,60	625	65	632	1 213	0,03	0,37	1,60
	50,0%	4,93	53,91	4,93	0,60	625	62	352	1 213	0,02	0,37	1,60
	75,0%	4,93	NS	4,93	0,60	625	59	100	1 213	0,01	0,37	1,60
	100,0%	4,93	NS	4,93	0,60	625	58	-97	1 213	0,01	0,37	1,60
Trave Legno 6b-7b	0%	5,49	41,43	5,49	0,60	625	-18	293	1 090	0,01	0,34	1,60
	25,0%	5,49	92,14	5,49	0,60	625	-18	-361	1 090	0,02	0,34	1,60
	50,0%	5,47	28,23	5,49	0,60	625	-18	-973	1 090	0,05	0,34	1,60
	75,0%	5,43	16,42	5,49	0,60	625	-18	-1 533	1 090	0,07	0,34	1,60
	100%	5,38	12,07	5,49	0,60	625	-18	-2 030	1 090	0,10	0,34	1,60
Trave Legno 19b-20b	0%	19,95	7,96	21,81	0,90	625	-31	6 282	208	0,30	0,06	2,40
	25,0%	21,54	18,51	21,81	0,90	625	-31	2 701	274	0,13	0,08	2,40
	50,0%	21,77	56,04	21,81	0,60	625	-12	-297	274	0,01	0,08	1,60
	75,0%	21,02	11,15	21,81	0,90	625	-31	-4 482	208	0,22	0,06	2,40
	100%	18,85	6,74	21,81	0,90	625	-31	-7 413	208	0,36	0,06	2,40
Trave Legno 9b-P48	0%	11,77	15,72	12,35	0,90	625	-866	3 060	727	0,15	0,22	2,40
	25,0%	12,20	30,86	12,35	0,90	625	-1 002	1 269	727	0,08	0,22	2,40
	50,0%	12,25	38,94	12,35	0,90	625	-1 142	-574	727	0,06	0,22	2,40
	75,0%	12,09	23,92	12,35	0,90	625	-1 227	-1 687	727	0,10	0,22	2,40
	100%	12,01	20,67	12,35	0,90	625	-1 255	-2 064	727	0,12	0,22	2,40
Trave Legno 14b-15b	0%	15,40	7,00	21,26	0,90	625	54	7 138	93	0,34	0,03	2,40
	25,0%	20,02	14,99	21,26	0,90	625	49	3 336	93	0,16	0,03	2,40
	50,0%	21,23	99,33	21,26	1,10	625	42	-503	516	0,02	0,16	2,93
	75,0%	19,41	12,26	21,26	0,90	625	39	-4 078	93	0,20	0,03	2,40
	100%	16,34	7,78	21,26	0,90	625	36	-6 426	93	0,31	0,03	2,40
Trave Legno 3b-3	0%	29,06	9,51	38,54	0,90	625	4	5 260	89	0,25	0,03	2,40
	25,0%	37,98	22,54	38,54	0,90	625	-55	2 218	89	0,11	0,03	2,40
	50,0%	38,44	67,61	38,54	1,10	625	-245	-445	285	0,02	0,09	2,93
	75,0%	36,00	16,86	38,54	0,90	625	-150	-2 962	89	0,14	0,03	2,40
	100,0%	31,97	11,70	38,54	0,90	625	-176	-4 270	89	0,21	0,03	2,40
Trave Legno 1b-9b	0%	4,77	20,35	4,83	0,90	625	86	2 454	1 860	0,12	0,57	2,40
	25,0%	4,81	45,26	4,83	0,90	625	72	1 101	1 860	0,05	0,57	2,40
	50,0%	4,83	NS	4,83	0,90	625	58	-255	1 860	0,01	0,57	2,40
	75,0%	4,80	30,94	4,83	0,90	625	44	-1 614	1 860	0,08	0,57	2,40

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	100,0%	4,75	17,93	4,83	0,90	625	32	-2 788	1 860	0,13	0,57	2,40
Trave Legno 8b-9b	0%	3,57	4,30	4,42	1,10	625	13 702	3 761	2 483	0,68	0,76	2,93
	25,0%	3,57	4,30	4,42	1,10	625	13 702	3 750	2 483	0,68	0,76	2,93
	49,9%	3,57	4,30	4,42	1,10	625	13 702	3 739	2 483	0,68	0,76	2,93
	74,9%	3,57	4,30	4,42	1,10	625	13 702	3 727	2 483	0,68	0,76	2,93
	99,9%	3,57	4,30	4,42	1,10	625	13 702	3 716	2 483	0,68	0,76	2,93
Trave Legno P49-P54	0%	1,28	3,46	1,43	0,60	625	-2 504	9 308	4 185	0,46	1,29	1,60
	25,0%	2,15	2,34	3,55	0,60	625	-2 644	14 024	1 684	0,68	0,52	1,60
	50,0%	4,38	4,75	5,43	0,60	625	-1 354	6 879	1 102	0,34	0,34	1,60
	75,0%	1,21	2,47	1,50	0,60	625	-1 002	-13 479	3 981	0,65	1,22	1,60
	100,0%	2,19	1,57	8,80	0,60	625	17 323	12 345	191	1,02	0,06	1,60
Trave Legno 20b-21b	0%	14,91	6,27	17,67	0,90	625	208	7 975	260	0,38	0,08	2,40
	25,0%	16,61	10,37	17,67	0,90	625	233	4 816	260	0,23	0,08	2,40
	50,0%	17,63	44,56	17,67	0,60	625	103	371	339	0,02	0,10	1,60
	75,0%	17,44	18,81	17,67	0,60	625	144	-1 095	337	0,05	0,10	1,60
	100,0%	15,93	7,84	17,67	0,90	625	317	-6 369	260	0,31	0,08	2,40
Trave Legno 17b-18b	0%	30,65	6,90	39,65	0,90	625	221	7 241	101	0,35	0,03	2,40
	25,0%	38,64	12,79	39,65	0,90	625	250	3 902	101	0,19	0,03	2,40
	50,0%	39,64	NS	39,65	1,10	625	143	73	277	0,01	0,09	2,93
	75,0%	39,12	16,66	39,65	0,90	625	310	-2 985	101	0,14	0,03	2,40
	100%	36,65	8,86	39,65	0,90	625	333	-5 634	101	0,27	0,03	2,40
Trave Legno 9b-10b	0%	21,65	9,84	27,19	0,90	625	2 821	4 227	136	0,24	0,04	2,40
	25,0%	21,76	10,31	27,19	0,90	625	2 822	3 942	136	0,23	0,04	2,40
	50,0%	21,88	10,59	27,19	1,10	625	4 743	3 287	136	0,28	0,04	2,93
	75,0%	22,00	10,74	27,19	1,10	625	4 744	3 144	136	0,27	0,04	2,93
	100%	22,11	10,88	27,19	1,10	625	4 744	3 011	136	0,27	0,04	2,93
Trave Legno 10b-3	0%	8,10	8,99	8,94	0,90	625	-5 327	917	1 004	0,26	0,31	2,40
	25,0%	8,11	9,19	8,94	0,90	625	-5 327	559	1 004	0,26	0,31	2,40
	50,0%	8,12	9,38	8,94	0,90	625	-5 327	155	1 004	0,26	0,31	2,40
	75,0%	8,12	9,38	8,94	0,90	625	-5 327	-250	1 004	0,26	0,31	2,40
	100,0%	8,11	9,34	8,94	0,90	625	-5 327	-532	1 004	0,26	0,31	2,40
Trave Legno 7b-3	0%	22,97	7,27	30,12	0,60	625	-3 921	2 376	99	0,22	0,03	1,60
	25,0%	23,88	7,69	30,12	0,60	625	-3 931	1 826	99	0,21	0,03	1,60
	50,0%	24,02	8,09	30,12	0,60	625	-3 942	1 200	99	0,20	0,03	1,60
	75,0%	22,82	8,32	30,12	0,60	625	-3 951	673	99	0,19	0,03	1,60
	100%	21,95	8,29	30,12	0,90	625	-5 315	-2 850	99	0,29	0,03	2,40
Trave Legno 16b-17b	0%	47,55	7,89	53,20	0,90	625	-24	6 334	29	0,30	0,01	2,40
	25,0%	52,70	18,10	53,20	0,90	625	-24	2 762	29	0,13	0,01	2,40
	50,0%	53,15	62,80	53,20	1,10	625	-9	-261	206	0,01	0,06	2,93
	75,0%	51,89	11,58	53,20	0,90	625	-24	-4 318	29	0,21	0,01	2,40
	100%	40,66	7,08	53,20	0,90	625	-24	-7 064	29	0,34	0,01	2,40
Trave Legno P51-P49	0%	2,69	3,09	3,73	0,60	625	-10 697	-1 321	1 601	0,52	0,49	1,60
	25,0%	2,05	2,20	3,57	0,60	625	-8 537	12 536	1 675	0,73	0,52	1,60
	50,0%	6,23	6,70	7,19	0,60	625	-4 907	-810	828	0,24	0,25	1,60
	75,0%	2,79	3,44	3,65	0,60	625	-3 541	-9 032	1 641	0,47	0,50	1,60
	100%	1,53	2,94	1,86	0,60	625	-2 849	-10 987	3 221	0,54	0,99	1,60
Trave Legno 17b-20b	0%	59,38	42,75	60,80	0,90	625	1 168	-70	73	0,06	0,02	2,40
	25,0%	58,85	38,75	60,80	0,60	625	690	-514	73	0,04	0,02	1,60
	50,0%	58,00	31,98	60,80	0,60	625	690	-781	73	0,05	0,02	1,60
	75,0%	56,87	25,50	60,80	0,90	625	1 147	-1 590	73	0,09	0,02	2,40
	100,0%	55,63	21,37	60,80	0,90	625	1 147	-2 040	73	0,11	0,02	2,40
Trave Legno 20b-P49	0%	54,09	17,34	60,47	0,60	625	-53	1 922	18	0,09	0,01	1,60
	25,0%	55,89	19,77	60,47	0,60	625	-53	1 685	18	0,08	0,01	1,60
	50,0%	57,99	23,83	60,47	0,60	625	-53	1 398	18	0,07	0,01	1,60
	75,0%	59,56	30,06	60,47	0,60	625	-27	1 109	18	0,05	0,01	1,60
	100%	60,08	36,09	60,47	0,60	625	-27	923	18	0,04	0,01	1,60
Trave Legno 15b-17b	0%	11,07	11,70	11,82	0,90	625	-3 372	-1 688	760	0,18	0,23	2,40
	25,0%	11,00	11,22	11,82	0,90	625	-3 372	-2 080	760	0,19	0,23	2,40
	50,0%	10,90	10,69	11,82	0,60	625	-2 376	-2 020	622	0,15	0,19	1,60
	75,0%	10,78	10,16	11,82	0,60	625	-2 376	-2 261	622	0,16	0,19	1,60
	100%	10,67	9,72	11,82	0,60	625	-2 376	-2 475	619	0,16	0,19	1,60
Trave Legno 3-13b	0%	0,46	0,70	7,31	0,60	625	44 153	18 705	616	2,30	0,19	1,60
	24,9%	0,46	0,70	7,31	0,60	625	44 153	18 680	616	2,30	0,19	1,60
	50,2%	0,46	0,70	7,31	0,60	625	44 153	18 608	616	2,30	0,19	1,60
	75,0%	0,46	0,70	7,31	0,60	625	44 153	18 530	616	2,30	0,19	1,60
	99,9%	0,46	0,70	7,31	0,60	625	44 153	18 500	616	2,30	0,19	1,60
ERRORE: La Tensione Tangenziale per Taglio Totale è maggiore della Tensione Resistente di Calcolo Tangenziale. - Il Coefficiente di Sicurezza per Verifica Combinata Taglio+Torsione è minore di 1.												
Trave Legno P33-5b	0%	5,08	7,13	5,58	0,90	625	-2 296	6 199	1 610	0,32	0,50	2,40
	25,0%	5,13	7,44	5,58	0,90	625	-2 301	5 776	1 610	0,30	0,50	2,40
	50,0%	5,18	7,73	5,58	0,90	625	-2 306	5 407	1 610	0,28	0,50	2,40
	75,0%	5,21	7,99	5,58	0,90	625	-2 310	5 112	1 610	0,27	0,50	2,40
	100,0%	5,23	8,20	5,58	0,90	625	-2 312	4 929	1 610	0,26	0,50	2,40
Trave Legno 5b-7b	0%	16,39	6,95	24,81	0,90	625	3 763	6 130	129	0,35	0,04	2,40
	25,0%	17,05	7,38	24,81	0,90	625	3 763	5 632	129	0,33	0,04	2,40
	50,0%	17,76	7,91	24,81	0,90	625	3 763	5 080	129	0,30	0,04	2,40
	75,0%	18,36	8,40	24,81	0,90	625	3 763	4 608	129	0,29	0,04	2,40
	100%	18,82	8,83	24,81	0,90	625	3 763	4 229	129	0,27	0,04	2,40

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
Trave Legno 13b-15b	0%	4,39	7,23	4,80	0,90	625	6 847	996	1 871	0,33	0,58	2,40
	25,0%	4,40	7,24	4,80	0,90	625	6 847	867	1 871	0,33	0,58	2,40
	50,1%	4,40	7,27	4,80	0,90	625	6 847	648	1 871	0,33	0,58	2,40
	75,0%	4,40	7,29	4,80	0,90	625	6 847	412	1 871	0,33	0,58	2,40
	100,0%	4,40	7,30	4,80	0,90	625	6 847	230	1 871	0,33	0,58	2,40
Trave Legno 11b-3	0%	19,18	10,03	23,70	0,60	625	-2 195	2 497	139	0,12	0,04	1,20
	25,0%	19,49	10,47	23,70	0,60	625	-2 195	2 307	139	0,11	0,04	1,20
	50,0%	19,78	10,93	23,70	0,60	625	-2 195	2 117	139	0,11	0,04	1,20
	75,0%	20,05	11,41	23,70	0,60	625	-2 195	1 928	139	0,11	0,04	1,20
	100%	20,31	11,90	23,70	0,60	625	-2 195	1 738	139	0,10	0,04	1,20
Trave Legno 3-12b	0%	12,95	14,23	13,68	0,60	625	-1 753	-1 553	325	0,08	0,10	1,20
	25,0%	12,85	13,47	13,68	0,60	625	-1 752	-1 747	325	0,09	0,10	1,20
	50,0%	12,75	12,75	13,68	0,60	625	-1 751	-1 940	325	0,09	0,10	1,20
	75,0%	12,63	12,08	13,68	0,60	625	-1 751	-2 133	325	0,10	0,10	1,20
	100,0%	12,51	11,45	13,68	0,60	625	-1 750	-2 327	303	0,10	0,09	1,20
Trave Legno 11b-12b	0%	33,27	14,42	34,33	0,60	625	-666	2 214	47	0,08	0,01	1,20
	25,0%	34,01	28,30	34,33	0,60	625	-666	972	47	0,04	0,01	1,20
	50,0%	34,22	49,67	34,33	1,10	625	-564	-195	240	0,02	0,07	2,20
	75,0%	34,01	28,52	34,33	0,60	625	-666	-961	47	0,04	0,01	1,20
	100,0%	33,69	19,08	34,33	0,60	625	-666	-1 615	47	0,06	0,01	1,20
Trave Legno 13b-P48	0%	22,08	18,96	22,57	0,60	625	898	-1 512	208	0,08	0,06	1,60
	25,0%	21,43	11,76	22,57	0,60	625	877	-2 695	161	0,14	0,05	1,60
	50,0%	19,53	8,02	22,57	0,60	625	871	-4 066	161	0,20	0,05	1,60
	75,0%	16,82	6,09	22,57	0,90	625	1 003	-8 149	161	0,39	0,05	2,40
	100,0%	15,33	5,33	22,57	0,90	625	982	-9 333	161	0,45	0,05	2,40
Piano Terra							**Piano Terra**					
Trave Legno P5-P26	0%	1,70	5,77	1,79	0,60	400	-2 752	-1 383	1 067	0,17	0,64	1,00
	25,0%	3,93	3,11	6,63	0,60	400	-4 443	3 598	217	0,32	0,13	1,00
	50,0%	2,99	3,29	4,12	0,60	400	-4 725	2 613	464	0,30	0,28	1,00
	75,0%	2,66	2,22	5,79	0,60	400	-4 565	6 600	296	0,45	0,18	1,00
	100%	1,21	2,13	1,65	0,60	400	-7 535	-3 604	1 163	0,47	0,70	1,00
Trave Legno 6c-11c	0%	3,92	6,17	4,09	0,60	400	0	1 808	468	0,10	0,28	1,00
	25,0%	4,04	11,39	4,09	0,60	400	0	981	468	0,06	0,28	1,00
	50,0%	4,09	94,36	4,09	0,60	400	0	123	468	0,01	0,28	1,00
	75,0%	4,06	15,01	4,09	0,60	400	0	-735	468	0,04	0,28	1,00
	100%	3,96	6,95	4,09	0,60	400	0	-1 593	468	0,09	0,28	1,00
Trave Legno 5c-P24	0%	6,73	6,16	7,24	0,90	400	42	4 328	257	0,24	0,15	1,50
	25,0%	7,08	11,34	7,24	0,60	400	48	987	265	0,06	0,16	1,00
	50,0%	7,24	87,67	7,24	0,60	400	56	130	265	0,01	0,16	1,00
	75,0%	7,15	15,11	7,24	0,60	400	64	-726	265	0,04	0,16	1,00
	100,0%	6,84	6,98	7,24	0,60	400	72	-1 583	265	0,09	0,16	1,00
Trave Legno 4c-P22	0%	13,26	6,16	15,38	0,90	400	33	4 326	96	0,24	0,06	1,50
	25,0%	14,69	11,36	15,38	0,90	400	47	2 347	96	0,13	0,06	1,50
	50,0%	15,37	89,84	15,38	0,60	400	42	128	125	0,01	0,07	1,00
	75,0%	14,99	15,08	15,38	0,60	400	48	-729	125	0,04	0,07	1,00
	100,0%	13,70	6,97	15,38	0,90	400	88	-3 824	96	0,22	0,06	1,50
Trave Legno 3c-10c	0%	15,05	6,06	17,94	0,90	400	0	4 404	81	0,25	0,05	1,50
	25,0%	16,98	11,18	17,94	0,90	400	0	2 385	81	0,13	0,05	1,50
	50,0%	17,93	93,02	17,94	0,60	400	0	124	107	0,01	0,06	1,00
	75,0%	17,39	14,72	17,94	0,90	400	0	-1 812	81	0,10	0,05	1,50
	100,0%	15,61	6,82	17,94	0,90	400	0	-3 909	81	0,22	0,05	1,50
Trave Legno 2c-9c	0%	6,82	4,11	8,41	0,90	400	0	6 482	171	0,36	0,10	1,50
	25,0%	8,01	8,08	8,41	0,60	400	0	1 371	228	0,08	0,14	1,00
	50,0%	8,41	NS	8,41	0,60	400	0	34	228	0,00	0,14	1,00
	75,0%	8,05	8,55	8,41	0,60	400	0	-1 302	228	0,07	0,14	1,00
	100,0%	7,31	4,71	8,41	0,90	400	0	-5 664	171	0,32	0,10	1,50
Trave Legno 1c-8c	0%	27,39	5,31	96,19	0,90	400	0	5 025	15	0,28	0,01	1,50
	25,0%	78,38	10,56	96,19	0,90	400	0	2 525	15	0,14	0,01	1,50
	50,0%	96,17	NS	96,19	0,80	400	0	-30	27	0,00	0,02	1,33
	75,0%	76,94	10,76	96,19	0,90	400	0	-2 478	15	0,14	0,01	1,50
	100,0%	34,56	5,99	96,19	0,90	400	0	-4 452	15	0,25	0,01	1,50
Trave Legno P9-7c	0%	6,36	4,55	7,25	0,60	400	-1 575	3 579	99	0,22	0,06	1,00
	25,0%	6,41	4,87	7,25	0,60	400	-1 587	3 291	99	0,21	0,06	1,00
	50,0%	6,46	5,25	7,25	0,60	400	-1 598	2 988	99	0,19	0,06	1,00
	75,0%	6,51	5,68	7,25	0,60	400	-1 610	2 686	99	0,18	0,06	1,00
	100,0%	6,53	5,85	7,25	0,60	400	-1 614	2 578	99	0,17	0,06	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	10,64	22,74	10,84	0,60	400	-625	-384	177	0,04	0,11	1,00
	25,0%	14,25	6,26	22,15	0,60	400	-628	2 768	66	0,16	0,04	1,00
	50,0%	5,94	2,90	20,10	0,60	400	-576	6 105	73	0,34	0,04	1,00
	75,0%	5,78	4,68	7,80	0,60	400	-171	-3 791	245	0,21	0,15	1,00
	100,0%	5,57	4,38	7,80	0,60	400	-171	-4 054	245	0,23	0,15	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	10,57	17,33	10,96	0,60	400	-683	-765	175	0,06	0,10	1,00
	25,0%	20,77	26,22	21,30	0,60	400	-477	388	90	0,03	0,05	1,00
	50,0%	10,94	4,99	19,36	0,60	400	-462	3 532	76	0,20	0,05	1,00
	75,0%	4,89	3,64	7,72	0,60	400	-182	-4 886	191	0,28	0,11	1,00
	100,0%	4,72	3,47	7,72	0,60	400	-182	-5 115	191	0,29	0,11	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	5,26	4,24	7,44	0,60	400	1 491	3 919	257	0,24	0,15	1,00
	25,0%	10,74	3,86	21,62	0,60	400	1 414	4 386	35	0,26	0,02	1,00

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	50,0%	2,75	1,71	44,61	0,60	400	-1 737	10 245	32	0,58	0,02	1,00
	75,0%	1,04	1,04	19,20	0,60	400	-4 590	16 395	85	0,96	0,05	1,00
	100,0%	48,99	18,71	56,96	1,10	400	-1 237	1 227	17	0,10	0,01	1,83
Trave Legno P7-P16	0%	1,66	1,72	3,77	0,60	400	-10 220	1 687	504	0,58	0,30	1,00
	25,0%	3,20	2,46	6,82	0,60	400	-7 056	1 611	214	0,41	0,13	1,00
	50,0%	19,47	7,43	22,41	0,60	400	-2 385	-191	14	0,13	0,01	1,00
	75,0%	3,88	7,22	4,20	0,60	400	-9	-2 463	456	0,14	0,27	1,00
	100%	3,86	6,91	4,20	0,60	400	-9	-2 572	456	0,14	0,27	1,00
Trave Legno P4-P8	0%	1,44	2,40	1,92	0,60	400	-6 620	-3 324	995	0,42	0,60	1,00
	25,0%	1,44	2,39	1,92	0,60	400	-6 620	-3 387	995	0,42	0,60	1,00
	50,1%	1,43	2,37	1,92	0,60	400	-6 620	-3 531	995	0,42	0,60	1,00
	75,0%	1,81	3,20	2,20	0,60	400	-4 582	-3 137	871	0,31	0,52	1,00
	100,0%	1,80	3,15	2,20	0,60	400	-4 582	-3 280	871	0,32	0,52	1,00
Trave Legno P1-P9	0%	7,33	6,31	8,98	0,60	400	2 813	178	199	0,16	0,12	1,00
	25,0%	7,73	3,27	16,51	0,60	400	5 436	22	49	0,31	0,03	1,00
	50,0%	8,78	3,19	24,15	0,60	400	5 579	142	23	0,31	0,01	1,00
	75,0%	6,17	3,06	18,17	0,60	400	5 790	-552	79	0,33	0,05	1,00
	100,0%	2,53	2,91	3,57	0,60	400	5 700	-2 188	533	0,34	0,32	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	23,54	9,15	32,75	0,60	400	-1 506	1 227	45	0,11	0,03	1,00
	25,0%	26,27	5,93	70,41	0,60	400	-2 787	1 102	14	0,17	0,01	1,00
	50,0%	29,45	5,73	NS	0,60	400	-2 726	1 482	5	0,17	0,00	1,00
	75,0%	3,36	1,93	26,22	0,60	400	-1 208	9 145	41	0,52	0,02	1,00
	100,0%	4,55	8,18	4,88	0,60	400	1 729	-1 314	392	0,12	0,24	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	19,97	7,15	32,75	0,60	400	-1 506	1 978	45	0,14	0,03	1,00
	25,0%	22,79	5,40	70,41	0,60	400	-2 787	1 747	14	0,19	0,01	1,00
	50,0%	27,23	5,49	NS	0,60	400	-2 726	1 753	5	0,18	0,00	1,00
	75,0%	5,11	2,45	26,22	0,60	400	-1 208	7 169	42	0,41	0,02	1,00
	100,0%	3,89	4,38	4,88	0,60	400	1 729	-3 672	392	0,23	0,24	1,00
Trave Legno P3-P7	0%	6,86	19,25	6,99	0,60	400	-777	498	274	0,05	0,16	1,00
	25,0%	16,67	7,21	20,80	0,60	400	-1 937	1 527	40	0,14	0,02	1,00
	50,0%	4,02	6,65	4,43	0,60	400	-2 626	-503	433	0,15	0,26	1,00
	75,0%	9,88	3,62	21,48	0,60	400	-4 609	1 709	36	0,28	0,02	1,00
	100,0%	1,72	1,80	3,68	0,60	400	-9 857	582	521	0,56	0,31	1,00

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.
$CS_{v,T}$ Coefficiente di sicurezza per taglio e torsione ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
CS_v Coefficiente di sicurezza per taglio ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
CS_T Coefficiente di sicurezza per torsione ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
k_{mod} Coefficiente di riduzione per Classe di Servizio e di Durata del carico.
A Area della sezione.
$V_{Ed,3}$ Taglio di progetto in direzione 3.
$V_{Ed,2}$ Taglio di progetto in direzione 2.
T_{Ed} Momento torcente di progetto.
$\tau_{v,Ed}$ Tensione tangenziale di calcolo per taglio.
$\tau_{T,Ed}$ Tensione tangenziale di calcolo per torsione.
f_{vd} Tensione resistente di calcolo a taglio.

2.25 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER PRESSOFLESSIONE (ELEVAZIONE) SLD

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Piano Secondo										**Piano Secondo**							
Trave Legno 38a-P48	0%	18,39	1,10	400	18 995	0,47	-682	329	1 333	1 333	0,51	0,25	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	16,95	1,10	400	17 387	0,43	-786	298	1 333	1 333	0,59	0,22	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	13,65	1,10	400	19 114	0,48	-1 116	170	1 333	1 333	0,84	0,13	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	10,76	1,10	400	19 226	0,48	-1 508	91	1 333	1 333	1,13	0,07	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	9,36	1,10	400	19 334	0,48	-1 764	64	1 333	1 333	1,32	0,05	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 36a-29a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,4%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,4%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 36a-34a	0%	35,16	1,10	1 590	3 927	0,02	886	-2 379	8 946	8 946	0,10	0,27	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	40,75	1,10	1 590	3 927	0,02	548	-2 269	8 946	8 946	0,06	0,25	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	49,9%	47,65	1,10	1 590	3 295	0,02	249	-2 160	8 946	8 946	0,03	0,24	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	75,1%	44,56	1,10	1 590	3 620	0,02	426	-2 150	8 946	8 946	0,05	0,24	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	39,35	1,10	1 590	3 620	0,02	776	-2 141	8 946	8 946	0,09	0,24	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 18a-36a	0%	9,82	1,10	400	31	0,00	-1 011	-1 035	1 333	1 333	0,76	0,78	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 34a-35a	0%	5,66	1,10	400	3 630	0,09	1 225	-2 166	1 333	1 333	0,92	1,62	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	7,69	1,10	400	3 837	0,10	-774	-1 682	1 333	1 333	0,58	1,26	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	9,44	1,10	400	4 158	0,10	-877	-1 198	1 333	1 333	0,66	0,90	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	14,35	1,10	400	4 499	0,11	-682	-714	1 333	1 333	0,51	0,54	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	32,27	1,10	400	4 663	0,12	-345	-263	1 333	1 333	0,26	0,20	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 17a-18a	0%	NS	1,10	400	4	0,00	-92	-6	1 333	1 333	0,07	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno P30-18a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 36a-38a	0%	3,08	1,10	400	17 477	0,44	4 778	1 081	1 333	1 333	3,58	0,81	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	4,42	1,10	400	17 533	0,44	3 266	838	1 333	1 333	2,45	0,63	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	7,59	1,10	400	17 623	0,44	1 823	594	1 333	1 333	1,37	0,45	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	23,08	1,10	400	17 738	0,44	480	351	1 333	1 333	0,36	0,26	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	16,86	1,10	400	16 466	0,41	-706	422	1 333	1 333	0,53	0,32	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 38a-37a	0%	NS	1,10	400	1 319	0,03	-65	-31	1 333	1 333	0,05	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	81,52	1,10	400	1 435	0,04	-193	-24	1 333	1 333	0,14	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	56,28	1,10	400	1 570	0,04	-292	-17	1 333	1 333	0,22	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	50,26	1,10	400	1 727	0,04	-334	-9	1 333	1 333	0,25	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	61,07	1,10	400	1 910	0,05	-273	-10	1 333	1 333	0,20	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 16a-18a	0%	32,36	1,10	400	4 510	0,11	-527	-1	1 333	1 333	0,40	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	28,73	1,10	400	4 330	0,11	-594	-1	1 333	1 333	0,45	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	29,51	1,10	400	4 077	0,10	-579	0	1 333	1 333	0,43	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	32,73	1,10	400	4 007	0,10	-522	0	1 333	1 333	0,39	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	42,73	1,10	400	3 892	0,10	-399	1	1 333	1 333	0,30	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 38a-55a	0%	NS	1,10	400	1 436	0,04	-50	57	1 333	1 333	0,04	0,04	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	70,24	1,10	400	1 561	0,04	-212	45	1 333	1 333	0,16	0,03	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	55,17	1,10	400	1 710	0,04	-289	30	1 333	1 333	0,22	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	61,18	1,10	400	1 882	0,05	-269	15	1 333	1 333	0,20	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	2 061	0,05	-139	12	1 333	1 333	0,10	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 2-29a	0%	11,36	1,10	1 590	12 354	0,08	6 040	-4 064	8 946	8 946	0,68	0,45	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,1%	13,06	1,10	1 590	12 354	0,08	4 893	-3 892	8 946	8 946	0,55	0,44	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	50,0%	15,22	1,10	1 590	8 088	0,05	3 386	-4 158	8 946	8 946	0,38	0,46	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,1%	16,41	1,10	1 590	11 560	0,07	2 648	-4 346	8 946	8 946	0,30	0,49	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	14,74	1,10	1 590	12 278	0,08	2 568	-5 218	8 946	8 946	0,29	0,58	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 29a-54a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 32a-53a	0%	37,79	1,10	400	268	0,01	-450	-4	1 333	1 333	0,34	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	17,32	1,10	400	582	0,01	-986	-3	1 333	1 333	0,74	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	15,03	1,10	400	931	0,02	-1 137	-2	1 333	1 333	0,85	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	18,95	1,10	400	1 280	0,03	-901	-3	1 333	1 333	0,68	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	50,34	1,10	400	1 504	0,04	-337	-4	1 333	1 333	0,25	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 31a-32a	0%	11,86	1,10	1 590	7 513	0,05	-4 040	5 637	8 946	8 946	0,45	0,63	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	22,00	1,10	1 590	7 513	0,05	-2 174	3 043	8 946	8 946	0,24	0,34	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	NS	1,10	1 590	5 343	0,03	-288	513	8 946	8 946	0,03	0,06	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	28,19	1,10	1 590	7 428	0,05	1 894	-2 177	8 946	8 946	0,21	0,24	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	12,96	1,10	1 590	7 428	0,05	4 073	-4 782	8 946	8 946	0,46	0,53	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 31a-52a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	13,66	1,10	400	15	0,00	-1 252	1	1 333	1 333	0,94	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	15,75	1,10	400	463	0,01	-1 086	1	1 333	1 333	0,81	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	45,54	1,10	400	791	0,02	-375	1	1 333	1 333	0,28	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 30a-31a	0%	10,42	1,10	1 590	7 269	0,05	-4 169	6 843	8 946	8 946	0,47	0,76	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	13,32	1,10	1 590	7 269	0,05	-3 851	4 766	8 946	8 946	0,43	0,53	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	15,48	1,10	1 590	7 184	0,05	-3 663	3 754	8 946	8 946	0,41	0,42	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	13,53	1,10	1 590	7 184	0,05	-3 794	4 689	8 946	8 946	0,42	0,52	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	12,14	1,10	1 590	7 184	0,05	-3 826	5 633	8 946	8 946	0,43	0,63	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 30a-51a	0%	NS	1,10	400	1 955	0,05	-23	0	1 333	1 333	0,02	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	18,90	1,10	400	2 249	0,06	-905	0	1 333	1 333	0,68	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	13,45	1,10	400	2 697	0,07	-1 272	0	1 333	1 333	0,95	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	15,68	1,10	400	3 145	0,08	-1 091	0	1 333	1 333	0,82	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	47,18	1,10	400	3 592	0,09	-362	0	1 333	1 333	0,27	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 28a-30a	0%	13,15	1,10	1 590	7 046	0,04	-1 033	7 696	8 946	8 946	0,12	0,86	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	14,43	1,10	1 590	7 046	0,04	-1 724	6 232	8 946	8 946	0,19	0,70	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	12,94	1,10	1 590	6 963	0,04	-2 576	6 294	8 946	8 946	0,29	0,70	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	11,52	1,10	1 590	6 963	0,04	-3 422	6 545	8 946	8 946	0,38	0,73	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	10,45	1,10	1 590	6 963	0,04	-4 170	6 817	8 946	8 946	0,47	0,76	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 28a-50a	0%	20,00	1,10	400	3 571	0,09	845	14	1 333	1 333	0,63	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	37,07	1,10	400	3 924	0,10	-451	14	1 333	1 333	0,34	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	19,03	1,10	400	4 350	0,11	-889	13	1 333	1 333	0,67	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno P36-28a	75,0%	20,57	1,10	400	4 776	0,12	-821	14	1 333	1 333	0,62	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	56,58	1,10	400	5 189	0,13	-292	13	1 333	1 333	0,22	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	0%	9,71	1,10	1 590	6 804	0,04	1 821	10 000	8 946	8 946	0,20	1,12	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	11,52	1,10	1 590	6 804	0,04	1 035	8 933	8 946	8 946	0,12	1,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	14,08	1,10	1 590	6 804	0,04	285	7 866	8 946	8 946	0,03	0,88	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	15,61	1,10	1 590	5 063	0,03	-555	6 800	8 946	8 946	0,06	0,76	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	12,92	1,10	1 590	6 720	0,04	-1 216	7 672	8 946	8 946	0,14	0,86	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 27a-49a	0%	7,20	1,10	400	9 963	0,25	2 367	7	1 333	1 333	1,78	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	16,61	1,10	400	10 293	0,26	1 022	4	1 333	1 333	0,77	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	64,94	1,10	400	10 691	0,27	-255	4	1 333	1 333	0,19	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	42,47	1,10	400	11 089	0,28	-394	4	1 333	1 333	0,30	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	11 340	0,28	-158	3	1 333	1 333	0,12	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 26a-27a	0%	11,82	1,10	1 590	6 225	0,04	2 018	7 693	8 946	8 946	0,23	0,86	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	16,01	1,10	1 590	6 225	0,04	1 783	5 388	8 946	8 946	0,20	0,60	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	19,37	1,10	1 590	4 745	0,03	1 876	4 050	8 946	8 946	0,21	0,45	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	15,89	1,10	1 590	6 000	0,04	2 258	4 965	8 946	8 946	0,25	0,55	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	13,20	1,10	1 590	6 000	0,04	2 781	5 914	8 946	8 946	0,31	0,66	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 26a-48a	0%	18,15	1,10	400	3 976	0,10	940	3	1 333	1 333	0,71	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	52,12	1,10	400	4 286	0,11	-326	2	1 333	1 333	0,24	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	23,11	1,10	400	4 657	0,12	-738	2	1 333	1 333	0,55	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	24,49	1,10	400	5 028	0,13	-696	2	1 333	1 333	0,52	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	67,69	1,10	400	5 248	0,13	-250	2	1 333	1 333	0,19	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P35-26a	0%	6,06	1,10	1 590	6 046	0,04	4 323	14 624	8 946	8 946	0,48	1,63	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	7,71	1,10	1 590	6 046	0,04	3 407	11 492	8 946	8 946	0,38	1,28	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	10,50	1,10	1 590	6 046	0,04	2 572	8 358	8 946	8 946	0,29	0,93	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	12,83	1,10	1 590	4 702	0,03	1 913	7 038	8 946	8 946	0,21	0,79	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	11,90	1,10	1 590	5 814	0,04	1 970	7 675	8 946	8 946	0,22	0,86	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 25a-46a	0%	15,42	1,10	400	4 647	0,12	1 106	-4	1 333	1 333	0,83	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	69,75	1,10	400	4 967	0,12	-242	-3	1 333	1 333	0,18	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	23,88	1,10	400	5 351	0,13	-713	-3	1 333	1 333	0,53	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	24,37	1,10	400	5 734	0,14	-699	-2	1 333	1 333	0,52	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	67,12	1,10	400	6 078	0,15	-251	-3	1 333	1 333	0,19	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 24a-25a	0%	17,93	1,10	1 590	3 971	0,02	-4 160	2 243	8 946	8 946	0,47	0,25	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	22,05	1,10	1 590	3 969	0,02	-3 398	1 808	8 946	8 946	0,38	0,20	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	19,99	1,10	1 590	3 682	0,02	-2 913	2 829	8 946	8 946	0,33	0,32	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	17,32	1,10	1 590	3 682	0,02	-2 346	4 284	8 946	8 946	0,26	0,48	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	15,43	1,10	1 590	3 682	0,02	-1 701	5 738	8 946	8 946	0,19	0,64	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 24a-45a	0%	NS	1,10	400	744	0,02	-11	0	1 333	1 333	0,01	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	19,42	1,10	400	1 018	0,03	-881	0	1 333	1 333	0,66	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	50,0%	13,76	1,10	400	1 424	0,04	-1 243	0	1 333	1 333	0,93	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	16,05	1,10	400	1 830	0,05	-1 066	0	1 333	1 333	0,80	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	49,13	1,10	400	2 236	0,06	-348	0	1 333	1 333	0,26	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 23a-24a	0%	18,68	1,10	1 590	3 777	0,02	-2 719	3 426	8 946	8 946	0,30	0,38	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	21,10	1,10	1 590	3 777	0,02	-3 094	2 348	8 946	8 946	0,35	0,26	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	24,16	1,10	1 590	2 487	0,02	-3 446	1 305	8 946	8 946	0,39	0,15	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	23,73	1,10	1 590	5 573	0,04	-3 941	896	8 946	8 946	0,44	0,10	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	17,90	1,10	1 590	3 493	0,02	-4 191	2 222	8 946	8 946	0,47	0,25	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 23a-44a	0%	NS	1,10	400	2 203	0,06	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	19,39	1,10	400	2 480	0,06	-882	0	1 333	1 333	0,66	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	13,70	1,10	400	2 885	0,07	-1 249	0	1 333	1 333	0,94	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	15,96	1,10	400	3 290	0,08	-1 071	-1	1 333	1 333	0,80	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0%	48,84	1,10	400	3 694	0,09	-349	-1	1 333	1 333	0,26	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 22a-23a	0%	12,60	1,10	1 590	3 556	0,02	2 870	-6 238	8 946	8 946	0,32	0,70	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	21,08	1,10	1 590	3 556	0,02	1 382	-4 064	8 946	8 946	0,15	0,45	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	52,56	1,10	1 590	3 556	0,02	-293	-1 891	8 946	8 946	0,03	0,21	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	28,86	1,10	1 590	3 310	0,02	-1 434	-2 544	8 946	8 946	0,16	0,28	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	18,82	1,10	1 590	3 310	0,02	-2 702	3 397	8 946	8 946	0,30	0,38	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 22a-43a	0%	12,64	1,10	400	2 946	0,07	1 334	28	1 333	1 333	1,00	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	64,56	1,10	400	3 309	0,08	247	25	1 333	1 333	0,19	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	26,36	1,10	400	3 679	0,09	-633	22	1 333	1 333	0,47	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	25,65	1,10	400	4 050	0,10	-651	22	1 333	1 333	0,49	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	64,36	1,10	400	4 135	0,10	-244	30	1 333	1 333	0,18	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 1-22a	0%	8,58	1,10	1 590	3 362	0,02	6 217	-7 159	8 946	8 946	0,69	0,80	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,1%	10,97	1,10	1 590	3 362	0,02	5 087	-5 381	8 946	8 946	0,57	0,60	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	49,9%	14,05	1,10	1 590	2 610	0,02	3 944	-4 226	8 946	8 946	0,44	0,47	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	13,52	1,10	1 590	3 122	0,02	3 260	-5 229	8 946	8 946	0,36	0,58	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	12,89	1,10	1 590	3 122	0,02	2 660	-6 247	8 946	8 946	0,30	0,70	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 21a-41a	0%	12,60	1,10	400	2 992	0,07	1 354	-5	1 333	1 333	1,02	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	67,62	1,10	400	3 354	0,08	249	-5	1 333	1 333	0,19	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	28,65	1,10	400	3 726	0,09	-593	-5	1 333	1 333	0,44	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	27,02	1,10	400	4 097	0,10	-629	-5	1 333	1 333	0,47	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	69,99	1,10	400	4 469	0,11	-240	-5	1 333	1 333	0,18	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 20a-21a	0%	5,81	1,10	1 590	3 006	0,02	-3 899	-15 854	8 946	8 946	0,44	1,77	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	7,32	1,10	1 590	3 006	0,02	-2 651	-13 033	8 946	8 946	0,30	1,46	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	9,95	1,10	1 590	3 006	0,02	-1 322	-10 212	8 946	8 946	0,15	1,14	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	10,60	1,10	1 590	2 751	0,02	271	-10 565	8 946	8 946	0,03	1,18	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	8,94	1,10	1 590	2 751	0,02	1 768	-11 073	8 946	8 946	0,20	1,24	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 20a-40a	0%	62,91	1,10	400	2 423	0,06	271	1	1 333	1 333	0,20	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	25,0%	15,24	1,10	400	2 685	0,07	-1 122	1	1 333	1 333	0,84	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	11,72	1,10	400	3 098	0,08	-1 459	1	1 333	1 333	1,09	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	14,14	1,10	400	3 511	0,09	-1 209	1	1 333	1 333	0,91	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	45,69	1,10	400	3 924	0,10	-373	1	1 333	1 333	0,28	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 19a-20a	0%	13,69	1,10	1 590	2 764	0,02	-3 770	4 617	8 946	8 946	0,42	0,52	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	12,51	1,10	1 590	2 764	0,02	-3 796	5 384	8 946	8 946	0,42	0,60	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	9,97	1,10	1 590	2 015	0,01	-3 801	7 715	8 946	8 946	0,42	0,86	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	7,73	1,10	1 590	2 633	0,02	-3 764	-11 079	8 946	8 946	0,42	1,24	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	6,00	1,10	1 590	2 633	0,02	-3 886	-15 261	8 946	8 946	0,43	1,71	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 19a-39a	0%	30,32	1,10	400	5 710	0,14	560	4	1 333	1 333	0,42	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	15,40	1,10	400	6 011	0,15	-1 107	3	1 333	1 333	0,83	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	12,05	1,10	400	6 411	0,16	-1 417	2	1 333	1 333	1,06	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	14,55	1,10	400	6 811	0,17	-1 172	2	1 333	1 333	0,88	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	43,87	1,10	400	6 195	0,15	-386	3	1 333	1 333	0,29	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P34-19a	0%	40,98	1,10	1 590	3 824	0,02	-2 306	495	8 946	8 946	0,26	0,06	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	36,53	1,10	1 590	2 266	0,01	-2 143	1 000	8 946	8 946	0,24	0,11	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	24,40	1,10	1 590	2 266	0,01	-2 532	2 173	8 946	8 946	0,28	0,24	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	17,54	1,10	1 590	2 266	0,01	-3 199	3 346	8 946	8 946	0,36	0,37	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	13,80	1,10	1 590	2 266	0,01	-3 798	4 520	8 946	8 946	0,42	0,51	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P34-P37	0%	21,89	1,10	400	26 802	0,67	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	9,06	1,10	400	19 419	0,49	-1 077	-1 117	1 333	1 333	0,81	0,84	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	22,11	1,10	400	11 903	0,30	-47	-734	1 333	1 333	0,04	0,55	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	25,79	1,10	400	6 733	0,17	243	-491	1 333	1 333	0,18	0,37	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	3 393	0,08	-3	2	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 14a-32a	0%	50,13	1,10	400	2 236	0,06	-325	-23	1 333	1 333	0,24	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	18,36	1,10	400	1 667	0,04	-918	-20	1 333	1 333	0,69	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	15,17	1,10	400	1 306	0,03	-1 116	-17	1 333	1 333	0,84	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	19,18	1,10	400	948	0,02	-881	-16	1 333	1 333	0,66	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	57,19	1,10	400	628	0,02	288	-16	1 333	1 333	0,22	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 13a-31a	0%	41,40	1,10	400	2 561	0,06	-406	-10	1 333	1 333	0,30	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	14,29	1,10	400	2 101	0,05	-1 192	-8	1 333	1 333	0,89	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	12,40	1,10	400	1 640	0,04	-1 376	-5	1 333	1 333	1,03	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	17,73	1,10	400	1 179	0,03	-963	-3	1 333	1 333	0,72	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	868	0,02	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 12a-30a	0%	42,12	1,10	400	3 708	0,09	-393	-18	1 333	1 333	0,29	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	14,34	1,10	400	3 251	0,08	-1 183	-14	1 333	1 333	0,89	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	12,41	1,10	400	2 794	0,07	-1 371	-10	1 333	1 333	1,03	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	17,79	1,10	400	2 338	0,06	-959	-4	1 333	1 333	0,72	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	1 608	0,04	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno 11a-28a	0%	52,52	1,10	400	7 254	0,18	-305	-26	1 333	1 333	0,23	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	21,45	1,10	400	6 787	0,17	-783	-18	1 333	1 333	0,59	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	22,73	1,10	400	6 350	0,16	-743	-11	1 333	1 333	0,56	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	NS	1,10	400	5 913	0,15	166	-3	1 333	1 333	0,12	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	12,04	1,10	400	5 554	0,14	1 416	5	1 333	1 333	1,06	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 9a-26a	0%	49,32	1,10	400	4 415	0,11	-332	-20	1 333	1 333	0,25	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	18,10	1,10	400	3 755	0,09	-935	-14	1 333	1 333	0,70	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	15,53	1,10	400	3 381	0,08	-1 095	-9	1 333	1 333	0,82	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	22,09	1,10	400	3 006	0,08	-770	-6	1 333	1 333	0,58	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	23,86	1,10	400	2 691	0,07	716	-1	1 333	1 333	0,54	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 7a-24a	0%	45,43	1,10	400	1 779	0,04	-373	-5	1 333	1 333	0,28	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	15,33	1,10	400	1 367	0,03	-1 113	-4	1 333	1 333	0,83	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	13,25	1,10	400	954	0,02	-1 289	-3	1 333	1 333	0,97	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	18,89	1,10	400	382	0,01	-905	-1	1 333	1 333	0,68	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	130	0,00	11	0	1 333	1 333	0,01	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 6a-23a	0%	45,65	1,10	400	3 617	0,09	-363	-16	1 333	1 333	0,27	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	15,31	1,10	400	3 210	0,08	-1 109	-12	1 333	1 333	0,83	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	13,21	1,10	400	2 804	0,07	-1 289	-8	1 333	1 333	0,97	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	18,85	1,10	400	2 397	0,06	-904	-5	1 333	1 333	0,68	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	2 148	0,05	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 1a-19a	0%	41,84	1,10	400	9 885	0,25	-374	-43	1 333	1 333	0,28	0,03	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	14,81	1,10	400	7 751	0,19	-1 132	-29	1 333	1 333	0,85	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	12,53	1,10	400	7 346	0,18	-1 350	-18	1 333	1 333	1,01	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	16,81	1,10	400	6 941	0,17	-1 010	-8	1 333	1 333	0,76	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	17,32	1,10	400	6 637	0,17	985	1	1 333	1 333	0,74	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 2a-20a	0%	42,90	1,10	400	3 531	0,09	-387	-16	1 333	1 333	0,29	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	14,15	1,10	400	1 677	0,04	-1 206	-5	1 333	1 333	0,90	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	11,87	1,10	400	1 259	0,03	-1 439	-3	1 333	1 333	1,08	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	15,88	1,10	400	841	0,02	-1 077	1	1 333	1 333	0,81	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	48,28	1,10	400	575	0,01	353	2	1 333	1 333	0,26	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 3a-21a	0%	63,66	1,10	400	4 449	0,11	-244	-34	1 333	1 333	0,18	0,03	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	26,14	1,10	400	4 042	0,10	-637	-24	1 333	1 333	0,48	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	28,58	1,10	400	3 667	0,09	-584	-20	1 333	1 333	0,44	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	61,83	1,10	400	3 288	0,08	265	-16	1 333	1 333	0,20	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	12,16	1,10	400	2 919	0,07	1 398	-12	1 333	1 333	1,05	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 5a-22a	0%	61,63	1,10	400	4 597	0,11	-271	-8	1 333	1 333	0,20	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	25,56	1,10	400	4 056	0,10	-668	-1	1 333	1 333	0,50	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	27,26	1,10	400	3 679	0,09	-625	3	1 333	1 333	0,47	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	51,01	1,10	400	3 301	0,08	330	7	1 333	1 333	0,25	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno 8a-25a	100%	11,55	1,10	400	2 992	0,07	1 472	13	1 333	1 333	1,10	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	0%	49,37	1,10	400	6 003	0,15	-321	-34	1 333	1 333	0,24	0,03	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	19,94	1,10	400	5 567	0,14	-837	-28	1 333	1 333	0,63	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	19,06	1,10	400	5 171	0,13	-881	-22	1 333	1 333	0,66	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	39,73	1,10	400	4 775	0,12	-417	-18	1 333	1 333	0,31	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	14,45	1,10	400	4 445	0,11	1 171	-17	1 333	1 333	0,88	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P18-P35	0%	NS	1,10	400	3 258	0,08	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	31,06	1,10	400	5 254	0,13	-218	-397	1 333	1 333	0,16	0,30	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	26,12	1,10	400	11 767	0,29	-349	-404	1 333	1 333	0,26	0,30	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	27,59	1,10	400	17 078	0,43	-251	-430	1 333	1 333	0,19	0,32	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	38,71	1,10	400	15 156	0,38	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 10a-27a	0%	57,77	1,10	400	7 360	0,18	-269	-35	1 333	1 333	0,20	0,03	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	23,62	1,10	400	6 904	0,17	-704	-26	1 333	1 333	0,53	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	24,95	1,10	400	6 499	0,16	-671	-18	1 333	1 333	0,50	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	62,33	1,10	400	6 094	0,15	265	-11	1 333	1 333	0,20	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	11,58	1,10	400	5 756	0,14	1 471	-8	1 333	1 333	1,10	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 32a-2	0%	13,13	1,10	1 590	7 692	0,05	4 006	-4 737	8 946	8 946	0,45	0,53	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	24,6%	16,32	1,10	1 590	7 692	0,05	3 661	-3 371	8 946	8 946	0,41	0,38	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,3%	21,28	1,10	1 590	10 803	0,07	3 399	-1 993	8 946	8 946	0,38	0,22	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	74,9%	15,12	1,10	1 590	7 610	0,05	4 104	-3 490	8 946	8 946	0,46	0,39	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	99,5%	11,92	1,10	1 590	7 610	0,05	4 753	-4 880	8 946	8 946	0,53	0,55	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 25a-P35	0%	15,12	1,10	1 590	4 157	0,03	-1 799	5 793	8 946	8 946	0,20	0,65	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	24,9%	21,63	1,10	1 590	4 157	0,03	-953	4 355	8 946	8 946	0,11	0,49	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	21,88	1,10	1 590	2 895	0,02	-446	4 802	8 946	8 946	0,05	0,54	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	74,9%	14,66	1,10	1 590	3 865	0,02	908	6 924	8 946	8 946	0,10	0,77	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	10,54	1,10	1 590	3 865	0,02	1 840	9 052	8 946	8 946	0,21	1,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P35-47a	0%	6,54	1,10	400	4 840	0,12	1 452	-1 597	1 333	1 333	1,09	1,20	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	11,79	1,10	400	5 106	0,13	276	-1 257	1 333	1 333	0,21	0,94	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	12,17	1,10	400	5 503	0,14	-732	-892	1 333	1 333	0,55	0,67	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	16,05	1,10	400	5 901	0,15	-714	-501	1 333	1 333	0,54	0,38	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	48,50	1,10	400	6 050	0,15	-253	-140	1 333	1 333	0,19	0,11	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 27a-P36	0%	13,18	1,10	1 590	6 359	0,04	2 754	5 959	8 946	8 946	0,31	0,67	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	24,7%	17,78	1,10	1 590	6 359	0,04	2 394	4 061	8 946	8 946	0,27	0,45	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	49,5%	25,69	1,10	1 590	6 137	0,04	2 119	2 349	8 946	8 946	0,24	0,26	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,3%	17,17	1,10	1 590	6 137	0,04	2 399	4 288	8 946	8 946	0,27	0,48	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	13,29	1,10	1 590	6 137	0,04	2 646	5 993	8 946	8 946	0,30	0,67	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 29a-36a	0%	16,97	1,10	1 590	19 009	0,12	2 126	-4 630	8 946	8 946	0,24	0,52	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	24,9%	18,40	1,10	1 590	19 009	0,12	1 750	-4 481	8 946	8 946	0,20	0,50	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,1%	19,77	1,10	1 590	17 999	0,11	1 383	-4 416	8 946	8 946	0,15	0,49	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno 33a-34a	75,0%	18,43	1,10	1 590	15 622	0,10	1 414	-4 810	8 946	8 946	0,16	0,54	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	99,9%	16,78	1,10	1 590	15 622	0,10	1 466	-5 372	8 946	8 946	0,16	0,60	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	0%	NS	1,10	400	2	0,00	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	NS	1,10	400	8	0,00	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	NS	1,10	400	13	0,00	1	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	74,9%	NS	1,10	400	19	0,00	4	1	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	99,9%	NS	1,10	400	25	0,00	7	1	1 333	1 333	0,01	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P10-P34	0%	NS	1,10	400	297	0,01	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	27,85	1,10	400	6 082	0,15	255	-434	1 333	1 333	0,19	0,33	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	21,10	1,10	400	13 102	0,33	-62	-759	1 333	1 333	0,05	0,57	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	8,60	1,10	400	17 602	0,44	-841	-1 386	1 333	1 333	0,63	1,04	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	33 435	0,84	-5	9	1 333	1 333	0,00	0,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 15a-29a	0%	51,76	1,10	400	5 480	0,14	-278	-73	1 333	1 333	0,21	0,05	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	26,43	1,10	400	5 130	0,13	-618	-40	1 333	1 333	0,46	0,03	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	28,29	1,10	400	4 768	0,12	-587	-24	1 333	1 333	0,44	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	44,37	1,10	400	4 452	0,11	370	21	1 333	1 333	0,28	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0%	12,79	1,10	400	4 216	0,11	1 302	50	1 333	1 333	0,98	0,04	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 4a-42a	0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0%	-	0,00	480	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 1-42a	0%	7,46	1,10	400	20 758	0,52	-2 204	757	1 333	1 333	1,65	0,57	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	25,0%	13,41	1,10	400	20 790	0,52	-1 244	384	1 333	1 333	0,93	0,29	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	50,0%	52,71	1,10	400	18 224	0,46	-324	-74	1 333	1 333	0,24	0,06	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	75,0%	18,05	1,10	400	18 775	0,47	870	-361	1 333	1 333	0,65	0,27	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	100%	8,05	1,10	400	18 808	0,47	2 021	-734	1 333	1 333	1,52	0,55	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
Trave Legno 4a-1	0%	9,21	1,10	400	20 015	0,50	1 494	-1 027	1 333	1 333	1,12	0,77	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	25,0%	20,96	1,10	400	19 982	0,50	653	-443	1 333	1 333	0,49	0,33	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	50,0%	63,57	1,10	400	19 950	0,50	-226	115	1 333	1 333	0,17	0,09	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	75,0%	15,03	1,10	400	17 493	0,44	-844	728	1 333	1 333	0,63	0,55	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	100,0%	8,46	1,10	400	17 461	0,44	-1 496	1 313	1 333	1 333	1,12	0,98	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
Trave Legno 21a-1	0%	9,00	1,10	1 590	3 192	0,02	1 716	-11 046	8 946	8 946	0,19	1,23	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	9,96	1,10	1 590	3 192	0,02	2 477	-9 054	8 946	8 946	0,28	1,01	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,1%	11,07	1,10	1 590	1 966	0,01	3 325	-7 046	8 946	8 946	0,37	0,79	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	10,02	1,10	1 590	2 936	0,02	4 408	-7 051	8 946	8 946	0,49	0,79	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0%	8,58	1,10	1 590	2 936	0,02	5 497	-7 883	8 946	8 946	0,61	0,88	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Piano Primo										**Piano Primo**							
Trave Legno 2b-10b	0%	NS	1,10	625	6 206	0,10	-214	-116	2 604	2 604	0,08	0,04	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	83,70	1,10	625	5 285	0,08	-775	-65	2 604	2 604	0,30	0,02	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	81,56	1,10	625	4 722	0,08	-824	-26	2 604	2 604	0,32	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno 4b-5b	75,0%	NS	1,10	625	4 210	0,07	-313	12	2 604	2 604	0,12	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	58,63	1,10	625	3 823	0,06	1 140	46	2 604	2 604	0,44	0,02	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	0%	NS	1,10	625	3 875	0,06	-32	137	2 604	2 604	0,01	0,05	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,1%	NS	1,10	625	3 775	0,06	-141	134	2 604	2 604	0,05	0,05	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	NS	1,10	625	3 683	0,06	-232	131	2 604	2 604	0,09	0,05	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	NS	1,10	625	3 572	0,06	-291	139	2 604	2 604	0,11	0,05	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	625	3 506	0,06	-318	156	2 604	2 604	0,12	0,06	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 6b-7b	0%	70,95	1,10	625	10 135	0,16	890	108	2 604	2 604	0,34	0,04	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	84,62	1,10	625	9 905	0,16	742	96	2 604	2 604	0,28	0,04	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	64,75	1,10	625	9 419	0,15	1 000	84	2 604	2 604	0,38	0,03	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	43,38	1,10	625	9 221	0,15	1 526	80	2 604	2 604	0,59	0,03	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	30,54	1,10	625	9 046	0,14	2 191	82	2 604	2 604	0,84	0,03	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 19b-20b	0%	NS	1,10	625	10 141	0,16	282	38	2 604	2 604	0,11	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	83,30	1,10	625	9 550	0,15	-802	29	2 604	2 604	0,31	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	68,94	1,10	625	8 894	0,14	-980	21	2 604	2 604	0,38	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	NS	1,10	625	8 301	0,13	-405	12	2 604	2 604	0,16	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	59,53	1,10	625	7 806	0,12	1 150	4	2 604	2 604	0,44	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 9b-P48	0%	NS	1,10	625	7 221	0,12	461	-24	2 604	2 604	0,18	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	69,83	1,10	625	6 140	0,10	-409	-697	2 604	2 604	0,16	0,27	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	37,35	1,10	625	6 500	0,10	-583	-1 431	2 604	2 604	0,22	0,55	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	27,30	1,10	625	6 738	0,11	-466	-2 191	2 604	2 604	0,18	0,84	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	19,57	1,10	625	6 857	0,11	778	-2 966	2 604	2 604	0,30	1,14	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 14b-15b	0%	NS	1,10	625	8 222	0,13	-275	-78	2 604	2 604	0,11	0,03	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	44,54	1,10	625	7 630	0,12	-1 501	-58	2 604	2 604	0,58	0,02	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	36,55	1,10	625	7 037	0,11	-1 853	-38	2 604	2 604	0,71	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	50,57	1,10	625	6 475	0,10	-1 344	-20	2 604	2 604	0,52	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	625	6 065	0,10	-161	-4	2 604	2 604	0,06	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 3b-3	0%	81,78	1,10	625	2 768	0,04	-832	-12	2 604	2 604	0,32	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	42,36	1,10	625	464	0,01	-1 536	-124	2 604	2 604	0,59	0,05	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	30,94	1,10	625	80	0,00	-2 045	-253	2 604	2 604	0,79	0,10	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	32,20	1,10	625	344	0,01	-1 889	-352	2 604	2 604	0,73	0,14	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100,0 %	38,22	1,10	625	68	0,00	-1 457	-488	2 604	2 604	0,56	0,19	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 1b-9b	0%	NS	1,10	625	11 789	0,19	-422	-162	2 604	2 604	0,16	0,06	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	94,12	1,10	625	11 504	0,18	-703	-33	2 604	2 604	0,27	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	72,75	1,10	625	6 955	0,11	-879	92	2 604	2 604	0,34	0,04	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	71,10	1,10	625	6 669	0,11	-815	215	2 604	2 604	0,31	0,08	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100,0 %	83,62	1,10	625	6 414	0,10	587	334	2 604	2 604	0,23	0,13	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 8b-9b	0%	19,23	1,10	625	8 613	0,14	-1 675	-2 401	2 604	2 604	0,64	0,92	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	31,99	1,10	625	8 613	0,14	-1 263	1 262	2 604	2 604	0,48	0,48	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	49,9%	34,56	1,10	625	3 730	0,06	-978	1 304	2 604	2 604	0,38	0,50	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	74,9%	18,65	1,10	625	3 730	0,06	-1 543	2 605	2 604	2 604	0,59	1,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	99,9%	12,78	1,10	625	3 730	0,06	-2 107	3 906	2 604	2 604	0,81	1,50	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno P49-P54	0%	40,06	1,10	625	36 040	0,58	0	0	2 604	2 604	0,00	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	13,47	1,10	625	59 674	0,95	-2 526	3 220	2 604	2 604	0,97	1,24	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	6,02	1,10	625	76 175	1,22	-7 523	5 284	2 604	2 604	2,89	2,03	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	11,28	1,10	625	63 234	1,01	-5 298	953	2 604	2 604	2,03	0,37	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	625	54 954	0,88	25	-37	2 604	2 604	0,01	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 20b-21b	0%	NS	1,10	625	7 208	0,12	346	-354	2 604	2 604	0,13	0,14	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	46,72	1,10	625	7 754	0,12	-1 273	-281	2 604	2 604	0,49	0,11	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	32,54	1,10	625	8 385	0,13	-1 969	-202	2 604	2 604	0,76	0,08	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	36,26	1,10	625	8 942	0,14	-1 813	-115	2 604	2 604	0,70	0,04	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100,0 %	83,66	1,10	625	9 574	0,15	-802	-24	2 604	2 604	0,31	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 17b-18b	0%	NS	1,10	625	7 586	0,12	-284	-383	2 604	2 604	0,11	0,15	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	36,97	1,10	625	8 150	0,13	-1 643	-306	2 604	2 604	0,63	0,12	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	30,36	1,10	625	8 768	0,14	-2 107	-221	2 604	2 604	0,81	0,08	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	36,61	1,10	625	9 291	0,15	-1 785	-129	2 604	2 604	0,69	0,05	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	85,73	1,10	625	9 706	0,16	-775	-34	2 604	2 604	0,30	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 9b-10b	0%	13,28	1,10	625	8 161	0,13	1 713	-3 974	2 604	2 604	0,66	1,53	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	20,24	1,10	625	8 161	0,13	-1 071	2 645	2 604	2 604	0,41	1,02	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	23,61	1,10	625	8 161	0,13	-1 273	2 018	2 604	2 604	0,49	0,77	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	28,56	1,10	625	8 161	0,13	-1 431	1 391	2 604	2 604	0,55	0,53	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	21,62	1,10	625	3 922	0,06	-1 893	1 838	2 604	2 604	0,73	0,71	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 10b-3	0%	27,99	1,10	625	8 957	0,14	-1 285	1 554	2 604	2 604	0,49	0,60	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	33,36	1,10	625	12 258	0,20	-1 898	226	2 604	2 604	0,73	0,09	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	21,42	1,10	625	12 258	0,20	-2 672	-760	2 604	2 604	1,03	0,29	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	14,75	1,10	625	12 258	0,20	-3 402	-1 793	2 604	2 604	1,31	0,69	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100,0 %	11,32	1,10	625	12 258	0,20	-4 091	-2 823	2 604	2 604	1,57	1,08	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 7b-3	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 16b-17b	0%	NS	1,10	625	7 111	0,11	-113	22	2 604	2 604	0,04	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	60,72	1,10	625	6 508	0,10	-1 119	17	2 604	2 604	0,43	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	51,28	1,10	625	5 689	0,09	-1 332	11	2 604	2 604	0,51	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	88,10	1,10	625	5 093	0,08	-776	5	2 604	2 604	0,30	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	99,97	1,10	625	4 615	0,07	687	0	2 604	2 604	0,26	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno P51-P49	0%	NS	1,10	625	974	0,02	0	0	2 604	2 604	0,00	0,00	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	12,19	1,10	625	23 699	0,38	-2 880	3 607	2 604	2 604	1,11	1,39	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	7,10	1,10	625	38 507	0,62	-5 816	5 464	2 604	2 604	2,23	2,10	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno 17b-20b	75,0%	12,12	1,10	625	41 590	0,67	-3 013	3 508	2 604	2 604	1,16	1,35	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	625	33 143	0,53	-63	16	2 604	2 604	0,02	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	0%	34,99	1,10	625	1 360	0,02	1 058	-1 224	2 604	2 604	0,41	0,47	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	40,96	1,10	625	1 360	0,02	1 094	-835	2 604	2 604	0,42	0,32	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	39,98	1,10	625	457	0,01	1 417	-432	2 604	2 604	0,54	0,17	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	35,14	1,10	625	457	0,01	1 834	-175	2 604	2 604	0,70	0,07	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100,0 %	26,80	1,10	625	457	0,01	2 334	331	2 604	2 604	0,90	0,13	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 20b-P49	0%	24,95	1,10	625	795	0,01	2 581	250	2 604	2 604	0,99	0,10	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	34,84	1,10	625	795	0,01	1 843	186	2 604	2 604	0,71	0,07	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	53,66	1,10	625	795	0,01	1 195	123	2 604	2 604	0,46	0,05	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	85,72	1,10	625	322	0,01	781	30	2 604	2 604	0,30	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	625	322	0,01	508	20	2 604	2 604	0,20	0,01	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 15b-17b	0%	20,03	1,10	625	1 193	0,02	-1 481	2 395	2 604	2 604	0,57	0,92	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	31,53	1,10	625	1 193	0,02	-892	1 556	2 604	2 604	0,34	0,60	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,0%	68,66	1,10	625	230	0,00	-239	834	2 604	2 604	0,09	0,32	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	NS	1,10	625	954	0,02	461	303	2 604	2 604	0,18	0,12	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100%	33,52	1,10	625	954	0,02	1 238	-1 161	2 604	2 604	0,48	0,45	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 3-13b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	24,9%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,2%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	99,9%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno P33-5b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 5b-7b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 13b-15b	0%	18,19	1,10	625	1 046	0,02	-3 258	-746	2 604	2 604	1,25	0,29	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	25,0%	22,04	1,10	625	1 046	0,02	-2 749	529	2 604	2 604	1,06	0,20	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	50,1%	23,89	1,10	625	1 046	0,02	-2 225	933	2 604	2 604	0,85	0,36	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	75,0%	24,05	1,10	625	1 009	0,02	-1 737	1 602	2 604	2 604	0,67	0,62	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
	100,0 %	19,52	1,10	625	511	0,01	-1 525	2 454	2 604	2 604	0,59	0,94	23,100	26,40	26,40	1,00	1,00
Trave Legno 11b-3	0%	8,69	1,10	625	55 366	0,89	2 662	2 645	2 604	2 604	1,02	1,02	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	25,0%	19,34	1,10	625	55 318	0,89	1 039	1 245	2 604	2 604	0,40	0,48	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	50,0%	56,11	1,10	625	54 441	0,87	-508	-155	2 604	2 604	0,20	0,06	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	75,0%	12,85	1,10	625	54 394	0,87	-1 934	-1 556	2 604	2 604	0,74	0,60	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	100%	7,39	1,10	625	54 346	0,87	-3 257	-2 956	2 604	2 604	1,25	1,14	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
Trave Legno 3-12b	0%	8,49	1,10	625	54 980	0,88	-3 167	2 083	2 604	2 604	1,22	0,80	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	25,0%	15,63	1,10	625	55 028	0,88	-1 797	954	2 604	2 604	0,69	0,37	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
	50,0%	55,58	1,10	625	52 455	0,84	-454	-252	2 604	2 604	0,17	0,10	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	75,0%	17,38	1,10	625	54 056	0,86	1 262	-1 327	2 604	2 604	0,48	0,51	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
	100,0 %	8,41	1,10	625	54 104	0,87	2 951	-2 457	2 604	2 604	1,13	0,94	17,600	15,40	15,40	1,00	1,00
Trave Legno 11b-12b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 13b-P48	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Terra										**Piano Terra**							
Trave Legno P5-P26	0%	NS	1,10	400	4 021	0,10	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	26,47	1,10	400	15 563	0,39	-446	269	1 333	1 333	0,33	0,20	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	6,46	1,10	400	42 652	1,07	-271	2 370	1 333	1 333	0,20	1,78	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	4,20	1,10	400	54 140	1,35	-2 629	1 860	1 333	1 333	1,97	1,40	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	69,56	1,10	400	63 711	1,59	-16	33	1 333	1 333	0,01	0,02	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 6c-11c	0%	NS	1,10	400	177	0,00	-87	-5	1 333	1 333	0,07	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	29,27	1,10	400	41	0,00	-581	-5	1 333	1 333	0,44	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 5c-P24	0%	NS	1,10	400	45	0,00	-85	-1	1 333	1 333	0,06	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 4c-P22	0%	NS	1,10	400	77	0,00	-81	0	1 333	1 333	0,06	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 3c-10c	0%	NS	1,10	400	243	0,01	-95	1	1 333	1 333	0,07	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	28,63	1,10	400	105	0,00	-597	1	1 333	1 333	0,45	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Trave Legno 2c-9c	0%	48,22	1,10	400	1 620	0,04	-354	1	1 333	1 333	0,27	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	11,84	1,10	400	1 333	0,03	-1 444	1	1 333	1 333	1,08	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	9,44	1,10	400	1 044	0,03	-1 811	1	1 333	1 333	1,36	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	11,66	1,10	400	643	0,02	-1 467	1	1 333	1 333	1,10	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	39,82	1,10	400	393	0,01	-429	1	1 333	1 333	0,32	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno 1c-8c	0%	29,13	1,10	400	6 874	0,17	-585	0	1 333	1 333	0,44	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	12,07	1,10	400	6 647	0,17	-1 416	0	1 333	1 333	1,06	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	10,19	1,10	400	6 419	0,16	-1 677	0	1 333	1 333	1,26	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	12,38	1,10	400	6 164	0,15	-1 380	0	1 333	1 333	1,04	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno P9-7c	100,0 %	31,94	1,10	400	5 980	0,15	-534	0	1 333	1 333	0,40	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	0%	3,97	1,10	400	52 621	1,32	1 688	2 995	1 333	1 333	1,27	2,25	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	5,38	1,10	400	52 559	1,31	977	2 357	1 333	1 333	0,73	1,77	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	8,26	1,10	400	52 493	1,31	311	1 716	1 333	1 333	0,23	1,29	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	11,39	1,10	400	41 031	1,03	-573	1 018	1 333	1 333	0,43	0,76	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	9,88	1,10	400	41 902	1,05	-1 139	723	1 333	1 333	0,85	0,54	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	36,72	1,10	400	13 261	0,33	-353	-149	1 333	1 333	0,26	0,11	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	40,54	1,10	400	21 791	0,54	-311	-125	1 333	1 333	0,23	0,09	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	15,86	1,10	400	23 842	0,60	-904	-209	1 333	1 333	0,68	0,16	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	9,56	1,10	400	33 325	0,83	-1 592	205	1 333	1 333	1,19	0,15	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	33 794	0,84	-18	2	1 333	1 333	0,01	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	19,49	1,10	400	30 100	0,75	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	20,27	1,10	400	42 055	1,05	-656	-143	1 333	1 333	0,49	0,11	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	12,21	1,10	400	47 344	1,18	-1 164	-180	1 333	1 333	0,87	0,14	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	7,23	1,10	400	62 685	1,57	-2 025	209	1 333	1 333	1,52	0,16	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	77,96	1,10	400	62 642	1,57	-23	2	1 333	1 333	0,02	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	35,00	1,10	400	16 763	0,42	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	10,33	1,10	400	26 064	0,65	957	-951	1 333	1 333	0,72	0,71	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	30,27	1,10	400	24 722	0,62	-187	-404	1 333	1 333	0,14	0,30	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	5,21	1,10	400	20 971	0,52	-2 364	-1 285	1 333	1 333	1,77	0,96	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	42,56	1,10	400	13 785	0,34	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	4,34	1,10	400	44 201	1,11	564	3 449	1 333	1 333	0,42	2,59	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	8,31	1,10	400	57 182	1,43	-441	1 587	1 333	1 333	0,33	1,19	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	9,54	1,10	400	67 297	1,68	-933	907	1 333	1 333	0,70	0,68	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	12,51	1,10	400	64 018	1,60	-1 090	105	1 333	1 333	0,82	0,08	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100%	76,05	1,10	400	63 993	1,60	-20	2	1 333	1 333	0,02	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P4-P8	0%	NS	1,10	400	3 080	0,08	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	12,71	1,10	400	3 070	0,08	448	-1 032	1 333	1 333	0,34	0,77	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,1%	6,34	1,10	400	3 046	0,08	909	-2 064	1 333	1 333	0,68	1,55	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	3,77	1,10	400	12 679	0,32	869	-3 927	1 333	1 333	0,65	2,95	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	2,76	1,10	400	12 655	0,32	1 346	-5 260	1 333	1 333	1,01	3,95	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P1-P9	0%	NS	1,10	400	1 676	0,04	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	32,75	1,10	400	12 927	0,32	253	337	1 333	1 333	0,19	0,25	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	7,95	1,10	400	20 646	0,52	589	1 719	1 333	1 333	0,44	1,29	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	10,39	1,10	400	40 271	1,01	955	874	1 333	1 333	0,72	0,66	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	3,75	1,10	400	41 110	1,03	1 703	3 287	1 333	1 333	1,28	2,47	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	87,76	1,10	400	6 685	0,17	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	NS	1,10	400	21 873	0,55	94	39	1 333	1 333	0,07	0,03	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	14,37	1,10	400	23 317	0,58	-788	-537	1 333	1 333	0,59	0,40	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per pressoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	$f_{c,0d}$	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		
Trave Legno P2-P14	75,0%	12,75	1,10	400	46 903	1,17	1 027	-294	1 333	1 333	0,77	0,22	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	42 214	1,06	-5	-4	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	0%	NS	1,10	400	2 339	0,06	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	88,58	1,10	400	33 525	0,84	110	39	1 333	1 333	0,08	0,03	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	13,29	1,10	400	49 178	1,23	-791	-537	1 333	1 333	0,59	0,40	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	11,58	1,10	400	93 258	2,33	840	-294	1 333	1 333	0,63	0,22	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	42,96	1,10	400	88 176	2,20	-9	-4	1 333	1 333	0,01	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
Trave Legno P3-P7	0%	NS	1,10	400	1 408	0,04	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	25,0%	11,96	1,10	400	9 638	0,24	641	977	1 333	1 333	0,48	0,73	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	50,0%	16,10	1,10	400	13 079	0,33	279	859	1 333	1 333	0,21	0,64	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	75,0%	12,01	1,10	400	20 436	0,51	530	1 033	1 333	1 333	0,40	0,77	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00
	100,0 %	9,28	1,10	400	26 546	0,66	707	-1 314	1 333	1 333	0,53	0,99	14,667	12,83	12,83	1,00	1,00

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave.
$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
k_{mod} Coefficiente di riduzione per Classe di Servizio e di Durata del carico.
A Area della sezione.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
$\sigma_{c,0d}$ Tensione di progetto a compressione in direzione parallela alla fibratura.
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
W_X Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale X.
W_Y Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale Y.
$\sigma_{Md,X}$ Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale X.
$\sigma_{Md,Y}$ Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale Y.
$f_{c,0d}$ Tensione resistente a compressione in direzione parallela alla fibratura.
$f_{m,X,d}$ Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale X.
$f_{m,Y,d}$ Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale Y.
$K_{h,X}$ Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione rispetto alla direzione locale X.
$K_{h,Y}$ Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione rispetto alla direzione locale Y.

2.26 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER TENSOFLESSIONE (ELEVAZIONE) SLD

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Piano Secondo										**Piano Secondo**								
Trave Legno 38a-P48	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 36a-29a	0%	8,00	1,10	400	-8 947	-0,22	343	1 377	1 333	1 333	-0,26	-1,03	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,4%	10,03	1,10	400	-8 949	-0,22	82	1 126	1 333	1 333	-0,06	-0,84	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	11,03	1,10	400	-8 952	-0,22	-219	876	1 333	1 333	-0,16	-0,66	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,4%	9,63	1,10	400	-8 869	-0,22	-503	907	1 333	1 333	-0,38	-0,68	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	8,22	1,10	400	-8 872	-0,22	-781	1 017	1 333	1 333	-0,59	-0,76	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 36a-34a	0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	49,9%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,1%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 18a-36a	0%	6,80	1,10	400	-13 285	-0,33	-1 011	-1 035	1 333	1 333	-0,76	-0,78	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	9,35	1,10	400	-13 442	-0,34	-786	371	1 333	1 333	-0,59	-0,28	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	6,18	1,10	400	-13 196	-0,33	-771	1 458	1 333	1 333	-0,58	-1,09	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	4,44	1,10	400	-13 302	-0,33	-603	2 660	1 333	1 333	-0,45	-2,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	3,18	1,10	400	-13 231	-0,33	1 070	3 868	1 333	1 333	-0,80	-2,90	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno 34a-35a	0%	6,25	1,10	400	-45	0,00	828	-2 156	1 333	1 333	-0,62	-1,62	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 17a-18a	0%	89,02	1,10	400	-1 646	-0,04	-92	-6	1 333	1 333	-0,07	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	72,28	1,10	400	-1 816	-0,05	-128	-4	1 333	1 333	-0,10	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	76,68	1,10	400	-1 933	-0,05	-109	-2	1 333	1 333	-0,08	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	96,11	1,10	400	-2 063	-0,05	-57	1	1 333	1 333	-0,04	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	48,56	1,10	400	-2 170	-0,05	223	4	1 333	1 333	-0,17	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P30-18a	0%	12,55	1,10	400	-14 535	-0,36	388	-182	1 333	1 333	-0,29	-0,14	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	11,83	1,10	400	-14 634	-0,37	-392	-286	1 333	1 333	-0,29	-0,21	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	9,84	1,10	400	-14 710	-0,37	-529	-502	1 333	1 333	-0,40	-0,38	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	7,98	1,10	400	-14 323	-0,36	-752	-783	1 333	1 333	-0,56	-0,59	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	6,63	1,10	400	-14 348	-0,36	-1 033	-1 018	1 333	1 333	-0,77	-0,76	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 36a-38a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 38a-37a	0%	NS	1,10	400	-919	-0,02	-65	-31	1 333	1 333	-0,05	-0,02	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	66,67	1,10	400	-803	-0,02	-193	-24	1 333	1 333	-0,14	-0,02	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	50,01	1,10	400	-656	-0,02	-292	-17	1 333	1 333	-0,22	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	46,38	1,10	400	-491	-0,01	-334	-9	1 333	1 333	-0,25	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	57,34	1,10	400	-316	-0,01	-273	-10	1 333	1 333	-0,20	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 16a-18a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 38a-55a	0%	NS	1,10	400	-234	-0,01	-50	57	1 333	1 333	-0,04	-0,04	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	68,48	1,10	400	-109	0,00	-212	45	1 333	1 333	-0,16	-0,03	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 2-29a	0%	11,04	1,10	1 590	-3 000	-0,02	6 040	-4 064	8 946	8 946	-0,68	-0,45	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,1%	12,64	1,10	1 590	-3 000	-0,02	4 893	-3 892	8 946	8 946	-0,55	-0,44	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	14,77	1,10	1 590	-3 000	-0,02	3 755	-3 723	8 946	8 946	-0,42	-0,42	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,1%	15,92	1,10	1 590	-2 206	-0,01	2 648	-4 346	8 946	8 946	-0,30	-0,49	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	14,22	1,10	1 590	-2 924	-0,02	2 568	-5 218	8 946	8 946	-0,29	-0,58	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 29a-54a	0%	8,80	1,10	400	-4 496	-0,11	-1 637	-64	1 333	1 333	-1,23	-0,05	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	7,98	1,10	400	-4 281	-0,11	-1 861	-47	1 333	1 333	-1,40	-0,04	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	8,47	1,10	400	-3 950	-0,10	-1 767	-31	1 333	1 333	-1,33	-0,02	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,39	1,10	400	-3 592	-0,09	-1 283	-13	1 333	1 333	-0,96	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	25,55	1,10	400	-3 234	-0,08	-479	-3	1 333	1 333	-0,36	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 32a-53a	0%	32,02	1,10	400	-1 400	-0,04	-450	-4	1 333	1 333	-0,34	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	16,27	1,10	400	-1 086	-0,03	-986	-3	1 333	1 333	-0,74	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	50,0%	14,48	1,10	400	-737	-0,02	-1 137	-2	1 333	1 333	-0,85	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	18,48	1,10	400	-388	-0,01	-901	-3	1 333	1 333	-0,68	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	50,67	1,10	400	-33	0,00	-333	-4	1 333	1 333	-0,25	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 31a-32a	0%	13,48	1,10	1 590	-2 002	-0,01	-4 560	3 758	8 946	8 946	-0,51	-0,42	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	25,23	1,10	1 590	-2 002	-0,01	-2 401	1 952	8 946	8 946	-0,27	-0,22	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	NS	1,10	1 590	-1 298	-0,01	-395	345	8 946	8 946	-0,04	-0,04	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	27,84	1,10	1 590	-1 924	-0,01	2 265	-1 669	8 946	8 946	-0,25	-0,19	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	13,66	1,10	1 590	-1 924	-0,01	4 736	-3 478	8 946	8 946	-0,53	-0,39	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 31a-52a	0%	NS	1,10	400	-1 343	-0,03	30	1	1 333	1 333	-0,02	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	18,32	1,10	400	-1 053	-0,03	-872	1	1 333	1 333	-0,65	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	13,29	1,10	400	-605	-0,02	-1 252	1	1 333	1 333	-0,94	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	15,61	1,10	400	-157	0,00	-1 086	1	1 333	1 333	-0,81	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 30a-31a	0%	11,37	1,10	1 590	-1 514	-0,01	-4 512	5 435	8 946	8 946	-0,50	-0,61	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	13,75	1,10	1 590	-1 514	-0,01	-4 018	4 183	8 946	8 946	-0,45	-0,47	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	15,68	1,10	1 590	-1 437	-0,01	-3 669	3 513	8 946	8 946	-0,41	-0,39	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	14,80	1,10	1 590	-1 437	-0,01	-3 986	3 629	8 946	8 946	-0,45	-0,41	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	14,19	1,10	1 590	-1 437	-0,01	-4 203	3 747	8 946	8 946	-0,47	-0,42	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 30a-51a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 28a-30a	0%	13,62	1,10	1 590	-1 011	-0,01	-1 187	7 142	8 946	8 946	-0,13	-0,80	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	14,26	1,10	1 590	-1 011	-0,01	-1 783	6 168	8 946	8 946	-0,20	-0,69	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	13,50	1,10	1 590	-934	-0,01	-2 562	5 853	8 946	8 946	-0,29	-0,65	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	12,42	1,10	1 590	-934	-0,01	-3 519	5 631	8 946	8 946	-0,39	-0,63	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	11,62	1,10	1 590	-934	-0,01	-4 376	5 413	8 946	8 946	-0,49	-0,61	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 28a-50a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P36-28a	0%	11,72	1,10	1 590	-561	0,00	1 741	7 996	8 946	8 946	-0,19	-0,89	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	13,44	1,10	1 590	-561	0,00	923	7 562	8 946	8 946	-0,10	-0,85	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	15,68	1,10	1 590	-561	0,00	140	7 127	8 946	8 946	-0,02	-0,80	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	15,58	1,10	1 590	-540	0,00	-641	6 673	8 946	8 946	-0,07	-0,75	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	13,51	1,10	1 590	-482	0,00	-1 346	7 107	8 946	8 946	-0,15	-0,79	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 27a-49a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 26a-27a	0%	14,60	1,10	1 590	-388	0,00	1 994	5 831	8 946	8 946	-0,22	-0,65	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	25,0%	18,54	1,10	1 590	-388	0,00	1 610	4 543	8 946	8 946	-0,18	-0,51	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	20,54	1,10	1 590	-304	0,00	2 130	3 430	8 946	8 946	-0,24	-0,38	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	18,20	1,10	1 590	-304	0,00	2 729	3 551	8 946	8 946	-0,31	-0,40	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	16,17	1,10	1 590	-304	0,00	3 400	3 671	8 946	8 946	-0,38	-0,41	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 26a-48a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P35-26a	0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 25a-46a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 24a-25a	0%	18,76	1,10	1 590	-1 868	-0,01	-4 263	1 673	8 946	8 946	-0,48	-0,19	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	22,33	1,10	1 590	-1 868	-0,01	-3 380	1 578	8 946	8 946	-0,38	-0,18	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	23,66	1,10	1 590	-1 518	-0,01	-2 771	1 932	8 946	8 946	-0,31	-0,22	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	22,25	1,10	1 590	-1 774	-0,01	-2 367	2 619	8 946	8 946	-0,26	-0,29	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	21,09	1,10	1 590	-1 774	-0,01	-1 757	3 512	8 946	8 946	-0,20	-0,39	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 24a-45a	0%	NS	1,10	400	-446	-0,01	-11	0	1 333	1 333	-0,01	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	19,20	1,10	400	-172	0,00	-881	0	1 333	1 333	-0,66	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 23a-24a	0%	26,77	1,10	1 590	-1 402	-0,01	-2 675	1 475	8 946	8 946	-0,30	-0,16	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	27,51	1,10	1 590	-1 402	-0,01	-3 006	1 029	8 946	8 946	-0,34	-0,12	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	27,01	1,10	1 590	-1 009	-0,01	-3 451	701	8 946	8 946	-0,39	-0,08	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	23,12	1,10	1 590	-1 311	-0,01	-3 941	896	8 946	8 946	-0,44	-0,10	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	18,60	1,10	1 590	-1 311	-0,01	-4 390	1 653	8 946	8 946	-0,49	-0,18	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 23a-44a	0%	NS	1,10	400	-19	0,00	2	0	1 333	1 333	0,00	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 22a-23a	0%	21,50	1,10	1 590	-932	-0,01	3 002	-2 247	8 946	8 946	-0,34	-0,25	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	38,32	1,10	1 590	-932	-0,01	1 501	-1 403	8 946	8 946	-0,17	-0,16	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	97,71	1,10	1 590	-589	0,00	-336	-781	8 946	8 946	-0,04	-0,09	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	45,67	1,10	1 590	-851	-0,01	-1 358	-1 072	8 946	8 946	-0,15	-0,12	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	27,97	1,10	1 590	-851	-0,01	-2 568	1 453	8 946	8 946	-0,29	-0,16	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 22a-43a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno 1-22a	0%	12,40	1,10	1 590	-515	0,00	6 491	-2 719	8 946	8 946	-0,73	-0,30	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,1%	15,65	1,10	1 590	-515	0,00	5 250	-2 034	8 946	8 946	-0,59	-0,23	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	49,9%	20,55	1,10	1 590	-290	0,00	4 019	-1 539	8 946	8 946	-0,45	-0,17	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	21,85	1,10	1 590	-437	0,00	3 330	-1 881	8 946	8 946	-0,37	-0,21	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	22,27	1,10	1 590	-437	0,00	2 845	-2 268	8 946	8 946	-0,32	-0,25	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 21a-41a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 20a-21a	0%	12,04	1,10	1 590	-1 783	-0,01	-4 029	-5 334	8 946	8 946	-0,45	-0,60	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	15,69	1,10	1 590	-1 783	-0,01	-2 717	-4 424	8 946	8 946	-0,30	-0,49	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	22,89	1,10	1 590	-1 783	-0,01	-1 325	-3 515	8 946	8 946	-0,15	-0,39	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	27,34	1,10	1 590	-1 699	-0,01	217	-3 815	8 946	8 946	-0,02	-0,43	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	18,83	1,10	1 590	-1 699	-0,01	1 775	-4 154	8 946	8 946	-0,20	-0,46	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 20a-40a	0%	39,89	1,10	400	-2 695	-0,07	271	1	1 333	1 333	-0,20	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	13,53	1,10	400	-2 433	-0,06	-1 122	1	1 333	1 333	-0,84	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	10,85	1,10	400	-2 020	-0,05	-1 459	1	1 333	1 333	-1,09	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	13,13	1,10	400	-1 607	-0,04	-1 209	1	1 333	1 333	-0,91	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	38,60	1,10	400	-1 194	-0,03	-373	1	1 333	1 333	-0,28	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 19a-20a	0%	15,67	1,10	1 590	-1 286	-0,01	-4 454	2 747	8 946	8 946	-0,50	-0,31	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	16,55	1,10	1 590	-1 286	-0,01	-4 268	2 542	8 946	8 946	-0,48	-0,28	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	16,57	1,10	1 590	-1 061	-0,01	-4 018	2 807	8 946	8 946	-0,45	-0,31	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	15,88	1,10	1 590	-1 241	-0,01	-3 598	-3 510	8 946	8 946	-0,40	-0,39	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	12,39	1,10	1 590	-1 241	-0,01	-3 896	-5 250	8 946	8 946	-0,44	-0,59	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 19a-39a	0%	23,79	1,10	400	-2 680	-0,07	560	4	1 333	1 333	-0,42	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	13,71	1,10	400	-2 379	-0,06	-1 107	3	1 333	1 333	-0,83	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	11,16	1,10	400	-1 979	-0,05	-1 417	2	1 333	1 333	-1,06	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	13,52	1,10	400	-1 579	-0,04	-1 172	2	1 333	1 333	-0,88	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	38,64	1,10	400	-1 179	-0,03	-372	3	1 333	1 333	-0,28	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P34-19a	0%	39,79	1,10	1 590	-856	-0,01	-2 306	495	8 946	8 946	-0,26	-0,06	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	36,88	1,10	1 590	-678	0,00	-2 427	619	8 946	8 946	-0,27	-0,07	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	29,72	1,10	1 590	-744	0,00	-2 534	1 256	8 946	8 946	-0,28	-0,14	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	20,66	1,10	1 590	-744	0,00	-3 509	1 974	8 946	8 946	-0,39	-0,22	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	15,97	1,10	1 590	-744	0,00	-4 421	2 693	8 946	8 946	-0,49	-0,30	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P34-P37	0%	13,80	1,10	400	-21 260	-0,53	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	6,38	1,10	400	-13 933	-0,35	-1 077	-1 117	1 333	1 333	-0,81	-0,84	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	13,39	1,10	400	-9 123	-0,23	-49	-711	1 333	1 333	-0,04	-0,53	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	18,82	1,10	400	-4 802	-0,12	236	-464	1 333	1 333	-0,18	-0,35	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	72,53	1,10	400	-3 969	-0,10	-3	2	1 333	1 333	0,00	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 14a-32a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	19,07	1,10	400	-90	0,00	-881	-16	1 333	1 333	-0,66	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	52,96	1,10	400	-410	-0,01	288	-16	1 333	1 333	-0,22	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 13a-31a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	17,69	1,10	400	-33	0,00	-963	-3	1 333	1 333	-0,72	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	-302	-0,01	-7	0	1 333	1 333	-0,01	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 12a-30a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 11a-28a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 9a-26a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 7a-24a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	15,12	1,10	400	-275	-0,01	-1 113	-4	1 333	1 333	-0,83	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	12,85	1,10	400	-688	-0,02	-1 289	-3	1 333	1 333	-0,97	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	17,68	1,10	400	-1 100	-0,03	-903	-1	1 333	1 333	-0,68	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	NS	1,10	400	-1 352	-0,03	10	0	1 333	1 333	-0,01	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 6a-23a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	18,38	1,10	400	-401	-0,01	-904	-5	1 333	1 333	-0,68	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	-650	-0,02	-2	0	1 333	1 333	0,00	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 1a-19a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	13,20	1,10	400	-383	-0,01	-1 259	-22	1 333	1 333	-0,94	-0,02	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	18,28	1,10	400	-43	0,00	-926	-11	1 333	1 333	-0,69	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	18,93	1,10	400	-108	0,00	897	1	1 333	1 333	-0,67	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 2a-20a	0%	30,42	1,10	400	-2 815	-0,07	-387	-16	1 333	1 333	-0,29	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	12,39	1,10	400	-3 233	-0,08	-1 185	11	1 333	1 333	-0,89	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	10,67	1,10	400	-3 651	-0,09	-1 386	7	1 333	1 333	-1,04	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	13,89	1,10	400	-4 069	-0,10	-992	4	1 333	1 333	-0,74	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	32,69	1,10	400	-2 899	-0,07	353	2	1 333	1 333	-0,26	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 3a-21a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 5a-22a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 8a-25a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P18-P35	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 10a-27a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 32a-2	0%	13,68	1,10	1 590	-2 383	-0,01	4 717	-3 440	8 946	8 946	-0,53	-0,38	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	24,6%	16,55	1,10	1 590	-2 383	-0,01	4 003	-2 698	8 946	8 946	-0,45	-0,30	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,3%	20,47	1,10	1 590	-2 306	-0,01	3 409	-1 973	8 946	8 946	-0,38	-0,22	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	74,9%	15,08	1,10	1 590	-2 306	-0,01	4 498	-2 890	8 946	8 946	-0,50	-0,32	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	99,5%	12,18	1,10	1 590	-2 306	-0,01	5 480	-3 716	8 946	8 946	-0,61	-0,42	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 25a-P35	0%	20,38	1,10	1 590	-2 296	-0,01	-1 853	3 555	8 946	8 946	-0,21	-0,40	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	24,9%	25,70	1,10	1 590	-2 296	-0,01	-1 081	3 160	8 946	8 946	-0,12	-0,35	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	29,34	1,10	1 590	-1 917	-0,01	-395	3 329	8 946	8 946	-0,04	-0,37	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	74,9%	22,62	1,10	1 590	-2 202	-0,01	577	4 282	8 946	8 946	-0,06	-0,48	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	16,63	1,10	1 590	-2 202	-0,01	1 427	5 262	8 946	8 946	-0,16	-0,59	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P35-47a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 27a-P36	0%	16,11	1,10	1 590	-841	-0,01	3 340	3 705	8 946	8 946	-0,37	-0,41	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	24,7%	20,12	1,10	1 590	-841	-0,01	2 665	2 959	8 946	8 946	-0,30	-0,33	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	49,5%	25,61	1,10	1 590	-758	0,00	2 125	2 284	8 946	8 946	-0,24	-0,26	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,3%	19,55	1,10	1 590	-758	0,00	2 718	3 081	8 946	8 946	-0,30	-0,34	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	16,17	1,10	1 590	-758	0,00	3 242	3 782	8 946	8 946	-0,36	-0,42	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 29a-36a	0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	24,9%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,1%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	99,9%	-	0,00	1 590	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 33a-34a	0%	NS	1,10	400	-2	0,00	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	74,9%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	99,9%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P10-P34	0%	35,76	1,10	400	-8 203	-0,21	0	0	1 333	1 333	0,00	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	13,99	1,10	400	-10 472	-0,26	255	-434	1 333	1 333	-0,19	-0,33	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	10,64	1,10	400	-13 808	-0,35	-62	-759	1 333	1 333	-0,05	-0,57	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	5,86	1,10	400	-16 693	-0,42	-822	-1 370	1 333	1 333	-0,62	-1,03	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno 15a-29a	100%	10,29	1,10	400	-28 279	-0,71	-5	9	1 333	1 333	0,00	-0,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 4a-42a	0%	10,10	1,10	480	-23 238	-0,48	1 108	-231	1 920	1 600	-0,58	-0,14	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	12,02	1,10	480	-23 238	-0,48	-739	-113	1 920	1 600	-0,38	-0,07	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	15,14	1,10	480	-23 430	-0,49	-296	-20	1 920	1 600	-0,15	-0,01	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	13,05	1,10	480	-22 988	-0,48	-552	125	1 920	1 600	-0,29	-0,08	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	9,06	1,10	480	-22 988	-0,48	1 450	245	1 920	1 600	-0,76	-0,15	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 1-42a	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 4a-1	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 21a-1	0%	8,99	1,10	1 590	-150	0,00	1 716	-11 046	8 946	8 946	-0,19	-1,23	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	9,94	1,10	1 590	-150	0,00	2 477	-9 054	8 946	8 946	-0,28	-1,01	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,1%	11,11	1,10	1 590	-150	0,00	3 257	-7 061	8 946	8 946	-0,36	-0,79	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	12,34	1,10	1 590	-150	0,00	4 224	-5 067	8 946	8 946	-0,47	-0,57	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	12,53	1,10	1 590	-2 110	-0,01	5 674	-3 283	8 946	8 946	-0,63	-0,37	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Piano Primo										**Piano Primo**								
Trave Legno 2b-10b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 4b-5b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,1%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 6b-7b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 19b-20b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 9b-P48	0%	NS	1,10	625	-1 491	-0,02	461	-24	2 604	2 604	-0,18	-0,01	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	68,42	1,10	625	-1 139	-0,02	-512	-565	2 604	2 604	-0,20	-0,22	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	43,69	1,10	625	-650	-0,01	-476	-1 194	2 604	2 604	-0,18	-0,46	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	32,56	1,10	625	-412	-0,01	-347	-1 839	2 604	2 604	-0,13	-0,71	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100%	23,14	1,10	625	-293	0,00	646	-2 498	2 604	2 604	-0,25	-0,96	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno 14b-15b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 3b-3	0%	60,73	1,10	625	-4 082	-0,07	-832	-12	2 604	2 604	-0,32	0,00	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	36,80	1,10	625	-4 657	-0,07	-1 479	-81	2 604	2 604	-0,57	-0,03	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	27,38	1,10	625	-3 481	-0,06	-2 079	-262	2 604	2 604	-0,80	-0,10	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	25,93	1,10	625	-3 919	-0,06	-2 086	-408	2 604	2 604	-0,80	-0,16	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	28,80	1,10	625	-4 195	-0,07	-1 693	-564	2 604	2 604	-0,65	-0,22	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 1b-9b	0%	69,47	1,10	625	-6 359	-0,10	-422	-162	2 604	2 604	-0,16	-0,06	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	57,26	1,10	625	-6 644	-0,11	-703	-33	2 604	2 604	-0,27	-0,01	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	55,54	1,10	625	-6 929	-0,11	-701	60	2 604	2 604	-0,27	-0,02	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	56,62	1,10	625	-7 215	-0,12	-605	134	2 604	2 604	-0,23	-0,05	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	65,49	1,10	625	-3 206	-0,05	587	334	2 604	2 604	-0,23	-0,13	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 8b-9b	0%	16,53	1,10	625	-8 197	-0,13	-1 675	-2 401	2 604	2 604	-0,64	-0,92	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	23,62	1,10	625	-13 321	-0,21	-1 396	804	2 604	2 604	-0,54	-0,31	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	49,9%	30,89	1,10	625	-3 314	-0,05	-978	1 304	2 604	2 604	-0,38	-0,50	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	74,9%	17,53	1,10	625	-3 314	-0,05	-1 543	2 605	2 604	2 604	-0,59	-1,00	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	99,9%	12,24	1,10	625	-3 314	-0,05	-2 107	3 906	2 604	2 604	-0,81	-1,50	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P49-P54	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 20b-21b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 17b-18b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 9b-10b	0%	12,12	1,10	625	-6 977	-0,11	1 713	-3 974	2 604	2 604	-0,66	-1,53	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	17,66	1,10	625	-6 977	-0,11	-1 071	2 645	2 604	2 604	-0,41	-1,02	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	20,18	1,10	625	-6 977	-0,11	-1 273	2 018	2 604	2 604	-0,49	-0,77	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	21,40	1,10	625	-12 689	-0,20	-1 553	1 077	2 604	2 604	-0,60	-0,41	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100%	18,59	1,10	625	-12 689	-0,20	-1 801	1 416	2 604	2 604	-0,69	-0,54	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 10b-3	0%	22,74	1,10	625	-12 246	-0,20	-1 208	1 303	2 604	2 604	-0,46	-0,50	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	24,16	1,10	625	-12 246	-0,20	-1 781	272	2 604	2 604	-0,68	-0,10	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	17,64	1,10	625	-9 708	-0,16	-2 672	-760	2 604	2 604	-1,03	-0,29	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	12,85	1,10	625	-9 708	-0,16	-3 402	-1 793	2 604	2 604	-1,31	-0,69	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	10,17	1,10	625	-9 708	-0,16	-4 091	-2 823	2 604	2 604	-1,57	-1,08	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 7b-3	0%	12,45	1,10	625	-44 795	-0,72	-406	2 037	2 604	2 604	-0,16	-0,78	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno 16b-17b	25,0%	14,76	1,10	625	-44 973	-0,72	-1 120	464	2 604	2 604	-0,43	-0,18	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	12,07	1,10	625	-45 175	-0,72	-1 709	-1 089	2 604	2 604	-0,66	-0,42	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	9,21	1,10	625	-45 345	-0,73	-2 268	-2 635	2 604	2 604	-0,87	-1,01	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100%	7,39	1,10	625	-45 459	-0,73	-2 671	-4 182	2 604	2 604	-1,03	-1,61	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P51-P49	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 17b-20b	0%	NS	1,10	625	-8 572	-0,14	0	0	2 604	2 604	0,00	0,00	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 20b-P49	0%	31,36	1,10	625	-3 186	-0,05	1 058	-1 224	2 604	2 604	-0,41	-0,47	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	36,07	1,10	625	-3 186	-0,05	1 094	-835	2 604	2 604	-0,42	-0,32	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	36,00	1,10	625	-3 186	-0,05	1 369	-447	2 604	2 604	-0,53	-0,17	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	32,44	1,10	625	-2 283	-0,04	1 834	-175	2 604	2 604	-0,70	-0,07	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	25,19	1,10	625	-2 283	-0,04	2 334	331	2 604	2 604	-0,90	-0,13	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 15b-17b	0%	23,21	1,10	625	-2 877	-0,05	2 581	250	2 604	2 604	-0,99	-0,10	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	31,56	1,10	625	-2 877	-0,05	1 843	186	2 604	2 604	-0,71	-0,07	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	46,25	1,10	625	-2 877	-0,05	1 195	123	2 604	2 604	-0,46	-0,05	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	70,61	1,10	625	-2 404	-0,04	781	30	2 604	2 604	-0,30	-0,01	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100%	99,10	1,10	625	-2 404	-0,04	508	20	2 604	2 604	-0,20	-0,01	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 3-13b	0%	18,90	1,10	625	-2 893	-0,05	-1 481	2 395	2 604	2 604	-0,57	-0,92	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	28,80	1,10	625	-2 893	-0,05	-892	1 556	2 604	2 604	-0,34	-0,60	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	57,80	1,10	625	-3 551	-0,06	-274	744	2 604	2 604	-0,11	-0,29	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	77,89	1,10	625	-3 551	-0,06	482	210	2 604	2 604	-0,19	-0,08	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100%	30,69	1,10	625	-2 654	-0,04	1 238	-1 161	2 604	2 604	-0,48	-0,45	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P33-5b	0%	5,19	1,10	625	-23 443	-0,38	1 306	-10 668	2 604	2 604	-0,50	-4,10	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	24,9%	6,75	1,10	625	-23 443	-0,38	-556	-8 116	2 604	2 604	-0,21	-3,12	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,2%	8,37	1,10	625	-24 691	-0,40	-1 433	-5 443	2 604	2 604	-0,55	-2,09	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	10,74	1,10	625	-24 184	-0,39	-2 489	-2 934	2 604	2 604	-0,96	-1,13	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	99,9%	11,77	1,10	625	-23 152	-0,37	-3 751	-620	2 604	2 604	-1,44	-0,24	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 5b-7b	0%	7,93	1,10	625	-50 883	-0,81	3 997	1 479	2 604	2 604	-1,53	-0,57	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	9,04	1,10	625	-50 947	-0,82	3 125	1 201	2 604	2 604	-1,20	-0,46	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	10,25	1,10	625	-48 854	-0,78	2 433	1 125	2 604	2 604	-0,93	-0,43	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,31	1,10	625	-48 902	-0,78	1 861	1 039	2 604	2 604	-0,71	-0,40	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	12,54	1,10	625	-48 938	-0,78	1 310	965	2 604	2 604	-0,50	-0,37	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 7b-13b	0%	11,30	1,10	625	-49 399	-0,79	1 681	1 251	2 604	2 604	-0,65	-0,48	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	12,65	1,10	625	-49 473	-0,79	797	1 343	2 604	2 604	-0,31	-0,52	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	13,29	1,10	625	-49 073	-0,79	-268	1 480	2 604	2 604	-0,10	-0,57	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,82	1,10	625	-49 136	-0,79	-895	1 678	2 604	2 604	-0,34	-0,64	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100%	10,34	1,10	625	-49 197	-0,79	-1 620	2 003	2 604	2 604	-0,62	-0,77	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 13b-15b	0%	17,20	1,10	625	-3 048	-0,05	-3 258	-746	2 604	2 604	-1,25	-0,29	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
	25,0%	20,60	1,10	625	-3 048	-0,05	-2 749	529	2 604	2 604	-1,06	-0,20	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,1%	22,21	1,10	625	-3 048	-0,05	-2 225	933	2 604	2 604	-0,85	-0,36	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	22,37	1,10	625	-3 011	-0,05	-1 737	1 602	2 604	2 604	-0,67	-0,62	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	18,58	1,10	625	-2 513	-0,04	-1 525	2 454	2 604	2 604	-0,59	-0,94	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 11b-3	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 3-12b	0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	625	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 11b-12b	0%	6,17	1,10	625	-59 448	-0,95	1 320	1 206	2 604	2 604	-0,51	-0,46	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	7,41	1,10	625	-59 448	-0,95	-751	466	2 604	2 604	-0,29	-0,18	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	7,19	1,10	625	-59 018	-0,94	-1 081	-274	2 604	2 604	-0,42	-0,11	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	6,85	1,10	625	-59 018	-0,94	-770	-1 014	2 604	2 604	-0,30	-0,39	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	5,77	1,10	625	-59 018	-0,94	1 282	-1 754	2 604	2 604	-0,49	-0,67	8,80	15,40	15,40	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 13b-P48	0%	8,42	1,10	625	-44 613	-0,71	-4 615	-524	2 604	2 604	-1,77	-0,20	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	25,0%	10,37	1,10	625	-44 096	-0,71	-3 037	631	2 604	2 604	-1,17	-0,24	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	50,0%	14,21	1,10	625	-42 060	-0,67	-1 098	1 051	2 604	2 604	-0,42	-0,40	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	75,0%	9,59	1,10	625	-41 745	-0,67	2 933	1 790	2 604	2 604	-1,13	-0,69	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	6,02	1,10	625	-41 555	-0,66	6 682	2 522	2 604	2 604	-2,57	-0,97	15,40	26,40	26,40	1,00	1,00	1,00
Piano Terra										**Piano Terra**								
Trave Legno P5-P26	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno 6c-11c	0%	NS	1,10	400	-679	-0,02	-87	-5	1 333	1 333	-0,07	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	27,07	1,10	400	-815	-0,02	-581	-5	1 333	1 333	-0,44	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	20,68	1,10	400	-956	-0,02	-768	-5	1 333	1 333	-0,58	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	23,55	1,10	400	-1 097	-0,03	-659	-5	1 333	1 333	-0,49	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100%	52,07	1,10	400	-1 236	-0,03	-253	-5	1 333	1 333	-0,19	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 5c-P24	0%	NS	1,10	400	-1 005	-0,03	-85	-1	1 333	1 333	-0,06	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	25,70	1,10	400	-1 140	-0,03	-579	29	1 333	1 333	-0,43	-0,02	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	19,44	1,10	400	-1 281	-0,03	-763	61	1 333	1 333	-0,57	-0,05	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	21,21	1,10	400	-1 422	-0,04	-656	97	1 333	1 333	-0,49	-0,07	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	38,63	1,10	400	-1 562	-0,04	-258	134	1 333	1 333	-0,19	-0,10	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 4c-P22	0%	NS	1,10	400	-913	-0,02	-81	0	1 333	1 333	-0,06	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	26,23	1,10	400	-1 049	-0,03	-575	23	1 333	1 333	-0,43	-0,02	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	50,0%	19,84	1,10	400	-1 189	-0,03	-760	47	1 333	1 333	-0,57	-0,04	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	21,86	1,10	400	-1 330	-0,03	-654	73	1 333	1 333	-0,49	-0,05	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	41,78	1,10	400	-1 471	-0,04	-253	101	1 333	1 333	-0,19	-0,08	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 3c-10c	0%	NS	1,10	400	-617	-0,02	-95	1	1 333	1 333	-0,07	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	25,0%	26,66	1,10	400	-755	-0,02	-597	1	1 333	1 333	-0,45	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N·m]	[N·m]	[cm³]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]			
Trave Legno 2c-9c	50,0%	20,39	1,10	400	-899	-0,02	-786	1	1 333	1 333	-0,59	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	23,30	1,10	400	-1 042	-0,03	-673	1	1 333	1 333	-0,50	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	51,88	1,10	400	-1 185	-0,03	-260	1	1 333	1 333	-0,20	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	9,36	1,10	400	-268	-0,01	-1 811	1	1 333	1 333	-1,36	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	75,0%	11,44	1,10	400	-557	-0,01	-1 463	1	1 333	1 333	-1,10	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
	100,0 %	36,34	1,10	400	-775	-0,02	-425	1	1 333	1 333	-0,32	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno 1c-8c	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P9-7c	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P8-P19	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	NS	1,10	400	-1 029	-0,03	2	2	1 333	1 333	0,00	0,00	7,33	12,83	12,83	1,00	1,00	1,00
Trave Legno P7-P16	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P4-P8	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,1%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P1-P9	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Trave Legno P2-P14	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Travi (LG) - Verifiche per tensoflessione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	σ_{t0d}	$M_{Ed,3}$	$M_{Ed,2}$	W_X	W_Y	$\sigma_{Md,X}$	$\sigma_{Md,Y}$	f_{t0d}	$f_{m,X,d}$	$f_{m,Y,d}$	$K_{h,X}$	$K_{h,Y}$	K_h
	[%]			[cm^2]	[N]	[N/mm^2]	[N·m]	[N·m]	[cm^3]	[cm^3]	[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]			
Trave Legno P3-P7	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	25,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	50,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75,0%	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	100,0 %	-	0,00	400	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave.
$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
k_{mod} Coefficiente di riduzione per Classe di Servizio e di Durata del carico.
A Area della sezione.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
σ_{t0d} Tensione di progetto a trazione in direzione parallela alla fibratura.
$M_{Ed,3}$ Momento flettente di progetto intorno a 3.
$M_{Ed,2}$ Momento flettente di progetto intorno a 2.
W_X Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale X.
W_Y Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale Y.
$\sigma_{Md,X}$ Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale X.
$\sigma_{Md,Y}$ Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale Y.
f_{t0d} Tensione resistente a trazione in direzione parallela alla fibratura.
$f_{m,X,d}$ Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale X.
$f_{m,Y,d}$ Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale Y.
$K_{h,X}$ Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione rispetto alla direzione locale X.
$K_{h,Y}$ Coefficiente di amplificazione della resistenza a flessione rispetto alla direzione locale Y.
K_h Coefficiente di amplificazione della resistenza per flessione e trazione.

2.27 TRAVI LEGNO – VERIFICHE PER TAGLIO E TORSIONE (ELEVAZIONE) SLD

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{V,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm^2]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm^2]	[N/mm^2]	[N/mm^2]
Piano Secondo							**Piano Secondo**					
Trave Legno 38a-P48	0%	30,85	37,35	31,44	1,10	400	-184	1 195	167	0,07	0,10	2,75
	25,0%	30,94	40,28	31,44	1,10	400	-183	1 099	167	0,06	0,10	2,75
	50,0%	31,09	47,72	31,44	1,10	400	-183	909	167	0,05	0,10	2,75
	75,0%	31,26	64,65	31,44	1,10	400	-181	637	167	0,04	0,10	2,75
	100%	31,34	81,04	31,44	1,10	400	-179	-480	167	0,03	0,10	2,75
Trave Legno 36a-29a	0%	14,53	5,29	29,03	1,10	400	-2 876	8 776	181	0,52	0,11	2,75
	25,4%	14,53	5,30	29,03	1,10	400	-2 876	8 772	181	0,52	0,11	2,75
	50,0%	14,54	5,30	29,03	1,10	400	-2 876	8 765	181	0,52	0,11	2,75
	75,4%	14,55	5,30	29,03	1,10	400	-2 876	8 759	181	0,52	0,11	2,75
	100,0%	14,56	5,31	29,03	1,10	400	-2 876	8 753	181	0,52	0,11	2,75
Trave Legno 36a-34a	0%	95,26	NS	95,71	1,10	1 590	844	1 293	617	0,02	0,03	2,75
	25,0%	95,29	NS	95,71	1,10	1 590	840	1 235	617	0,02	0,03	2,75
	49,9%	95,32	NS	95,71	1,10	1 590	835	1 171	617	0,02	0,03	2,75
	75,1%	95,35	NS	95,71	1,10	1 590	830	1 097	617	0,02	0,03	2,75
	100%	95,37	NS	95,71	1,10	1 590	826	1 041	617	0,02	0,03	2,75
Trave Legno 18a-36a	0%	10,82	16,99	11,25	1,10	400	2 865	-276	468	0,16	0,28	2,75
	25,0%	10,81	16,72	11,25	1,10	400	2 857	-620	468	0,16	0,28	2,75
	50,0%	10,79	16,31	11,25	1,10	400	2 850	-929	468	0,17	0,28	2,75
	75,0%	10,77	15,91	11,25	1,10	400	2 845	-1 162	468	0,17	0,28	2,75
	100%	10,75	15,64	11,25	1,10	400	2 842	-1 303	468	0,18	0,28	2,75
Trave Legno 34a-35a	0%	10,13	27,42	10,24	1,10	400	884	1 372	514	0,09	0,31	2,75
	25,0%	10,16	32,60	10,24	1,10	400	884	1 035	514	0,08	0,31	2,75
	50,0%	10,20	43,64	10,24	1,10	400	884	512	514	0,06	0,31	2,75
	75,0%	10,20	46,53	10,24	1,10	400	884	-391	514	0,05	0,31	2,75
	100,0%	10,17	34,37	10,24	1,10	400	884	-938	514	0,07	0,31	2,75
Trave Legno 17a-18a	0%	29,74	NS	29,79	1,10	400	9	391	177	0,02	0,11	2,75
	25,0%	29,79	NS	29,79	1,10	400	10	105	177	0,01	0,11	2,75
	50,0%	29,78	NS	29,79	1,10	400	10	-183	177	0,01	0,11	2,75
	75,0%	29,73	NS	29,79	1,10	400	11	-408	177	0,02	0,11	2,75
	100,0%	29,67	81,85	29,79	1,10	400	11	-588	177	0,03	0,11	2,75
Trave Legno P30-18a	0%	30,45	32,67	31,34	1,10	400	-629	1 358	168	0,08	0,10	2,75
	25,0%	30,66	37,52	31,34	1,10	400	-629	1 141	168	0,07	0,10	2,75
	50,0%	30,80	42,18	31,34	1,10	400	-629	974	168	0,07	0,10	2,75
	75,0%	30,88	46,08	31,34	1,10	400	-629	855	168	0,06	0,10	2,75
	100,0%	30,92	48,07	31,34	1,10	400	-629	800	168	0,06	0,10	2,75
Trave Legno 36a-38a	0%	21,68	13,60	24,56	1,10	400	-545	3 552	214	0,20	0,13	2,75
	25,0%	21,87	14,13	24,56	1,10	400	-547	3 417	214	0,19	0,13	2,75
	50,0%	22,16	15,06	24,56	1,10	400	-550	3 200	214	0,18	0,13	2,75

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	75,0%	22,51	16,45	24,56	1,10	400	-554	2 921	214	0,17	0,13	2,75
	100%	22,82	17,97	24,56	1,10	400	-557	2 663	214	0,15	0,13	2,75
Trave Legno 38a-37a	0%	32,19	81,21	32,34	1,10	400	-16	602	163	0,03	0,10	2,75
	25,0%	32,27	NS	32,34	1,10	400	-15	407	163	0,02	0,10	2,75
	50,0%	32,33	NS	32,34	1,10	400	13	172	163	0,01	0,10	2,75
	75,0%	32,33	NS	32,34	1,10	400	15	-164	163	0,01	0,10	2,75
	100,0%	32,25	NS	32,34	1,10	400	17	-465	163	0,03	0,10	2,75
Trave Legno 16a-18a	0%	24,41	NS	24,45	1,10	400	2	432	215	0,02	0,13	2,75
	25,0%	24,45	NS	24,45	1,10	400	2	139	215	0,01	0,13	2,75
	50,0%	24,45	NS	24,45	1,10	400	2	-124	215	0,01	0,13	2,75
	75,0%	24,42	NS	24,45	1,10	400	2	-358	215	0,02	0,13	2,75
	100,0%	24,38	89,86	24,45	1,10	400	2	-544	215	0,03	0,13	2,75
Trave Legno 38a-55a	0%	49,54	76,10	49,97	1,10	400	-26	642	105	0,04	0,06	2,75
	25,0%	49,79	NS	49,97	1,10	400	-30	413	105	0,02	0,06	2,75
	50,0%	49,95	NS	49,97	1,10	400	-34	137	105	0,01	0,06	2,75
	75,0%	49,91	NS	49,97	1,10	400	-39	-222	105	0,01	0,06	2,75
	100%	49,61	83,77	49,97	1,10	400	-44	-582	105	0,03	0,06	2,75
Trave Legno 2-29a	0%	12,75	22,74	13,06	1,10	1 590	-6 715	6 620	4 520	0,12	0,25	2,75
	25,1%	12,76	22,92	13,06	1,10	1 590	-6 715	6 530	4 520	0,12	0,25	2,75
	50,0%	12,76	23,11	13,06	1,10	1 590	-6 715	6 441	4 520	0,12	0,25	2,75
	75,1%	12,76	23,29	13,06	1,10	1 590	-6 715	6 354	4 520	0,12	0,25	2,75
	100,0%	12,77	23,42	13,06	1,10	1 590	-6 715	6 294	4 520	0,12	0,25	2,75
Trave Legno 29a-54a	0%	48,44	64,66	48,96	1,10	400	21	721	108	0,04	0,06	2,75
	25,0%	48,84	NS	48,96	1,10	400	21	348	108	0,02	0,06	2,75
	50,0%	48,81	NS	48,96	1,10	400	20	-379	108	0,02	0,06	2,75
	75,0%	47,97	47,18	48,96	1,10	400	22	-1 036	108	0,06	0,06	2,75
	100%	46,45	29,49	48,96	1,10	400	21	-1 658	108	0,09	0,06	2,75
Trave Legno 32a-53a	0%	65,75	37,29	68,77	1,10	400	0	1 311	77	0,07	0,05	2,75
	25,0%	67,79	64,49	68,77	1,10	400	0	758	77	0,04	0,05	2,75
	50,0%	68,75	NS	68,77	1,10	400	0	93	77	0,01	0,05	2,75
	75,0%	68,04	74,16	68,77	1,10	400	0	-610	77	0,03	0,05	2,75
	100,0%	65,92	38,35	68,77	1,10	400	0	-1 275	77	0,07	0,05	2,75
Trave Legno 31a-32a	0%	15,55	41,28	15,69	1,10	1 590	-3 337	-4 115	3 763	0,07	0,21	2,75
	25,0%	15,54	39,72	15,69	1,10	1 590	-3 337	-4 379	3 763	0,07	0,21	2,75
	50,0%	15,52	38,09	15,69	1,10	1 590	-3 337	-4 672	3 763	0,07	0,21	2,75
	75,0%	15,51	36,56	15,69	1,10	1 590	-3 337	-4 963	3 763	0,08	0,21	2,75
	100%	15,50	35,26	15,69	1,10	1 590	-3 337	-5 227	3 763	0,08	0,21	2,75
Trave Legno 31a-52a	0%	59,54	33,16	62,95	1,10	400	0	1 474	84	0,08	0,05	2,75
	25,0%	61,47	51,10	62,95	1,10	400	0	957	84	0,05	0,05	2,75
	50,0%	62,91	NS	62,95	1,10	400	0	159	84	0,01	0,05	2,75
	75,0%	62,28	76,43	62,95	1,10	400	0	-640	84	0,04	0,05	2,75
	100,0%	59,70	34,00	62,95	1,10	400	0	-1 438	84	0,08	0,05	2,75
Trave Legno 30a-31a	0%	20,21	89,54	20,26	1,10	1 590	-2 410	394	2 914	0,03	0,16	2,75
	25,0%	20,21	89,86	20,26	1,10	1 590	-2 410	-335	2 914	0,03	0,16	2,75
	50,0%	20,21	87,80	20,26	1,10	1 590	-2 410	-628	2 914	0,03	0,16	2,75
	75,0%	20,21	84,76	20,26	1,10	1 590	-2 410	-920	2 914	0,03	0,16	2,75
	100%	20,20	81,44	20,26	1,10	1 590	-2 410	-1 184	2 914	0,03	0,16	2,75
Trave Legno 30a-51a	0%	72,44	33,24	77,51	1,10	400	0	1 471	68	0,08	0,04	2,75
	25,0%	75,34	51,81	77,51	1,10	400	0	944	68	0,05	0,04	2,75
	50,0%	77,46	NS	77,51	1,10	400	0	139	68	0,01	0,04	2,75
	75,0%	76,41	73,12	77,51	1,10	400	0	-669	68	0,04	0,04	2,75
	100,0%	72,44	33,24	77,51	1,10	400	0	-1 471	68	0,08	0,04	2,75
Trave Legno 28a-30a	0%	20,15	42,86	20,29	1,10	1 590	-2 775	2 881	2 910	0,05	0,16	2,75
	25,0%	20,17	44,13	20,29	1,10	1 590	-2 775	2 617	2 910	0,05	0,16	2,75
	50,0%	20,18	45,52	20,29	1,10	1 590	-2 775	2 325	2 910	0,05	0,16	2,75
	75,0%	20,19	46,86	20,29	1,10	1 590	-2 775	2 033	2 910	0,04	0,16	2,75
	100%	20,20	48,01	20,29	1,10	1 590	-2 775	1 769	2 910	0,04	0,16	2,75
Trave Legno 28a-50a	0%	28,39	26,80	29,53	1,10	400	0	1 825	173	0,10	0,10	2,75
	25,0%	29,04	41,18	29,53	1,10	400	0	1 162	178	0,07	0,11	2,75
	50,0%	29,47	NS	29,53	1,10	400	0	394	178	0,02	0,11	2,75
	75,0%	29,46	NS	29,53	1,10	400	0	-445	178	0,03	0,11	2,75
	100,0%	29,00	39,46	29,53	1,10	400	0	-1 214	178	0,07	0,11	2,75
Trave Legno P36-28a	0%	21,06	46,19	21,22	1,10	1 590	1 302	3 895	2 783	0,05	0,16	2,75
	25,0%	21,07	47,56	21,22	1,10	1 590	1 302	3 717	2 783	0,05	0,16	2,75
	50,0%	21,08	48,97	21,22	1,10	1 590	1 302	3 539	2 783	0,05	0,16	2,75
	75,0%	21,10	50,43	21,22	1,10	1 590	1 302	3 362	2 783	0,05	0,16	2,75
	100%	21,10	51,68	21,22	1,10	1 590	1 302	3 215	2 783	0,04	0,16	2,75
Trave Legno 27a-49a	0%	79,64	21,80	95,66	1,10	400	-1	2 242	37	0,13	0,02	2,75
	25,0%	86,37	29,81	95,66	1,10	400	-1	1 640	37	0,09	0,02	2,75
	50,0%	92,57	53,52	95,66	1,10	400	-1	914	37	0,05	0,02	2,75
	75,0%	95,53	NS	95,66	1,10	400	-1	187	55	0,01	0,03	2,75
	100,0%	93,04	58,27	95,66	1,10	400	-1	-839	37	0,05	0,02	2,75
Trave Legno 26a-27a	0%	19,15	67,15	19,21	1,10	1 590	-2 474	-1 313	3 074	0,04	0,17	2,75
	25,0%	19,14	66,12	19,21	1,10	1 590	-2 474	-1 535	3 074	0,04	0,17	2,75
	50,0%	19,13	64,68	19,21	1,10	1 590	-2 474	-1 785	3 074	0,04	0,17	2,75
	75,0%	19,13	63,01	19,21	1,10	1 590	-2 474	-2 035	3 074	0,04	0,17	2,75
	100,0%	19,12	61,36	19,21	1,10	1 590	-2 474	-2 257	3 074	0,04	0,17	2,75
Trave Legno 26a-48a	0%	NS	29,17	NS	1,10	400	0	1 676	41	0,09	0,02	2,75

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	25,0%	NS	44,05	NS	1,10	400	0	1 110	41	0,06	0,02	2,75
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	400	0	431	41	0,02	0,02	2,75
	75,0%	NS	NS	NS	1,10	400	0	-384	42	0,02	0,03	2,75
	100,0%	NS	45,98	NS	1,10	400	0	-1 063	41	0,06	0,02	2,75
Trave Legno P35-26a	0%	17,99	37,34	18,19	1,10	1 590	-4 604	2 781	3 246	0,07	0,18	2,75
	25,0%	18,00	37,87	18,19	1,10	1 590	-4 604	2 567	3 246	0,07	0,18	2,75
	50,0%	18,01	38,49	18,19	1,10	1 590	-4 604	2 298	3 246	0,06	0,18	2,75
	75,0%	18,01	39,05	18,19	1,10	1 590	-4 604	2 028	3 246	0,06	0,18	2,75
	100%	18,02	39,49	18,19	1,10	1 590	-4 604	1 784	3 246	0,06	0,18	2,75
Trave Legno 25a-46a	0%	NS	27,21	NS	1,10	400	0	1 796	38	0,10	0,02	2,75
	25,0%	NS	40,69	NS	1,10	400	0	1 202	38	0,07	0,02	2,75
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	400	0	487	38	0,03	0,02	2,75
	75,0%	NS	NS	NS	1,10	400	0	-347	42	0,02	0,03	2,75
	100,0%	NS	45,56	NS	1,10	400	0	-1 073	38	0,06	0,02	2,75
Trave Legno 24a-25a	0%	39,40	42,94	40,26	1,10	1 590	4 511	-2 364	1 467	0,06	0,08	2,75
	25,0%	39,36	42,02	40,26	1,10	1 590	4 511	-2 596	1 467	0,07	0,08	2,75
	50,0%	39,32	40,96	40,26	1,10	1 590	4 511	-2 857	1 467	0,07	0,08	2,75
	75,0%	39,27	39,88	40,26	1,10	1 590	4 511	-3 117	1 467	0,07	0,08	2,75
	100,0%	39,22	38,92	40,26	1,10	1 590	4 511	-3 350	1 467	0,07	0,08	2,75
Trave Legno 24a-45a	0%	NS	34,77	NS	1,10	400	0	1 406	19	0,08	0,01	2,75
	25,0%	NS	54,67	NS	1,10	400	0	894	19	0,05	0,01	2,75
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	400	0	136	25	0,01	0,01	2,75
	75,0%	NS	77,67	NS	1,10	400	0	-629	19	0,04	0,01	2,75
	100%	NS	35,24	NS	1,10	400	0	-1 387	19	0,08	0,01	2,75
Trave Legno 23a-24a	0%	43,78	62,91	44,27	1,10	1 590	2 709	2 178	1 334	0,04	0,07	2,75
	25,0%	43,82	65,58	44,27	1,10	1 590	2 709	1 945	1 334	0,04	0,07	2,75
	50,0%	43,85	68,56	44,27	1,10	1 590	2 709	1 684	1 334	0,04	0,07	2,75
	75,0%	43,89	71,46	44,27	1,10	1 590	2 709	1 423	1 334	0,04	0,07	2,75
	100%	43,91	73,90	44,27	1,10	1 590	2 709	1 191	1 334	0,04	0,07	2,75
Trave Legno 23a-44a	0%	64,07	34,47	67,72	1,10	400	0	1 418	67	0,08	0,04	2,75
	25,0%	66,22	54,64	67,72	1,10	400	0	895	67	0,05	0,04	2,75
	50,0%	67,69	NS	67,72	1,10	400	0	132	78	0,01	0,05	2,75
	75,0%	66,97	77,41	67,72	1,10	400	0	-632	78	0,04	0,05	2,75
	100,0%	64,19	35,09	67,72	1,10	400	0	-1 393	67	0,08	0,04	2,75
Trave Legno 22a-23a	0%	28,28	41,99	28,74	1,10	1 590	2 454	4 593	2 054	0,07	0,11	2,75
	25,0%	28,32	43,71	28,74	1,10	1 590	2 454	4 359	2 054	0,06	0,11	2,75
	50,0%	28,36	45,78	28,74	1,10	1 590	2 454	4 098	2 054	0,06	0,11	2,75
	75,0%	28,39	48,01	28,74	1,10	1 590	2 454	3 837	2 054	0,06	0,11	2,75
	100%	28,42	50,15	28,74	1,10	1 590	2 454	3 604	2 054	0,05	0,11	2,75
Trave Legno 22a-43a	0%	27,66	24,82	28,96	1,10	400	0	1 970	173	0,11	0,10	2,75
	25,0%	28,40	38,16	28,96	1,10	400	0	1 281	182	0,07	0,11	2,75
	50,0%	28,84	84,62	28,96	1,10	400	0	578	182	0,03	0,11	2,75
	75,0%	28,93	NS	28,96	1,10	400	0	-309	182	0,02	0,11	2,75
	100%	28,60	48,29	28,96	1,10	400	0	-1 012	182	0,06	0,11	2,75
Trave Legno 1-22a	0%	31,95	30,84	33,06	1,10	1 590	3 613	6 101	1 786	0,09	0,10	2,75
	25,1%	31,98	31,33	33,06	1,10	1 590	3 613	5 973	1 786	0,09	0,10	2,75
	49,9%	32,02	31,83	33,06	1,10	1 590	3 613	5 845	1 786	0,09	0,10	2,75
	75,0%	32,05	32,34	33,06	1,10	1 590	3 613	5 717	1 786	0,09	0,10	2,75
	100%	32,07	32,75	33,06	1,10	1 590	3 613	5 617	1 786	0,08	0,10	2,75
Trave Legno 21a-41a	0%	NS	24,66	NS	1,10	400	0	1 983	43	0,11	0,03	2,75
	25,0%	NS	37,83	NS	1,10	400	0	1 292	43	0,07	0,03	2,75
	50,0%	NS	83,77	NS	1,10	400	0	584	43	0,03	0,03	2,75
	75,0%	NS	NS	NS	1,10	400	0	-283	44	0,02	0,03	2,75
	100%	NS	49,26	NS	1,10	400	0	-992	43	0,06	0,03	2,75
Trave Legno 20a-21a	0%	30,89	37,05	31,60	1,10	1 590	-4 529	-3 784	1 868	0,07	0,10	2,75
	25,0%	30,85	36,12	31,60	1,10	1 590	-4 529	-4 017	1 868	0,08	0,10	2,75
	50,0%	30,81	35,10	31,60	1,10	1 590	-4 529	-4 278	1 868	0,08	0,10	2,75
	75,0%	30,76	34,10	31,60	1,10	1 590	-4 529	-4 539	1 868	0,08	0,10	2,75
	100%	30,72	33,24	31,60	1,10	1 590	-4 529	-4 772	1 868	0,08	0,10	2,75
Trave Legno 20a-40a	0%	65,56	32,22	69,97	1,10	400	0	1 517	50	0,09	0,03	2,75
	25,0%	67,93	48,18	69,97	1,10	400	0	1 015	50	0,06	0,03	2,75
	50,0%	69,87	NS	69,97	1,10	400	0	223	75	0,01	0,05	2,75
	75,0%	68,90	66,93	69,97	1,10	400	0	-730	75	0,04	0,05	2,75
	100%	65,53	32,12	69,97	1,10	400	0	-1 522	50	0,09	0,03	2,75
Trave Legno 19a-20a	0%	13,23	20,65	13,66	1,10	1 590	-10 532	1 090	4 324	0,13	0,24	2,75
	25,0%	13,23	20,70	13,66	1,10	1 590	-10 532	857	4 324	0,13	0,24	2,75
	50,0%	13,24	20,73	13,66	1,10	1 590	-10 532	596	4 324	0,13	0,24	2,75
	75,0%	13,24	20,74	13,66	1,10	1 590	-10 532	-547	4 324	0,13	0,24	2,75
	100,0%	13,23	20,71	13,66	1,10	1 590	-10 532	-780	4 324	0,13	0,24	2,75
Trave Legno 19a-39a	0%	43,81	29,55	46,12	1,10	400	0	1 654	84	0,09	0,05	2,75
	25,0%	45,12	45,46	46,12	1,10	400	0	1 076	114	0,06	0,07	2,75
	50,0%	46,04	NS	46,12	1,10	400	0	305	114	0,02	0,07	2,75
	75,0%	45,66	67,56	46,12	1,10	400	0	-724	114	0,04	0,07	2,75
	100,0%	44,22	32,72	46,12	1,10	400	0	-1 494	84	0,08	0,05	2,75
Trave Legno P34-19a	0%	24,80	59,40	24,97	1,10	1 590	2 937	2 220	2 364	0,05	0,13	2,75
	25,0%	24,81	61,59	24,97	1,10	1 590	2 939	1 993	2 364	0,04	0,13	2,75
	50,0%	24,82	64,28	24,97	1,10	1 590	2 941	1 711	2 364	0,04	0,13	2,75
	75,0%	24,83	66,86	24,97	1,10	1 590	2 943	1 428	2 364	0,04	0,13	2,75

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	100%	24,84	68,99	24,97	1,10	1 590	2 945	1 173	2 364	0,04	0,13	2,75
Trave Legno P34-P37	0%	5,07	7,44	5,58	1,10	400	4 691	4 607	944	0,37	0,57	2,75
	25,0%	35,20	16,40	40,50	1,10	400	1 587	2 523	119	0,17	0,07	2,75
	50,0%	19,41	28,72	19,88	1,10	400	-445	-1 643	265	0,10	0,16	2,75
	75,0%	16,12	21,32	16,71	1,10	400	-867	-2 123	315	0,13	0,19	2,75
	100,0%	19,53	24,66	20,18	1,10	400	-1 070	-1 669	261	0,11	0,16	2,75
Trave Legno 14a-32a	0%	27,09	38,64	27,57	1,10	400	5	1 230	191	0,07	0,11	2,75
	25,0%	27,46	80,12	27,57	1,10	400	5	575	191	0,03	0,11	2,75
	50,0%	27,56	NS	27,57	1,10	400	5	-180	191	0,01	0,11	2,75
	75,0%	27,35	56,21	27,57	1,10	400	5	-835	191	0,05	0,11	2,75
	100%	26,94	33,61	27,57	1,10	400	5	-1 419	191	0,08	0,11	2,75
Trave Legno 13a-31a	0%	42,75	32,12	44,60	1,10	400	4	1 522	118	0,09	0,07	2,75
	25,0%	44,21	71,79	44,60	1,10	400	4	681	118	0,04	0,07	2,75
	50,0%	44,58	NS	44,60	1,10	400	4	-160	118	0,01	0,07	2,75
	75,0%	43,78	48,85	44,60	1,10	400	4	-1 001	118	0,06	0,07	2,75
	100%	42,82	32,79	44,60	1,10	400	4	-1 491	118	0,08	0,07	2,75
Trave Legno 12a-30a	0%	NS	31,99	NS	1,10	400	6	1 528	28	0,09	0,02	2,75
	25,0%	NS	71,31	NS	1,10	400	6	686	28	0,04	0,02	2,75
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	400	5	-157	28	0,01	0,02	2,75
	75,0%	NS	48,89	NS	1,10	400	6	-1 000	28	0,06	0,02	2,75
	100,0%	NS	32,76	NS	1,10	400	6	-1 492	28	0,08	0,02	2,75
Trave Legno 11a-28a	0%	53,68	42,92	55,20	1,10	400	10	1 139	81	0,06	0,05	2,75
	25,0%	55,08	NS	55,20	1,10	400	9	300	95	0,02	0,06	2,75
	50,0%	54,76	78,81	55,20	1,10	400	9	-588	95	0,03	0,06	2,75
	75,0%	52,83	34,26	55,20	1,10	400	10	-1 427	81	0,08	0,05	2,75
	100%	50,29	23,40	55,20	1,10	400	10	-2 089	81	0,12	0,05	2,75
Trave Legno 9a-26a	0%	NS	38,33	NS	1,10	400	6	1 276	31	0,07	0,02	2,75
	25,0%	NS	85,86	NS	1,10	400	6	569	31	0,03	0,02	2,75
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	400	6	-365	31	0,02	0,02	2,75
	75,0%	NS	45,67	NS	1,10	400	6	-1 070	31	0,06	0,02	2,75
	100,0%	NS	29,41	NS	1,10	400	6	-1 662	31	0,09	0,02	2,75
Trave Legno 7a-24a	0%	65,81	34,67	69,62	1,10	400	3	1 410	66	0,08	0,04	2,75
	25,0%	68,82	77,17	69,62	1,10	400	3	633	76	0,04	0,05	2,75
	50,0%	69,58	NS	69,62	1,10	400	3	-143	76	0,01	0,05	2,75
	75,0%	67,95	53,18	69,62	1,10	400	3	-919	66	0,05	0,04	2,75
	100%	65,90	35,12	69,62	1,10	400	3	-1 392	66	0,08	0,04	2,75
Trave Legno 6a-23a	0%	NS	34,56	NS	1,10	400	4	1 415	17	0,08	0,01	2,75
	25,0%	NS	76,75	NS	1,10	400	4	637	17	0,04	0,01	2,75
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	400	4	-141	24	0,01	0,01	2,75
	75,0%	NS	53,26	NS	1,10	400	4	-918	17	0,05	0,01	2,75
	100,0%	NS	35,10	NS	1,10	400	4	-1 393	17	0,08	0,01	2,75
Trave Legno 1a-19a	0%	40,29	33,63	41,78	1,10	400	15	1 454	70	0,08	0,04	2,75
	25,0%	41,44	71,70	41,78	1,10	400	15	682	126	0,04	0,08	2,75
	50,0%	41,64	NS	41,78	1,10	400	15	-439	126	0,02	0,08	2,75
	75,0%	40,73	40,32	41,78	1,10	400	15	-1 212	126	0,07	0,08	2,75
	100,0%	39,56	27,25	41,78	1,10	400	15	-1 794	70	0,10	0,04	2,75
Trave Legno 2a-20a	0%	44,58	32,50	46,55	1,10	400	5	1 504	80	0,08	0,05	2,75
	25,0%	46,10	69,12	46,55	1,10	400	5	707	113	0,04	0,07	2,75
	50,0%	46,49	NS	46,55	1,10	400	5	-248	113	0,01	0,07	2,75
	75,0%	45,58	46,77	46,55	1,10	400	5	-1 045	113	0,06	0,07	2,75
	100,0%	44,46	31,48	46,55	1,10	400	5	-1 553	80	0,09	0,05	2,75
Trave Legno 3a-21a	0%	52,40	49,70	53,54	1,10	400	9	984	84	0,06	0,05	2,75
	25,0%	53,45	NS	53,54	1,10	400	9	267	98	0,02	0,06	2,75
	50,0%	53,12	81,87	53,54	1,10	400	9	-597	98	0,03	0,06	2,75
	75,0%	51,55	37,22	53,54	1,10	400	9	-1 313	84	0,07	0,05	2,75
	100,0%	49,08	24,26	53,54	1,10	400	9	-2 015	84	0,11	0,05	2,75
Trave Legno 5a-22a	0%	63,95	49,16	65,69	1,10	400	6	994	78	0,06	0,05	2,75
	25,0%	65,55	NS	65,69	1,10	400	6	280	80	0,02	0,05	2,75
	50,0%	64,96	76,51	65,69	1,10	400	6	-639	80	0,04	0,05	2,75
	75,0%	62,54	36,12	65,69	1,10	400	6	-1 354	78	0,08	0,05	2,75
	100%	59,54	25,22	65,69	1,10	400	6	-1 939	78	0,11	0,05	2,75
Trave Legno 8a-25a	0%	34,91	42,40	35,55	1,10	400	7	1 108	148	0,06	0,09	2,75
	25,0%	35,47	NS	35,55	1,10	400	7	373	148	0,02	0,09	2,75
	50,0%	35,42	92,73	35,55	1,10	400	7	-482	148	0,03	0,09	2,75
	75,0%	34,78	38,75	35,55	1,10	400	7	-1 217	148	0,07	0,09	2,75
	100%	33,86	26,10	35,55	1,10	400	7	-1 873	126	0,11	0,08	2,75
Trave Legno P18-P35	0%	44,92	54,97	45,60	1,10	400	-701	548	115	0,05	0,07	2,75
	25,0%	37,21	17,15	42,61	1,10	400	2 652	1 045	124	0,16	0,07	2,75
	50,0%	32,56	18,66	35,92	1,10	400	2 414	1 019	147	0,15	0,09	2,75
	75,0%	28,93	24,74	30,04	1,10	400	1 579	-1 188	175	0,11	0,11	2,75
	100%	9,04	16,10	9,29	1,10	400	-2 586	-627	567	0,15	0,34	2,75
Trave Legno 10a-27a	0%	90,40	45,86	94,23	1,10	400	11	1 066	52	0,06	0,03	2,75
	25,0%	93,94	NS	94,23	1,10	400	11	281	56	0,02	0,03	2,75
	50,0%	92,96	78,97	94,23	1,10	400	11	-619	52	0,03	0,03	2,75
	75,0%	87,95	35,57	94,23	1,10	400	11	-1 374	52	0,08	0,03	2,75
	100%	81,66	24,38	94,23	1,10	400	11	-2 005	52	0,11	0,03	2,75
Trave Legno 32a-2	0%	15,52	22,93	15,99	1,10	1 590	-5 688	-7 656	3 693	0,12	0,21	2,75
	24,6%	15,51	22,90	15,99	1,10	1 590	-5 688	-7 670	3 693	0,12	0,21	2,75

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	50,3%	15,51	22,87	15,99	1,10	1 590	-5 688	-7 684	3 693	0,12	0,21	2,75
	74,9%	15,51	22,85	15,99	1,10	1 590	-5 688	-7 698	3 693	0,12	0,21	2,75
	99,5%	15,51	22,82	15,99	1,10	1 590	-5 688	-7 710	3 693	0,12	0,21	2,75
Trave Legno 25a-P35	0%	38,27	37,00	39,37	1,10	1 590	4 902	-3 300	1 500	0,07	0,08	2,75
	24,9%	38,25	36,59	39,37	1,10	1 590	4 902	-3 419	1 500	0,08	0,08	2,75
	50,0%	38,22	36,08	39,37	1,10	1 590	4 902	-3 565	1 500	0,08	0,08	2,75
	74,9%	38,18	35,57	39,37	1,10	1 590	4 902	-3 711	1 500	0,08	0,08	2,75
	100%	38,15	35,06	39,37	1,10	1 590	4 902	-3 857	1 500	0,08	0,08	2,75
Trave Legno P35-47a	0%	50,13	26,22	54,07	1,10	400	456	1 808	86	0,10	0,05	2,75
	25,0%	51,77	34,84	54,07	1,10	400	480	1 319	86	0,08	0,05	2,75
	50,0%	53,34	62,60	54,07	1,10	400	516	587	97	0,04	0,06	2,75
	75,0%	53,54	73,89	54,07	1,10	400	551	-366	97	0,04	0,06	2,75
	100,0%	52,24	39,26	54,07	1,10	400	587	-1 098	86	0,07	0,05	2,75
Trave Legno 27a-P36	0%	20,37	72,55	20,44	1,10	1 590	1 552	2 322	2 888	0,04	0,16	2,75
	24,7%	20,38	72,80	20,44	1,10	1 590	1 552	2 308	2 888	0,03	0,16	2,75
	49,5%	20,38	73,06	20,44	1,10	1 590	1 552	2 294	2 888	0,03	0,16	2,75
	75,3%	20,38	73,32	20,44	1,10	1 590	1 552	2 280	2 888	0,03	0,16	2,75
	100%	20,38	73,55	20,44	1,10	1 590	1 552	2 268	2 888	0,03	0,16	2,75
Trave Legno 29a-36a	0%	27,43	30,13	28,28	1,10	1 590	-6 614	2 990	2 088	0,09	0,12	2,75
	24,9%	27,43	30,20	28,28	1,10	1 590	-6 614	2 945	2 088	0,09	0,12	2,75
	50,1%	27,44	30,30	28,28	1,10	1 590	-6 614	2 890	2 088	0,09	0,12	2,75
	75,0%	27,44	30,39	28,28	1,10	1 590	-6 614	2 834	2 088	0,09	0,12	2,75
	99,9%	27,45	30,48	28,28	1,10	1 590	-6 614	2 779	2 088	0,09	0,12	2,75
Trave Legno 33a-34a	0%	-	NS	-	1,10	400	3	1	0	0,00	0,00	2,75
	25,0%	-	NS	-	1,10	400	3	-10	0	0,00	0,00	2,75
	50,0%	-	NS	-	1,10	400	3	-20	0	0,00	0,00	2,75
	74,9%	-	NS	-	1,10	400	3	-29	0	0,00	0,00	2,75
	99,9%	-	NS	-	1,10	400	3	-38	0	0,00	0,00	2,75
Trave Legno P10-P34	0%	12,31	22,56	12,62	1,10	400	-937	1 954	417	0,12	0,25	2,75
	25,0%	12,14	20,25	12,52	1,10	400	1 358	1 997	421	0,14	0,25	2,75
	50,0%	12,21	24,74	12,46	1,10	400	1 437	1 357	423	0,11	0,25	2,75
	75,0%	17,78	16,79	18,98	1,10	400	1 881	-2 223	278	0,16	0,17	2,75
	100%	3,70	8,78	3,88	1,10	400	-4 960	-2 529	1 357	0,31	0,81	2,75
Trave Legno 15a-29a	0%	20,24	55,71	20,35	1,10	400	43	805	259	0,05	0,16	2,75
	25,0%	20,34	NS	20,35	1,10	400	40	181	259	0,01	0,16	2,75
	50,0%	20,29	75,49	20,35	1,10	400	37	-575	259	0,03	0,16	2,75
	75,0%	20,13	40,29	20,35	1,10	400	35	-1 142	259	0,06	0,16	2,75
	100,0%	19,94	29,97	20,35	1,10	400	34	-1 559	259	0,09	0,16	2,75
Trave Legno 4a-42a	0%	NS	92,83	NS	1,10	480	80	754	65	0,04	0,03	3,30
	25,0%	NS	NS	NS	1,10	480	80	538	65	0,03	0,03	3,30
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	480	80	-458	65	0,02	0,03	3,30
	75,0%	NS	NS	NS	1,10	480	80	-675	65	0,03	0,03	3,30
	100,0%	NS	78,70	NS	1,10	480	80	-891	63	0,04	0,03	3,30
Trave Legno 1-42a	0%	38,10	40,60	39,00	1,10	400	-536	-1 342	162	0,08	0,10	3,30
	25,0%	37,99	38,34	39,00	1,10	400	-536	-1 433	162	0,09	0,10	3,30
	50,0%	37,88	36,30	39,00	1,10	400	-536	-1 524	162	0,09	0,10	3,30
	75,0%	37,76	34,46	39,00	1,10	400	-536	-1 616	162	0,10	0,10	3,30
	100%	37,63	32,78	39,00	1,10	400	-536	-1 707	162	0,10	0,10	3,30
Trave Legno 4a-1	0%	NS	38,65	NS	1,10	400	845	1 260	48	0,09	0,03	3,30
	25,0%	NS	40,66	NS	1,10	400	845	1 169	48	0,08	0,03	3,30
	50,0%	NS	42,83	NS	1,10	400	845	1 078	48	0,08	0,03	3,30
	75,0%	NS	45,16	NS	1,10	400	845	986	48	0,07	0,03	3,30
	100,0%	NS	46,87	NS	1,10	400	845	-923	48	0,07	0,03	3,30
Trave Legno 21a-1	0%	32,24	26,82	33,75	1,10	1 590	-5 710	-5 819	1 749	0,10	0,10	2,75
	25,0%	32,21	26,58	33,75	1,10	1 590	-5 710	-5 924	1 749	0,10	0,10	2,75
	50,1%	32,18	26,27	33,75	1,10	1 590	-5 710	-6 056	1 749	0,10	0,10	2,75
	75,0%	32,14	25,97	33,75	1,10	1 590	-5 710	-6 188	608	0,11	0,03	2,75
	100,0%	32,11	25,67	33,75	1,10	1 590	-5 710	-6 320	608	0,11	0,03	2,75
Piano Primo							**Piano Primo**					
Trave Legno 2b-10b	0%	24,27	61,06	24,42	1,10	625	66	1 469	674	0,07	0,21	4,40
	25,0%	24,40	NS	24,42	1,10	625	61	470	674	0,02	0,21	4,40
	50,0%	24,40	NS	24,42	1,10	625	57	-510	674	0,02	0,21	4,40
	75,0%	24,29	66,60	24,42	1,10	625	53	-1 344	674	0,06	0,21	4,40
	100%	24,14	45,69	24,42	1,10	625	50	-1 975	674	0,09	0,21	4,40
Trave Legno 4b-5b	0%	15,18	NS	15,20	1,10	625	65	818	1 083	0,04	0,33	4,40
	25,1%	15,19	NS	15,20	1,10	625	63	606	1 083	0,03	0,33	4,40
	50,0%	15,19	NS	15,20	1,10	625	61	407	1 083	0,02	0,33	4,40
	75,0%	15,20	NS	15,20	1,10	625	59	228	1 083	0,01	0,33	4,40
	100,0%	15,20	NS	15,20	1,10	625	58	-228	1 083	0,01	0,33	4,40
Trave Legno 6b-7b	0%	16,42	NS	16,42	1,10	625	-17	340	1 002	0,02	0,31	4,40
	25,0%	16,41	NS	16,42	1,10	625	-17	-466	1 002	0,02	0,31	4,40
	50,0%	16,39	NS	16,42	1,10	625	-17	-899	1 002	0,04	0,31	4,40
	75,0%	16,37	70,74	16,42	1,10	625	-17	-1 296	1 002	0,06	0,31	4,40
	100%	16,33	55,59	16,42	1,10	625	-17	-1 649	1 002	0,08	0,31	4,40
Trave Legno 19b-20b	0%	57,64	48,55	59,08	1,10	625	-11	1 888	275	0,09	0,08	4,40
	25,0%	58,81	NS	59,08	1,10	625	-11	802	279	0,04	0,09	4,40
	50,0%	59,04	NS	59,08	1,10	625	-11	-295	279	0,01	0,09	4,40
	75,0%	58,30	66,24	59,08	1,10	625	-11	-1 380	279	0,07	0,09	4,40

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	100%	56,99	40,06	59,08	1,10	625	-11	-2 288	275	0,11	0,08	4,40
Trave Legno 9b-P48	0%	24,75	63,55	24,90	1,10	625	-958	1 079	661	0,07	0,20	4,40
	25,0%	24,81	82,21	24,90	1,10	625	-1 003	487	661	0,05	0,20	4,40
	50,0%	24,81	85,20	24,90	1,10	625	-1 049	-241	661	0,05	0,20	4,40
	75,0%	24,78	73,08	24,90	1,10	625	-1 079	-639	661	0,06	0,20	4,40
	100%	24,76	66,46	24,90	1,10	625	-1 094	-840	661	0,07	0,20	4,40
Trave Legno 14b-15b	0%	NS	39,98	NS	1,10	625	27	2 293	138	0,11	0,04	4,40
	25,0%	NS	80,08	NS	1,10	625	25	1 144	138	0,05	0,04	4,40
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	625	24	-112	138	0,01	0,04	4,40
	75,0%	NS	76,37	NS	1,10	625	23	-1 200	138	0,06	0,04	4,40
	100%	NS	47,07	NS	1,10	625	22	-1 947	138	0,09	0,04	4,40
Trave Legno 3b-3	0%	70,79	45,31	73,25	1,10	625	-175	2 015	225	0,10	0,07	4,40
	25,0%	72,51	82,54	73,25	1,10	625	-182	1 069	225	0,05	0,07	4,40
	50,0%	73,16	NS	73,25	1,10	625	-198	-336	225	0,02	0,07	4,40
	75,0%	72,55	84,49	73,25	1,10	625	-211	-1 037	225	0,05	0,07	4,40
	100,0%	71,85	60,27	73,25	1,10	625	-231	-1 503	225	0,07	0,07	4,40
Trave Legno 1b-9b	0%	14,01	96,55	14,03	1,10	625	191	930	1 173	0,05	0,36	4,40
	25,0%	14,03	NS	14,03	1,10	625	186	468	1 173	0,02	0,36	4,40
	50,0%	14,03	NS	14,03	1,10	625	182	-195	1 173	0,01	0,36	4,40
	75,0%	14,02	NS	14,03	1,10	625	177	-660	1 173	0,03	0,36	4,40
	100,0%	14,00	84,26	14,03	1,10	625	173	-1 074	1 173	0,05	0,36	4,40
Trave Legno 8b-9b	0%	9,25	9,87	10,22	1,10	625	8 805	2 945	1 611	0,45	0,50	4,40
	25,0%	9,25	9,88	10,22	1,10	625	8 805	2 934	1 611	0,45	0,50	4,40
	49,9%	9,25	9,88	10,22	1,10	625	8 805	2 923	1 611	0,45	0,50	4,40
	74,9%	9,25	9,88	10,22	1,10	625	8 805	2 911	1 611	0,45	0,50	4,40
	99,9%	9,25	9,89	10,22	1,10	625	8 805	2 900	1 611	0,44	0,50	4,40
Trave Legno P49-P54	0%	4,06	10,80	4,20	1,10	625	-2 552	8 074	3 915	0,41	1,20	4,40
	25,0%	6,57	6,61	7,73	1,10	625	-3 853	13 317	2 130	0,67	0,65	4,40
	50,0%	9,67	10,71	10,56	1,10	625	-4 969	6 969	1 559	0,41	0,48	4,40
	75,0%	3,94	7,38	4,24	1,10	625	-3 609	-11 881	3 878	0,60	1,19	4,40
	100,0%	11,22	4,92	20,60	1,10	625	15 288	10 626	693	0,89	0,21	4,40
Trave Legno 20b-21b	0%	50,96	37,07	52,91	1,10	625	89	2 471	311	0,12	0,10	4,40
	25,0%	52,17	60,94	52,91	1,10	625	93	1 493	311	0,07	0,10	4,40
	50,0%	52,86	NS	52,91	1,10	625	102	369	311	0,02	0,10	4,40
	75,0%	52,70	NS	52,91	1,10	625	111	-777	311	0,04	0,10	4,40
	100,0%	51,73	47,90	52,91	1,10	625	124	-1 910	311	0,09	0,10	4,40
Trave Legno 17b-18b	0%	91,12	41,41	96,24	1,10	625	94	2 212	142	0,11	0,04	4,40
	25,0%	94,69	76,83	96,24	1,10	625	103	1 189	142	0,06	0,04	4,40
	50,0%	96,22	NS	96,24	1,10	625	113	68	171	0,01	0,05	4,40
	75,0%	95,33	NS	96,24	1,10	625	122	-904	171	0,04	0,05	4,40
	100%	93,04	52,92	96,24	1,10	625	129	-1 727	142	0,08	0,04	4,40
Trave Legno 9b-10b	0%	48,95	19,64	56,06	1,10	625	3 496	3 092	246	0,22	0,08	4,40
	25,0%	49,16	19,98	56,06	1,10	625	3 496	2 969	246	0,22	0,08	4,40
	50,0%	49,40	20,39	56,06	1,10	625	3 496	2 828	246	0,22	0,08	4,40
	75,0%	49,63	20,79	56,06	1,10	625	3 497	2 685	246	0,21	0,08	4,40
	100%	49,83	21,17	56,06	1,10	625	3 497	2 552	246	0,21	0,08	4,40
Trave Legno 10b-3	0%	26,09	19,42	27,79	1,10	625	-4 076	2 380	592	0,23	0,18	4,40
	25,0%	26,15	19,71	27,79	1,10	625	-4 076	2 242	592	0,22	0,18	4,40
	50,0%	26,21	20,01	27,79	1,10	625	-4 076	2 093	592	0,22	0,18	4,40
	75,0%	26,27	20,30	27,79	1,10	625	-4 076	1 945	592	0,22	0,18	4,40
	100,0%	26,32	20,53	27,79	1,10	625	-4 076	1 824	592	0,21	0,18	4,40
Trave Legno 7b-3	0%	84,08	21,79	NS	1,10	625	-3 526	2 294	161	0,20	0,05	4,40
	25,0%	85,44	22,85	NS	1,10	625	-3 532	1 902	161	0,19	0,05	4,40
	50,0%	86,71	23,94	NS	1,10	625	-3 540	1 458	161	0,18	0,05	4,40
	75,0%	87,53	24,72	NS	1,10	625	-3 547	1 084	161	0,18	0,05	4,40
	100%	87,94	25,13	NS	1,10	625	-3 551	832	161	0,18	0,05	4,40
Trave Legno 16b-17b	0%	NS	47,77	NS	1,10	625	-8	1 919	67	0,09	0,02	4,40
	25,0%	NS	NS	NS	1,10	625	-8	839	67	0,04	0,02	4,40
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	625	-8	-248	67	0,01	0,02	4,40
	75,0%	NS	69,76	NS	1,10	625	-8	-1 314	67	0,06	0,02	4,40
	100%	NS	42,30	NS	1,10	625	-8	-2 167	67	0,10	0,02	4,40
Trave Legno P51-P49	0%	8,17	9,65	8,95	1,10	625	-9 380	-1 527	1 839	0,46	0,57	4,40
	25,0%	7,82	6,46	9,62	1,10	625	-9 113	10 878	1 636	0,68	0,50	4,40
	50,0%	16,05	13,76	17,54	1,10	625	-6 444	-1 691	938	0,32	0,29	4,40
	75,0%	8,13	9,84	8,88	1,10	625	-3 748	-8 528	1 854	0,45	0,57	4,40
	100%	5,23	9,40	5,55	1,10	625	-2 374	-9 397	2 965	0,47	0,91	4,40
Trave Legno 17b-20b	0%	NS	85,67	NS	1,10	625	924	-539	142	0,05	0,04	4,40
	25,0%	NS	79,09	NS	1,10	625	924	-699	142	0,06	0,04	4,40
	50,0%	NS	71,31	NS	1,10	625	924	-893	142	0,06	0,04	4,40
	75,0%	NS	64,04	NS	1,10	625	924	-1 093	142	0,07	0,04	4,40
	100,0%	NS	58,26	NS	1,10	625	924	-1 273	142	0,08	0,04	4,40
Trave Legno 20b-P49	0%	NS	55,31	NS	1,10	625	-86	1 655	64	0,08	0,02	4,40
	25,0%	NS	61,79	NS	1,10	625	-86	1 481	64	0,07	0,02	4,40
	50,0%	NS	71,86	NS	1,10	625	-86	1 273	64	0,06	0,02	4,40
	75,0%	NS	86,34	NS	1,10	625	-86	1 058	64	0,05	0,02	4,40
	100%	NS	NS	NS	1,10	625	-86	902	64	0,04	0,02	4,40
Trave Legno 15b-17b	0%	31,72	33,14	32,66	1,10	625	-2 307	-1 526	504	0,13	0,15	4,40
	25,0%	31,66	32,10	32,66	1,10	625	-2 307	-1 682	504	0,14	0,15	4,40

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	50,0%	31,59	30,98	32,66	1,10	625	-2 307	-1 852	504	0,14	0,15	4,40
	75,0%	31,51	29,84	32,66	1,10	625	-2 307	-2 027	504	0,15	0,15	4,40
	100%	31,43	28,86	32,66	1,10	625	-2 307	-2 183	439	0,15	0,13	4,40
Trave Legno 3-13b	0%	3,69	2,23	14,42	1,10	625	38 080	15 584	1 141	1,97	0,35	4,40
	24,9%	3,69	2,23	14,42	1,10	625	38 080	15 565	1 141	1,97	0,35	4,40
	50,2%	3,70	2,23	14,42	1,10	625	38 080	15 513	1 141	1,97	0,35	4,40
	75,0%	3,70	2,23	14,42	1,10	625	38 080	15 458	1 141	1,97	0,35	4,40
	99,9%	3,70	2,23	14,42	1,10	625	38 080	15 435	1 141	1,97	0,35	4,40
Trave Legno P33-5b	0%	19,73	23,13	20,46	1,10	625	-1 015	3 754	804	0,19	0,25	4,40
	25,0%	19,78	23,94	20,46	1,10	625	-1 017	3 613	804	0,18	0,25	4,40
	50,0%	19,82	24,72	20,46	1,10	625	-1 019	3 487	804	0,17	0,25	4,40
	75,0%	19,86	25,41	20,46	1,10	625	-1 020	3 380	804	0,17	0,25	4,40
	100,0%	19,88	25,96	20,46	1,10	625	-1 021	3 300	804	0,17	0,25	4,40
Trave Legno 5b-7b	0%	59,10	23,62	66,10	1,10	625	1 493	3 583	249	0,19	0,08	4,40
	25,0%	59,59	24,58	66,10	1,10	625	1 493	3 418	249	0,18	0,08	4,40
	50,0%	60,09	25,71	66,10	1,10	625	1 493	3 239	249	0,17	0,08	4,40
	75,0%	60,53	26,78	66,10	1,10	625	1 493	3 081	249	0,16	0,08	4,40
	100%	60,88	27,76	66,10	1,10	625	1 493	2 945	249	0,16	0,08	4,40
Trave Legno 13b-15b	0%	13,29	20,14	13,74	1,10	625	4 025	-2 122	1 198	0,22	0,37	4,40
	25,0%	13,28	20,01	13,74	1,10	625	4 025	-2 186	1 198	0,22	0,37	4,40
	50,1%	13,27	19,83	13,74	1,10	625	4 025	-2 272	1 198	0,22	0,37	4,40
	75,0%	13,26	19,64	13,74	1,10	625	4 025	-2 361	1 198	0,22	0,37	4,40
	100,0%	13,26	19,48	13,74	1,10	625	4 025	-2 438	1 198	0,23	0,37	4,40
Trave Legno 11b-3	0%	53,81	29,45	57,37	1,10	625	-1 995	2 389	215	0,11	0,07	3,30
	25,0%	54,04	30,53	57,37	1,10	625	-1 995	2 243	215	0,11	0,07	3,30
	50,0%	54,26	31,66	57,37	1,10	625	-1 995	2 097	215	0,10	0,07	3,30
	75,0%	54,47	32,84	57,37	1,10	625	-1 995	1 951	215	0,10	0,07	3,30
	100%	54,67	34,06	57,37	1,10	625	-1 995	1 805	215	0,10	0,07	3,30
Trave Legno 3-12b	0%	25,43	37,75	25,85	1,10	625	-1 586	-1 698	477	0,08	0,15	3,30
	25,0%	25,39	36,06	25,85	1,10	625	-1 585	-1 847	477	0,09	0,15	3,30
	50,0%	25,35	34,46	25,85	1,10	625	-1 585	-1 995	477	0,09	0,15	3,30
	75,0%	25,30	32,97	25,85	1,10	625	-1 584	-2 144	477	0,10	0,15	3,30
	100,0%	25,25	31,57	25,85	1,10	625	-1 583	-2 293	477	0,10	0,15	3,30
Trave Legno 11b-12b	0%	69,90	48,63	71,90	1,10	625	-557	1 801	130	0,07	0,04	3,30
	25,0%	71,29	88,04	71,90	1,10	625	-562	819	172	0,04	0,05	3,30
	50,0%	71,69	NS	71,90	1,10	625	-562	-161	172	0,02	0,05	3,30
	75,0%	71,31	89,06	71,90	1,10	625	-562	-805	172	0,04	0,05	3,30
	100,0%	70,71	62,91	71,90	1,10	625	-557	-1 347	130	0,05	0,04	3,30
Trave Legno 13b-P48	0%	43,36	54,93	43,99	1,10	625	931	-1 385	374	0,08	0,12	4,40
	25,0%	42,36	33,76	43,99	1,10	625	910	-2 558	319	0,13	0,10	4,40
	50,0%	41,12	25,08	43,99	1,10	625	893	-3 545	319	0,18	0,10	4,40
	75,0%	40,03	21,07	43,99	1,10	625	881	-4 259	319	0,21	0,10	4,40
	100,0%	39,30	19,21	43,99	1,10	625	875	-4 692	319	0,23	0,10	4,40
Piano Terra							**Piano Terra**					
Trave Legno P5-P26	0%	5,52	17,75	5,62	1,10	400	-2 436	-1 284	937	0,15	0,56	2,75
	25,0%	16,57	9,66	20,15	1,10	400	-3 973	3 134	248	0,28	0,15	2,75
	50,0%	10,98	10,07	12,32	1,10	400	-4 242	2 359	398	0,27	0,24	2,75
	75,0%	13,52	6,77	18,90	1,10	400	-4 104	5 938	279	0,41	0,17	2,75
	100%	4,35	6,65	4,83	1,10	400	-6 614	-3 200	1 091	0,41	0,66	2,75
Trave Legno 6c-11c	0%	12,37	38,30	12,48	1,10	400	0	1 276	422	0,07	0,25	2,75
	25,0%	12,45	70,30	12,48	1,10	400	0	695	422	0,04	0,25	2,75
	50,0%	12,48	NS	12,48	1,10	400	0	93	422	0,01	0,25	2,75
	75,0%	12,46	93,79	12,48	1,10	400	0	-521	422	0,03	0,25	2,75
	100%	12,40	43,51	12,48	1,10	400	0	-1 124	422	0,06	0,25	2,75
Trave Legno 5c-P24	0%	20,55	38,09	20,85	1,10	400	54	1 282	253	0,07	0,15	2,75
	25,0%	20,76	69,39	20,85	1,10	400	59	702	253	0,04	0,15	2,75
	50,0%	20,84	NS	20,85	1,10	400	65	101	253	0,01	0,15	2,75
	75,0%	20,80	93,76	20,85	1,10	400	70	-517	253	0,03	0,15	2,75
	100,0%	20,62	43,63	20,85	1,10	400	76	-1 118	253	0,06	0,15	2,75
Trave Legno 4c-P22	0%	43,64	38,14	44,99	1,10	400	43	1 281	106	0,07	0,06	2,75
	25,0%	44,57	69,61	44,99	1,10	400	47	701	117	0,04	0,07	2,75
	50,0%	44,98	NS	44,99	1,10	400	50	99	117	0,01	0,07	2,75
	75,0%	44,76	93,77	44,99	1,10	400	54	-519	117	0,03	0,07	2,75
	100,0%	43,95	43,59	44,99	1,10	400	58	-1 120	106	0,06	0,06	2,75
Trave Legno 3c-10c	0%	47,67	37,64	49,33	1,10	400	0	1 299	101	0,07	0,06	2,75
	25,0%	48,83	69,15	49,33	1,10	400	0	707	107	0,04	0,06	2,75
	50,0%	49,32	NS	49,33	1,10	400	0	94	107	0,01	0,06	2,75
	75,0%	49,05	91,98	49,33	1,10	400	0	-532	107	0,03	0,06	2,75
	100,0%	48,04	42,71	49,33	1,10	400	0	-1 145	101	0,06	0,06	2,75
Trave Legno 2c-9c	0%	21,88	25,83	22,62	1,10	400	0	1 892	233	0,11	0,14	2,75
	25,0%	22,42	50,81	22,62	1,10	400	0	961	233	0,05	0,14	2,75
	50,0%	22,62	NS	22,62	1,10	400	0	24	233	0,00	0,14	2,75
	75,0%	22,44	53,43	22,62	1,10	400	0	-914	233	0,05	0,14	2,75
	100,0%	22,03	29,24	22,62	1,10	400	0	-1 671	233	0,09	0,14	2,75
Trave Legno 1c-8c	0%	NS	33,43	NS	1,10	400	0	1 462	29	0,08	0,02	2,75
	25,0%	NS	67,53	NS	1,10	400	0	724	29	0,04	0,02	2,75
	50,0%	NS	NS	NS	1,10	400	0	-19	29	0,00	0,02	2,75
	75,0%	NS	64,42	NS	1,10	400	0	-759	29	0,04	0,02	2,75

Travi (LG) - Verifiche per taglio e torsione

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	$CS_{v,T}$	CS_v	CS_T	k_{mod}	A	$V_{Ed,3}$	$V_{Ed,2}$	T_{Ed}	$\tau_{v,Ed}$	$\tau_{T,Ed}$	f_{vd}
	[%]					[cm²]	[N]	[N]	[N·m]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
	100,0%	NS	36,06	NS	1,10	400	0	-1 356	29	0,08	0,02	2,75
Trave Legno P9-7c	0%	10,81	11,82	11,72	1,10	400	-2 540	3 265	449	0,23	0,27	2,75
	25,0%	10,88	12,27	11,72	1,10	400	-2 547	3 063	449	0,22	0,27	2,75
	50,0%	10,94	12,77	11,72	1,10	400	-2 556	2 850	449	0,22	0,27	2,75
	75,0%	10,99	13,29	11,72	1,10	400	-2 564	2 637	449	0,21	0,27	2,75
	100,0%	11,01	13,49	11,72	1,10	400	-2 567	2 559	449	0,20	0,27	2,75
Trave Legno P8-P19	0%	30,37	44,76	30,84	1,10	400	-1 027	-371	171	0,06	0,10	2,75
	25,0%	55,70	18,36	65,90	1,10	400	-954	2 487	80	0,15	0,05	2,75
	50,0%	33,98	8,87	59,85	1,10	400	-913	5 438	86	0,31	0,05	2,75
	75,0%	21,07	14,04	23,59	1,10	400	-460	-3 450	218	0,20	0,13	2,75
	100,0%	20,82	13,33	23,59	1,10	400	-460	-3 639	218	0,21	0,13	2,75
Trave Legno P8-P19	0%	30,64	45,11	31,10	1,10	400	-879	-633	169	0,06	0,10	2,75
	25,0%	62,19	51,32	63,69	1,10	400	-808	505	82	0,05	0,05	2,75
	50,0%	45,99	14,94	57,93	1,10	400	-807	3 171	89	0,18	0,05	2,75
	75,0%	19,41	10,94	23,16	1,10	400	-469	-4 445	220	0,25	0,13	2,75
	100,0%	19,17	10,55	23,16	1,10	400	-469	-4 610	220	0,26	0,13	2,75
Trave Legno P7-P16	0%	11,71	11,02	12,96	1,10	400	2 084	3 915	406	0,25	0,24	2,75
	25,0%	26,70	9,71	37,24	1,10	400	2 162	4 546	115	0,28	0,07	2,75
	50,0%	16,99	4,72	71,75	1,10	400	-1 771	10 208	69	0,58	0,04	2,75
	75,0%	6,72	2,89	34,68	1,10	400	-4 591	16 292	140	0,95	0,08	2,75
	100,0%	81,38	32,20	88,31	1,10	400	-943	1 190	55	0,09	0,03	2,75
Trave Legno P7-P16	0%	4,60	4,30	6,12	1,10	400	-11 117	2 378	860	0,64	0,52	2,75
	25,0%	8,65	6,30	11,06	1,10	400	-7 465	2 115	420	0,44	0,25	2,75
	50,0%	32,66	19,01	35,91	1,10	400	-2 546	-364	131	0,14	0,08	2,75
	75,0%	10,04	20,43	10,28	1,10	400	-233	-2 381	512	0,13	0,31	2,75
	100%	10,02	19,76	10,28	1,10	400	-233	-2 463	512	0,14	0,31	2,75
Trave Legno P4-P8	0%	5,23	6,52	5,96	1,10	400	-6 881	-2 976	884	0,42	0,53	2,75
	25,0%	5,22	6,51	5,96	1,10	400	-6 881	-3 021	884	0,42	0,53	2,75
	50,1%	5,22	6,47	5,96	1,10	400	-6 881	-3 123	884	0,43	0,53	2,75
	75,0%	6,15	8,48	6,73	1,10	400	-5 041	-2 802	783	0,32	0,47	2,75
	100,0%	6,14	8,40	6,73	1,10	400	-5 041	-2 904	783	0,33	0,47	2,75
Trave Legno P1-P9	0%	17,59	13,95	19,34	1,10	400	3 493	285	234	0,20	0,14	2,75
	25,0%	19,97	8,11	28,68	1,10	400	6 027	175	141	0,34	0,08	2,75
	50,0%	23,15	7,82	37,25	1,10	400	6 231	506	119	0,35	0,07	2,75
	75,0%	21,17	8,17	31,00	1,10	400	5 880	-1 109	150	0,34	0,09	2,75
	100,0%	4,83	5,76	5,66	1,10	400	8 068	-2 657	930	0,48	0,56	2,75
Trave Legno P2-P14	0%	55,95	19,47	65,63	1,10	400	-2 117	1 351	78	0,14	0,05	2,75
	25,0%	70,51	13,76	NS	1,10	400	-3 160	1 625	44	0,20	0,03	2,75
	50,0%	NS	13,61	NS	1,10	400	-3 163	1 701	25	0,20	0,02	2,75
	75,0%	15,27	4,89	42,16	1,10	400	-1 603	9 863	107	0,56	0,06	2,75
	100,0%	9,97	19,65	10,23	1,10	400	1 657	-1 857	515	0,14	0,31	2,75
Trave Legno P2-P14	0%	53,36	16,90	65,63	1,10	400	-2 116	1 973	78	0,16	0,05	2,75
	25,0%	66,88	12,85	NS	1,10	400	-3 160	2 118	44	0,21	0,03	2,75
	50,0%	99,03	13,47	NS	1,10	400	-3 163	1 779	25	0,20	0,02	2,75
	75,0%	19,02	5,89	42,16	1,10	400	-1 603	8 150	107	0,47	0,06	2,75
	100,0%	9,51	11,59	10,23	1,10	400	1 657	-3 880	515	0,24	0,31	2,75
Trave Legno P3-P7	0%	15,61	34,47	15,82	1,10	400	-1 292	586	333	0,08	0,20	2,75
	25,0%	29,94	15,80	34,02	1,10	400	-2 525	1 787	128	0,17	0,08	2,75
	50,0%	8,83	15,00	9,19	1,10	400	-3 208	-573	573	0,18	0,34	2,75
	75,0%	23,01	8,41	34,10	1,10	400	-5 398	2 153	133	0,33	0,08	2,75
	100,0%	5,50	4,35	7,76	1,10	400	-11 214	817	596	0,63	0,36	2,75

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato.
$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.
$CS_{v,T}$ Coefficiente di sicurezza per taglio e torsione ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
CS_v Coefficiente di sicurezza per taglio ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
CS_T Coefficiente di sicurezza per torsione ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
k_{mod} Coefficiente di riduzione per Classe di Servizio e di Durata del carico.
A Area della sezione.
$V_{Ed,3}$ Taglio di progetto in direzione 3.
$V_{Ed,2}$ Taglio di progetto in direzione 2.
T_{Ed} Momento torcente di progetto.
$\tau_{v,Ed}$ Tensione tangenziale di calcolo per taglio.
$\tau_{T,Ed}$ Tensione tangenziale di calcolo per torsione.
f_{vd} Tensione resistente di calcolo a taglio.

2.28 TRAVI LEGNO – VERIFICHE A INSTABILITÀ PER PRESSOFLESSIONE RETTA/DEVIATA (ELEVAZIONE)

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Piano Secondo											**Piano Secondo**									
Trave Legno 38a-P48	0%	4,03	0,90	400	14 662	0,37	8,000	0,70	30,65	0,57	0,928	X	-1 592	1 333	1,19	7,00	1,00	1,77	0,227	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm^2]	[N]	[N/mm^2]	[N/mm^2]						[N·m]	[cm^3]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[m]		
Trave Legno 36a-29a												Y	375	1 333	0,28	7,00	1,00	1,77	0,227	1,000
	25,0%	3,27	0,90	400	14 763	0,37	8,000	0,70	30,65	0,57	0,928	X	-2 182	1 333	1,64	7,00	1,00	1,77	0,227	1,000
												Y	295	1 333	0,22	7,00	1,00	1,77	0,227	1,000
	50,0%	2,92	0,90	400	15 013	0,38	8,000	0,70	30,65	0,57	0,928	X	-2 576	1 333	1,93	7,00	1,00	1,77	0,227	1,000
												Y	217	1 333	0,16	7,00	1,00	1,77	0,227	1,000
	75,0%	2,90	0,90	400	15 383	0,38	8,000	0,70	30,65	0,57	0,928	X	-2 639	1 333	1,98	7,00	1,00	1,77	0,227	1,000
												Y	141	1 333	0,11	7,00	1,00	1,77	0,227	1,000
	100%	3,06	0,60	400	14 448	0,36	5,333	0,70	30,65	0,57	0,928	X	-1 550	1 333	1,16	4,67	1,00	1,77	0,227	1,000
												Y	46	1 333	0,03	4,67	1,00	1,77	0,227	1,000
	0%	4,16	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	2,18	0,04	1,000	X	392	1 333	0,29	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
												Y	1 223	1 333	0,92	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
	25,4%	5,17	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	2,18	0,04	1,000	X	99	1 333	0,07	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
												Y	1 135	1 333	0,85	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
	50,0%	5,26	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	2,18	0,04	1,000	X	-193	1 333	0,14	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
												Y	1 048	1 333	0,79	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
	75,4%	4,79	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	2,18	0,04	1,000	X	-486	1 333	0,36	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
												Y	960	1 333	0,72	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
	100,0%	4,39	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	2,18	0,04	1,000	X	-778	1 333	0,58	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
												Y	872	1 333	0,65	4,67	1,00	0,13	0,061	1,000
Trave Legno 36a-34a	0%	10,69	0,90	1 590	728	0,00	8,000	1,00	3,28	0,06	1,000	X	2 393	8 946	0,27	7,00	1,00	0,37	0,066	1,000
												Y	-3 432	8 946	0,38	7,00	1,00	0,37	0,066	1,000
	25,0%	11,82	0,90	1 590	728	0,00	8,000	1,00	3,28	0,06	1,000	X	1 966	8 946	0,22	7,00	1,00	0,37	0,066	1,000
												Y	-3 298	8 946	0,37	7,00	1,00	0,37	0,066	1,000
	49,9%	13,19	0,90	1 590	728	0,00	8,000	1,00	3,28	0,06	1,000	X	1 549	8 946	0,17	7,00	1,00	0,37	0,066	1,000
												Y	-3 164	8 946	0,35	7,00	1,00	0,37	0,066	1,000
	75,1%	14,61	0,60	1 590	2 549	0,02	5,333	1,00	3,28	0,06	1,000	X	128	8 946	0,01	4,67	1,00	0,37	0,066	1,000
												Y	-2 604	8 946	0,29	4,67	1,00	0,37	0,066	1,000
	100%	15,36	0,60	1 590	2 549	0,02	5,333	1,00	3,28	0,06	1,000	X	81	8 946	0,01	4,67	1,00	0,37	0,066	1,000
												Y	-2 512	8 946	0,28	4,67	1,00	0,37	0,066	1,000
Trave Legno 18a-36a	0%	3,07	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	29,82	0,55	0,934	X	-2 385	1 333	1,79	7,00	1,00	1,72	0,224	1,000
												Y	-932	1 333	0,70	7,00	1,00	1,72	0,224	1,000
	25,0%	4,04	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	29,82	0,55	0,934	X	-1 935	1 333	1,45	7,00	1,00	1,72	0,224	1,000
												Y	536	1 333	0,40	7,00	1,00	1,72	0,224	1,000
	50,0%	2,88	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	29,82	0,55	0,934	X	-651	1 333	0,49	4,67	1,00	1,72	0,224	1,000
												Y	1 705	1 333	1,28	4,67	1,00	1,72	0,224	1,000
	75,0%	2,00	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	29,82	0,55	0,934	X	-108	1 333	0,08	4,67	1,00	1,72	0,224	1,000
												Y	3 031	1 333	2,27	4,67	1,00	1,72	0,224	1,000
	100%	1,31	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	29,82	0,55	0,934	X	549	1 333	0,41	4,67	1,00	1,72	0,224	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 34a-35a												Y	4 354	1 333	3,27	4,67	1,00	1,72	0,224	1,000
	0%	2,08	0,60	400	1 924	0,05	5,333	0,70	37,31	0,69	0,880	X	518	1 333	0,39	4,67	1,00	2,15	0,251	1,000
												Y	-2 566	1 333	1,92	4,67	1,00	2,15	0,251	1,000
	25,0%	2,74	0,60	400	2 217	0,06	5,333	0,70	37,31	0,69	0,880	X	-275	1 333	0,21	4,67	1,00	2,15	0,251	1,000
												Y	-2 002	1 333	1,50	4,67	1,00	2,15	0,251	1,000
	50,0%	3,06	0,60	400	2 674	0,07	5,333	0,70	37,31	0,69	0,880	X	-730	1 333	0,55	4,67	1,00	2,15	0,251	1,000
												Y	-1 437	1 333	1,08	4,67	1,00	2,15	0,251	1,000
	75,0%	3,66	0,90	400	1 405	0,04	8,000	0,70	37,31	0,69	0,880	X	-1 803	1 333	1,35	7,00	1,00	2,15	0,251	1,000
												Y	-1 000	1 333	0,75	7,00	1,00	2,15	0,251	1,000
	100,0 %	8,32	0,90	400	2 552	0,06	8,000	0,70	37,31	0,69	0,880	X	-795	1 333	0,60	7,00	1,00	2,15	0,251	1,000
												Y	-346	1 333	0,26	7,00	1,00	2,15	0,251	1,000
Trave Legno 17a-18a	0%	-	1,10	400	0	0,00	9,778	0,70	21,03	0,39	0,979	X	0	1 333	0,00	8,56	1,00	1,21	0,201	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	1,21	0,201	1,000
	25,0%	9,30	0,90	400	3 846	0,10	8,000	0,70	21,03	0,39	0,979	X	-886	1 333	0,66	7,00	1,00	1,21	0,188	1,000
												Y	-5	1 333	0,00	7,00	1,00	1,21	0,188	1,000
	50,0%	-	1,10	400	0	0,00	9,778	0,70	21,03	0,39	0,979	X	0	1 333	0,00	8,56	1,00	1,21	0,201	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	1,21	0,201	1,000
	75,0%	12,01	0,90	400	2 916	0,07	8,000	0,70	21,03	0,39	0,979	X	-680	1 333	0,51	7,00	1,00	1,21	0,188	1,000
												Y	-15	1 333	0,01	7,00	1,00	1,21	0,188	1,000
	100,0 %	26,66	0,90	400	2 587	0,06	8,000	0,70	21,03	0,39	0,979	X	-259	1 333	0,19	7,00	1,00	1,21	0,188	1,000
												Y	-20	1 333	0,02	7,00	1,00	1,21	0,188	1,000
Trave Legno P30-18a	0%	14,68	1,10	400	2 380	0,06	9,778	0,70	24,10	0,45	0,965	X	554	1 333	0,42	8,56	1,00	1,39	0,201	1,000
												Y	-216	1 333	0,16	8,56	1,00	1,39	0,201	1,000
	25,0%	7,84	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	24,10	0,45	0,965	X	-950	1 333	0,71	7,00	1,00	1,39	0,201	1,000
												Y	-343	1 333	0,26	7,00	1,00	1,39	0,201	1,000
	50,0%	5,10	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	24,10	0,45	0,965	X	-1 443	1 333	1,08	7,00	1,00	1,39	0,201	1,000
												Y	-554	1 333	0,42	7,00	1,00	1,39	0,201	1,000
	75,0%	4,04	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	24,10	0,45	0,965	X	-1 777	1 333	1,33	7,00	1,00	1,39	0,201	1,000
												Y	-765	1 333	0,57	7,00	1,00	1,39	0,201	1,000
	100,0 %	3,41	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	24,10	0,45	0,965	X	-1 146	1 333	0,86	4,67	1,00	1,39	0,201	1,000
												Y	-969	1 333	0,73	4,67	1,00	1,39	0,201	1,000
Trave Legno 36a-38a	0%	1,22	0,60	400	14 663	0,37	5,333	0,70	27,33	0,51	0,948	X	4 001	1 333	3,00	4,67	1,00	1,58	0,214	1,000
												Y	935	1 333	0,70	4,67	1,00	1,58	0,214	1,000
	25,0%	1,72	0,60	400	14 741	0,37	5,333	0,70	27,33	0,51	0,948	X	2 638	1 333	1,98	4,67	1,00	1,58	0,214	1,000
												Y	762	1 333	0,57	4,67	1,00	1,58	0,214	1,000
	50,0%	2,77	0,60	400	14 868	0,37	5,333	0,70	27,33	0,51	0,948	X	1 374	1 333	1,03	4,67	1,00	1,58	0,214	1,000
												Y	587	1 333	0,44	4,67	1,00	1,58	0,214	1,000
	75,0%	5,51	0,60	400	13 694	0,34	5,333	0,70	27,33	0,51	0,948	X	431	1 333	0,32	4,67	1,00	1,58	0,214	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 38a-37a												Y	395	1 333	0,30	4,67	1,00	1,58	0,214	1,000
	100%	3,38	0,90	400	21 639	0,54	8,000	0,70	27,33	0,51	0,948	X	-1 939	1 333	1,45	7,00	1,00	1,58	0,214	1,000
												Y	220	1 333	0,17	7,00	1,00	1,58	0,214	1,000
	0%	18,46	0,90	400	5 136	0,13	8,000	0,70	24,36	0,45	0,963	X	-259	1 333	0,19	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
												Y	-130	1 333	0,10	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
	25,0%	8,59	0,90	400	5 494	0,14	8,000	0,70	24,36	0,45	0,963	X	-840	1 333	0,63	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
												Y	-114	1 333	0,09	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
	50,0%	6,53	0,90	400	5 942	0,15	8,000	0,70	24,36	0,45	0,963	X	-1 183	1 333	0,89	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
												Y	-95	1 333	0,07	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
	75,0%	6,28	0,90	400	6 464	0,16	8,000	0,70	24,36	0,45	0,963	X	-1 239	1 333	0,93	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
												Y	-75	1 333	0,06	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
	100,0 %	7,68	0,90	400	7 049	0,18	8,000	0,70	24,36	0,45	0,963	X	-966	1 333	0,72	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
												Y	-52	1 333	0,04	7,00	1,00	1,41	0,202	1,000
Trave Legno 16a-18a	0%	5,84	0,90	400	10 212	0,26	8,000	0,70	21,65	0,40	0,976	X	-1 292	1 333	0,97	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
												Y	-3	1 333	0,00	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
	25,0%	4,98	0,90	400	9 599	0,24	8,000	0,70	21,65	0,40	0,976	X	-1 586	1 333	1,19	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
												Y	-2	1 333	0,00	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
	50,0%	5,03	0,90	400	9 050	0,23	8,000	0,70	21,65	0,40	0,976	X	-1 585	1 333	1,19	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
	75,0%	5,91	0,90	400	8 568	0,21	8,000	0,70	21,65	0,40	0,976	X	-1 322	1 333	0,99	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	1,25	0,000	0,000
	100,0 %	8,62	0,90	400	8 199	0,20	8,000	0,70	21,65	0,40	0,976	X	-837	1 333	0,63	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	1,25	0,191	1,000
Trave Legno 38a-55a	0%	18,78	0,90	400	5 293	0,13	8,000	0,70	22,87	0,42	0,971	X	-180	1 333	0,14	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
												Y	212	1 333	0,16	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
	25,0%	9,29	0,90	400	5 546	0,14	8,000	0,70	22,87	0,42	0,971	X	-718	1 333	0,54	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
												Y	172	1 333	0,13	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
	50,0%	7,43	0,90	400	6 049	0,15	8,000	0,70	22,87	0,42	0,971	X	-981	1 333	0,74	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
												Y	134	1 333	0,10	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
	75,0%	7,94	0,90	400	6 634	0,17	8,000	0,70	22,87	0,42	0,971	X	-913	1 333	0,68	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
												Y	91	1 333	0,07	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
	100%	13,09	0,90	400	7 301	0,18	8,000	0,70	22,87	0,42	0,971	X	-464	1 333	0,35	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
												Y	42	1 333	0,03	7,00	1,00	1,32	0,196	1,000
Trave Legno 2-29a	0%	3,47	0,90	1 590	10 674	0,07	8,000	1,00	3,82	0,07	1,000	X	14 266	8 946	1,59	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
												Y	-3 260	8 946	0,36	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
	25,1%	3,73	0,90	1 590	10 674	0,07	8,000	1,00	3,82	0,07	1,000	X	12 418	8 946	1,39	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
												Y	-3 831	8 946	0,43	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
	50,0%	4,03	0,90	1 590	10 674	0,07	8,000	1,00	3,82	0,07	1,000	X	10 593	8 946	1,18	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
												Y	-4 402	8 946	0,49	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
	75,1%	4,38	0,90	1 590	10 674	0,07	8,000	1,00	3,82	0,07	1,000	X	8 792	8 946	0,98	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
												Y	-4 973	8 946	0,56	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
	100,0 %	4,79	0,90	1 590	10 674	0,07	8,000	1,00	3,82	0,07	1,000	X	7 005	8 946	0,78	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
												Y	-5 544	8 946	0,62	7,00	1,00	0,43	0,072	1,000
Trave Legno 29a-54a	0%	3,62	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	44,30	0,82	0,812	X	-1 673	1 333	1,25	4,67	1,00	2,56	0,273	1,000
												Y	-63	1 333	0,05	4,67	1,00	2,56	0,273	1,000
	25,0%	2,47	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	44,30	0,82	0,812	X	-3 741	1 333	2,81	7,00	1,00	2,56	0,273	1,000
												Y	-58	1 333	0,04	7,00	1,00	2,56	0,273	1,000
	50,0%	2,19	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	44,30	0,82	0,812	X	-4 233	1 333	3,17	7,00	1,00	2,56	0,273	1,000
												Y	-36	1 333	0,03	7,00	1,00	2,56	0,273	1,000
	75,0%	2,74	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	44,30	0,82	0,812	X	-3 400	1 333	2,55	7,00	1,00	2,56	0,273	1,000
												Y	-17	1 333	0,01	7,00	1,00	2,56	0,273	1,000
	100%	7,69	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	44,30	0,82	0,812	X	-1 213	1 333	0,91	7,00	1,00	2,56	0,273	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,56	0,273	1,000
Trave Legno 32a-53a	0%	16,99	1,10	400	849	0,02	9,778	0,70	43,64	0,81	0,819	X	-637	1 333	0,48	8,56	1,00	2,52	0,271	1,000
												Y	-6	1 333	0,00	8,56	1,00	2,52	0,271	1,000
	25,0%	3,67	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	43,64	0,81	0,819	X	-2 537	1 333	1,90	7,00	1,00	2,52	0,271	1,000
												Y	-10	1 333	0,01	7,00	1,00	2,52	0,271	1,000
	50,0%	2,76	0,90	400	946	0,02	8,000	0,70	43,64	0,81	0,819	X	-3 347	1 333	2,51	7,00	1,00	2,52	0,271	1,000
												Y	-10	1 333	0,01	7,00	1,00	2,52	0,271	1,000
	75,0%	3,20	0,90	400	2 132	0,05	8,000	0,70	43,64	0,81	0,819	X	-2 838	1 333	2,13	7,00	1,00	2,52	0,271	1,000
												Y	-10	1 333	0,01	7,00	1,00	2,52	0,271	1,000
	100,0 %	8,22	0,90	400	3 338	0,08	8,000	0,70	43,64	0,81	0,819	X	-1 009	1 333	0,76	7,00	1,00	2,52	0,271	1,000
												Y	-10	1 333	0,01	7,00	1,00	2,52	0,271	1,000
Trave Legno 31a-32a	0%	4,44	0,90	1 590	10 406	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-11 086	8 946	1,24	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	2 513	8 946	0,28	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
	25,0%	7,90	0,90	1 590	10 406	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-6 028	8 946	0,67	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	1 391	8 946	0,16	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
	50,0%	28,37	1,10	1 590	8 306	0,05	9,778	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-391	8 946	0,04	8,56	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	1 898	8 946	0,21	8,56	1,00	1,40	0,129	1,000
	75,0%	10,06	0,90	1 590	10 046	0,06	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	4 898	8 946	0,55	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	-831	8 946	0,09	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
	100%	4,78	0,90	1 590	10 046	0,06	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	10 696	8 946	1,20	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	-1 916	8 946	0,21	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
Trave Legno 31a-52a	0%	NS	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	47,35	0,88	0,776	X	69	1 333	0,05	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
	25,0%	3,14	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	47,35	0,88	0,776	X	-2 972	1 333	2,23	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
	50,0%	2,18	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	47,35	0,88	0,776	X	-4 279	1 333	3,21	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
	75,0%	2,49	0,90	400	922	0,02	8,000	0,70	47,35	0,88	0,776	X	-3 714	1 333	2,79	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
	100,0 %	6,81	0,90	400	2 460	0,06	8,000	0,70	47,35	0,88	0,776	X	-1 277	1 333	0,96	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	2,73	0,282	1,000
Trave Legno 30a-31a	0%	3,24	0,90	1 590	10 389	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-12 942	8 946	1,45	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	5 885	8 946	0,66	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
	25,0%	3,42	0,90	1 590	10 389	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-12 770	8 946	1,43	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	5 045	8 946	0,56	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
	50,0%	3,67	0,90	1 590	10 389	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-12 357	8 946	1,38	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	4 206	8 946	0,47	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
	75,0%	4,02	0,90	1 590	10 389	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-11 696	8 946	1,31	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	3 366	8 946	0,38	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
	100%	4,53	0,90	1 590	10 389	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-10 795	8 946	1,21	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	2 526	8 946	0,28	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
Trave Legno 30a-51a	0%	72,54	0,60	400	1 716	0,04	5,333	0,70	47,58	0,88	0,773	X	-21	1 333	0,02	4,67	1,00	2,75	0,283	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	2,75	0,000	0,000
	25,0%	2,98	0,90	400	1 853	0,05	8,000	0,70	47,58	0,88	0,773	X	-3 059	1 333	2,29	7,00	1,00	2,75	0,283	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,75	0,283	1,000
	50,0%	2,08	0,90	400	3 389	0,08	8,000	0,70	47,58	0,88	0,773	X	-4 350	1 333	3,26	7,00	1,00	2,75	0,283	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,75	0,283	1,000
	75,0%	2,37	0,90	400	4 926	0,12	8,000	0,70	47,58	0,88	0,773	X	-3 748	1 333	2,81	7,00	1,00	2,75	0,283	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,75	0,283	1,000
	100,0 %	6,22	0,90	400	6 454	0,16	8,000	0,70	47,58	0,88	0,773	X	-1 256	1 333	0,94	7,00	1,00	2,75	0,283	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,75	0,283	1,000
Trave Legno 28a-30a	0%	4,33	0,60	1 590	5 838	0,04	5,333	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-832	8 946	0,09	4,67	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	8 526	8 946	0,95	4,67	1,00	1,40	0,129	1,000
	25,0%	4,10	0,60	1 590	5 838	0,04	5,333	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-2 157	8 946	0,24	4,67	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	7 744	8 946	0,87	4,67	1,00	1,40	0,129	1,000
	50,0%	3,94	0,60	1 590	5 838	0,04	5,333	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-3 345	8 946	0,37	4,67	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	6 961	8 946	0,78	4,67	1,00	1,40	0,129	1,000
	75,0%	3,55	0,90	1 590	10 385	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-10 314	8 946	1,15	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	6 826	8 946	0,76	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
	100%	3,21	0,90	1 590	10 385	0,07	8,000	1,00	12,44	0,23	1,000	X	-13 176	8 946	1,47	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
												Y	5 844	8 946	0,65	7,00	1,00	1,40	0,129	1,000
Trave Legno 28a-50a	0%	4,64	0,90	400	7 283	0,18	8,000	0,70	45,52	0,85	0,798	X	1 722	1 333	1,29	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno P36-28a												Y	35	1 333	0,03	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
	25,0%	4,97	0,90	400	8 435	0,21	8,000	0,70	45,52	0,85	0,798	X	-1 544	1 333	1,16	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
												Y	35	1 333	0,03	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
	50,0%	2,68	0,90	400	9 895	0,25	8,000	0,70	45,52	0,85	0,798	X	-3 096	1 333	2,32	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
												Y	35	1 333	0,03	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
	75,0%	2,78	0,90	400	11 353	0,28	8,000	0,70	45,52	0,85	0,798	X	-2 915	1 333	2,19	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
												Y	34	1 333	0,03	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
	100,0 %	6,26	0,90	400	12 829	0,32	8,000	0,70	45,52	0,85	0,798	X	-998	1 333	0,75	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
												Y	35	1 333	0,03	7,00	1,00	2,63	0,277	1,000
	0%	3,03	0,90	1 590	10 060	0,06	8,000	1,00	7,53	0,14	1,000	X	10 711	8 946	1,20	7,00	1,00	0,85	0,100	1,000
												Y	9 472	8 946	1,06	7,00	1,00	0,85	0,100	1,000
	25,0%	3,54	0,90	1 590	10 060	0,06	8,000	1,00	7,53	0,14	1,000	X	7 706	8 946	0,86	7,00	1,00	0,85	0,100	1,000
												Y	9 510	8 946	1,06	7,00	1,00	0,85	0,100	1,000
	50,0%	4,22	0,90	1 590	10 060	0,06	8,000	1,00	7,53	0,14	1,000	X	4 793	8 946	0,54	7,00	1,00	0,85	0,100	1,000
												Y	9 548	8 946	1,07	7,00	1,00	0,85	0,100	1,000
	75,0%	4,53	0,60	1 590	4 875	0,03	5,333	1,00	7,53	0,14	1,000	X	-728	8 946	0,08	4,67	1,00	0,85	0,100	1,000
												Y	8 241	8 946	0,92	4,67	1,00	0,85	0,100	1,000
	100%	4,23	0,60	1 590	5 790	0,04	5,333	1,00	7,53	0,14	1,000	X	-1 113	8 946	0,12	4,67	1,00	0,85	0,100	1,000
												Y	8 470	8 946	0,95	4,67	1,00	0,85	0,100	1,000
Trave Legno 27a-49a	0%	2,14	0,60	400	10 601	0,27	5,333	0,70	45,87	0,85	0,794	X	2 518	1 333	1,89	4,67	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	6	1 333	0,00	4,67	1,00	2,65	0,278	1,000
	25,0%	4,67	0,60	400	9 815	0,25	5,333	0,70	45,87	0,85	0,794	X	969	1 333	0,73	4,67	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	4	1 333	0,00	4,67	1,00	2,65	0,278	1,000
	50,0%	3,72	0,90	400	15 841	0,40	8,000	0,70	45,87	0,85	0,794	X	-1 921	1 333	1,44	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	10	1 333	0,01	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
	75,0%	3,36	0,90	400	19 182	0,48	8,000	0,70	45,87	0,85	0,794	X	-2 068	1 333	1,55	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	8	1 333	0,01	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
	100,0 %	6,39	0,90	400	20 913	0,52	8,000	0,70	45,87	0,85	0,794	X	-687	1 333	0,52	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	7	1 333	0,01	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
Trave Legno 26a-27a	0%	4,62	0,90	1 590	7 507	0,05	8,000	1,00	10,66	0,20	1,000	X	6 850	8 946	0,77	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
												Y	6 344	8 946	0,71	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
	25,0%	4,64	0,90	1 590	7 476	0,05	8,000	1,00	10,66	0,20	1,000	X	7 618	8 946	0,85	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
												Y	5 504	8 946	0,62	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
	50,0%	4,60	0,90	1 590	7 476	0,05	8,000	1,00	10,66	0,20	1,000	X	8 512	8 946	0,95	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
												Y	4 747	8 946	0,53	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
	75,0%	4,49	0,90	1 590	7 476	0,05	8,000	1,00	10,66	0,20	1,000	X	9 586	8 946	1,07	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
												Y	3 989	8 946	0,45	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
	100,0 %	4,33	0,90	1 590	7 054	0,04	8,000	1,00	10,66	0,20	1,000	X	10 893	8 946	1,22	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 26a-48a												Y	3 207	8 946	0,36	7,00	1,00	1,20	0,119	1,000
	0%	5,63	0,60	400	4 038	0,10	5,333	0,70	46,17	0,86	0,790	X	954	1 333	0,72	4,67	1,00	2,67	0,279	1,000
												Y	3	1 333	0,00	4,67	1,00	2,67	0,279	1,000
	25,0%	4,90	0,90	400	5 090	0,13	8,000	0,70	46,17	0,86	0,790	X	-1 716	1 333	1,29	7,00	1,00	2,67	0,279	1,000
												Y	3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,67	0,279	1,000
	50,0%	2,90	0,90	400	7 215	0,18	8,000	0,70	46,17	0,86	0,790	X	-2 947	1 333	2,21	7,00	1,00	2,67	0,279	1,000
												Y	3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,67	0,279	1,000
	75,0%	3,09	0,90	400	8 484	0,21	8,000	0,70	46,17	0,86	0,790	X	-2 705	1 333	2,03	7,00	1,00	2,67	0,279	1,000
												Y	3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,67	0,279	1,000
	100,0 %	7,25	0,90	400	9 934	0,25	8,000	0,70	46,17	0,86	0,790	X	-918	1 333	0,69	7,00	1,00	2,67	0,279	1,000
												Y	3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,67	0,279	1,000
Trave Legno P35-26a	0%	2,66	0,90	1 590	7 817	0,05	8,000	1,00	11,54	0,21	1,000	X	11 724	8 946	1,31	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
												Y	11 402	8 946	1,27	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
	25,0%	3,02	0,90	1 590	7 817	0,05	8,000	1,00	11,54	0,21	1,000	X	10 191	8 946	1,14	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
												Y	10 138	8 946	1,13	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
	50,0%	3,46	0,90	1 590	7 817	0,05	8,000	1,00	11,54	0,21	1,000	X	8 842	8 946	0,99	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
												Y	8 875	8 946	0,99	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
	75,0%	3,99	0,90	1 590	7 817	0,05	8,000	1,00	11,54	0,21	1,000	X	7 705	8 946	0,86	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
												Y	7 611	8 946	0,85	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
	100%	4,63	0,90	1 590	7 509	0,05	8,000	1,00	11,54	0,21	1,000	X	6 833	8 946	0,76	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
												Y	6 313	8 946	0,71	7,00	1,00	1,30	0,124	1,000
Trave Legno 25a-46a	0%	3,93	0,90	400	8 605	0,22	8,000	0,70	46,77	0,87	0,783	X	2 047	1 333	1,54	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
												Y	-10	1 333	0,01	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
	25,0%	6,00	0,90	400	8 704	0,22	8,000	0,70	46,77	0,87	0,783	X	-1 224	1 333	0,92	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
												Y	-11	1 333	0,01	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
	50,0%	2,97	0,90	400	10 856	0,27	8,000	0,70	46,77	0,87	0,783	X	-2 726	1 333	2,04	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
												Y	-11	1 333	0,01	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
	75,0%	3,01	0,90	400	12 170	0,30	8,000	0,70	46,77	0,87	0,783	X	-2 636	1 333	1,98	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
												Y	-11	1 333	0,01	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
	100,0 %	6,63	0,90	400	13 611	0,34	8,000	0,70	46,77	0,87	0,783	X	-893	1 333	0,67	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
												Y	-11	1 333	0,01	7,00	1,00	2,70	0,280	1,000
Trave Legno 24a-25a	0%	4,62	0,90	1 590	4 943	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-12 671	8 946	1,42	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	626	8 946	0,07	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	25,0%	5,61	0,90	1 590	4 943	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-9 699	8 946	1,08	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	1 211	8 946	0,14	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	50,0%	7,30	0,90	1 590	4 972	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-6 608	8 946	0,74	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	1 726	8 946	0,19	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	75,0%	8,53	0,60	1 590	2 726	0,02	5,333	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-2 407	8 946	0,27	4,67	1,00	1,25	0,122	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 24a-45a												Y	2 353	8 946	0,26	4,67	1,00	1,25	0,122	1,000
	100,0 %	7,39	1,10	1 590	4 502	0,03	9,778	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-2 217	8 946	0,25	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	7 922	8 946	0,89	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	0%	-	1,10	400	0	0,00	9,778	0,70	49,40	0,92	0,749	X	0	1 333	0,00	8,56	1,00	2,85	0,308	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	2,85	0,308	1,000
	25,0%	3,16	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	49,40	0,92	0,749	X	-2 957	1 333	2,22	7,00	1,00	2,85	0,288	1,000
												Y	1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,85	0,288	1,000
	50,0%	2,21	0,90	400	77	0,00	8,000	0,70	49,40	0,92	0,749	X	-4 216	1 333	3,16	7,00	1,00	2,85	0,288	1,000
												Y	1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,85	0,288	1,000
	75,0%	2,53	0,90	400	1 460	0,04	8,000	0,70	49,40	0,92	0,749	X	-3 630	1 333	2,72	7,00	1,00	2,85	0,288	1,000
												Y	1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,85	0,288	1,000
	100%	7,13	0,90	400	2 843	0,07	8,000	0,70	49,40	0,92	0,749	X	-1 198	1 333	0,90	7,00	1,00	2,85	0,288	1,000
												Y	1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,85	0,288	1,000
Trave Legno 23a-24a	0%	6,67	0,90	1 590	5 068	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-8 798	8 946	0,98	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-348	8 946	0,04	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	25,0%	5,99	0,90	1 590	5 211	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-10 009	8 946	1,12	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-189	8 946	0,02	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	50,0%	5,47	0,90	1 590	4 805	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-10 972	8 946	1,23	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	249	8 946	0,03	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	75,0%	5,03	0,90	1 590	4 805	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-11 773	8 946	1,32	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	450	8 946	0,05	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	100%	4,72	0,90	1 590	4 957	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-12 422	8 946	1,39	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	609	8 946	0,07	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
Trave Legno 23a-44a	0%	NS	0,90	400	2 136	0,05	8,000	0,70	49,55	0,92	0,747	X	3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,000	0,000
	25,0%	2,99	0,90	400	3 049	0,08	8,000	0,70	49,55	0,92	0,747	X	-3 000	1 333	2,25	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	50,0%	2,11	0,90	400	4 424	0,11	8,000	0,70	49,55	0,92	0,747	X	-4 255	1 333	3,19	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	75,0%	2,41	0,90	400	5 811	0,15	8,000	0,70	49,55	0,92	0,747	X	-3 649	1 333	2,74	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	100,0 %	6,37	0,90	400	7 191	0,18	8,000	0,70	49,55	0,92	0,747	X	-1 184	1 333	0,89	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-2	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
Trave Legno 22a-23a	0%	6,27	1,10	1 590	4 188	0,03	9,778	1,00	11,13	0,21	1,000	X	3 180	8 946	0,36	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-8 823	8 946	0,99	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	25,0%	10,63	1,10	1 590	4 188	0,03	9,778	1,00	11,13	0,21	1,000	X	1 571	8 946	0,18	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-5 422	8 946	0,61	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	50,0%	22,39	1,10	1 590	3 350	0,02	9,778	1,00	11,13	0,21	1,000	X	-2 107	8 946	0,24	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 22a-43a												Y	-1 146	8 946	0,13	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	75,0%	10,25	0,90	1 590	5 054	0,03	8,000	1,00	11,13	0,21	1,000	X	-5 443	8 946	0,61	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-417	8 946	0,05	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	100%	6,61	0,90	1 590	5 054	0,03	8,000	1,00	11,13	0,21	1,000	X	-8 859	8 946	0,99	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-364	8 946	0,04	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	0%	2,37	0,90	400	7 977	0,20	8,000	0,70	45,73	0,85	0,795	X	3 613	1 333	2,71	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
												Y	45	1 333	0,03	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
	25,0%	18,04	0,90	400	9 215	0,23	8,000	0,70	45,73	0,85	0,795	X	148	1 333	0,11	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
												Y	45	1 333	0,03	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
	50,0%	4,30	0,90	400	10 402	0,26	8,000	0,70	45,73	0,85	0,795	X	-1 754	1 333	1,32	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
												Y	47	1 333	0,04	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
	75,0%	3,73	0,90	400	11 671	0,29	8,000	0,70	45,73	0,85	0,795	X	-2 043	1 333	1,53	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
												Y	47	1 333	0,04	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
	100%	7,42	0,90	400	12 935	0,32	8,000	0,70	45,73	0,85	0,795	X	-749	1 333	0,56	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
												Y	48	1 333	0,04	7,00	1,00	2,64	0,277	1,000
Trave Legno 1-22a	0%	3,66	0,90	1 590	4 954	0,03	8,000	1,00	5,46	0,10	1,000	X	16 061	8 946	1,80	7,00	1,00	0,61	0,086	1,000
												Y	-819	8 946	0,09	7,00	1,00	0,61	0,086	1,000
	25,1%	4,35	0,90	1 590	4 954	0,03	8,000	1,00	5,46	0,10	1,000	X	13 364	8 946	1,49	7,00	1,00	0,61	0,086	1,000
												Y	-777	8 946	0,09	7,00	1,00	0,61	0,086	1,000
	49,9%	5,36	0,90	1 590	4 954	0,03	8,000	1,00	5,46	0,10	1,000	X	10 714	8 946	1,20	7,00	1,00	0,61	0,086	1,000
												Y	-736	8 946	0,08	7,00	1,00	0,61	0,086	1,000
	75,0%	6,92	0,90	1 590	4 954	0,03	8,000	1,00	5,46	0,10	1,000	X	8 113	8 946	0,91	7,00	1,00	0,61	0,086	1,000
												Y	-694	8 946	0,08	7,00	1,00	0,61	0,086	1,000
	100%	6,40	1,10	1 590	3 670	0,02	9,778	1,00	5,46	0,10	1,000	X	2 957	8 946	0,33	8,56	1,00	0,61	0,086	1,000
												Y	-8 822	8 946	0,99	8,56	1,00	0,61	0,086	1,000
Trave Legno 21a-41a	0%	2,26	0,90	400	8 420	0,21	8,000	0,70	46,05	0,86	0,791	X	3 812	1 333	2,86	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
												Y	-20	1 333	0,02	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
	25,0%	14,77	0,90	400	9 652	0,24	8,000	0,70	46,05	0,86	0,791	X	262	1 333	0,20	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
												Y	-20	1 333	0,02	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
	50,0%	4,42	0,90	400	10 851	0,27	8,000	0,70	46,05	0,86	0,791	X	-1 698	1 333	1,27	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
												Y	-20	1 333	0,02	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
	75,0%	3,75	0,90	400	12 118	0,30	8,000	0,70	46,05	0,86	0,791	X	-2 026	1 333	1,52	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
												Y	-20	1 333	0,02	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
	100%	7,45	0,90	400	13 401	0,34	8,000	0,70	46,05	0,86	0,791	X	-745	1 333	0,56	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
												Y	-21	1 333	0,02	7,00	1,00	2,66	0,278	1,000
Trave Legno 20a-21a	0%	3,34	1,10	1 590	3 713	0,02	9,778	1,00	11,12	0,21	1,000	X	-4 082	8 946	0,46	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-18 681	8 946	2,09	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	25,0%	4,39	1,10	1 590	3 713	0,02	9,778	1,00	11,12	0,21	1,000	X	-2 764	8 946	0,31	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 20a-40a												Y	-14 475	8 946	1,62	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	50,0%	6,48	1,10	1 590	3 713	0,02	9,778	1,00	11,12	0,21	1,000	X	-1 365	8 946	0,15	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-10 269	8 946	1,15	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	75,0%	6,19	1,10	1 590	3 457	0,02	9,778	1,00	11,12	0,21	1,000	X	299	8 946	0,03	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-11 891	8 946	1,33	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	100%	4,84	1,10	1 590	3 457	0,02	9,778	1,00	11,12	0,21	1,000	X	1 866	8 946	0,21	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-13 783	8 946	1,54	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	0%	-	0,80	400	0	0,00	7,111	0,70	51,35	0,95	0,723	X	0	1 333	0,00	6,22	1,00	2,96	0,314	1,000
												Y	0	1 333	0,00	6,22	1,00	2,96	0,314	1,000
	25,0%	3,11	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	51,35	0,95	0,723	X	-2 999	1 333	2,25	7,00	1,00	2,96	0,294	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	2,96	0,000	0,000
	50,0%	2,11	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	51,35	0,95	0,723	X	-4 415	1 333	3,31	7,00	1,00	2,96	0,294	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	2,96	0,000	0,000
	75,0%	2,41	0,90	400	1 099	0,03	8,000	0,70	51,35	0,95	0,723	X	-3 826	1 333	2,87	7,00	1,00	2,96	0,294	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	2,96	0,000	0,000
	100%	7,00	0,90	400	2 508	0,06	8,000	0,70	51,35	0,95	0,723	X	-1 232	1 333	0,92	7,00	1,00	2,96	0,294	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	2,96	0,000	0,000
Trave Legno 19a-20a	0%	4,38	0,90	1 590	3 977	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-11 585	8 946	1,29	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	2 512	8 946	0,28	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	25,0%	4,41	0,90	1 590	3 977	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-12 242	8 946	1,37	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	1 750	8 946	0,20	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	50,0%	4,51	0,90	1 590	3 977	0,03	8,000	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-12 706	8 946	1,42	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	987	8 946	0,11	7,00	1,00	1,25	0,122	1,000
	75,0%	4,56	1,10	1 590	3 254	0,02	9,778	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-3 833	8 946	0,43	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-12 802	8 946	1,43	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
	100,0 %	3,44	1,10	1 590	3 254	0,02	9,778	1,00	11,11	0,21	1,000	X	-4 046	8 946	0,45	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
												Y	-18 076	8 946	2,02	8,56	1,00	1,25	0,122	1,000
Trave Legno 19a-39a	0%	12,69	0,90	400	5 328	0,13	8,000	0,70	49,87	0,93	0,743	X	522	1 333	0,39	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
												Y	6	1 333	0,00	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
	25,0%	3,16	0,90	400	6 014	0,15	8,000	0,70	49,87	0,93	0,743	X	-2 710	1 333	2,03	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
												Y	6	1 333	0,00	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
	50,0%	2,13	0,90	400	7 383	0,18	8,000	0,70	49,87	0,93	0,743	X	-4 088	1 333	3,07	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
												Y	5	1 333	0,00	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
	75,0%	2,38	0,90	400	9 053	0,23	8,000	0,70	49,87	0,93	0,743	X	-3 561	1 333	2,67	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
												Y	5	1 333	0,00	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
	100,0 %	5,95	0,90	400	10 417	0,26	8,000	0,70	49,87	0,93	0,743	X	-1 155	1 333	0,87	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
												Y	5	1 333	0,00	7,00	1,00	2,88	0,290	1,000
Trave Legno P34-19a	0%	15,20	0,90	1 590	3 899	0,02	8,000	1,00	12,00	0,22	1,000	X	-3 700	8 946	0,41	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
												Y	229	8 946	0,03	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
	25,0%	8,88	0,90	1 590	3 899	0,02	8,000	1,00	12,00	0,22	1,000	X	-6 100	8 946	0,68	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
												Y	762	8 946	0,09	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
	50,0%	6,40	0,90	1 590	3 899	0,02	8,000	1,00	12,00	0,22	1,000	X	-8 294	8 946	0,93	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
												Y	1 297	8 946	0,14	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
	75,0%	5,10	0,90	1 590	3 899	0,02	8,000	1,00	12,00	0,22	1,000	X	-10 258	8 946	1,15	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
												Y	1 834	8 946	0,21	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
	100%	4,30	0,90	1 590	3 899	0,02	8,000	1,00	12,00	0,22	1,000	X	-11 997	8 946	1,34	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
												Y	2 372	8 946	0,27	7,00	1,00	1,35	0,127	1,000
Trave Legno P34-P37	0%	-	1,10	400	0	0,00	9,778	0,70	53,71	1,00	0,691	X	0	1 333	0,00	8,56	1,00	3,10	0,321	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	3,10	0,321	1,000
	25,0%	4,16	1,10	400	20 393	0,51	9,778	0,70	53,71	1,00	0,691	X	-1 095	1 333	0,82	8,56	1,00	3,10	0,301	1,000
												Y	-1 114	1 333	0,84	8,56	1,00	3,10	0,301	1,000
	50,0%	8,28	1,10	400	14 171	0,35	9,778	0,70	53,71	1,00	0,691	X	-58	1 333	0,04	8,56	1,00	3,10	0,301	1,000
												Y	-739	1 333	0,55	8,56	1,00	3,10	0,301	1,000
	75,0%	10,87	1,10	400	7 593	0,19	9,778	0,70	53,71	1,00	0,691	X	282	1 333	0,21	8,56	1,00	3,10	0,301	1,000
												Y	-532	1 333	0,40	8,56	1,00	3,10	0,301	1,000
	100,0 %	-	1,10	400	0	0,00	9,778	0,70	53,71	1,00	0,691	X	0	1 333	0,00	8,56	1,00	3,10	0,321	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	3,10	0,321	1,000
Trave Legno 14a-32a	0%	7,44	0,90	400	5 225	0,13	8,000	0,70	45,93	0,85	0,793	X	-1 028	1 333	0,77	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	-49	1 333	0,04	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
	25,0%	2,99	0,90	400	3 934	0,10	8,000	0,70	45,93	0,85	0,793	X	-2 946	1 333	2,21	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	-44	1 333	0,03	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
	50,0%	2,66	0,90	400	2 717	0,07	8,000	0,70	45,93	0,85	0,793	X	-3 387	1 333	2,54	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	-38	1 333	0,03	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
	75,0%	3,84	0,90	400	1 501	0,04	8,000	0,70	45,93	0,85	0,793	X	-2 352	1 333	1,76	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	-33	1 333	0,02	7,00	1,00	2,65	0,278	1,000
	100%	22,10	1,10	400	1 251	0,03	9,778	0,70	45,93	0,85	0,793	X	454	1 333	0,34	8,56	1,00	2,65	0,278	1,000
												Y	-23	1 333	0,02	8,56	1,00	2,65	0,278	1,000
Trave Legno 13a-31a	0%	6,23	0,90	400	3 412	0,09	8,000	0,70	49,50	0,92	0,748	X	-1 355	1 333	1,02	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-13	1 333	0,01	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	25,0%	2,26	0,90	400	1 832	0,05	8,000	0,70	49,50	0,92	0,748	X	-4 048	1 333	3,04	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-8	1 333	0,01	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	50,0%	1,99	0,90	400	253	0,01	8,000	0,70	49,50	0,92	0,748	X	-4 682	1 333	3,51	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	75,0%	2,86	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	49,50	0,92	0,748	X	-3 259	1 333	2,44	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	100%	-	0,80	400	0	0,00	7,111	0,70	49,50	0,92	0,748	X	0	1 333	0,00	6,22	1,00	2,86	0,308	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 12a-30a												Y	0	1 333	0,00	6,22	1,00	2,86	0,308	1,000
	0%	5,82	0,90	400	6 014	0,15	8,000	0,70	49,52	0,92	0,748	X	-1 349	1 333	1,01	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-27	1 333	0,02	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	25,0%	2,20	0,90	400	4 450	0,11	8,000	0,70	49,52	0,92	0,748	X	-4 060	1 333	3,05	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-18	1 333	0,01	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	50,0%	1,93	0,90	400	2 886	0,07	8,000	0,70	49,52	0,92	0,748	X	-4 704	1 333	3,53	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-11	1 333	0,01	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	75,0%	2,80	0,90	400	1 321	0,03	8,000	0,70	49,52	0,92	0,748	X	-3 283	1 333	2,46	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	-5	1 333	0,00	7,00	1,00	2,86	0,289	1,000
	100,0 %	92,98	1,10	400	3 043	0,08	9,778	0,70	49,52	0,92	0,748	X	4	1 333	0,00	8,56	1,00	2,86	0,289	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	2,86	0,000	0,000
Trave Legno 11a-28a	0%	5,37	0,90	400	16 112	0,40	8,000	0,70	47,40	0,88	0,775	X	-1 102	1 333	0,83	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
												Y	-44	1 333	0,03	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
	25,0%	2,61	0,90	400	14 359	0,36	8,000	0,70	47,40	0,88	0,775	X	-3 016	1 333	2,26	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
												Y	-27	1 333	0,02	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
	50,0%	2,65	0,90	400	12 862	0,32	8,000	0,70	47,40	0,88	0,775	X	-3 032	1 333	2,27	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
												Y	-12	1 333	0,01	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
	75,0%	5,68	0,90	400	10 314	0,26	8,000	0,70	47,40	0,88	0,775	X	-1 251	1 333	0,94	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
												Y	4	1 333	0,00	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
	100%	3,07	0,90	400	10 409	0,26	8,000	0,70	47,40	0,88	0,775	X	2 639	1 333	1,98	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
												Y	17	1 333	0,01	7,00	1,00	2,74	0,282	1,000
Trave Legno 9a-26a	0%	6,54	0,90	400	8 633	0,22	8,000	0,70	47,74	0,89	0,771	X	-1 075	1 333	0,81	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
												Y	-36	1 333	0,03	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
	25,0%	2,78	0,90	400	7 215	0,18	8,000	0,70	47,74	0,89	0,771	X	-3 071	1 333	2,30	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
												Y	-27	1 333	0,02	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
	50,0%	2,56	0,90	400	5 936	0,15	8,000	0,70	47,74	0,89	0,771	X	-3 407	1 333	2,56	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
												Y	-19	1 333	0,01	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
	75,0%	4,11	0,90	400	4 658	0,12	8,000	0,70	47,74	0,89	0,771	X	-2 085	1 333	1,56	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
												Y	-11	1 333	0,01	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
	100,0 %	8,94	0,90	400	3 743	0,09	8,000	0,70	47,74	0,89	0,771	X	900	1 333	0,68	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
												Y	-3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,76	0,283	1,000
Trave Legno 7a-24a	0%	7,27	0,90	400	1 385	0,03	8,000	0,70	50,49	0,94	0,735	X	-1 226	1 333	0,92	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
												Y	-5	1 333	0,00	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
	25,0%	2,48	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	50,49	0,94	0,735	X	-3 764	1 333	2,82	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
												Y	-4	1 333	0,00	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
	50,0%	2,13	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	50,49	0,94	0,735	X	-4 371	1 333	3,28	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
												Y	-3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
	75,0%	3,06	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	50,49	0,94	0,735	X	-3 048	1 333	2,29	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 6a-23a												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
	100%	-	0,80	400	0	0,00	7,111	0,70	50,49	0,94	0,735	X	0	1 333	0,00	6,22	1,00	2,91	0,312	1,000
												Y	0	1 333	0,00	6,22	1,00	2,91	0,312	1,000
	0%	6,12	0,90	400	6 820	0,17	8,000	0,70	50,41	0,94	0,736	X	-1 235	1 333	0,93	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
												Y	-30	1 333	0,02	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
	25,0%	2,33	0,90	400	5 442	0,14	8,000	0,70	50,41	0,94	0,736	X	-3 780	1 333	2,84	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
												Y	-23	1 333	0,02	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
	50,0%	2,04	0,90	400	4 055	0,10	8,000	0,70	50,41	0,94	0,736	X	-4 393	1 333	3,29	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
												Y	-15	1 333	0,01	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
	75,0%	2,93	0,90	400	2 668	0,07	8,000	0,70	50,41	0,94	0,736	X	-3 076	1 333	2,31	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
												Y	-8	1 333	0,01	7,00	1,00	2,91	0,291	1,000
	100,0 %	NS	1,10	400	2 765	0,07	9,778	0,70	50,41	0,94	0,736	X	-2	1 333	0,00	8,56	1,00	2,91	0,291	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	8,56	1,00	2,91	0,291	1,000
Trave Legno 1a-19a	0%	5,32	0,90	400	14 760	0,37	8,000	0,70	50,16	0,93	0,739	X	-1 127	1 333	0,85	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
												Y	-64	1 333	0,05	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
	25,0%	2,35	0,90	400	13 381	0,33	8,000	0,70	50,16	0,93	0,739	X	-3 411	1 333	2,56	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
												Y	-47	1 333	0,04	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
	50,0%	2,17	0,90	400	11 349	0,28	8,000	0,70	50,16	0,93	0,739	X	-3 827	1 333	2,87	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
												Y	-27	1 333	0,02	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
	75,0%	3,45	0,90	400	9 970	0,25	8,000	0,70	50,16	0,93	0,739	X	-2 306	1 333	1,73	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
												Y	-11	1 333	0,01	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
	100,0 %	6,16	0,90	400	9 616	0,24	8,000	0,70	50,16	0,93	0,739	X	1 132	1 333	0,85	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
												Y	6	1 333	0,00	7,00	1,00	2,90	0,290	1,000
Trave Legno 2a-20a	0%	7,31	0,90	400	761	0,02	8,000	0,70	51,79	0,96	0,717	X	-1 246	1 333	0,93	7,00	1,00	2,99	0,295	1,000
												Y	-1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,99	0,295	1,000
	25,0%	2,42	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	51,79	0,96	0,717	X	-3 855	1 333	2,89	7,00	1,00	2,99	0,295	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	2,99	0,295	1,000
	50,0%	2,11	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	51,79	0,96	0,717	X	-4 430	1 333	3,32	7,00	1,00	2,99	0,295	1,000
												Y	4	1 333	0,00	7,00	1,00	2,99	0,295	1,000
	75,0%	3,14	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	51,79	0,96	0,717	X	-2 971	1 333	2,23	7,00	1,00	2,99	0,295	1,000
												Y	4	1 333	0,00	7,00	1,00	2,99	0,295	1,000
	100,0 %	-	1,10	400	0	0,00	9,778	0,70	51,79	0,96	0,717	X	0	1 333	0,00	8,56	1,00	2,99	0,316	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	2,99	0,316	1,000
Trave Legno 3a-21a	0%	6,95	0,90	400	13 343	0,33	8,000	0,70	46,56	0,86	0,785	X	-781	1 333	0,59	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
												Y	-94	1 333	0,07	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
	25,0%	3,62	0,90	400	12 044	0,30	8,000	0,70	46,56	0,86	0,785	X	-2 079	1 333	1,56	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
												Y	-76	1 333	0,06	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
	50,0%	4,30	0,90	400	10 755	0,27	8,000	0,70	46,56	0,86	0,785	X	-1 732	1 333	1,30	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 5a-22a												Y	-59	1 333	0,04	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
	75,0%	14,15	0,90	400	9 525	0,24	8,000	0,70	46,56	0,86	0,785	X	278	1 333	0,21	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
												Y	-40	1 333	0,03	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
	100,0 %	2,20	0,90	400	8 265	0,21	8,000	0,70	46,56	0,86	0,785	X	3 917	1 333	2,94	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
												Y	-22	1 333	0,02	7,00	1,00	2,69	0,280	1,000
	0%	6,85	0,90	400	13 061	0,33	8,000	0,70	46,45	0,86	0,787	X	-865	1 333	0,65	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
												Y	-20	1 333	0,02	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
	25,0%	3,61	0,90	400	11 716	0,29	8,000	0,70	46,45	0,86	0,787	X	-2 145	1 333	1,61	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
												Y	-7	1 333	0,01	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
	50,0%	4,29	0,90	400	10 426	0,26	8,000	0,70	46,45	0,86	0,787	X	-1 788	1 333	1,34	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
												Y	4	1 333	0,00	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
	75,0%	15,90	0,90	400	9 218	0,23	8,000	0,70	46,45	0,86	0,787	X	234	1 333	0,18	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
												Y	16	1 333	0,01	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
	100%	2,25	0,90	400	8 181	0,20	8,000	0,70	46,45	0,86	0,787	X	3 816	1 333	2,86	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
												Y	28	1 333	0,02	7,00	1,00	2,68	0,280	1,000
Trave Legno 8a-25a	0%	5,63	0,90	400	14 061	0,35	8,000	0,70	47,99	0,89	0,767	X	-1 066	1 333	0,80	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-82	1 333	0,06	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
	25,0%	2,78	0,90	400	12 635	0,32	8,000	0,70	47,99	0,89	0,767	X	-2 825	1 333	2,12	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-70	1 333	0,05	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
	50,0%	2,82	0,90	400	11 282	0,28	8,000	0,70	47,99	0,89	0,767	X	-2 844	1 333	2,13	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-59	1 333	0,04	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
	75,0%	6,08	0,90	400	9 929	0,25	8,000	0,70	47,99	0,89	0,767	X	-1 125	1 333	0,84	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-47	1 333	0,04	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
	100%	3,47	0,90	400	8 909	0,22	8,000	0,70	47,99	0,89	0,767	X	2 325	1 333	1,74	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-35	1 333	0,03	7,00	1,00	2,77	0,284	1,000
Trave Legno P18-P35	0%	-	1,10	400	0	0,00	9,778	0,70	55,86	1,04	0,661	X	0	1 333	0,00	8,56	1,00	3,22	0,328	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	3,22	0,328	1,000
	25,0%	7,72	0,60	400	5 769	0,14	5,333	0,70	55,86	1,04	0,661	X	-237	1 333	0,18	4,67	1,00	3,22	0,307	1,000
												Y	-386	1 333	0,29	4,67	1,00	3,22	0,307	1,000
	50,0%	5,72	0,60	400	11 741	0,29	5,333	0,70	55,86	1,04	0,661	X	-419	1 333	0,31	4,67	1,00	3,22	0,307	1,000
												Y	-216	1 333	0,16	4,67	1,00	3,22	0,307	1,000
	75,0%	6,57	0,90	400	18 291	0,46	8,000	0,70	55,86	1,04	0,661	X	-182	1 333	0,14	7,00	1,00	3,22	0,307	1,000
												Y	-486	1 333	0,36	7,00	1,00	3,22	0,307	1,000
	100%	9,20	0,60	400	15 258	0,38	5,333	0,70	55,86	1,04	0,661	X	-1	1 333	0,00	4,67	1,00	3,22	0,307	1,000
												Y	3	1 333	0,00	4,67	1,00	3,22	0,307	1,000
Trave Legno 10a-27a	0%	5,75	0,90	400	16 444	0,41	8,000	0,70	47,54	0,88	0,773	X	-954	1 333	0,72	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
												Y	-68	1 333	0,05	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
	25,0%	2,85	0,90	400	14 841	0,37	8,000	0,70	47,54	0,88	0,773	X	-2 678	1 333	2,01	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
												Y	-52	1 333	0,04	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
	50,0%	2,95	0,90	400	13 453	0,34	8,000	0,70	47,54	0,88	0,773	X	-2 626	1 333	1,97	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
												Y	-36	1 333	0,03	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
	75,0%	7,02	0,90	400	11 007	0,28	8,000	0,70	47,54	0,88	0,773	X	-903	1 333	0,68	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
												Y	-17	1 333	0,01	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
	100%	2,87	0,90	400	11 165	0,28	8,000	0,70	47,54	0,88	0,773	X	2 829	1 333	2,12	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
												Y	-3	1 333	0,00	7,00	1,00	2,74	0,283	1,000
Trave Legno 32a-2	0%	4,91	0,90	1 590	10 083	0,06	8,000	1,00	0,87	0,02	1,000	X	10 404	8 946	1,16	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	-1 863	8 946	0,21	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	24,6%	4,64	0,90	1 590	10 083	0,06	8,000	1,00	0,87	0,02	1,000	X	11 027	8 946	1,23	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	-1 983	8 946	0,22	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	50,3%	4,40	0,90	1 590	10 083	0,06	8,000	1,00	0,87	0,02	1,000	X	11 650	8 946	1,30	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	-2 102	8 946	0,23	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	74,9%	4,18	0,90	1 590	10 083	0,06	8,000	1,00	0,87	0,02	1,000	X	12 274	8 946	1,37	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	-2 221	8 946	0,25	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	99,5%	4,00	0,90	1 590	10 083	0,06	8,000	1,00	0,87	0,02	1,000	X	12 836	8 946	1,43	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	-2 329	8 946	0,26	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
Trave Legno 25a-P35	0%	7,26	1,10	1 590	5 067	0,03	9,778	1,00	6,17	0,11	1,000	X	-2 295	8 946	0,26	8,56	1,00	0,69	0,091	1,000
												Y	7 991	8 946	0,89	8,56	1,00	0,69	0,091	1,000
	24,9%	9,38	0,60	1 590	2 215	0,01	5,333	1,00	6,17	0,11	1,000	X	-1 202	8 946	0,13	4,67	1,00	0,69	0,091	1,000
												Y	3 138	8 946	0,35	4,67	1,00	0,69	0,091	1,000
	50,0%	7,25	0,90	1 590	4 820	0,03	8,000	1,00	6,17	0,11	1,000	X	4 815	8 946	0,54	7,00	1,00	0,69	0,091	1,000
												Y	3 580	8 946	0,40	7,00	1,00	0,69	0,091	1,000
	74,9%	5,53	0,90	1 590	4 820	0,03	8,000	1,00	6,17	0,11	1,000	X	7 265	8 946	0,81	7,00	1,00	0,69	0,091	1,000
												Y	3 826	8 946	0,43	7,00	1,00	0,69	0,091	1,000
	100%	4,45	0,90	1 590	4 820	0,03	8,000	1,00	6,17	0,11	1,000	X	9 777	8 946	1,09	7,00	1,00	0,69	0,091	1,000
												Y	4 072	8 946	0,46	7,00	1,00	0,69	0,091	1,000
Trave Legno P35-47a	0%	2,22	0,90	400	6 866	0,17	8,000	0,70	48,85	0,91	0,757	X	2 315	1 333	1,74	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
												Y	-2 328	1 333	1,75	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
	25,0%	3,16	0,90	400	7 735	0,19	8,000	0,70	48,85	0,91	0,757	X	-1 035	1 333	0,78	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
												Y	-1 930	1 333	1,45	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
	50,0%	2,27	0,90	400	9 089	0,23	8,000	0,70	48,85	0,91	0,757	X	-2 746	1 333	2,06	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
												Y	-1 452	1 333	1,09	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
	75,0%	2,51	0,90	400	10 444	0,26	8,000	0,70	48,85	0,91	0,757	X	-2 697	1 333	2,02	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
												Y	-888	1 333	0,67	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
	100,0 %	6,17	0,90	400	11 798	0,29	8,000	0,70	48,85	0,91	0,757	X	-890	1 333	0,67	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
												Y	-239	1 333	0,18	7,00	1,00	2,82	0,287	1,000
Trave Legno 27a-P36	0%	4,30	0,90	1 590	7 024	0,04	8,000	1,00	0,86	0,02	1,000	X	10 967	8 946	1,23	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 29a-36a												Y	3 244	8 946	0,36	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	24,7%	4,27	0,90	1 590	7 024	0,04	8,000	1,00	0,86	0,02	1,000	X	11 031	8 946	1,23	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	3 278	8 946	0,37	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	49,5%	4,24	0,90	1 590	7 024	0,04	8,000	1,00	0,86	0,02	1,000	X	11 096	8 946	1,24	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	3 311	8 946	0,37	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	75,3%	4,22	0,90	1 590	7 024	0,04	8,000	1,00	0,86	0,02	1,000	X	11 161	8 946	1,25	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	3 345	8 946	0,37	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	100%	4,19	0,90	1 590	7 024	0,04	8,000	1,00	0,86	0,02	1,000	X	11 219	8 946	1,25	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
												Y	3 375	8 946	0,38	7,00	1,00	0,10	0,034	1,000
	0%	5,18	0,90	1 590	20 209	0,13	8,000	1,00	2,85	0,05	1,000	X	6 302	8 946	0,70	7,00	1,00	0,32	0,062	1,000
												Y	-4 799	8 946	0,54	7,00	1,00	0,32	0,062	1,000
	24,9%	5,28	0,90	1 590	20 209	0,13	8,000	1,00	2,85	0,05	1,000	X	5 720	8 946	0,64	7,00	1,00	0,32	0,062	1,000
												Y	-5 149	8 946	0,58	7,00	1,00	0,32	0,062	1,000
	50,1%	5,28	0,60	1 590	15 235	0,10	5,333	1,00	2,85	0,05	1,000	X	1 972	8 946	0,22	4,67	1,00	0,32	0,062	1,000
												Y	-5 182	8 946	0,58	4,67	1,00	0,32	0,062	1,000
	75,0%	5,23	0,60	1 590	15 235	0,10	5,333	1,00	2,85	0,05	1,000	X	1 775	8 946	0,20	4,67	1,00	0,32	0,062	1,000
												Y	-5 452	8 946	0,61	4,67	1,00	0,32	0,062	1,000
	99,9%	5,18	0,60	1 590	15 235	0,10	5,333	1,00	2,85	0,05	1,000	X	1 584	8 946	0,18	4,67	1,00	0,32	0,062	1,000
												Y	-5 721	8 946	0,64	4,67	1,00	0,32	0,062	1,000
Trave Legno 33a-34a	0%	-	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	5,41	0,10	1,000	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,102	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,102	1,000
	25,0%	NS	0,60	400	7	0,00	5,333	0,70	5,41	0,10	1,000	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,102	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,102	1,000
	50,0%	NS	0,60	400	15	0,00	5,333	0,70	5,41	0,10	1,000	X	2	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,095	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,000	0,000
	74,9%	NS	0,60	400	22	0,00	5,333	0,70	5,41	0,10	1,000	X	4	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,095	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,000	0,000
	99,9%	NS	0,60	400	30	0,00	5,333	0,70	5,41	0,10	1,000	X	8	1 333	0,01	4,67	1,00	0,31	0,095	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,31	0,000	0,000
Trave Legno P10-P34	0%	-	0,60	400	0	0,00	5,333	0,70	57,34	1,06	0,641	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	3,31	0,332	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	3,31	0,332	1,000
	25,0%	10,38	1,10	400	7 684	0,19	9,778	0,70	57,34	1,06	0,641	X	321	1 333	0,24	8,56	1,00	3,31	0,311	1,000
												Y	-525	1 333	0,39	8,56	1,00	3,31	0,311	1,000
	50,0%	7,48	1,10	400	14 506	0,36	9,778	0,70	57,34	1,06	0,641	X	-85	1 333	0,06	8,56	1,00	3,31	0,311	1,000
												Y	-805	1 333	0,60	8,56	1,00	3,31	0,311	1,000
	75,0%	4,12	1,10	400	20 352	0,51	9,778	0,70	57,34	1,06	0,641	X	-658	1 333	0,49	8,56	1,00	3,31	0,311	1,000
												Y	-1 382	1 333	1,04	8,56	1,00	3,31	0,311	1,000
	100%	7,33	1,10	400	33 888	0,85	9,778	0,70	57,34	1,06	0,641	X	-5	1 333	0,00	8,56	1,00	3,31	0,311	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 15a-29a												Y	10	1 333	0,01	8,56	1,00	3,31	0,311	1,000
	0%	6,99	0,90	400	7 556	0,19	8,000	0,70	44,48	0,83	0,810	X	-986	1 333	0,74	7,00	1,00	2,57	0,274	1,000
												Y	-110	1 333	0,08	7,00	1,00	2,57	0,274	1,000
	25,0%	3,39	0,90	400	5 907	0,15	8,000	0,70	44,48	0,83	0,810	X	-2 492	1 333	1,87	7,00	1,00	2,57	0,274	1,000
												Y	-67	1 333	0,05	7,00	1,00	2,57	0,274	1,000
	50,0%	3,32	0,90	400	3 747	0,09	8,000	0,70	44,48	0,83	0,810	X	-2 653	1 333	1,99	7,00	1,00	2,57	0,274	1,000
												Y	-33	1 333	0,02	7,00	1,00	2,57	0,274	1,000
	75,0%	5,66	0,90	400	2 707	0,07	8,000	0,70	44,48	0,83	0,810	X	-1 542	1 333	1,16	7,00	1,00	2,57	0,274	1,000
												Y	-12	1 333	0,01	7,00	1,00	2,57	0,274	1,000
	100,0%	4,69	0,60	400	3 790	0,09	5,333	0,70	44,48	0,83	0,810	X	1 169	1 333	0,88	4,67	1,00	2,57	0,274	1,000
												Y	32	1 333	0,02	4,67	1,00	2,57	0,274	1,000
Trave Legno 4a-42a	0%	9,67	1,10	480	0	0,00	11,733	0,70	74,32	1,38	0,437	X	1 781	1 920	0,93	10,27	1,00	5,15	0,407	1,000
												Y	-306	1 600	0,19	10,27	1,00	5,15	0,339	1,000
	25,0%	16,45	1,10	480	0	0,00	11,733	0,70	74,32	1,38	0,437	X	-1 075	1 920	0,56	10,27	1,00	5,15	0,407	1,000
												Y	-147	1 600	0,09	10,27	1,00	5,15	0,339	1,000
	50,0%	27,10	0,60	480	0	0,00	6,400	0,70	74,32	1,38	0,437	X	-380	1 920	0,20	5,60	1,00	5,15	0,407	1,000
												Y	-20	1 600	0,01	5,60	1,00	5,15	0,339	1,000
	75,0%	19,10	1,10	480	0	0,00	11,733	0,70	74,32	1,38	0,437	X	-889	1 920	0,46	10,27	1,00	5,15	0,407	1,000
												Y	170	1 600	0,11	10,27	1,00	5,15	0,339	1,000
	100,0%	8,22	1,10	480	0	0,00	11,733	0,70	74,32	1,38	0,437	X	2 123	1 920	1,11	10,27	1,00	5,15	0,407	1,000
												Y	329	1 600	0,21	10,27	1,00	5,15	0,339	1,000
Trave Legno 1-42a	0%	2,44	0,90	400	52 776	1,32	9,600	0,70	47,99	0,89	0,767	X	-2 317	1 333	1,74	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	381	1 333	0,29	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	25,0%	3,23	0,90	400	53 083	1,33	9,600	0,70	47,99	0,89	0,767	X	-1 313	1 333	0,98	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	191	1 333	0,14	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	50,0%	4,82	0,90	400	53 177	1,33	9,600	0,70	47,99	0,89	0,767	X	-267	1 333	0,20	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-50	1 333	0,04	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	75,0%	3,63	0,90	400	52 903	1,32	9,600	0,70	47,99	0,89	0,767	X	907	1 333	0,68	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-239	1 333	0,18	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	100%	2,51	0,90	400	52 945	1,32	9,600	0,70	47,99	0,89	0,767	X	2 147	1 333	1,61	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-445	1 333	0,33	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
Trave Legno 4a-1	0%	2,62	0,90	400	52 178	1,30	9,600	0,70	47,95	0,89	0,768	X	1 381	1 333	1,04	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-1 305	1 333	0,98	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	25,0%	3,72	0,90	400	52 135	1,30	9,600	0,70	47,95	0,89	0,768	X	595	1 333	0,45	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	-613	1 333	0,46	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	50,0%	5,23	0,90	400	52 093	1,30	9,600	0,70	47,95	0,89	0,768	X	-109	1 333	0,08	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	78	1 333	0,06	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	75,0%	3,44	0,90	400	52 051	1,30	9,600	0,70	47,95	0,89	0,768	X	-731	1 333	0,55	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm^2]	[N]	[N/mm^2]	[N/mm^2]						[N·m]	[cm^3]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[m]		
Trave Legno 21a-1												Y	770	1 333	0,58	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	100,0 %	2,59	0,90	400	52 009	1,30	9,600	0,70	47,95	0,89	0,768	X	-1 271	1 333	0,95	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
												Y	1 461	1 333	1,10	8,40	1,00	2,77	0,284	1,000
	0%	4,85	1,10	1 590	3 980	0,03	9,778	1,00	5,63	0,10	1,000	X	1 835	8 946	0,21	8,56	1,00	0,63	0,087	1,000
												Y	-13 753	8 946	1,54	8,56	1,00	0,63	0,087	1,000
	25,0%	5,75	1,10	1 590	3 980	0,03	9,778	1,00	5,63	0,10	1,000	X	2 533	8 946	0,28	8,56	1,00	0,63	0,087	1,000
												Y	-10 583	8 946	1,18	8,56	1,00	0,63	0,087	1,000
	50,1%	5,78	0,90	1 590	3 992	0,03	8,000	1,00	5,63	0,10	1,000	X	8 942	8 946	1,00	7,00	1,00	0,63	0,087	1,000
												Y	-1 698	8 946	0,19	7,00	1,00	0,63	0,087	1,000
	75,0%	4,50	0,90	1 590	3 992	0,03	8,000	1,00	5,63	0,10	1,000	X	11 930	8 946	1,33	7,00	1,00	0,63	0,087	1,000
												Y	-1 792	8 946	0,20	7,00	1,00	0,63	0,087	1,000
	100,0 %	3,67	0,90	1 590	3 992	0,03	8,000	1,00	5,63	0,10	1,000	X	14 968	8 946	1,67	7,00	1,00	0,63	0,087	1,000
												Y	-1 887	8 946	0,21	7,00	1,00	0,63	0,087	1,000
Piano Primo											**Piano Primo**									
Trave Legno 2b-10b	0%	21,71	0,90	625	12 210	0,20	12,600	0,70	35,51	0,60	0,917	X	-927	2 604	0,36	14,40	1,00	2,56	0,255	1,000
												Y	-238	2 604	0,09	14,40	1,00	2,56	0,255	1,000
	25,0%	9,84	0,90	625	10 164	0,16	12,600	0,70	35,51	0,60	0,917	X	-3 178	2 604	1,22	14,40	1,00	2,56	0,255	1,000
												Y	-150	2 604	0,06	14,40	1,00	2,56	0,255	1,000
	50,0%	9,68	0,90	625	8 297	0,13	12,600	0,70	35,51	0,60	0,917	X	-3 392	2 604	1,30	14,40	1,00	2,56	0,255	1,000
												Y	-72	2 604	0,03	14,40	1,00	2,56	0,255	1,000
	75,0%	17,69	0,90	625	5 815	0,09	12,600	0,70	35,51	0,60	0,917	X	-1 811	2 604	0,70	14,40	1,00	2,56	0,255	1,000
												Y	-10	2 604	0,00	14,40	1,00	2,56	0,255	1,000
	100%	18,00	0,60	625	4 132	0,07	8,400	0,70	35,51	0,60	0,917	X	1 139	2 604	0,44	9,60	1,00	2,56	0,255	1,000
												Y	50	2 604	0,02	9,60	1,00	2,56	0,255	1,000
Trave Legno 4b-5b	0%	56,84	0,90	625	9 685	0,15	12,600	0,70	10,06	0,17	1,000	X	-85	2 604	0,03	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
												Y	139	2 604	0,05	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
	25,1%	37,86	0,90	625	9 364	0,15	12,600	0,70	10,06	0,17	1,000	X	-427	2 604	0,16	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
												Y	168	2 604	0,06	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
	50,0%	30,77	0,90	625	9 067	0,15	12,600	0,70	10,06	0,17	1,000	X	-649	2 604	0,25	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
												Y	197	2 604	0,08	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
	75,0%	28,05	0,90	625	8 805	0,14	12,600	0,70	10,06	0,17	1,000	X	-761	2 604	0,29	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
												Y	224	2 604	0,09	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
	100,0 %	27,48	0,90	625	8 654	0,14	12,600	0,70	10,06	0,17	1,000	X	-783	2 604	0,30	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
												Y	242	2 604	0,09	14,40	1,00	0,73	0,136	1,000
Trave Legno 6b-7b	0%	16,87	0,90	625	18 433	0,29	12,600	0,70	20,63	0,35	0,989	X	1 217	2 604	0,47	14,40	1,00	1,49	0,194	1,000
												Y	169	2 604	0,06	14,40	1,00	1,49	0,194	1,000
	25,0%	17,71	0,60	625	10 275	0,16	8,400	0,70	20,63	0,35	0,989	X	840	2 604	0,32	9,60	1,00	1,49	0,194	1,000
												Y	110	2 604	0,04	9,60	1,00	1,49	0,194	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 19b-20b	50,0%	15,22	0,60	625	9 971	0,16	8,400	0,70	20,63	0,35	0,989	X	1 090	2 604	0,42	9,60	1,00	1,49	0,194	1,000
												Y	103	2 604	0,04	9,60	1,00	1,49	0,194	1,000
	75,0%	11,50	0,90	625	16 356	0,26	12,600	0,70	20,63	0,35	0,989	X	2 378	2 604	0,91	14,40	1,00	1,49	0,194	1,000
												Y	134	2 604	0,05	14,40	1,00	1,49	0,194	1,000
	100%	8,21	0,90	625	15 811	0,25	12,600	0,70	20,63	0,35	0,989	X	3 719	2 604	1,43	14,40	1,00	1,49	0,194	1,000
												Y	122	2 604	0,05	14,40	1,00	1,49	0,194	1,000
	0%	20,82	0,90	625	27 010	0,43	12,600	0,70	40,93	0,69	0,880	X	272	2 604	0,10	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
												Y	96	2 604	0,04	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
	25,0%	8,40	0,90	625	24 802	0,40	12,600	0,70	40,93	0,69	0,880	X	-3 073	2 604	1,18	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
												Y	72	2 604	0,03	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
	50,0%	7,48	0,90	625	22 838	0,37	12,600	0,70	40,93	0,69	0,880	X	-3 743	2 604	1,44	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
												Y	49	2 604	0,02	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
	75,0%	12,89	0,90	625	20 873	0,33	12,600	0,70	40,93	0,69	0,880	X	-1 761	2 604	0,68	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
												Y	27	2 604	0,01	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
	100%	9,58	0,90	625	19 518	0,31	12,600	0,70	40,93	0,69	0,880	X	2 855	2 604	1,10	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
												Y	4	2 604	0,00	14,40	1,00	2,95	0,274	1,000
Trave Legno 9b-P48	0%	38,74	1,10	625	9 843	0,16	15,400	0,70	39,26	0,67	0,892	X	636	2 604	0,24	17,60	1,00	2,83	0,268	1,000
												Y	-31	2 604	0,01	17,60	1,00	2,83	0,268	1,000
	25,0%	17,29	0,90	625	6 847	0,11	12,600	0,70	39,26	0,67	0,892	X	-1 333	2 604	0,51	14,40	1,00	2,83	0,268	1,000
												Y	-672	2 604	0,26	14,40	1,00	2,83	0,268	1,000
	50,0%	12,64	0,90	625	7 993	0,13	12,600	0,70	39,26	0,67	0,892	X	-1 529	2 604	0,59	14,40	1,00	2,83	0,268	1,000
												Y	-1 443	2 604	0,55	14,40	1,00	2,83	0,268	1,000
	75,0%	11,60	0,90	625	8 657	0,14	12,600	0,70	39,26	0,67	0,892	X	-685	2 604	0,26	14,40	1,00	2,83	0,268	1,000
												Y	-2 290	2 604	0,88	14,40	1,00	2,83	0,268	1,000
	100%	8,90	1,10	625	9 479	0,15	15,400	0,70	39,26	0,67	0,892	X	1 057	2 604	0,41	17,60	1,00	2,83	0,268	1,000
												Y	-3 905	2 604	1,50	17,60	1,00	2,83	0,268	1,000
Trave Legno 14b-15b	0%	18,23	0,90	625	14 623	0,23	12,600	0,70	42,20	0,72	0,870	X	-1 154	2 604	0,44	14,40	1,00	3,05	0,278	1,000
												Y	-147	2 604	0,06	14,40	1,00	3,05	0,278	1,000
	25,0%	6,36	0,90	625	12 655	0,20	12,600	0,70	42,20	0,72	0,870	X	-5 126	2 604	1,97	14,40	1,00	3,05	0,278	1,000
												Y	-109	2 604	0,04	14,40	1,00	3,05	0,278	1,000
	50,0%	5,47	0,90	625	11 269	0,18	12,600	0,70	42,20	0,72	0,870	X	-6 185	2 604	2,38	14,40	1,00	3,05	0,278	1,000
												Y	-75	2 604	0,03	14,40	1,00	3,05	0,278	1,000
	75,0%	7,53	0,90	625	9 411	0,15	12,600	0,70	42,20	0,72	0,870	X	-4 432	2 604	1,70	14,40	1,00	3,05	0,278	1,000
												Y	-43	2 604	0,02	14,40	1,00	3,05	0,278	1,000
	100%	51,89	0,60	625	5 886	0,09	8,400	0,70	42,20	0,72	0,870	X	-156	2 604	0,06	9,60	1,00	3,05	0,278	1,000
												Y	-5	2 604	0,00	9,60	1,00	3,05	0,278	1,000
Trave Legno 3b-3	0%	25,97	0,90	625	2 757	0,04	12,600	0,70	37,15	0,63	0,907	X	-1 283	2 604	0,49	14,40	1,00	2,68	0,261	1,000
												Y	-23	2 604	0,01	14,40	1,00	2,68	0,261	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 1b-9b	25,0%	9,68	0,90	625	858	0,01	12,600	0,70	37,15	0,63	0,907	X	-3 802	2 604	1,46	14,40	1,00	2,68	0,261	1,000
												Y	-40	2 604	0,02	14,40	1,00	2,68	0,261	1,000
	50,0%	8,62	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	37,15	0,63	0,907	X	-4 283	2 604	1,64	14,40	1,00	2,68	0,261	1,000
												Y	-96	2 604	0,04	14,40	1,00	2,68	0,261	1,000
	75,0%	11,90	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	37,15	0,63	0,907	X	-3 023	2 604	1,16	14,40	1,00	2,68	0,261	1,000
												Y	-185	2 604	0,07	14,40	1,00	2,68	0,261	1,000
	100,0%	17,08	1,10	625	669	0,01	15,400	0,70	37,15	0,63	0,907	X	-2 152	2 604	0,83	17,60	1,00	2,68	0,261	1,000
												Y	-708	2 604	0,27	17,60	1,00	2,68	0,261	1,000
	0%	28,86	1,10	625	16 631	0,27	15,400	0,70	37,74	0,64	0,903	X	-549	2 604	0,21	17,60	1,00	2,72	0,263	1,000
												Y	-231	2 604	0,09	17,60	1,00	2,72	0,263	1,000
	25,0%	18,22	0,90	625	4 908	0,08	12,600	0,70	37,74	0,64	0,903	X	-1 791	2 604	0,69	14,40	1,00	2,72	0,263	1,000
												Y	-12	2 604	0,00	14,40	1,00	2,72	0,263	1,000
	50,0%	16,18	0,90	625	3 988	0,06	12,600	0,70	37,74	0,64	0,903	X	-2 083	2 604	0,80	14,40	1,00	2,72	0,263	1,000
												Y	34	2 604	0,01	14,40	1,00	2,72	0,263	1,000
	75,0%	22,57	0,90	625	3 235	0,05	12,600	0,70	37,74	0,64	0,903	X	-1 442	2 604	0,55	14,40	1,00	2,72	0,263	1,000
												Y	70	2 604	0,03	14,40	1,00	2,72	0,263	1,000
	100,0%	25,60	1,10	625	11 256	0,18	15,400	0,70	37,74	0,64	0,903	X	860	2 604	0,33	17,60	1,00	2,72	0,263	1,000
												Y	481	2 604	0,18	17,60	1,00	2,72	0,263	1,000
Trave Legno 8b-9b	0%	8,03	1,10	625	11 352	0,18	15,400	0,70	2,39	0,04	1,000	X	-2 157	2 604	0,83	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
												Y	-3 657	2 604	1,40	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
	25,0%	13,45	1,10	625	19 558	0,31	15,400	0,70	2,39	0,04	1,000	X	-1 751	2 604	0,67	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
												Y	1 035	2 604	0,40	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
	49,9%	16,66	1,10	625	6 471	0,10	15,400	0,70	2,39	0,04	1,000	X	-1 031	2 604	0,40	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
												Y	1 721	2 604	0,66	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
	74,9%	8,38	1,10	625	6 471	0,10	15,400	0,70	2,39	0,04	1,000	X	-1 861	2 604	0,71	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
												Y	3 859	2 604	1,48	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
	99,9%	5,60	1,10	625	6 471	0,10	15,400	0,70	2,39	0,04	1,000	X	-2 692	2 604	1,03	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
												Y	5 997	2 604	2,30	17,60	1,00	0,17	0,066	1,000
Trave Legno P49-P54	0%	10,10	0,60	625	42 699	0,68	8,400	0,70	47,57	0,81	0,821	X	0	2 604	0,00	9,60	1,00	3,43	0,276	1,000
												Y	0	2 604	0,00	9,60	1,00	3,43	0,276	1,000
	25,0%	2,64	0,60	625	69 010	1,10	8,400	0,70	47,57	0,81	0,821	X	-2 751	2 604	1,06	9,60	1,00	3,43	0,295	1,000
												Y	3 551	2 604	1,36	9,60	1,00	3,43	0,295	1,000
	50,0%	1,51	0,60	625	84 858	1,36	8,400	0,70	47,57	0,81	0,821	X	-8 524	2 604	3,27	9,60	1,00	3,43	0,295	1,000
												Y	4 477	2 604	1,72	9,60	1,00	3,43	0,295	1,000
	75,0%	2,28	0,60	625	73 050	1,17	8,400	0,70	47,57	0,81	0,821	X	-6 447	2 604	2,48	9,60	1,00	3,43	0,295	1,000
												Y	416	2 604	0,16	9,60	1,00	3,43	0,295	1,000
	100,0%	7,47	0,60	625	56 646	0,91	8,400	0,70	47,57	0,81	0,821	X	30	2 604	0,01	9,60	1,00	3,43	0,295	1,000
												Y	-42	2 604	0,02	9,60	1,00	3,43	0,295	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 20b-21b	0%	15,28	0,90	625	17 777	0,28	12,600	0,70	42,69	0,72	0,866	X	844	2 604	0,32	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
												Y	-886	2 604	0,34	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
	25,0%	6,42	0,90	625	19 550	0,31	12,600	0,70	42,69	0,72	0,866	X	-4 264	2 604	1,64	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
												Y	-718	2 604	0,28	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
	50,0%	4,63	0,90	625	21 641	0,35	12,600	0,70	42,69	0,72	0,866	X	-6 539	2 604	2,51	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
												Y	-527	2 604	0,20	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
	75,0%	5,02	0,90	625	23 732	0,38	12,600	0,70	42,69	0,72	0,866	X	-5 944	2 604	2,28	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
												Y	-314	2 604	0,12	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
	100,0 %	9,48	0,90	625	25 825	0,41	12,600	0,70	42,69	0,72	0,866	X	-2 479	2 604	0,95	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
												Y	-78	2 604	0,03	14,40	1,00	3,08	0,280	1,000
Trave Legno 17b-18b	0%	15,22	0,90	625	18 722	0,30	12,600	0,70	42,55	0,72	0,867	X	-701	2 604	0,27	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
												Y	-945	2 604	0,36	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
	25,0%	5,45	0,90	625	20 565	0,33	12,600	0,70	42,55	0,72	0,867	X	-5 212	2 604	2,00	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
												Y	-766	2 604	0,29	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
	50,0%	4,47	0,90	625	22 611	0,36	12,600	0,70	42,55	0,72	0,867	X	-6 750	2 604	2,59	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
												Y	-561	2 604	0,22	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
	75,0%	5,20	0,90	625	24 364	0,39	12,600	0,70	42,55	0,72	0,867	X	-5 645	2 604	2,17	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
												Y	-334	2 604	0,13	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
	100%	9,92	0,90	625	25 825	0,41	12,600	0,70	42,55	0,72	0,867	X	-2 302	2 604	0,88	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
												Y	-87	2 604	0,03	14,40	1,00	3,07	0,279	1,000
Trave Legno 9b-10b	0%	5,77	1,10	625	10 580	0,17	15,400	0,70	17,57	0,30	1,000	X	2 198	2 604	0,84	17,60	1,00	1,27	0,179	1,000
												Y	-5 899	2 604	2,27	17,60	1,00	1,27	0,179	1,000
	25,0%	8,35	1,10	625	10 580	0,17	15,400	0,70	17,57	0,30	1,000	X	-1 409	2 604	0,54	17,60	1,00	1,27	0,179	1,000
												Y	4 001	2 604	1,54	17,60	1,00	1,27	0,179	1,000
	50,0%	10,58	1,10	625	10 580	0,17	15,400	0,70	17,57	0,30	1,000	X	-1 463	2 604	0,56	17,60	1,00	1,27	0,179	1,000
												Y	2 806	2 604	1,08	17,60	1,00	1,27	0,179	1,000
	75,0%	7,90	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	17,57	0,30	1,000	X	-3 385	2 604	1,30	14,40	1,00	1,27	0,179	1,000
												Y	1 945	2 604	0,75	14,40	1,00	1,27	0,179	1,000
	100%	5,92	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	17,57	0,30	1,000	X	-4 342	2 604	1,67	14,40	1,00	1,27	0,179	1,000
												Y	2 839	2 604	1,09	14,40	1,00	1,27	0,179	1,000
Trave Legno 10b-3	0%	7,30	0,90	625	1 113	0,02	12,600	0,70	16,39	0,28	1,000	X	-3 377	2 604	1,30	14,40	1,00	1,18	0,173	1,000
												Y	2 440	2 604	0,94	14,40	1,00	1,18	0,173	1,000
	25,0%	8,81	0,90	625	1 113	0,02	12,600	0,70	16,39	0,28	1,000	X	-3 600	2 604	1,38	14,40	1,00	1,18	0,173	1,000
												Y	865	2 604	0,33	14,40	1,00	1,18	0,173	1,000
	50,0%	8,11	0,60	625	1 345	0,02	8,400	0,70	16,39	0,28	1,000	X	-2 489	2 604	0,96	9,60	1,00	1,18	0,173	1,000
												Y	-756	2 604	0,29	9,60	1,00	1,18	0,173	1,000
	75,0%	6,06	0,60	625	1 345	0,02	8,400	0,70	16,39	0,28	1,000	X	-2 850	2 604	1,09	9,60	1,00	1,18	0,173	1,000
												Y	-1 728	2 604	0,66	9,60	1,00	1,18	0,173	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 7b-3	100,0 %	4,89	0,60	625	1 345	0,02	8,400	0,70	16,39	0,28	1,000	X	-3 154	2 604	1,21	9,60	1,00	1,18	0,173	1,000
												Y	-2 700	2 604	1,04	9,60	1,00	1,18	0,173	1,000
	0%	8,37	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	24,69	0,42	0,972	X	-1 585	2 604	0,61	14,40	1,00	1,78	0,213	1,000
												Y	3 373	2 604	1,30	14,40	1,00	1,78	0,213	1,000
	25,0%	13,26	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	24,69	0,42	0,972	X	-2 101	2 604	0,81	14,40	1,00	1,78	0,213	1,000
												Y	1 039	2 604	0,40	14,40	1,00	1,78	0,213	1,000
	50,0%	8,56	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	24,69	0,42	0,972	X	-2 037	2 604	0,78	9,60	1,00	1,78	0,213	1,000
												Y	-1 260	2 604	0,48	9,60	1,00	1,78	0,213	1,000
	75,0%	5,23	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	24,69	0,42	0,972	X	-2 699	2 604	1,04	9,60	1,00	1,78	0,213	1,000
												Y	-2 895	2 604	1,11	9,60	1,00	1,78	0,213	1,000
	100%	3,69	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	24,69	0,42	0,972	X	-3 207	2 604	1,23	9,60	1,00	1,78	0,213	1,000
												Y	-4 533	2 604	1,74	9,60	1,00	1,78	0,213	1,000
Trave Legno 16b-17b	0%	24,98	0,90	625	21 070	0,34	12,600	0,70	41,41	0,70	0,876	X	-304	2 604	0,12	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
												Y	74	2 604	0,03	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
	25,0%	7,84	0,90	625	19 074	0,31	12,600	0,70	41,41	0,70	0,876	X	-3 707	2 604	1,42	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
												Y	56	2 604	0,02	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
	50,0%	6,95	0,90	625	17 087	0,27	12,600	0,70	41,41	0,70	0,876	X	-4 440	2 604	1,70	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
												Y	38	2 604	0,01	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
	75,0%	11,15	0,90	625	15 118	0,24	12,600	0,70	41,41	0,70	0,876	X	-2 528	2 604	0,97	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
												Y	20	2 604	0,01	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
	100%	13,95	0,90	625	13 668	0,22	12,600	0,70	41,41	0,70	0,876	X	1 944	2 604	0,75	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
												Y	2	2 604	0,00	14,40	1,00	2,99	0,275	1,000
Trave Legno P51-P49	0%	-	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	45,83	0,78	0,838	X	0	2 604	0,00	9,60	1,00	3,31	0,271	1,000
												Y	0	2 604	0,00	9,60	1,00	3,31	0,271	1,000
	25,0%	3,07	0,60	625	29 809	0,48	8,400	0,70	45,83	0,78	0,838	X	-3 330	2 604	1,28	9,60	1,00	3,31	0,290	1,000
												Y	4 130	2 604	1,59	9,60	1,00	3,31	0,290	1,000
	50,0%	1,96	0,60	625	48 374	0,77	8,400	0,70	45,83	0,78	0,838	X	-6 333	2 604	2,43	9,60	1,00	3,31	0,290	1,000
												Y	5 204	2 604	2,00	9,60	1,00	3,31	0,290	1,000
	75,0%	2,66	0,60	625	50 473	0,81	8,400	0,70	45,83	0,78	0,838	X	-3 439	2 604	1,32	9,60	1,00	3,31	0,290	1,000
												Y	4 133	2 604	1,59	9,60	1,00	3,31	0,290	1,000
	100%	10,92	0,60	625	38 773	0,62	8,400	0,70	45,83	0,78	0,838	X	-73	2 604	0,03	9,60	1,00	3,31	0,290	1,000
												Y	19	2 604	0,01	9,60	1,00	3,31	0,290	1,000
Trave Legno 17b-20b	0%	13,55	1,10	625	1 629	0,03	15,400	0,70	23,30	0,40	0,978	X	2 089	2 604	0,80	17,60	1,00	1,68	0,207	1,000
												Y	-1 734	2 604	0,67	17,60	1,00	1,68	0,207	1,000
	25,0%	13,95	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	23,30	0,40	0,978	X	1 290	2 604	0,50	9,60	1,00	1,68	0,207	1,000
												Y	-718	2 604	0,28	9,60	1,00	1,68	0,207	1,000
	50,0%	13,43	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	23,30	0,40	0,978	X	1 562	2 604	0,60	9,60	1,00	1,68	0,207	1,000
												Y	-428	2 604	0,16	9,60	1,00	1,68	0,207	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 20b-P49	75,0%	12,17	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	23,30	0,40	0,978	X	1 947	2 604	0,75	9,60	1,00	1,68	0,207	1,000
												Y	-153	2 604	0,06	9,60	1,00	1,68	0,207	1,000
	100,0 %	9,78	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	23,30	0,40	0,978	X	2 449	2 604	0,94	9,60	1,00	1,68	0,207	1,000
												Y	152	2 604	0,06	9,60	1,00	1,68	0,207	1,000
	0%	8,53	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	24,96	0,42	0,971	X	2 855	2 604	1,10	9,60	1,00	1,80	0,214	1,000
												Y	108	2 604	0,04	9,60	1,00	1,80	0,214	1,000
	25,0%	11,73	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	24,96	0,42	0,971	X	2 101	2 604	0,81	9,60	1,00	1,80	0,214	1,000
												Y	43	2 604	0,02	9,60	1,00	1,80	0,214	1,000
	50,0%	17,06	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	24,96	0,42	0,971	X	1 444	2 604	0,55	9,60	1,00	1,80	0,214	1,000
												Y	31	2 604	0,01	9,60	1,00	1,80	0,214	1,000
	75,0%	27,67	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	24,96	0,42	0,971	X	891	2 604	0,34	9,60	1,00	1,80	0,214	1,000
												Y	18	2 604	0,01	9,60	1,00	1,80	0,214	1,000
	100%	54,93	1,10	625	5 305	0,08	15,400	0,70	24,96	0,42	0,971	X	-561	2 604	0,22	17,60	1,00	1,80	0,214	1,000
												Y	19	2 604	0,01	17,60	1,00	1,80	0,214	1,000
Trave Legno 15b-17b	0%	6,71	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	20,38	0,35	0,990	X	-1 585	2 604	0,61	9,60	1,00	1,47	0,193	1,000
												Y	2 616	2 604	1,00	9,60	1,00	1,47	0,193	1,000
	25,0%	9,87	0,90	625	3 692	0,06	12,600	0,70	20,38	0,35	0,990	X	-1 775	2 604	0,68	14,40	1,00	1,47	0,193	1,000
												Y	2 378	2 604	0,91	14,40	1,00	1,47	0,193	1,000
	50,0%	19,02	0,90	625	3 845	0,06	12,600	0,70	20,38	0,35	0,990	X	-952	2 604	0,37	14,40	1,00	1,47	0,193	1,000
												Y	1 120	2 604	0,43	14,40	1,00	1,47	0,193	1,000
	75,0%	27,03	1,10	625	0	0,00	15,400	0,70	20,38	0,35	0,990	X	1 481	2 604	0,57	17,60	1,00	1,47	0,193	1,000
												Y	-307	2 604	0,12	17,60	1,00	1,47	0,193	1,000
	100%	12,12	1,10	625	1 853	0,03	15,400	0,70	20,38	0,35	0,990	X	2 609	2 604	1,00	17,60	1,00	1,47	0,193	1,000
												Y	-1 550	2 604	0,60	17,60	1,00	1,47	0,193	1,000
Trave Legno 3-13b	0%	1,89	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	3,67	0,06	1,000	X	1 124	2 604	0,43	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
												Y	-12 474	2 604	4,79	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
	24,9%	2,60	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	3,67	0,06	1,000	X	-115	2 604	0,04	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
												Y	-9 547	2 604	3,67	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
	50,2%	3,30	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	3,67	0,06	1,000	X	-1 352	2 604	0,52	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
												Y	-6 620	2 604	2,54	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
	75,0%	4,55	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	3,67	0,06	1,000	X	-2 582	2 604	0,99	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
												Y	-3 692	2 604	1,42	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
	99,9%	5,75	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	3,67	0,06	1,000	X	-3 809	2 604	1,46	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
												Y	-765	2 604	0,29	9,60	1,00	0,27	0,082	1,000
Trave Legno P33-5b	0%	4,41	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	11,71	0,20	1,000	X	4 479	2 604	1,72	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
												Y	1 697	2 604	0,65	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
	25,0%	5,35	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	11,71	0,20	1,000	X	3 608	2 604	1,39	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
												Y	1 521	2 604	0,58	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 5b-7b	50,0%	6,74	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	11,71	0,20	1,000	X	2 768	2 604	1,06	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
												Y	1 346	2 604	0,52	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
	75,0%	9,02	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	11,71	0,20	1,000	X	1 954	2 604	0,75	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
												Y	1 169	2 604	0,45	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
	100,0%	13,45	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	11,71	0,20	1,000	X	1 163	2 604	0,45	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
												Y	993	2 604	0,38	9,60	1,00	0,85	0,147	1,000
	0%	9,58	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	12,51	0,21	1,000	X	1 684	2 604	0,65	9,60	1,00	0,90	0,151	1,000
												Y	1 321	2 604	0,51	9,60	1,00	0,90	0,151	1,000
	25,0%	12,11	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	12,51	0,21	1,000	X	814	2 604	0,31	9,60	1,00	0,90	0,151	1,000
												Y	1 494	2 604	0,57	9,60	1,00	0,90	0,151	1,000
	50,0%	11,60	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	12,51	0,21	1,000	X	-2 207	2 604	0,85	14,40	1,00	0,90	0,151	1,000
												Y	1 466	2 604	0,56	14,40	1,00	0,90	0,151	1,000
	75,0%	7,72	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	12,51	0,21	1,000	X	-3 093	2 604	1,19	14,40	1,00	0,90	0,151	1,000
												Y	2 520	2 604	0,97	14,40	1,00	0,90	0,151	1,000
	100%	5,82	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	12,51	0,21	1,000	X	-4 089	2 604	1,57	14,40	1,00	0,90	0,151	1,000
												Y	3 369	2 604	1,29	14,40	1,00	0,90	0,151	1,000
Trave Legno 13b-15b	0%	7,68	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	10,66	0,18	1,000	X	-2 935	2 604	1,13	9,60	1,00	0,77	0,140	1,000
												Y	-457	2 604	0,18	9,60	1,00	0,77	0,140	1,000
	25,0%	8,22	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	10,66	0,18	1,000	X	-2 716	2 604	1,04	9,60	1,00	0,77	0,140	1,000
												Y	467	2 604	0,18	9,60	1,00	0,77	0,140	1,000
	50,1%	8,00	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	10,66	0,18	1,000	X	-2 343	2 604	0,90	9,60	1,00	0,77	0,140	1,000
												Y	1 116	2 604	0,43	9,60	1,00	0,77	0,140	1,000
	75,0%	7,47	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	10,66	0,18	1,000	X	-2 014	2 604	0,77	9,60	1,00	0,77	0,140	1,000
												Y	1 902	2 604	0,73	9,60	1,00	0,77	0,140	1,000
	100,0%	6,41	0,90	625	3 376	0,05	12,600	0,70	10,66	0,18	1,000	X	-2 701	2 604	1,04	14,40	1,00	0,77	0,140	1,000
												Y	3 799	2 604	1,46	14,40	1,00	0,77	0,140	1,000
Trave Legno 11b-3	0%	2,01	0,60	625	59 915	0,96	6,400	0,70	38,89	0,72	0,866	X	2 638	2 604	1,01	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
												Y	2 903	2 604	1,11	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
	25,0%	3,21	0,60	625	59 853	0,96	6,400	0,70	38,89	0,72	0,866	X	953	2 604	0,37	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
												Y	1 362	2 604	0,52	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
	50,0%	4,50	0,60	625	59 791	0,96	6,400	0,70	38,89	0,72	0,866	X	-600	2 604	0,23	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
												Y	-178	2 604	0,07	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
	75,0%	2,54	0,60	625	59 729	0,96	6,400	0,70	38,89	0,72	0,866	X	-2 019	2 604	0,78	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
												Y	-1 719	2 604	0,66	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
	100%	1,80	0,60	625	59 667	0,95	6,400	0,70	38,89	0,72	0,866	X	-3 305	2 604	1,27	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
												Y	-3 259	2 604	1,25	5,60	1,00	2,81	0,256	1,000
Trave Legno 3-12b	0%	1,97	0,60	625	66 134	1,06	6,400	0,70	39,62	0,74	0,860	X	-3 030	2 604	1,16	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
												Y	2 258	2 604	0,87	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno 11b-12b	25,0%	2,72	0,60	625	66 197	1,06	6,400	0,70	39,62	0,74	0,860	X	-1 850	2 604	0,71	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
												Y	1 005	2 604	0,39	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
	50,0%	4,15	0,60	625	66 260	1,06	6,400	0,70	39,62	0,74	0,860	X	-533	2 604	0,20	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
												Y	-247	2 604	0,09	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
	75,0%	2,94	0,60	625	66 324	1,06	6,400	0,70	39,62	0,74	0,860	X	923	2 604	0,35	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
												Y	-1 499	2 604	0,58	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
	100,0 %	1,99	0,60	625	66 387	1,06	6,400	0,70	39,62	0,74	0,860	X	2 517	2 604	0,97	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
												Y	-2 750	2 604	1,06	5,60	1,00	2,86	0,258	1,000
	0%	6,24	0,60	625	0	0,00	6,400	0,70	73,58	1,37	0,444	X	1 299	2 604	0,50	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
												Y	1 426	2 604	0,55	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
	25,0%	12,42	0,60	625	0	0,00	6,400	0,70	73,58	1,37	0,444	X	-795	2 604	0,31	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
												Y	542	2 604	0,21	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
	50,0%	9,10	0,60	625	0	0,00	6,400	0,70	73,58	1,37	0,444	X	-1 363	2 604	0,52	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
												Y	-341	2 604	0,13	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
	75,0%	8,69	0,60	625	0	0,00	6,400	0,70	73,58	1,37	0,444	X	-647	2 604	0,25	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
												Y	-1 225	2 604	0,47	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
	100,0 %	5,06	0,60	625	0	0,00	6,400	0,70	73,58	1,37	0,444	X	1 103	2 604	0,42	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
												Y	-2 108	2 604	0,81	5,60	1,00	5,31	0,352	1,000
Trave Legno 13b-P48	0%	4,53	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	46,17	0,78	0,835	X	-5 350	2 604	2,05	9,60	1,00	3,33	0,291	1,000
												Y	-245	2 604	0,09	9,60	1,00	3,33	0,291	1,000
	25,0%	5,96	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	46,17	0,78	0,835	X	-3 834	2 604	1,47	9,60	1,00	3,33	0,291	1,000
												Y	513	2 604	0,20	9,60	1,00	3,33	0,291	1,000
	50,0%	11,77	0,90	625	0	0,00	12,600	0,70	46,17	0,78	0,835	X	-2 202	2 604	0,85	14,40	1,00	3,33	0,291	1,000
												Y	1 404	2 604	0,54	14,40	1,00	3,33	0,291	1,000
	75,0%	5,94	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	46,17	0,78	0,835	X	2 831	2 604	1,09	9,60	1,00	3,33	0,291	1,000
												Y	1 965	2 604	0,75	9,60	1,00	3,33	0,291	1,000
	100,0 %	2,72	0,60	625	0	0,00	8,400	0,70	46,17	0,78	0,835	X	7 334	2 604	2,82	9,60	1,00	3,33	0,291	1,000
												Y	2 672	2 604	1,03	9,60	1,00	3,33	0,291	1,000
Piano Terra											**Piano Terra**									
Trave Legno P5-P26	0%	38,78	0,60	400	4 657	0,12	5,333	0,70	40,99	0,76	0,847	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	2,37	0,281	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	2,37	0,281	1,000
	25,0%	4,61	0,60	400	18 047	0,45	5,333	0,70	40,99	0,76	0,847	X	-537	1 333	0,40	4,67	1,00	2,37	0,263	1,000
												Y	273	1 333	0,20	4,67	1,00	2,37	0,263	1,000
	50,0%	1,35	0,60	400	48 467	1,21	5,333	0,70	40,99	0,76	0,847	X	-335	1 333	0,25	4,67	1,00	2,37	0,263	1,000
												Y	2 718	1 333	2,04	4,67	1,00	2,37	0,263	1,000
	75,0%	0,93	0,60	400	61 701	1,54	5,333	0,70	40,99	0,76	0,847	X	-2 979	1 333	2,23	4,67	1,00	2,37	0,263	1,000
												Y	2 233	1 333	1,67	4,67	1,00	2,37	0,263	1,000
	100%	2,45	0,60	400	72 120	1,80	5,333	0,70	40,99	0,76	0,847	X	-18	1 333	0,01	4,67	1,00	2,37	0,263	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm^2]	[N]	[N/mm^2]	[N/mm^2]						[N·m]	[cm^3]	[N/mm^2]	[N/mm^2]		[m]		
Trave Legno 6c-11c												Y	38	1 333	0,03	4,67	1,00	2,37	0,263	1,000
	0%	30,03	1,10	400	1 174	0,03	9,778	0,70	35,61	0,66	0,894	X	-338	1 333	0,25	8,56	1,00	2,06	0,245	1,000
												Y	-5	1 333	0,00	8,56	1,00	2,06	0,245	1,000
	25,0%	4,65	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,61	0,66	0,894	X	-2 002	1 333	1,50	7,00	1,00	2,06	0,245	1,000
												Y	-7	1 333	0,01	7,00	1,00	2,06	0,245	1,000
	50,0%	3,48	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,61	0,66	0,894	X	-2 676	1 333	2,01	7,00	1,00	2,06	0,245	1,000
												Y	-7	1 333	0,01	7,00	1,00	2,06	0,245	1,000
	75,0%	4,06	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,61	0,66	0,894	X	-2 292	1 333	1,72	7,00	1,00	2,06	0,245	1,000
												Y	-6	1 333	0,00	7,00	1,00	2,06	0,245	1,000
	100%	10,94	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,61	0,66	0,894	X	-849	1 333	0,64	7,00	1,00	2,06	0,245	1,000
												Y	-6	1 333	0,00	7,00	1,00	2,06	0,245	1,000
Trave Legno 5c-P24	0%	30,66	1,10	400	1 050	0,03	9,778	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-335	1 333	0,25	8,56	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	-4	1 333	0,00	8,56	1,00	2,05	0,245	1,000
	25,0%	4,65	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-1 992	1 333	1,49	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	23	1 333	0,02	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	50,0%	3,44	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-2 670	1 333	2,00	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	58	1 333	0,04	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	75,0%	3,95	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-2 292	1 333	1,72	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	104	1 333	0,08	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	100,0%	9,61	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-859	1 333	0,64	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	160	1 333	0,12	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
Trave Legno 4c-P22	0%	30,50	1,10	400	1 123	0,03	9,778	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-336	1 333	0,25	8,56	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	-2	1 333	0,00	8,56	1,00	2,05	0,245	1,000
	25,0%	4,66	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-1 989	1 333	1,49	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	20	1 333	0,02	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	50,0%	3,46	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-2 666	1 333	2,00	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	47	1 333	0,04	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	75,0%	3,98	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-2 287	1 333	1,72	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	81	1 333	0,06	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	100,0%	9,95	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-852	1 333	0,64	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	123	1 333	0,09	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
Trave Legno 3c-10c	0%	29,29	1,10	400	1 248	0,03	9,778	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-348	1 333	0,26	8,56	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	1	1 333	0,00	8,56	1,00	2,05	0,245	1,000
	25,0%	4,56	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-2 044	1 333	1,53	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	50,0%	3,42	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-2 729	1 333	2,05	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	75,0%	3,99	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-2 338	1 333	1,75	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
												Y	1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
	100,0 %	10,73	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	35,57	0,66	0,894	X	-869	1 333	0,65	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
												Y	1	1 333	0,00	7,00	1,00	2,05	0,245	1,000
Trave Legno 2c-9c	0%	9,00	0,90	400	1 332	0,03	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-980	1 333	0,74	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
	25,0%	1,95	0,90	400	351	0,01	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-4 763	1 333	3,57	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
	50,0%	1,54	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-6 070	1 333	4,55	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
	75,0%	1,90	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-4 900	1 333	3,68	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
	100,0 %	7,11	0,90	400	0	0,00	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-1 311	1 333	0,98	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	2	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
Trave Legno 1c-8c	0%	5,82	0,60	400	7 971	0,20	5,333	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-735	1 333	0,55	4,67	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	3,09	0,000	0,000
	25,0%	2,13	0,90	400	7 500	0,19	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-4 072	1 333	3,05	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,000	0,000
	50,0%	1,75	0,90	400	6 729	0,17	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-5 053	1 333	3,79	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,000	0,000
	75,0%	2,14	0,90	400	5 959	0,15	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-4 105	1 333	3,08	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,000	0,000
	100,0 %	6,23	0,90	400	5 350	0,13	8,000	0,70	53,46	0,99	0,695	X	-1 274	1 333	0,96	7,00	1,00	3,09	0,300	1,000
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	3,09	0,000	0,000
Trave Legno P9-7c	0%	1,38	0,60	400	48 876	1,22	5,333	0,70	15,40	0,29	1,000	X	1 644	1 333	1,23	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
												Y	1 933	1 333	1,45	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
	25,0%	1,72	0,60	400	48 788	1,22	5,333	0,70	15,40	0,29	1,000	X	879	1 333	0,66	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
												Y	1 582	1 333	1,19	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
	50,0%	2,24	0,60	400	48 694	1,22	5,333	0,70	15,40	0,29	1,000	X	181	1 333	0,14	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
												Y	1 228	1 333	0,92	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
	75,0%	2,39	0,60	400	48 601	1,22	5,333	0,70	15,40	0,29	1,000	X	-450	1 333	0,34	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
												Y	871	1 333	0,65	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
	100,0 %	2,22	0,60	400	48 568	1,21	5,333	0,70	15,40	0,29	1,000	X	-1 029	1 333	0,77	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
												Y	512	1 333	0,38	4,67	1,00	0,89	0,161	1,000
Trave Legno P8-P19	0%	7,27	0,60	400	14 572	0,36	5,333	0,70	30,28	0,56	0,931	X	-341	1 333	0,26	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
												Y	-84	1 333	0,06	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
	25,0%	5,02	0,60	400	25 384	0,63	5,333	0,70	30,28	0,56	0,931	X	-349	1 333	0,26	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
												Y	-135	1 333	0,10	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
	50,0%	2,84	0,60	400	28 620	0,72	5,333	0,70	30,28	0,56	0,931	X	-1 144	1 333	0,86	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
Trave Legno P8-P19												Y	-211	1 333	0,16	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
	75,0%	2,06	0,60	400	38 384	0,96	5,333	0,70	30,28	0,56	0,931	X	-1 766	1 333	1,32	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
												Y	76	1 333	0,06	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
	100,0 %	5,09	0,60	400	38 322	0,96	5,333	0,70	30,28	0,56	0,931	X	-22	1 333	0,02	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
												Y	1	1 333	0,00	4,67	1,00	1,75	0,226	1,000
	0%	6,18	0,60	400	32 083	0,80	5,333	0,70	30,46	0,57	0,930	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	1,76	0,242	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	1,76	0,242	1,000
	25,0%	2,80	0,60	400	44 888	1,12	5,333	0,70	30,46	0,57	0,930	X	-705	1 333	0,53	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
												Y	-153	1 333	0,11	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
	50,0%	1,99	0,60	400	50 164	1,25	5,333	0,70	30,46	0,57	0,930	X	-1 399	1 333	1,05	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
												Y	-220	1 333	0,17	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
	75,0%	1,43	0,60	400	65 604	1,64	5,333	0,70	30,46	0,57	0,930	X	-2 241	1 333	1,68	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
												Y	81	1 333	0,06	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
	100,0 %	2,99	0,60	400	65 546	1,64	5,333	0,70	30,46	0,57	0,930	X	-25	1 333	0,02	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
												Y	1	1 333	0,00	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
Trave Legno P7-P16	0%	12,09	0,60	400	16 404	0,41	5,333	0,70	30,40	0,56	0,930	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	1,76	0,242	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	1,76	0,242	1,000
	25,0%	2,71	0,60	400	24 350	0,61	5,333	0,70	30,40	0,56	0,930	X	963	1 333	0,72	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
												Y	-819	1 333	0,61	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
	50,0%	5,32	0,60	400	22 171	0,55	5,333	0,70	30,40	0,56	0,930	X	-150	1 333	0,11	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
												Y	-369	1 333	0,28	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
	75,0%	1,55	0,60	400	19 713	0,49	5,333	0,70	30,40	0,56	0,930	X	-2 323	1 333	1,74	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
												Y	-1 516	1 333	1,14	4,67	1,00	1,76	0,226	1,000
	100,0 %	-	1,10	400	0	0,00	9,778	0,70	30,40	0,56	0,930	X	0	1 333	0,00	8,56	1,00	1,76	0,242	1,000
												Y	0	1 333	0,00	8,56	1,00	1,76	0,242	1,000
Trave Legno P7-P16	0%	1,43	0,60	400	43 115	1,08	5,333	0,70	30,81	0,57	0,928	X	370	1 333	0,28	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
												Y	2 737	1 333	2,05	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
	25,0%	1,81	0,60	400	57 554	1,44	5,333	0,70	30,81	0,57	0,928	X	-439	1 333	0,33	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
												Y	1 325	1 333	0,99	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
	50,0%	1,65	0,60	400	69 236	1,73	5,333	0,70	30,81	0,57	0,928	X	-974	1 333	0,73	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
												Y	878	1 333	0,66	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
	75,0%	1,92	0,60	400	66 730	1,67	5,333	0,70	30,81	0,57	0,928	X	-1 136	1 333	0,85	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
												Y	4	1 333	0,00	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
	100%	2,94	0,60	400	66 697	1,67	5,333	0,70	30,81	0,57	0,928	X	-22	1 333	0,02	4,67	1,00	1,78	0,228	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	1,78	0,000	0,000
Trave Legno P4-P8	0%	61,48	0,60	400	3 470	0,09	5,333	0,70	10,62	0,20	1,000	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,61	0,143	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	0,61	0,143	1,000
	25,0%	4,31	0,60	400	3 456	0,09	5,333	0,70	10,62	0,20	1,000	X	502	1 333	0,38	4,67	1,00	0,61	0,134	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id$_{Tr}$	%L$_{LI}$	CS	k$_{mod}$	A	N$_{Ed}$	σ$_{c,0d}$	f$_{c,0d}$	K$_m$	λ$_N$	λ$_{rel,N}$	K$_{crit,c}$	Dir	M$_{Ed}$	W	σ$_{md}$	f$_{md}$	K$_h$	L$_{LI}$	λ$_{rel}$	K$_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
												Y	-993	1 333	0,74	4,67	1,00	0,61	0,134	1,000
	50,1%	2,22	0,60	400	3 422	0,09	5,333	0,70	10,62	0,20	1,000	X	1 020	1 333	0,77	4,67	1,00	0,61	0,134	1,000
												Y	-1 986	1 333	1,49	4,67	1,00	0,61	0,134	1,000
	75,0%	1,08	0,60	400	14 458	0,36	5,333	0,70	10,62	0,20	1,000	X	1 034	1 333	0,78	4,67	1,00	0,61	0,134	1,000
												Y	-4 622	1 333	3,47	4,67	1,00	0,61	0,134	1,000
	100,0 %	0,92	0,60	400	14 425	0,36	5,333	0,70	10,62	0,20	1,000	X	1 515	1 333	1,14	4,67	1,00	0,61	0,134	1,000
												Y	-5 310	1 333	3,98	4,67	1,00	0,61	0,134	1,000
Trave Legno P1-P9	0%	NS	0,60	400	1 305	0,03	5,333	0,70	38,06	0,71	0,874	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	2,20	0,270	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	2,20	0,270	1,000
	25,0%	9,15	0,60	400	12 155	0,30	5,333	0,70	38,06	0,71	0,874	X	235	1 333	0,18	4,67	1,00	2,20	0,253	1,000
												Y	56	1 333	0,04	4,67	1,00	2,20	0,253	1,000
	50,0%	2,66	0,60	400	22 040	0,55	5,333	0,70	38,06	0,71	0,874	X	572	1 333	0,43	4,67	1,00	2,20	0,253	1,000
												Y	1 203	1 333	0,90	4,67	1,00	2,20	0,253	1,000
	75,0%	2,19	0,60	400	40 022	1,00	5,333	0,70	38,06	0,71	0,874	X	1 013	1 333	0,76	4,67	1,00	2,20	0,253	1,000
												Y	709	1 333	0,53	4,67	1,00	2,20	0,253	1,000
	100,0 %	1,20	0,60	400	46 495	1,16	5,333	0,70	38,06	0,71	0,874	X	1 854	1 333	1,39	4,67	1,00	2,20	0,253	1,000
												Y	2 314	1 333	1,74	4,67	1,00	2,20	0,253	1,000
Trave Legno P2-P14	0%	18,04	0,60	400	7 150	0,18	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	3,46	0,340	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	3,46	0,340	1,000
	25,0%	6,33	0,60	400	18 948	0,47	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	40	1 333	0,03	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
												Y	41	1 333	0,03	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
	50,0%	2,52	0,60	400	26 630	0,67	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	-841	1 333	0,63	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
												Y	-489	1 333	0,37	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
	75,0%	1,89	0,60	400	45 022	1,13	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	944	1 333	0,71	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
												Y	-247	1 333	0,19	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
	100,0 %	3,13	0,60	400	41 145	1,03	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	-3	1 333	0,00	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
												Y	-4	1 333	0,00	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
Trave Legno P2-P14	0%	60,82	0,60	400	2 121	0,05	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	0	1 333	0,00	4,67	1,00	3,46	0,340	1,000
												Y	0	1 333	0,00	4,67	1,00	3,46	0,340	1,000
	25,0%	3,64	0,60	400	33 340	0,83	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	73	1 333	0,05	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
												Y	41	1 333	0,03	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
	50,0%	1,54	0,60	400	58 793	1,47	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	-865	1 333	0,65	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
												Y	-489	1 333	0,37	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
	75,0%	1,07	0,60	400	101 808	2,55	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	732	1 333	0,55	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
												Y	-247	1 333	0,19	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
	100,0 %	1,32	0,60	400	97 172	2,43	5,333	0,70	60,00	1,11	0,605	X	-9	1 333	0,01	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
												Y	-4	1 333	0,00	4,67	1,00	3,46	0,318	1,000
Trave Legno P3-P7	0%	NS	0,90	400	1 902	0,05	8,000	0,70	29,45	0,55	0,936	X	0	1 333	0,00	7,00	1,00	1,70	0,238	1,000

Travi (LG) - Verifiche a instabilità per pressoflessione retta/deviata

Id_{Tr}	$\%L_{LI}$	CS	k_{mod}	A	N_{Ed}	$\sigma_{c,0d}$	$f_{c,0d}$	K_m	λ_N	$\lambda_{rel,N}$	$K_{crit,c}$	Dir	M_{Ed}	W	σ_{md}	f_{md}	K_h	L_{LI}	λ_{rel}	$K_{crit,m}$
	[%]			[cm²]	[N]	[N/mm²]	[N/mm²]						[N·m]	[cm³]	[N/mm²]	[N/mm²]		[m]		
												Y	0	1 333	0,00	7,00	1,00	1,70	0,238	1,000
	25,0%	4,13	0,60	400	8 555	0,21	5,333	0,70	29,45	0,55	0,936	X	564	1 333	0,42	4,67	1,00	1,70	0,223	1,000
												Y	846	1 333	0,63	4,67	1,00	1,70	0,223	1,000
	50,0%	5,12	0,60	400	11 477	0,29	5,333	0,70	29,45	0,55	0,936	X	287	1 333	0,22	4,67	1,00	1,70	0,223	1,000
												Y	657	1 333	0,49	4,67	1,00	1,70	0,223	1,000
	75,0%	3,92	0,60	400	18 274	0,46	5,333	0,70	29,45	0,55	0,936	X	427	1 333	0,32	4,67	1,00	1,70	0,223	1,000
												Y	718	1 333	0,54	4,67	1,00	1,70	0,223	1,000
	100,0 %	3,44	0,60	400	28 169	0,70	5,333	0,70	29,45	0,55	0,936	X	638	1 333	0,48	4,67	1,00	1,70	0,223	1,000
												Y	-420	1 333	0,32	4,67	1,00	1,70	0,223	1,000

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave.
$\%L_{LI}$ Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d'inflessione (L_{LI}), a partire dall'estremo iniziale.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
k_{mod} Coefficiente di riduzione per Classe di Servizio e di Durata del carico.
A Area della sezione.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
$\sigma_{c,0d}$ Tensione di progetto a compressione in direzione parallela alla fibratura.
$f_{c,0d}$ Tensione resistente a compressione in direzione parallela alla fibratura.
K_m Coefficiente di redistribuzione delle tensioni.
λ_N Snellezza nel piano di minima resistenza per Sforzo Normale.
$\lambda_{rel,N}$ Snellezza relativa per Sforzo Normale.
$K_{crit,c}$ Coefficiente riduttivo della tensione critica per instabilità da sforzo normale.
Dir Direzione lungo la quale è stata effettuata la verifica.
M_{Ed} Momento di progetto.
W Modulo di resistenza rispetto alla direzione locale.
σ_{md} Tensione per Momento di progetto rispetto alla direzione locale.
f_{md} Tensione resistente per Flessione rispetto alla direzione locale.
K_h Coefficiente di amplificazione della resistenza per flessione e trazione.
L_{LI} Lunghezza libera d'Inflessione.
λ_{rel} Snellezza relativa.
$K_{crit,m}$ Coefficiente riduttivo della tensione critica per instabilità laterale.

2.29 TRAVI LEGNO – VERIFICHE DI DEFORMABILITÀ ALLO SLE (ELEVAZIONE)

Travi (LG) - Verifiche di deformabilità allo SLE

Id_{Tr}	CS	K_{def}	Comb. U_{ist}			Comb. U_{dff}			Comb. U_{tot}			$U_{ist,amm}$	$U_{tot,amm}$
			Rare	Freq.	Perm.	Rare	Freq.	Perm.	Rare	Freq.	Perm.		
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
Piano Secondo								**Piano Secondo**					
Trave Legno 38a-P48	8,61	0,60	0,0685	0,0431	0,0373	0,0222	0,0222	0,0222	0,0907	0,0653	0,0596	0,5899	0,8849
Trave Legno 36a-29a	NS	0,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0420	0,0630
Trave Legno 36a-34a	NS	0,60	-0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0002	-0,0001	0,0000	0,1229	0,1843
Trave Legno 18a-36a	20,87	0,60	0,0275	0,0196	0,0180	0,0108	0,0108	0,0108	0,0383	0,0303	0,0287	0,5739	0,8609
Trave Legno 34a-35a	13,30	0,60	0,0540	0,0280	0,0216	0,0131	0,0131	0,0131	0,0671	0,0411	0,0348	0,7181	1,0771
Trave Legno 17a-18a	46,16	0,60	0,0088	0,0027	0,0012	0,0008	0,0008	0,0008	0,0095	0,0035	0,0020	0,4047	0,6070
Trave Legno P30-18a	19,90	0,60	0,0233	0,0134	0,0110	0,0066	0,0066	0,0066	0,0299	0,0200	0,0177	0,4637	0,6956
Trave Legno 36a-38a	12,43	0,60	-0,0412	-0,0388	-0,0379	-0,0223	-0,0222	-0,0222	-0,0635	-0,0610	-0,0601	0,5260	0,7890
Trave Legno 38a-37a	28,07	0,60	0,0167	0,0077	0,0055	0,0033	0,0033	0,0033	0,0200	0,0110	0,0088	0,4687	0,7031
Trave Legno 16a-18a	22,30	0,60	0,0187	0,0115	0,0098	0,0059	0,0059	0,0059	0,0245	0,0174	0,0156	0,4167	0,6250
Trave Legno 38a-55a	35,90	0,60	0,0123	0,0065	0,0050	0,0030	0,0030	0,0030	0,0153	0,0095	0,0080	0,4402	0,6603
Trave Legno 2-29a	NS	0,60	-0,0012	-0,0006	-0,0005	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0015	-0,0009	-0,0008	0,1434	0,2151
Trave Legno 29a-54a	4,15	0,60	0,2057	0,1310	0,1136	0,0678	0,0677	0,0677	0,2735	0,1986	0,1813	0,8526	1,2790
Trave Legno 32a-53a	5,60	0,60	0,1501	0,0820	0,0658	0,0395	0,0395	0,0395	0,1896	0,1215	0,1053	0,8398	1,2597
Trave Legno 31a-32a	NS	0,60	0,0024	0,0012	0,0010	0,0006	0,0006	0,0006	0,0030	0,0018	0,0015	0,4666	0,6999
Trave Legno 31a-52a	4,19	0,60	0,2176	0,1180	0,0931	0,0558	0,0558	0,0558	0,2735	0,1738	0,1489	0,9112	1,3667
Trave Legno 30a-31a	30,79	0,60	0,0152	0,0078	0,0061	0,0037	0,0037	0,0037	0,0188	0,0114	0,0098	0,4666	0,6999
Trave Legno 30a-51a	4,09	0,60	0,2240	0,1216	0,0961	0,0576	0,0576	0,0576	0,2816	0,1793	0,1537	0,9157	1,3735
Trave Legno 28a-30a	51,75	0,60	0,0090	0,0051	0,0042	0,0025	0,0025	0,0025	0,0115	0,0076	0,0067	0,4666	0,7000
Trave Legno 28a-50a	6,26	0,60	0,1400	0,0698	0,0526	0,0316	0,0316	0,0316	0,1716	0,1014	0,0842	0,8761	1,3142
Trave Legno P36-28a	NS	0,60	-0,0021	-0,0005	-0,0002	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0022	-0,0006	-0,0003	0,2822	0,4233
Trave Legno 27a-49a	13,19	0,60	0,0669	-0,0200	-0,0194	-0,0007	-0,0113	-0,0113	0,0663	-0,0313	-0,0307	0,8827	1,3241
Trave Legno 26a-27a	53,17	0,60	-0,0075	-0,0032	-0,0022	-0,0014	-0,0014	-0,0014	-0,0089	-0,0046	-0,0036	0,3998	0,5997
Trave Legno 26a-48a	6,52	0,60	0,1362	0,0608	0,0422	0,0254	0,0255	0,0255	0,1617	0,0863	0,0677	0,8885	1,3327
Trave Legno P35-26a	47,84	0,60	-0,0090	-0,0043	-0,0031	-0,0019	-0,0019	-0,0019	-0,0109	-0,0062	-0,0050	0,4326	0,6489
Trave Legno 25a-46a	7,16	0,60	0,1258	0,0578	0,0409	0,0246	0,0247	0,0247	0,1504	0,0825	0,0656	0,9001	1,3501
Trave Legno 24a-25a	63,62	0,60	0,0066	0,0042	0,0037	0,0022	0,0022	0,0022	0,0087	0,0064	0,0059	0,4167	0,6250
Trave Legno 24a-45a	4,03	0,60	0,2361	0,1287	0,1018	0,0611	0,0611	0,0611	0,2972	0,1898	0,1629	0,9506	1,4259

Travi (LG) - Verifiche di deformabilità allo SLE

Id_{Tr}	CS	K_{def}	Comb. U_{ist}			Comb. U_{dff}			Comb. U_{tot}			$U_{ist,amm}$	$U_{tot,amm}$
			Rare	Freq.	Perm.	Rare	Freq.	Perm.	Rare	Freq.	Perm.		
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
Trave Legno 23a-24a	39,64	0,60	0,0105	0,0057	0,0046	0,0027	0,0027	0,0027	0,0133	0,0085	0,0073	0,4167	0,6250
Trave Legno 23a-44a	3,97	0,60	0,2401	0,1306	0,1032	0,0619	0,0619	0,0619	0,3020	0,1925	0,1652	0,9537	1,4305
Trave Legno 22a-23a	NS	0,60	0,0022	0,0009	0,0006	0,0003	0,0003	0,0003	0,0025	0,0012	0,0009	0,4173	0,6259
Trave Legno 22a-43a	11,86	0,60	0,0742	0,0391	0,0307	0,0183	0,0183	0,0183	0,0926	0,0573	0,0490	0,8800	1,3200
Trave Legno 1-22a	79,83	0,60	-0,0026	-0,0016	-0,0013	-0,0008	-0,0008	-0,0008	-0,0034	-0,0024	-0,0021	0,2049	0,3074
Trave Legno 21a-41a	12,18	0,60	0,0728	0,0380	0,0299	0,0179	0,0179	0,0179	0,0907	0,0559	0,0478	0,8862	1,3293
Trave Legno 20a-21a	78,41	0,60	0,0053	0,0024	0,0018	0,0011	0,0011	0,0011	0,0064	0,0035	0,0028	0,4170	0,6255
Trave Legno 20a-40a	3,68	0,60	0,2685	0,1480	0,1182	0,0709	0,0709	0,0709	0,3394	0,2189	0,1891	0,9883	1,4824
Trave Legno 19a-20a	32,85	0,60	0,0127	0,0063	0,0049	0,0030	0,0030	0,0030	0,0157	0,0093	0,0079	0,4168	0,6252
Trave Legno 19a-39a	4,09	0,60	0,2344	0,1261	0,0997	0,0598	0,0598	0,0598	0,2942	0,1859	0,1595	0,9598	1,4396
Trave Legno P34-19a	44,14	0,60	0,0102	0,0050	0,0040	0,0024	0,0024	0,0024	0,0126	0,0075	0,0064	0,4498	0,6748
Trave Legno 14a-32a	5,33	0,60	0,1658	0,0892	0,0708	0,0426	0,0426	0,0426	0,2084	0,1318	0,1134	0,8839	1,3258
Trave Legno 13a-31a	3,64	0,60	0,2618	0,1426	0,1129	0,0677	0,0677	0,0677	0,3296	0,2103	0,1806	0,9526	1,4289
Trave Legno 12a-30a	3,61	0,60	0,2637	0,1430	0,1128	0,0677	0,0677	0,0677	0,3314	0,2107	0,1805	0,9530	1,4296
Trave Legno 11a-28a	6,37	0,60	0,1431	0,0620	0,0425	0,0255	0,0258	0,0258	0,1686	0,0878	0,0683	0,9123	1,3684
Trave Legno 9a-26a	5,25	0,60	0,1749	0,0904	0,0697	0,0419	0,0419	0,0419	0,2168	0,1323	0,1116	0,9187	1,3781
Trave Legno 7a-24a	3,79	0,60	0,2561	0,1397	0,1107	0,0664	0,0664	0,0664	0,3225	0,2061	0,1771	0,9717	1,4575
Trave Legno 6a-23a	3,77	0,60	0,2572	0,1400	0,1107	0,0665	0,0665	0,0665	0,3237	0,2065	0,1772	0,9702	1,4552
Trave Legno 1a-19a	4,47	0,60	0,2159	0,1124	0,0869	0,0524	0,0525	0,0525	0,2683	0,1649	0,1394	0,9654	1,4481
Trave Legno 2a-20a	3,66	0,60	0,2725	0,1483	0,1175	0,0705	0,0705	0,0705	0,3430	0,2188	0,1880	0,9967	1,4951
Trave Legno 3a-21a	11,94	0,60	0,0750	0,0387	0,0301	0,0180	0,0180	0,0180	0,0930	0,0567	0,0481	0,8960	1,3440
Trave Legno 5a-22a	11,53	0,60	0,0775	0,0394	0,0302	0,0182	0,0183	0,0183	0,0957	0,0576	0,0485	0,8939	1,3409
Trave Legno 8a-25a	6,58	0,60	0,1404	0,0698	0,0523	0,0314	0,0314	0,0314	0,1718	0,1012	0,0837	0,9237	1,3855
Trave Legno 10a-27a	7,50	0,60	0,1219	0,0528	0,0359	0,0212	0,0216	0,0216	0,1431	0,0744	0,0574	0,9149	1,3723
Trave Legno 32a-2	NS	0,60	-0,0001	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0001	-0,0001	-0,0001	0,0325	0,0487
Trave Legno 25a-P35	NS	0,60	-0,0013	-0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0001	-0,0013	-0,0002	0,0002	0,2313	0,3470
Trave Legno P35-47a	6,58	0,60	0,1429	0,0619	0,0423	0,0255	0,0256	0,0257	0,1684	0,0875	0,0680	0,9401	1,4101
Trave Legno 27a-P36	NS	0,60	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0003	0,0002	0,0002	0,0323	0,0485
Trave Legno 29a-36a	NS	0,60	-0,0003	-0,0002	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0004	-0,0002	-0,0002	0,1071	0,1606
Trave Legno 33a-34a	NS	0,60	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1041	0,1562
Trave Legno 15a-29a	7,68	0,60	0,1115	0,0403	0,0239	0,0143	0,0148	0,0148	0,1258	0,0551	0,0387	0,8561	1,2841
Trave Legno 4a-42a	29,29	0,60	0,0586	0,0425	0,0396	0,0240	0,0240	0,0240	0,0826	0,0665	0,0636	1,7164	2,5746
Trave Legno 1-42a	29,54	0,60	0,0313	0,0209	0,0186	0,0111	0,0111	0,0111	0,0424	0,0320	0,0297	0,9236	1,3854
Trave Legno 4a-1	60,47	0,60	0,0153	0,0065	0,0046	0,0028	0,0029	0,0029	0,0181	0,0094	0,0075	0,9227	1,3841
Trave Legno 21a-1	91,63	0,60	-0,0023	-0,0014	-0,0012	-0,0007	-0,0007	-0,0007	-0,0030	-0,0021	-0,0019	0,2111	0,3166
Piano Primo								**Piano Primo**					
Trave Legno 2b-10b	23,65	0,60	0,0361	0,0158	0,0109	0,0067	0,0068	0,0068	0,0428	0,0226	0,0177	0,8542	1,2813
Trave Legno 4b-5b	NS	0,60	0,0007	0,0004	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0009	0,0006	0,0005	0,2421	0,3631
Trave Legno 6b-7b	59,37	0,60	-0,0084	-0,0067	-0,0063	-0,0038	-0,0037	-0,0037	-0,0121	-0,0105	-0,0101	0,4962	0,7443
Trave Legno 19b-20b	19,13	0,60	0,0515	0,0252	0,0187	0,0113	0,0113	0,0113	0,0628	0,0366	0,0300	0,9846	1,4769
Trave Legno 9b-P48	51,67	0,60	0,0183	0,0091	0,0069	0,0041	0,0041	0,0041	0,0224	0,0132	0,0110	0,9446	1,4168
Trave Legno 14b-15b	9,85	0,60	0,1031	0,0557	0,0439	0,0263	0,0264	0,0264	0,1294	0,0820	0,0702	1,0152	1,5228
Trave Legno 3b-3	15,47	0,60	0,0578	0,0356	0,0307	0,0184	0,0184	0,0184	0,0762	0,0540	0,0491	0,8937	1,3405
Trave Legno 1b-9b	33,57	0,60	0,0270	0,0156	0,0128	0,0077	0,0077	0,0077	0,0347	0,0233	0,0205	0,9078	1,3617
Trave Legno 8b-9b	NS	0,60	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0574	0,0861
Trave Legno 20b-21b	9,30	0,60	0,1104	0,0608	0,0485	0,0291	0,0291	0,0291	0,1395	0,0899	0,0776	1,0270	1,5405
Trave Legno 17b-18b	8,76	0,60	0,1169	0,0657	0,0531	0,0318	0,0318	0,0318	0,1487	0,0975	0,0849	1,0237	1,5355
Trave Legno 9b-10b	45,49	0,60	0,0093	0,0052	0,0042	0,0025	0,0025	0,0025	0,0118	0,0077	0,0067	0,4226	0,6339
Trave Legno 10b-3	29,99	0,60	0,0131	0,0100	0,0094	0,0056	0,0055	0,0055	0,0187	0,0156	0,0149	0,3944	0,5916
Trave Legno 7b-3	31,11	0,60	0,0191	0,0170	0,0162	0,0095	0,0094	0,0094	0,0286	0,0265	0,0257	0,5938	0,8908
Trave Legno 16b-17b	14,80	0,60	0,0673	0,0360	0,0285	0,0171	0,0172	0,0172	0,0844	0,0532	0,0457	0,9962	1,4943
Trave Legno 17b-20b	35,05	0,60	-0,0160	-0,0138	-0,0130	-0,0076	-0,0076	-0,0076	-0,0236	-0,0214	-0,0206	0,5604	0,8406
Trave Legno 20b-P49	41,75	0,60	-0,0136	-0,0138	-0,0133	-0,0078	-0,0078	-0,0078	-0,0215	-0,0216	-0,0211	0,6005	0,9008
Trave Legno 15b-17b	85,44	0,60	0,0057	0,0025	0,0020	0,0011	0,0012	0,0012	0,0069	0,0037	0,0032	0,4902	0,7353
Trave Legno 3-13b	NS	0,60	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0005	0,0005	0,0005	0,0884	0,1326
Trave Legno P33-5b	47,08	0,60	-0,0059	-0,0054	-0,0052	-0,0030	-0,0030	-0,0030	-0,0090	-0,0084	-0,0082	0,2818	0,4226
Trave Legno 5b-7b	83,30	0,60	0,0036	0,0012	0,0007	0,0004	0,0004	0,0004	0,0040	0,0016	0,0011	0,3008	0,4513
Trave Legno 13b-15b	53,78	0,60	0,0048	0,0042	0,0040	0,0023	0,0023	0,0023	0,0071	0,0065	0,0063	0,2563	0,3845
Trave Legno 11b-3	33,44	0,60	0,0265	0,0262	0,0259	0,0155	0,0154	0,0153	0,0420	0,0416	0,0412	0,9356	1,4034
Trave Legno 3-12b	27,13	0,60	0,0351	0,0252	0,0232	0,0138	0,0137	0,0137	0,0489	0,0390	0,0369	0,9532	1,4297
Trave Legno 11b-12b	13,41	0,60	0,1320	0,1097	0,1089	0,0653	0,0652	0,0652	0,1973	0,1749	0,1740	1,7701	2,6552
Trave Legno 13b-P48	19,41	0,60	0,0572	0,0381	0,0343	0,0203	0,0203	0,0203	0,0775	0,0584	0,0546	1,1107	1,6660
Piano Terra								**Piano Terra**					
Trave Legno 6c-11c	7,70	0,60	0,0890	0,0464	0,0363	0,0218	0,0218	0,0218	0,1108	0,0682	0,0581	0,6853	1,0279
Trave Legno 5c-P24	7,72	0,60	0,0887	0,0460	0,0359	0,0215	0,0215	0,0215	0,1102	0,0675	0,0574	0,6845	1,0267
Trave Legno 4c-P22	7,72	0,60	0,0886	0,0459	0,0358	0,0215	0,0215	0,0215	0,1101	0,0674	0,0572	0,6845	1,0267
Trave Legno 3c-10c	7,55	0,60	0,0906	0,0474	0,0371	0,0222	0,0223	0,0223	0,1128	0,0696	0,0593	0,6845	1,0267
Trave Legno 2c-9c	2,34	0,60	0,4394	0,2395	0,1903	0,1142	0,1141	0,1141	0,5536	0,3537	0,3045	1,0288	1,5432
Trave Legno 1c-8c	2,76	0,60	0,3725	0,2186	0,1808	0,1082	0,1080	0,1080	0,4806	0,3267	0,2889	1,0288	1,5432
Trave Legno P9-7c	NS	0,60	-0,0021	-0,0025	-0,0025	-0,0015	-0,0014	-0,0014	-0,0036	-0,0040	-0,0039	0,2964	0,4447

LEGENDA:

Id_{Tr} Identificativo della trave.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
K_{def} Coefficiente di calcolo dello spostamento differito (Viscosità).
$U_{ist,amm}$ Spostamento istantaneo ammissibile allo SLE
$U_{tot,amm}$ Spostamento totale ammissibile allo SLE

Travi (LG) - Verifiche di deformabilità allo SLE

Id_{Tr}	CS	K_{def}	Comb. U_{ist}			Comb. U_{dff}			Comb. U_{tot}			$U_{ist,amm}$	$U_{tot,amm}$
			Rare	Freq.	Perm.	Rare	Freq.	Perm.	Rare	Freq.	Perm.		
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]

U_{ist} Spostamento massimo istantaneo per la Combinazione.
U_{dffrt} Spostamento massimo differito per la Combinazione.
U_{tot} Spostamento massimo totale per la Combinazione.

2.30 PIANI – VERIFICHE REGOLARITÀ (ELEVAZIONE)

REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN PIANTA		
a)	la configurazione in pianta è compatta ossia la distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidezza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento;	NO
b)	il rapporto tra i lati del rettangolo circoscritto alla pianta di ogni orizzontamento è inferiore a 4;	NO
c)	ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l'efficacia di tale distribuzione;	NO
	La struttura non è regolare in pianta.	
REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA		
d)	tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell'edificio;	NO
e)	massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25%, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o di pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base;	NO
f)	nelle strutture intelaiate, il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti diversi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento adiacente); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti;	NO
g)	eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento;	NO
	La struttura non è regolare in altezza.	

Piani - Verifiche Regolarità

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	Rd_{Tmp}	Ir_{Tmp}	M_{SLU}	K_{SLU}		R_{eff}		R_{ric}	
						X	Y	X	Y	X	Y
	[m]	[m]			[N·s²/m]	[N/cm]	[N/cm]	[N]	[N]	[N]	[N]
Piano Secondo	7,05	4,20	NO		54 963	317 748	266 345	0	0	0	0
Piano Primo	3,50	3,55	NO		385 647	2 200 967	795 575	0	0	0	0
Piano Terra	0,00	3,50	NO	NO	546 475	3 057 486	1 463 519	0	0	0	0
Piano Interrato 1	-3,50	3,50	NO		827 025	5 828 891	2 693 049	0	0	0	0
Piano Interrato 2	-6,50	3,00	NO		291 076	5 125 119	4 508 783	0	0	0	0

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
Q_{Lv} Quota del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
Rd_{Tmp} Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti.
Ir_{Tmp} Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
M_{SLU} Massa eccitabile della struttura allo S.L. Ultimo, nelle direzioni X, Y, Z.
K_{SLU} Valori delle Rigidezze di Piano, valutate allo SLU, riferite agli assi X ed Y del riferimento globale.
R_{eff} Valori delle Resistenze Effettive di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
R_{ric} Valori delle Resistenze Richieste di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
(*) Vedi tabelle "Livelli o Piani" o "Solai e Balconi".

2.31 EFFETTI DELLA NON LINEARITÀ GEOMETRICHE PER SISMA (ELEVAZIONE)

Effetti delle non linearità geometriche per sisma

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	$\delta_{d,X}$	$\delta_{d,Y}$	$P_{\theta,X}$	$P_{\theta,Y}$	$T_{\theta,X}$	$T_{\theta,Y}$	Θ_X	Θ_Y
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[N]	[N]	[N]	[N]	[rad]	[rad]
Piano Secondo	7,05	4,20	1,0382	1,2385	1 435 811	1 435 811	329 878	329 878	1,0759 E-02	1,2835 E-02
Piano Primo	3,50	3,55	0,4052	1,1210	5 370 540	5 370 540	891 826	891 826	6,8735 E-03	1,9016 E-02
Piano Terra	0,00	3,50	0,4191	0,8756	10 990 456	10 990 456	1 281 505	1 281 505	1,027 E-02	2,1456 E-02
Piano Interrato 1	-3,50	3,50	0,2199	0,4759	10 990 456	10 990 456	1 281 505	1 281 505	5,3872 E-03	1,166 E-02
Piano Interrato 2	-6,50	3,00	0,2500	0,2842	10 990 456	10 990 456	1 281 505	1 281 505	7,1481 E-03	8,1252 E-03

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
$\delta_{d,X}$, $\delta_{d,Y}$ Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore.
$P_{\theta,X}$, $P_{\theta,Z}$ Valori del carico verticale del piano utilizzato per il calcolo di "θ".
$T_{\theta,X}$, $T_{\theta,Y}$ Valori del tagliante di piano utilizzati per il calcolo di "θ".
θ_X, θ_Y Coefficienti "θ" del piano.
Nota Le forze sismiche orizzontali agenti sui piani caratterizzati da valori di θ compresi tra 0,1 e 0,2, sono state incrementate del fattore "$1/(1-\theta)$", per portare in conto gli effetti del secondo ordine.

2.32 PIANI – VERIFICHE ALLO SLO (ELEVAZIONE)

Piani - Verifiche allo SLO

Id_{Piano}	Q_{Lv}	H_{Lv}	$\delta_{amm,SLO}$	$\delta_{d,SLO}$		$\Delta\delta_{SLO}$		$C_{Ig}T_{mp}$	Note
				X	Y	X	Y		
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
Piano Secondo	7,05	4,20	0,5600	0,5136	0,8355	0,0464	-0,2755	-	Non verificato
Piano Primo	3,50	3,55	0,4733	0,2795	0,7997	0,1938	-0,3264	-	Non verificato
Piano Terra	0,00	3,50	0,4667	0,2835	1,1258	0,1831	-0,6591	-	Non verificato
Piano Interrato 1	-3,50	3,50	0,4667	0,2744	0,6465	0,1923	-0,1799	-	Non verificato
Piano Interrato 2	-6,50	3,00	0,4000	0,2568	0,1949	0,1432	0,2051	-	Verificato

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
Q_{Lv} Quota del livello o piano.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
$\delta_{amm,SLO}$ Spostamento Differenziale ammissibile per SLO.
$\delta_{d,SLO}$ Spostamento Differenziale di progetto allo SLO.
$\Delta\delta_{SLO}$ Differenza fra spostamento limite e quello di calcolo nelle direzioni X e Y.
$C_{Ig}T_{mp}$ Tipo di collegamento delle tamponature alla struttura: [R] = Rigido - [E] = Elastico - [RF] = Rigidamente fragili - [RD] = Rigidamente Duttili.

2.33 MURI – VERIFICHE MASCHI – PRESSOFLESSIONE FUORI PIANO (ELEVAZIONE)

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	N_{Ed}	M_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R	Φ
		[m]			[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	
Piano Secondo						**Muro P10-P34**						
	1	0,00	Nr	3,43	2 233	141 398	828	-	-	-	484 654	0,90
	2	1,36	Nr	5,29	5 294	88 420	1 406	-	-	-	467 393	0,87
Maschio 1	3	2,71	Mr	1,86	-8 829	24 164	3 103	-	-	5 786	-	-
Piano Secondo						**Muro P24-P28**						
Maschio 2	5	1,30	Nr	0,00	-3 379	67 954	10 143	-	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;											
Piano Secondo						**Muro P28-P30**						
Maschio 4	14	1,30	Nr	5,40	-2 049	28 977	1 294	-	-	-	156 578	0,73
Maschio 3	8	1,30	Nr	2,93	3 653	20 716	1 782	-	-	-	60 747	0,53
	SubMaschio: SubMaschio 1 Sez. testa Sub Maschio				Ms 13 511	Mstbl 8 158	Alfa0 0,65	A0 0,12				
Piano Secondo						**Muro P18-P35**						
	19	0,00	Nr	5,52	42 164	62 688	1 727	-	-	-	346 249	0,82
	20	1,30	Mr	4,34	2 409	28 345	1 378	-	-	5 975	-	-
Maschio 5	21	2,60	Mr	3,08	10 485	19 542	1 366	-	-	4 205	-	-
Piano Secondo						**Muro P22-P36**						
	22	0,00	Nr	5,19	32 868	53 102	3 389	-	-	-	275 737	0,66
	23	1,30	Nr	4,19	25 705	45 218	3 909	-	-	-	189 545	0,45
Maschio 6	24	2,60	Mr	1,19	13 224	16 182	2 956	-	-	3 509	-	-
Piano Secondo						**Muro P30-P48**						
Maschio 8	32	1,30	Mr	1,68	-7 181	17 693	2 106	-	-	3 535	-	-
Maschio 7	26	1,30	Mr	1,63	-4 361	31 518	4 113	-	-	6 691	-	-
Piano Secondo						**Muro P46-P48**						
Maschio 10	44	1,30	Nr	4,23	-3 745	36 040	1 896	-	-	-	152 508	0,69
Maschio 9	38	1,30	Nr	4,67	-6 982	27 692	2 143	-	-	-	129 368	0,57
	SubMaschio: SubMaschio 5 Sez. testa Sub Maschio				Ms 15 232	Mstbl 9 140	Alfa0 0,66	A0 0,12				
Piano Secondo						**Muro P22-P24**						
Maschio 11	50	1,30	Nr	2,20	-11 776	34 612	4 193	-	-	-	75 999	0,37
Piano Secondo						**Muro P10-P13**						
	52	0,00	Mr	1,46	20 599	109 743	14 744	-	-	21 493	-	-
	53	1,30	Nr	4,93	9 643	107 551	6 206	-	-	-	530 305	0,67
Maschio 12	54	2,60	Mr	1,02	1 961	25 483	5 449	-	-	5 561	-	-
Piano Secondo						**Muro P37-P41**						
Maschio 17	80	1,30	Nr	3,22	7 293	36 127	1 621	-	-	-	116 416	0,72
Maschio 16	74	1,30	Nr	3,38	4 393	38 253	3 771	-	-	-	129 369	0,47
	SubMaschio: SubMaschio 10 Sez. testa Sub Maschio				Ms 23 895	Mstbl 13 988	Alfa0 0,64	A0 0,12				
Maschio 15	68	1,30	Mr	2,45	7 130	38 641	3 138	-	-	7 686	-	-
	SubMaschio: SubMaschio 9 Sez. testa Sub Maschio				Ms 34 180	Mstbl 20 678	Alfa0 0,65	A0 0,12				
Maschio 14	62	1,30	Nr	3,74	7 011	45 603	3 005	-	-	-	170 357	0,63
	SubMaschio: SubMaschio 8 Sez. testa Sub Maschio				Ms 24 495	Mstbl 14 488	Alfa0 0,64	A0 0,12				
Maschio 13	56	1,30	Nr	4,77	1 076	30 095	644	-	-	-	143 614	0,83
Piano Secondo						**Muro P13-P18**						
	85	0,00	Mr	1,58	38 672	135 436	16 262	-	-	25 718	-	-
	86	1,30	Nr	4,70	29 589	121 486	6 128	-	-	-	571 029	0,70
Maschio 18	87	2,60	Mr	3,85	8 123	24 326	1 383	-	-	5 320	-	-
Piano Secondo						**Muro P41-P44**						
	94	0,00	Mr	2,05	4 978	46 381	3 952	-	-	8 087	-	-
	95	1,30	Nr	3,00	4 719	38 957	2 758	-	-	-	116 796	0,60
Maschio 20	96	2,60	Mr	1,64	327	7 608	1 003	-	-	1 649	-	-
	88	0,00	Nr	2,29	-7 321	58 652	3 307	-	-	-	134 021	0,69

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	N_{Ed}	M_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R	Φ
		[m]			[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	
	89	1,30	Nr	3,90	-5 590	36 728	1 532	-	-	-	143 076	0,74
Maschio 19	90	2,60	Mr	1,03	-2 859	8 145	1 713	-	-	1 760	-	-
Piano Secondo							**Muro P18-P22**					
Maschio 21	101	1,30	Nr	3,97	-1 023	77 524	5 547	-	-	-	307 584	0,61
Piano Secondo							**Muro P44-P46**					
Maschio 24	116	1,30	Mr	4,62	-5 904	12 957	580	-	-	2 682	-	-
	SubMaschio: SubMaschio 16 Sez. testa Sub Maschio				Ms 13 909	Mstbl 8 296	Alfa0 0,65	A0 0,12				
Maschio 23	110	1,30	Nr	3,60	-11 338	55 185	4 696	-	-	-	198 811	0,54
	SubMaschio: SubMaschio 15 Sez. testa Sub Maschio				Ms 30 872	Mstbl 18 264	Alfa0 0,65	A0 0,12				
Maschio 22	104	1,30	Nr	2,97	-9 960	37 074	1 992	-	-	-	110 095	0,68
Piano Secondo							**Muro P34-P37**					
	121	0,00	Mr	4,21	7 235	85 028	4 257	-	-	17 918	-	-
	122	1,36	Nr	6,46	-5 323	69 845	37	-	-	-	451 202	0,89
Maschio 25	123	2,72	Mr	1,35	-16 907	6 010	1 103	-	-	1 486	-	-
Piano Secondo							**Muro P36-P44**					
Maschio 27	131	1,30	Nr	2,28	-4 263	10 822	839	-	-	-	24 639	0,50
Maschio 26	125	1,62	Nr	0,00	-6 948	-1 856	553	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 17 Sez. testa Sub Maschio				Ms 20 266	Mstbl 4 053	Alfa0 0,20	A0 0,22				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
Piano Secondo							**Muro P35-P41**					
Maschio 29	143	1,30	Nr	3,61	-4 119	11 517	221	-	-	-	41 603	0,84
Maschio 28	137	1,61	Nr	0,00	-5 331	-702	163	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 19 Sez. testa Sub Maschio				Ms 21 065	Mstbl 4 386	Alfa0 0,21	A0 0,11				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
Piano Primo							**Muro P10-P37**					
	148	0,00	Nr	1,85	-56 573	495 842	6 773	-	-	-	916 417	0,87
	149	1,78	Nr	2,41	-9 156	368 886	5 275	-	-	-	890 243	0,85
Maschio 30	150	3,55	Nr	3,29	-9 044	278 512	3 723	-	-	-	917 642	0,88
Piano Primo							**Muro P13-P39**					
Maschio 32	158	1,78	Nr	4,01	-3 493	11 139	160	-	-	-	44 628	0,82
Maschio 31	152	1,78	Nr	4,85	-5 627	107 910	2 178	-	-	-	522 991	0,79
Piano Primo							**Muro P24-P28**					
Maschio 33	164	1,78	Nr	1,15	-22 984	463 136	14 933	-	-	-	533 674	0,74
Piano Primo							**Muro P28-P30**					
Maschio 35	173	1,78	Nr	1,43	530	35 479	968	-	-	-	50 911	0,76
Maschio 34	167	1,78	Nr	1,26	-1 666	145 723	4 527	-	-	-	183 665	0,74
Piano Primo							**Muro P18-P41**					
	178	0,00	Mr	1,12	25 417	29 192	5 625	-	-	6 276	-	-
	179	1,78	Nr	0,00	6 709	-5 041	1 551	-	-	-	0	-
Maschio 36	180	3,55	Nr	4,83	58 965	109 123	1 642	-	-	-	527 166	0,85
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
Piano Primo							**Muro P22-P44**					
Maschio 38	191	1,78	Nr	2,34	-7 688	14 467	631	-	-	-	33 864	0,68
Maschio 37	185	1,78	Nr	0,00	20 788	-1 127	1 862	-	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
Piano Primo							**Muro P22-P24**					
	196	0,00	Nr	0,89	-11 077	168 155	7 006	-	-	-	149 359	0,74
	197	1,78	Nr	1,13	-12 543	136 547	3 716	-	-	-	154 500	0,76
Maschio 39	198	3,55	Nr	1,69	-15 939	102 602	1 531	-	-	-	173 480	0,85
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Primo							**Muro 2-P46**					
Maschio 41	206	1,78	Nr	3,36	-2 398	5 981	318	-	-	-	20 070	0,52
Maschio 40	200	1,78	Nr	3,63	4 221	30 064	293	-	-	-	109 200	0,78
	SubMaschio: SubMaschio 28 Sez. testa Sub Maschio				Ms 53 702	Mstbl 20 332	Alfa0 0,42	A0 0,11				
Piano Primo							**Muro P46-P48**					
Maschio 43	218[Arm]	1,78	Mr	5,08	-23 778	135 094	-14 931	-	-	75 780	-	-
Maschio 42	212[Arm]	1,78	Mr	5,13	-50 386	102 342	-13 250	-	-	68 005	-	-
Piano Primo							**Muro P48-P54**					
Maschio 45	230	1,25	Nr	2,24	-36 192	166 303	3 761	-	-	-	373 255	0,83
Maschio 44	224	1,25	Nr	4,54	-158	10 013	557	-	-	-	45 505	0,68
Piano Primo							**Muro P16-P18**					
	235	0,00	Nr	0,71	12 436	173 244	10 924	-	-	-	123 645	0,64
	236	1,78	Nr	1,04	13 491	137 439	5 445	-	-	-	143 440	0,74
Maschio 46	237	3,55	Nr	1,49	14 552	103 486	2 810	-	-	-	154 426	0,80
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Primo							**Muro P37-P39**					
Maschio 49	251[Arm]	1,78	Mr	4,16	29 912	69 895	-11 847	-	-	49 281	-	-
Maschio 48	245[Arm]	1,78	Mr	3,49	14 071	147 503	-24 110	-	-	84 197	-	-

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis [m]	Met	CS	V_{Ed} [N]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	M_{0d} [N·m]	M_{1d} [N·m]	M_R [N·m]	N_R [N]	Φ
Maschio 47	239[Arm]	1,78	Mr	5,60	-6 027	114 613	-10 705	-	-	59 994	-	-
Piano Primo							**Muro P10-P11**					
	262	0,00	Nr	0,80	19 808	86 725	7 884	-	-	-	69 363	0,52
	263	1,78	Nr	0,94	4 948	102 802	3 756	-	-	-	96 240	0,72
Maschio 51	264	3,55	Nr	1,63	-5 705	59 740	2 618	-	-	-	97 432	0,73
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
	256	0,00	Nr	0,61	7 065	71 469	8 721	-	-	-	43 768	0,38
	257	1,78	Nr	0,85	7 989	86 796	4 620	-	-	-	73 862	0,64
Maschio 50	258	3,55	Nr	1,74	10 119	51 225	1 723	-	-	-	89 164	0,77
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Primo							**Muro P39-P41**					
Maschio 54	281[Arm]	1,78	Mr	4,99	36 331	151 217	-13 720	-	-	68 472	-	-
Maschio 53	275[Arm]	1,78	Mr	5,14	54 208	124 760	-15 333	-	-	78 784	-	-
Maschio 52	269[Arm]	1,78	Mr	3,91	20 660	59 119	-10 563	-	-	41 350	-	-
Piano Primo							**Muro P41-P44**					
Maschio 56	293[Arm]	1,78	Mr	7,97	-28 010	158 224	-9 499	-	-	75 730	-	-
Maschio 55	287[Arm]	1,78	Mr	5,92	25 146	167 155	-13 148	-	-	77 822	-	-
Piano Primo							**Muro P44-P46**					
Maschio 59	311[Arm]	1,78	Mr	5,86	-30 065	68 734	-7 452	-	-	43 652	-	-
Maschio 58	305[Arm]	1,78	Nr	4,82	-90 931	287 737	0	-	-	-	1 386 196	-
Maschio 57	299[Arm]	1,78	Mr	6,50	-37 386	143 038	-10 237	-	-	66 571	-	-
Piano Primo							**Muro P18-P22**					
Maschio 61	323	1,78	Nr	0,94	21 150	144 567	4 686	-	-	-	136 459	0,74
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Maschio 60	317	1,78	Nr	0,77	-24 534	143 344	9 038	-	-	-	110 532	0,59
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Primo							**Muro P51-P49**					
Maschio 63	335	1,80	Nr	0,00	20 736	29	3 356	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 50 Sez. testa Sub Maschio				Ms 13 952	Mstbl 1 587	Alfa0 0,11	A0 0,11				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.; Eccentricità eccessiva.;											
Maschio 62	329	1,42	Nr	0,00	16 483	7 733	1 054	-	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;											
Piano Primo							**Muro P49-P54**					
	346	0,00	Nr	0,98	-10 803	43 147	3 351	-	-	-	42 285	0,59
	347	1,40	Nr	1,24	-8 049	46 583	1 083	-	-	-	57 948	0,81
Maschio 65	348	2,81	Nr	0,00	-13 010	-10 199	1 587	-	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
	340	0,00	Nr	0,00	-9 060	-12 740	379	-	-	-	0	-
	341	1,80	Nr	0,00	-9 829	-39 310	2 206	-	-	-	0	-
Maschio 64	342	3,60	Nr	0,00	5 480	-6 183	3 425	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 51 Sez. testa Sub Maschio				Ms 34 172	Mstbl 4 465	Alfa0 0,13	A0 0,10				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
Piano Primo							**Muro P30-P48**					
	352	0,00	Nr	1,86	32 201	405 226	1 334	-	-	-	753 712	0,90
	353	1,78	Nr	2,22	25 262	325 782	2 444	-	-	-	724 075	0,86
Maschio 66	354	3,55	Nr	3,63	-10 239	184 859	5 013	-	-	-	670 455	0,80
Piano Primo							**Muro P28-2**					
Maschio 67	356	1,78	Nr	2,40	32 612	103 617	801	-	-	-	249 014	0,79
Piano Primo							**Muro P14-P16**					
Maschio 68	359	1,78	Nr	1,27	24 276	313 773	10 551	-	-	-	397 457	0,76
Piano Primo							**Muro P11-P13**					
	361	0,00	Nr	1,25	95 586	280 928	4 828	-	-	-	350 974	0,84
	362	1,78	Nr	1,26	64 573	257 828	7 701	-	-	-	325 358	0,78
Maschio 69	363	3,55	Nr	1,40	18 507	214 719	9 517	-	-	-	300 861	0,72
Piano Primo							**Muro P13-P14**					
Maschio 70	365	1,78	Nr	1,30	10 050	52 065	3 198	-	-	-	67 498	0,65
Piano Primo							**Muro P30-P33**					
	373	0,00	Nr	0,00	-10 241	-2 713	1 986	-	-	-	0	-
	374	1,26	Nr	0,00	-8 081	-696	761	-	-	-	0	-
Maschio 72	375	2,52	Nr	0,00	-5 938	-927	834	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 54 Sez. testa Sub Maschio				Ms 12 280	Mstbl 2 510	Alfa0 0,21	A0 0,11				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
	367	0,00	Mr	3,25	4 405	119 509	5 776	-	-	18 790	-	-
	368	1,26	Nr	3,69	-3 509	121 021	1 562	-	-	-	445 971	0,85
Maschio 71	369	2,52	Nr	4,20	8 824	79 943	4 748	-	-	-	335 549	0,64

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis [m]	Met	CS	V_{Ed} [N]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	M_{0d} [N·m]	M_{1d} [N·m]	M_R [N·m]	N_R [N]	Φ
Piano Primo							**Muro P33-P51**					
Maschio 74	386	1,26	Nr	2,17	-9 255	256 487	16 943	-	-	-	557 747	0,70
Maschio 73	380	1,26	Nr	2,98	-25 802	162 788	10 177	-	-	-	484 384	0,72
	SubMaschio: SubMaschio 55 Sez. testa Sub Maschio				Ms 146 669	Mstbl 63 541	Alfa0 0,48	A0 0,11				
Piano Terra							**Muro P10-P37**					
	391	0,00	Nr	0,96	-855	898 974	23 718	-	-	-	864 122	0,82
	392	1,75	Nr	1,30	-51 683	654 479	15 915	-	-	-	849 575	0,81
Maschio 75	393	3,50	Nr	1,70	-66 045	553 402	4 168	-	-	-	943 156	0,90
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Terra							**Muro P46-P48**					
Maschio 77	400[Arm]	1,75	Mr	6,05	-82 238	337 773	19 028	-	-	115 184	-	-
Maschio 76	395[Arm]	1,75	Mr	4,18	-107 486	237 372	-23 845	-	-	99 783	-	-
Piano Terra							**Muro P13-P39**					
Maschio 79	411[Arm]	1,75	Mr	5,65	-130 516	82 495	-9 260	-	-	52 352	-	-
Maschio 78	405[Arm]	1,75	Mr	0,39	-197 871	-159 943	-11 252	-	-	4 338	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Terra							**Muro P37-P39**					
Maschio 81	422[Arm]	1,75	Mr	2,55	140 368	695 198	-111 298	-	-	283 823	-	-
Maschio 80	417[Arm]	1,75	Mr	2,47	33 601	359 557	-29 029	-	-	71 610	-	-
Piano Terra							**Muro P22-P24**					
Maschio 82	427[Arm]	1,75	Nr	2,50	3 054	91 664	0	-	-	-	229 100	-
Piano Terra							**Muro P11-P13**					
Maschio 84	439[Arm]	1,75	Mr	0,00	75 216	-121 296	-2 591	-	-	0	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Trazione eccessiva.;											
Maschio 83	433[Arm]	1,75	Mr	0,86	157 742	604 106	-1 983	-	-	1 704	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Terra							**Muro P26-P28**					
Maschio 85	445[Arm]	1,75	Mr	5,39	42 880	207 843	20 310	-	-	109 399	-	-
Piano Terra							**Muro P28-P30**					
Maschio 86	448[Arm]	1,75	Mr	5,17	48 595	391 881	38 038	-	-	196 705	-	-
Piano Terra							**Muro P6-P11**					
Maschio 87	451	1,89	Nr	2,53	48 533	32 614	602	-	-	-	82 413	0,75
Piano Terra							**Muro P10-P11**					
Maschio 89	459[Arm]	1,75	Mr	1,09	15 584	124 727	-26 283	-	-	28 707	-	-
Maschio 88	454[Arm]	1,75	Mr	1,33	29 788	161 440	-27 523	-	-	36 732	-	-
Piano Terra							**Muro P2-P3**					
Maschio 91	470	1,50	Nr	1,61	11 792	65 196	1 268	-	-	-	104 733	0,71
Maschio 90	464	1,50	Nr	1,49	-14 940	52 344	1 042	-	-	-	77 751	0,70
Piano Terra							**Muro P14-P16**					
Maschio 92	476[Arm]	1,75	Mr	19,12	-120 745	231 575	8 871	-	-	169 585	-	-
Piano Terra							**Muro P8-P19**					
Maschio 93	479	1,58	Nr	0,99	100 103	45 843	745	-	-	-	45 367	0,56
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Terra							**Muro P4-P5**					
Maschio 99	512	1,50	Nr	0,21	22 638	24 469	629	-	-	-	5 078	0,18
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Maschio 98	506	1,50	Nr	0,00	9 292	10 997	767	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 74 Sez. testa Sub Maschio				Ms 3 474	Mstbl 1 915	Alfa0 0,56	A0 0,12				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;											
Maschio 97	500	1,50	Nr	0,00	893	9 163	1 061	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 73 Sez. testa Sub Maschio				Ms 4 113	Mstbl 2 140	Alfa0 0,53	A0 0,12				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;											
Maschio 96	494	1,50	Nr	0,00	-6 477	7 125	861	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 72 Sez. testa Sub Maschio				Ms 3 218	Mstbl 1 660	Alfa0 0,53	A0 0,12				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;											
Maschio 95	488	1,50	Nr	0,00	-13 273	9 885	705	-	-	-	0	-
	SubMaschio: SubMaschio 71 Sez. testa Sub Maschio				Ms 4 164	Mstbl 2 329	Alfa0 0,57	A0 0,12				
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;											

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	N_{Ed}	M_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R	Φ
		[m]			[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	
Maschio 94	482	1,50	Nr	0,39	-16 661	19 188	257	-	-	-	7 521	0,34
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Terra							**Muro P5-P26**					
Maschio 100	518	1,51	Nr	0,00	113 182	68 893	2 963	-	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;											
Piano Terra							**Muro P7-P8**					
Maschio 102	527	1,58		NS	0	0	0	-	-	-	-	-
Maschio 101	521	1,58		NS	0	0	0	-	-	-	-	-
Piano Terra							**Muro P7-P16**					
Maschio 103	533	1,75	Nr	1,64	106 628	75 098	1 366	-	-	-	123 056	0,76
Piano Terra							**Muro P18-P41**					
	535	0,00	Nr	0,00	-37 538	-13 493	296	-	-	-	0	-
	536	1,75	Nr	0,00	-82 539	-108 327	389	-	-	-	0	-
Maschio 104	537	3,50	Mr	1,04	-25 758	21 118	4 426	-	-	4 599	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
Piano Terra							**Muro P22-P44**					
	547	0,00	Nr	5,48	-5 581	7 324	184	-	-	-	40 123	0,81
	548	1,75	Nr	1,89	-4 212	22 111	191	-	-	-	41 877	0,85
Maschio 106	549	3,50	Nr	0,00	-15 395	-18 999	311	-	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
	541	0,00	Mr	2,26	-17 938	5 050	499	-	-	1 127	-	-
	542	1,75	Nr	0,00	-58 685	-81 485	1 382	-	-	-	0	-
Maschio 105	543	3,50	Mr	1,11	10 787	34 428	6 620	-	-	7 332	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;											
Piano Terra							**Muro P41-P44**					
Maschio 108	560[Arm]	1,75	Mr	2,11	-29 487	278 736	-40 517	-	-	85 630	-	-
Maschio 107	554[Arm]	1,75	Mr	1,80	42 419	304 806	-45 235	-	-	81 289	-	-
Piano Terra							**Muro P19-P22**					
Maschio 109	566[Arm]	1,75	Mr	22,48	53 537	457 065	9 187	-	-	206 501	-	-
Piano Terra							**Muro P16-P18**					
Maschio 110	569[Arm]	1,75	Mr	10,98	-40 675	196 734	-8 219	-	-	90 271	-	-
Piano Terra							**Muro P39-P41**					
Maschio 113	582[Arm]	1,75	Mr	1,69	47 114	302 560	-41 673	-	-	70 569	-	-
Maschio 112	577[Arm]	1,75	Mr	2,69	50 678	459 939	-43 577	-	-	117 370	-	-
Maschio 111	572[Arm]	1,75	Mr	1,49	-28 519	113 006	-36 277	-	-	54 151	-	-
Piano Terra							**Muro P28-P46**					
Maschio 115	593[Arm]	1,75	Mr	26,76	-4 279	-19 012	993	-	-	26 569	-	-
Maschio 114	587[Arm]	1,75	Mr	8,41	-11 769	86 779	3 984	-	-	33 510	-	-
Piano Terra							**Muro P44-P46**					
Maschio 118	609[Arm]	1,75	Mr	4,00	-47 974	144 322	-15 386	-	-	61 468	-	-
Maschio 117	604[Arm]	1,75	Mr	2,72	-70 192	343 199	-55 904	-	-	152 262	-	-
Maschio 116	599[Arm]	1,75	Mr	1,99	-31 336	273 354	-37 897	-	-	75 565	-	-
Piano Terra							**Muro P48-P54**					
Maschio 120	620[Arm]	1,75	Mr	7,59	-108 712	199 560	-11 249	-	-	85 360	-	-
Maschio 119	614[Arm]	1,75	Mr	10,92	-76 798	312 061	13 278	-	-	144 956	-	-
Piano Terra							**Muro P30-P48**					
Maschio 122	632[Arm]	1,75	Mr	19,71	2 943	82 713	-1 825	-	-	35 966	-	-
Maschio 121	626[Arm]	1,75	Mr	18,91	235 578	653 358	-15 111	-	-	285 734	-	-
Piano Terra							**Muro P54-P56**					
Maschio 125	650[Arm]	1,59	Mr	8,82	-36 718	154 372	-8 491	-	-	74 866	-	-
Maschio 124	644[Arm]	1,59	Mr	6,83	-186 563	147 201	-17 888	-	-	122 203	-	-
Maschio 123	638[Arm]	1,59	Mr	6,46	-104 329	151 850	-10 633	-	-	68 736	-	-
Piano Terra							**Muro P51-P55**					
Maschio 128	668[Arm]	1,59	Mr	23,37	312	115 476	-3 665	-	-	85 634	-	-
Maschio 127	662[Arm]	1,59	Mr	15,18	-27 177	179 499	-9 880	-	-	149 964	-	-

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	N_{Ed}	M_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R	Φ
		[m]			[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	
Maschio 126	656[Arm]	1,59	Mr	18,30	-33 091	146 673	-5 170	-	-	94 600	-	-
Piano Terra							**Muro P24-P26**					
Maschio 129	674[Arm]	1,75	Mr	5,71	-111 106	600 865	42 937	-	-	245 208	-	-
Piano Terra							**Muro P1-P2**					
Maschio 131	683	1,50	Nr	2,13	15 152	61 796	413	-	-	-	131 371	0,80
Maschio 130	677	1,50	Nr	2,49	-5 670	12 145	267	-	-	-	30 200	0,69
Piano Terra							**Muro P1-P9**					
	688	0,00	Nr	0,85	62 446	175 469	6 625	-	-	-	149 395	0,65
	689	1,52	Nr	1,37	55 358	100 461	4 387	-	-	-	137 377	0,59
Maschio 132	690	3,05	Nr	4,31	49 279	37 183	1 138	-	-	-	160 407	0,69
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Terra							**Muro P18-P19**					
Maschio 133	692[Arm]	1,75	Mr	8,44	-10 521	74 373	-4 022	-	-	33 935	-	-
Piano Terra							**Muro P33-P51**					
Maschio 136	710[Arm]	1,75	Nr	3,36	-12 488	99 000	0	-	-	-	332 753	-
Maschio 135	701[Arm]	1,75	Mr	20,01	-19 318	315 079	10 433	-	-	208 736	-	-
Maschio 134	695[Arm]	1,75	Mr	14,17	-6 310	347 301	16 775	-	-	237 712	-	-
Piano Terra							**Muro P3-P7**					
Maschio 137	716	1,52	Nr	1,55	56 885	87 983	1 725	-	-	-	136 455	0,76
Piano Terra							**Muro P55-P56**					
Maschio 139	725	1,59	Nr	3,17	-774	4 807	327	-	-	-	15 235	0,35
Maschio 138	719	1,59	Mr	1,67	21 504	13 892	1 213	-	-	2 030	-	-
Piano Terra							**Muro P6-P9**					
Maschio 140	731	1,88	Nr	0,00	-19 972	17 982	1 521	-	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;											
Piano Terra							**Muro P4-P8**					
Maschio 141	734	1,51	Nr	0,53	29 019	32 939	665	-	-	-	17 299	0,53
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Terra							**Muro P13-P14**					
Maschio 142	737[Arm]	1,75	Mr	3,44	81 573	-11 634	-7 032	-	-	24 225	-	-
Piano Terra							**Muro P2-P14**					
	739	0,00	Nr	1,20	267 073	238 159	7 084	-	-	-	286 515	0,70
	740	1,52	Nr	1,91	210 839	147 644	4 339	-	-	-	282 152	0,69
Maschio 143	741	3,05	Nr	5,38	177 848	66 574	225	-	-	-	358 439	0,88
Piano Terra							**Muro P30-P33**					
	748	0,00	Nr	3,71	-555	8 950	452	-	-	-	33 221	0,66
	749	1,75	Nr	4,45	-2 171	7 034	330	-	-	-	31 328	0,62
Maschio 145	750	3,50	Nr	4,59	-5 399	3 768	429	-	-	-	17 279	0,34
	SubMaschio: SubMaschio 109 Sez. testa Sub Maschio				Ms 9 288	Mstbl 4 816	Alfa0 0,56	A0 0,11				
	742	0,00	Nr	2,34	-16 870	252 930	2 104	-	-	-	591 698	0,87
	743	1,75	Nr	2,84	-16 237	198 378	1 392	-	-	-	563 842	0,83
Maschio 144	744	3,50	Nr	3,62	-16 225	164 565	1 189	-	-	-	595 406	0,88
Piano Interrato 1							**Muro P30-P32**					
	754[Arm]	0,00	Mr	23,62	303 346	867 391	-69 297	-	-	1 637 040	-	-
	755[Arm]	1,75	Mr	50,97	129 164	726 550	31 410	-	-	1 601 121	-	-
Maschio 146	756[Arm]	3,50	Mr	83,45	-9 146	441 594	-18 316	-	-	1 528 383	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P29-P30**					
Maschio 147	758[Arm]	1,75	Mr	1,32	124 325	295 834	64 206	-	-	84 502	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P29-P47**					
Maschio 149	767[Arm]	1,75	Mr	1,71	313 459	625 519	113 515	-	-	194 038	-	-
Maschio 148	761[Arm]	1,75	Mr	1,26	-48 633	142 263	33 996	-	-	42 802	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P47-P48**					
Maschio 150	773[Arm]	1,75	Mr	1,36	-32 340	470 785	-98 596	-	-	134 022	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P53-P56**					
Maschio 152	782[Arm]	1,75	Mr	1,71	-32 483	381 644	-64 091	-	-	109 424	-	-
Maschio 151	776[Arm]	1,75	Mr	24,08	-177 417	591 670	8 482	-	-	204 239	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P30-P48**					
Maschio 154	794[Arm]	1,75	Mr	1,78	193 408	689 887	-128 732	-	-	228 520	-	-

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis [m]	Met	CS	V_{Ed} [N]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	M_{0d} [N·m]	M_{1d} [N·m]	M_R [N·m]	N_R [N]	Φ
Maschio 153	788[Arm]	1,75	Mr	1,38	107 209	367 843	-77 787	-	-	107 316	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P50-P55**					
	805[Arm]	0,00	Mr	36,86	56 074	95 773	11 688	-	-	430 853	-	-
	806[Arm]	1,59	Mr	35,06	-26 807	365 283	14 825	-	-	519 807	-	-
Maschio 156	807[Arm]	3,17	Mr	24,37	-35 296	269 235	-20 029	-	-	488 148	-	-
	799[Arm]	0,00	Mr	32,76	-66 043	522 722	-43 641	-	-	1 429 708	-	-
	800[Arm]	1,59	Mr	13,68	-48 496	574 928	-105 786	-	-	1 446 944	-	-
Maschio 155	801[Arm]	3,17	Mr	13,68	-23 642	493 729	-103 832	-	-	1 420 132	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P25-P27**					
Maschio 157	812[Arm]	1,75	Mr	1,34	121 643	324 274	76 421	-	-	102 373	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P21-P23**					
Maschio 158	815[Arm]	1,75	Mr	1,25	141 376	199 524	52 727	-	-	65 680	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P12-P38**					
Maschio 160	824[Arm]	1,75	Mr	2,59	824 386	299 227	-46 288	-	-	119 668	-	-
Maschio 159	818[Arm]	1,75	Mr	1,32	240 012	623 727	-126 355	-	-	166 704	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P12-P15**					
Maschio 161	830[Arm]	1,75	Mr	0,57	467 457	-124 021	51 790	-	-	29 382	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Interrato 1							**Muro P23-P25**					
Maschio 162	833[Arm]	1,75	Mr	1,21	252 102	527 889	137 238	-	-	166 138	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P38-P40**					
Maschio 165	848[Arm]	1,75	Mr	1,46	42 426	241 291	-46 506	-	-	67 972	-	-
Maschio 164	842[Arm]	1,75	Mr	1,39	157 758	443 347	-88 329	-	-	122 661	-	-
Maschio 163	836[Arm]	1,75	Mr	1,27	149 397	321 979	-67 462	-	-	85 690	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P42-P43**					
Maschio 166	854[Arm]	1,75	Mr	1,66	24 953	499 374	-85 176	-	-	141 711	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P20-P21**					
Maschio 167	857[Arm]	1,75	Mr	1,08	216 153	277 826	84 310	-	-	91 117	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P43-P45**					
Maschio 169	866[Arm]	1,75	Mr	1,53	-376 324	1 178 145	-216 797	-	-	330 956	-	-
Maschio 168	860[Arm]	1,75	Mr	1,40	-7 802	243 302	-48 997	-	-	68 386	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P15-P17**					
Maschio 170	872[Arm]	1,75	Mr	0,88	190 162	187 567	70 175	-	-	61 867	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Interrato 1							**Muro P32-P50**					
	886[Arm]	0,00	Mr	8,84	-23 785	170 131	-23 763	-	-	210 096	-	-
	887[Arm]	1,75	Mr	5,93	-2 817	200 268	-37 125	-	-	220 001	-	-
Maschio 173	888[Arm]	3,50	Mr	8,86	-13 959	94 363	-20 894	-	-	185 110	-	-
	880[Arm]	0,00	Mr	6,73	-121 036	1 292 831	-263 977	-	-	1 775 375	-	-
	881[Arm]	1,75	Mr	7,44	-115 688	1 380 824	-242 575	-	-	1 804 300	-	-
Maschio 172	882[Arm]	3,50	Mr	18,23	-56 050	1 148 848	-94 799	-	-	1 728 006	-	-
	874[Arm]	0,00	Mr	2,60	193 121	464 041	-248 253	-	-	644 224	-	-
	875[Arm]	1,75	Mr	5,64	98 211	551 126	-119 365	-	-	672 858	-	-
Maschio 171	876[Arm]	3,50	Mr	12,77	72 493	464 599	-50 466	-	-	644 411	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P48-P53**					
	892[Arm]	0,00	Mr	2,70	-606 515	618 922	-77 307	-	-	209 018	-	-

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis [m]	Met	CS	V_{Ed} [N]	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	M_{0d} [N·m]	M_{1d} [N·m]	M_R [N·m]	N_R [N]	Φ
	893[Arm]	1,75	Mr	2,42	-431 278	883 992	-111 736	-	-	270 305	-	-
Maschio 174	894[Arm]	3,50	Mr	1,88	-366 626	1 043 164	-163 100	-	-	307 109	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P50-P53**					
	901[Arm]	0,00	Mr	66,52	101 423	148 229	3 009	-	-	200 157	-	-
	902[Arm]	1,75	Mr	99,54	51 776	323 244	2 501	-	-	248 958	-	-
Maschio 176	903[Arm]	3,50	Nr	NS	-13 744	17 634	0	-	-	-	2 995 186	-
	895[Arm]	0,00	Mr	91,84	57 727	171 647	2 251	-	-	206 722	-	-
	896[Arm]	1,75	Mr	57,47	2 214	269 169	4 071	-	-	233 948	-	-
Maschio 175	897[Arm]	3,50	Mr	NS	-47 688	27 007	-754	-	-	166 115	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P27-P29**					
Maschio 177	908[Arm]	1,75	Mr	1,58	117 248	529 436	94 289	-	-	148 749	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P45-P47**					
	910[Arm]	0,00	Mr	1,64	-326 657	359 669	-68 287	-	-	112 241	-	-
	911[Arm]	1,75	Mr	1,51	-307 575	589 696	-109 288	-	-	165 421	-	-
Maschio 178	912[Arm]	3,50	Mr	1,40	-259 716	665 491	-130 675	-	-	182 935	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P17-P20**					
Maschio 179	914[Arm]	1,75	Mr	0,93	207 115	218 589	77 299	-	-	71 987	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Interrato 1							**Muro P40-P42**					
Maschio 180	917[Arm]	1,75	Mr	1,70	35 187	424 664	-70 645	-	-	120 320	-	-
Piano Interrato 1							**Muro P55-P56**					
	919	0,00	Nr	1,33	91 795	668 479	4 361	-	-	-	889 901	0,90
	920	1,59	Nr	1,85	64 331	466 895	2 967	-	-	-	861 624	0,87
Maschio 181	921	3,17	Nr	2,33	43 355	381 191	876	-	-	-	890 004	0,90
Piano Interrato 2							**Muro P30-P31**					
	922	0,00	Mr	0,00	81 459	978 749	62 134	-	-	0	-	-
	923	1,50	Mr	0,28	73 052	901 853	12 630	-	-	3 598	-	-
Maschio 182	924	3,00	Mr	0,49	58 994	805 048	41 197	-	-	20 150	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Compressione eccessiva.;											
Piano Interrato 2							**Muro P52-P56**					
Maschio 183	926	1,50	Mr	0,30	-121 032	1 146 854	23 199	-	-	6 915	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Interrato 2							**Muro P30-P48**					
	928	0,00	Mr	0,30	85 442	945 471	38 622	-	-	11 523	-	-
	929	1,50	Nr	0,66	-11 027	1 168 517	28 856	-	-	-	768 219	0,82
Maschio 184	930	3,00	Nr	0,74	-92 911	1 135 752	3 666	-	-	-	841 912	0,90
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Interrato 2							**Muro P55-P56**					
	931	0,00	Mr	0,33	-11 222	976 355	47 561	-	-	15 544	-	-
	932	1,50	Nr	0,75	53 815	984 675	34 461	-	-	-	742 086	0,75
Maschio 185	933	3,00	Nr	1,04	73 368	857 688	373	-	-	-	890 004	0,90
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Interrato 2							**Muro P50-P52**					
	934	0,00	Nr	0,67	60 410	1 201 241	9 683	-	-	-	800 790	0,90
	935	1,50	Nr	0,79	59 615	987 009	4 087	-	-	-	782 479	0,88
Maschio 186	936	3,00	Nr	0,97	96 693	828 934	4 308	-	-	-	803 014	0,90
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Interrato 2							**Muro P50-P55**					
	937	0,00	Nr	0,78	-217 359	1 440 229	39 461	-	-	-	1 116 441	0,85
	938	1,50	Nr	0,86	-93 719	1 288 579	32 197	-	-	-	1 108 814	0,84
Maschio 187	939	3,00	Nr	0,97	-17 279	1 194 696	21 300	-	-	-	1 162 369	0,88
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;											
Piano Interrato 2							**Muro P48-P52**					
Maschio 188	941	1,50	Mr	0,00	-77 875	734 324	8 505	-	-	0	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Compressione eccessiva.;											
Piano Interrato 2							**Muro P31-P50**					
Maschio 190	950[Arm]	1,50	Mr	2,98	15 323	1 710 280	-199 168	-	-	592 687	-	-
Maschio 189	944[Arm]	1,50	Mr	1,52	-23	353 888	-68 624	-	-	104 592	-	-

LEGENDA:

$Id_{Mm/F}$ Identificativo dell'elemento murario (Maschio o Fascia).
Sz Identificativo della sezione di verifica ([Arm] = sezione armata).

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione fuori piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	N_{Ed}	M_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R	Φ
		[m]			[N]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]	

Dis Distanza della sezione.
Met Metodo di verifica utilizzato (Mr = Momento resistente; Nr = Sforzo normale resistete).
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
V_{Ed} Taglio di progetto.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).
M_{Ed} Momento di progetto.
M_{0d} Momento resistente della parete NON rinforzata.
M_{1d} Momento resistente della parete rinforzata.
M_R Momento resistente.
N_R Sforzo Normale resistente.
Φ Coefficiente di parzializzazione della sezione (significativo se N_R > 0).
N.B. In presenza di SubMaschi
M_{Stbl} Momento stabilizzante.
α_0 Moltiplicatore dei carichi che attiva il ribaltamento.
a^*_0 Accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo.

2.34 MURI – VERIFICHE MASCHI – PRESSOFLESSIONE NEL PIANO (ELEVAZIONE)

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Piano Secondo						**Muro P10-P34**					
Maschio 1	2	1,36	Nr	5,80	3 104	0	78 920	-	-	-	457 725
Piano Secondo						**Muro P24-P28**					
Maschio 2	5	1,30	Nr	6,35	-5 992	0	99 230	-	-	-	630 550
Piano Secondo						**Muro P28-P30**					
Maschio 4	14	1,30	Mr	1,76	-70	3 840	10 826	-	-	6 750	-
Maschio 3	8	1,30	Mr	25,50	3 167	217	20 166	-	-	5 534	-
Piano Secondo						**Muro P18-P35**					
Maschio 5	20	1,30	Mr	7,75	15 921	4 585	30 310	-	-	35 519	-
Piano Secondo						**Muro P22-P36**					
Maschio 6	23	1,30	Mr	8,04	13 229	3 933	26 958	-	-	31 613	-
Piano Secondo						**Muro P30-P48**					
Maschio 8	32	1,30	Mr	4,32	-7 181	1 639	17 693	-	-	7 084	-
Maschio 7	26	1,30	Mr	1,94	-19 654	22 969	29 661	-	-	44 653	-
Piano Secondo						**Muro P46-P48**					
Maschio 10	44	1,30	Nr	5,28	-3 517	0	35 622	-	-	-	188 089
Maschio 9	38	1,30	Mr	6,96	-9 339	2 754	33 852	-	-	19 177	-
Piano Secondo						**Muro P22-P24**					
Maschio 11	50	1,30	Nr	5,96	-10 365	0	28 950	-	-	-	172 505
Piano Secondo						**Muro P10-P13**					
Maschio 12	53	1,30	Mr	5,79	4 883	32 576	90 137	-	-	188 778	-
Piano Secondo						**Muro P37-P41**					
Maschio 17	80	1,30	Mr	50,52	6 032	230	30 788	-	-	11 620	-
Maschio 16	74	1,30	Mr	10,40	-673	1 661	22 702	-	-	17 274	-
Maschio 15	68	1,30	Mr	7,69	5 775	6 226	67 515	-	-	47 888	-
Maschio 14	62	1,30	Mr	8,21	6 905	3 515	42 980	-	-	28 872	-
Maschio 13	56	1,30	Mr	13,42	981	924	29 570	-	-	12 400	-
Piano Secondo						**Muro P13-P18**					
Maschio 18	86	1,30	Mr	21,60	33 459	9 442	95 499	-	-	203 902	-
Piano Secondo						**Muro P41-P44**					
Maschio 20	95	1,30	Mr	6,04	3 272	2 381	29 876	-	-	14 379	-
Maschio 19	89	1,30	Mr	6,07	-4 881	2 259	28 190	-	-	13 719	-
Piano Secondo						**Muro P18-P22**					
Maschio 21	101	1,30	Mr	25,19	-2 164	3 206	61 889	-	-	80 747	-
Piano Secondo						**Muro P44-P46**					
Maschio 24	116	1,30	Nr	7,76	-5 851	0	16 717	-	-	-	129 731
Maschio 23	110	1,30	Mr	19,33	-12 717	1 832	34 511	-	-	35 416	-
Maschio 22	104	1,30	Mr	73,88	-10 027	177	36 622	-	-	13 077	-
Piano Secondo						**Muro P34-P37**					
Maschio 25	122	1,36	Mr	6,34	-20 829	8 149	40 193	-	-	51 701	-
Piano Secondo						**Muro P36-P44**					
Maschio 27	131	1,30	Mr	NS	-4 016	5	9 964	-	-	1 145	-
Maschio 26	125	1,62	Nr	0,00	-6 948	1 258	-1 856	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Piano Secondo						**Muro P35-P41**					
Maschio 29	143	1,30	Nr	3,65	-4 122	0	11 540	-	-	-	42 140
Maschio 28	137	1,61	Nr	0,00	-5 331	1 252	-702	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Piano Primo						**Muro P10-P37**					
Maschio 30	149	1,78	Mr	2,97	-129 794	198 286	272 792	-	-	588 749	-
Piano Primo						**Muro P13-P39**					
Maschio 32	158	1,78	Mr	6,14	-4 596	233	10 589	-	-	1 430	-
Maschio 31	152	1,78	Mr	2,53	-71 680	37 992	51 821	-	-	95 969	-
Piano Primo						**Muro P24-P28**					
Maschio 33	164	1,78	Mr	11,23	-22 466	23 780	447 732	-	-	266 941	-

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Piano Primo						**Muro P28-P30**					
Maschio 35	173	1,78	Nr	1,60	601	0	35 491	-	-	-	56 868
Maschio 34	167	1,78	Mr	19,42	985	1 795	140 426	-	-	34 864	-
Piano Primo						**Muro P18-P41**					
Maschio 36	179	1,78	Nr	0,00	6 709	159 549	-5 041	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Piano Primo						**Muro P22-P44**					
Maschio 38	191	1,78	Mr	4,92	-7 881	291	14 647	-	-	1 432	-
Maschio 37	185	1,78	Nr	0,00	20 788	136 648	-1 127	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Piano Primo						**Muro P22-P24**					
Maschio 39	197	1,78	Nr	1,30	-10 627	0	132 913	-	-	-	172 507
Piano Primo						**Muro 2-P46**					
Maschio 41	206	1,78	Mr	6,30	-2 775	110	5 312	-	-	693	-
Maschio 40	200	1,78	Mr	4,75	109	1 811	18 722	-	-	8 603	-
Piano Primo						**Muro P46-P48**					
Maschio 43	218[Arm]	1,78	Mr	16,85	-14 280	-8 443	246 166	-	-	142 267	-
Maschio 42	212[Arm]	1,78	Mr	NS	-87 783	1 324	94 082	-	-	135 405	-
Piano Primo						**Muro P48-P54**					
Maschio 45	230	1,25	Mr	2,04	-36 736	60 137	142 584	-	-	122 417	-
Maschio 44	224	1,25	Nr	5,62	-220	0	10 135	-	-	-	56 941
Piano Primo						**Muro P16-P18**					
Maschio 46	236	1,78	Nr	1,70	11 225	0	96 483	-	-	-	163 989
Piano Primo						**Muro P37-P39**					
Maschio 49	251[Arm]	1,78	Mr	60,16	38 453	-1 115	108 721	-	-	67 084	-
Maschio 48	245[Arm]	1,78	Mr	44,85	16 273	-3 695	157 992	-	-	165 725	-
Maschio 47	239[Arm]	1,78	Mr	25,10	-5 472	-2 986	115 244	-	-	74 949	-
Piano Primo						**Muro P10-P11**					
Maschio 51	263	1,78	Mr	61,91	4 491	77	100 747	-	-	4 767	-
Maschio 50	257	1,78	Mr	6,15	8 764	558	87 179	-	-	3 431	-
Piano Primo						**Muro P39-P41**					
Maschio 54	281[Arm]	1,78	Mr	29,27	-12 046	-2 324	107 856	-	-	68 017	-
Maschio 53	275[Arm]	1,78	Mr	26,89	-7 080	-6 991	184 850	-	-	187 984	-
Maschio 52	269[Arm]	1,78	Mr	93,52	9 001	621	67 381	-	-	58 079	-
Piano Primo						**Muro P41-P44**					
Maschio 56	293[Arm]	1,78	Mr	20,15	-23 613	-4 976	149 935	-	-	100 273	-
Maschio 55	287[Arm]	1,78	Mr	20,76	20 265	4 880	157 272	-	-	101 306	-
Piano Primo						**Muro P44-P46**					
Maschio 59	311[Arm]	1,78	Nr	5,31	-35 683	0	107 233	-	-	-	569 518
Maschio 58	305[Arm]	1,78	Mr	14,66	-136 141	23 564	228 293	-	-	345 538	-
Maschio 57	299[Arm]	1,78	Mr	27,99	-59 724	2 334	90 862	-	-	65 320	-
Piano Primo						**Muro P18-P22**					
Maschio 61	323	1,78	Mr	1,13	20 874	5 475	145 513	-	-	6 175	-
Maschio 60	317	1,78	Mr	1,77	-24 820	4 046	144 310	-	-	7 168	-
Piano Primo						**Muro P51-P49**					
Maschio 63	335	1,80	Nr	0,00	15 338	3 790	-575	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Maschio 62	329	1,42	Mr	7,31	17 364	277	7 667	-	-	2 024	-
Piano Primo						**Muro P49-P54**					
Maschio 65	347	1,40	Mr	9,36	-8 067	250	46 577	-	-	2 340	-
Maschio 64	341	1,80	Nr	0,00	-9 829	1 993	-39 310	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Piano Primo						**Muro P30-P48**					
Maschio 66	353	1,78	Mr	4,66	-63 045	96 067	242 418	-	-	447 589	-
Piano Primo						**Muro P28-2**					
Maschio 67	356	1,78	Mr	5,27	34 779	13 551	85 771	-	-	71 388	-
Piano Primo						**Muro P14-P16**					
Maschio 68	359	1,78	Mr	5,70	24 734	26 066	305 395	-	-	148 496	-
Piano Primo						**Muro P11-P13**					
Maschio 69	362	1,78	Mr	3,24	62 643	26 209	262 356	-	-	84 932	-
Piano Primo						**Muro P13-P14**					
Maschio 70	365	1,78	Mr	31,45	8 333	212	53 972	-	-	6 668	-
Piano Primo						**Muro P30-P33**					
Maschio 72	374	1,26	Nr	0,00	-8 081	1 030	-696	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Maschio 71	368	1,26	Mr	2,26	-1 791	62 250	101 485	-	-	140 650	-
Piano Primo						**Muro P33-P51**					
Maschio 74	386	1,26	Mr	2,12	-54 107	128 568	174 857	-	-	272 044	-
Maschio 73	380	1,26	Mr	2,00	-55 920	76 727	107 708	-	-	153 329	-
Piano Terra						**Muro P10-P37**					
Maschio 75	392	1,75	Mr	9,02	-109 701	84 767	447 129	-	-	764 921	-
Piano Terra						**Muro P46-P48**					
Maschio 77	400[Arm]	1,75	Mr	15,27	-83 102	9 471	342 943	-	-	144 652	-
Maschio 76	395[Arm]	1,75	Nr	2,84	-98 347	0	312 377	-	-	-	886 681
Piano Terra						**Muro P13-P39**					
Maschio 79	411[Arm]	1,75	Mr	0,72	-210 487	107 134	129 448	-	-	76 772	-

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Maschio 78	405[Arm]	1,75	Mr	1,56	-197 871	15 066	-159 943	-	-	23 492	-
Piano Terra						**Muro P37-P39**					
Maschio 81	422[Arm]	1,75	Mr	4,93	96 716	200 253	431 830	-	-	987 788	-
Maschio 80	417[Arm]	1,75	Nr	1,61	32 518	0	388 293	-	-	-	626 715
Piano Terra						**Muro P22-P24**					
Maschio 82	427[Arm]	1,75	Nr	3,66	-5 448	0	71 707	-	-	-	262 728
Piano Terra						**Muro P11-P13**					
Maschio 84	439[Arm]	1,75	Mr	0,00	87 829	-13 352	-135 147	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Trazione eccessiva.;										
Maschio 83	433[Arm]	1,75	Mr	0,09	157 742	-28 240	604 106	-	-	2 484	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Piano Terra						**Muro P26-P28**					
Maschio 85	445[Arm]	1,75	Mr	29,03	77 688	8 695	258 043	-	-	252 391	-
Piano Terra						**Muro P28-P30**					
Maschio 86	448[Arm]	1,75	Mr	14,81	72 078	-51 179	469 483	-	-	757 864	-
Piano Terra						**Muro P6-P11**					
Maschio 87	451	1,89	Mr	10,28	43 254	977	29 230	-	-	10 046	-
Piano Terra						**Muro P10-P11**					
Maschio 89	459[Arm]	1,75	Nr	2,10	38 169	0	167 886	-	-	-	352 468
Maschio 88	454[Arm]	1,75	Nr	1,57	13 672	0	191 741	-	-	-	301 755
Piano Terra						**Muro P2-P3**					
Maschio 91	470	1,50	Mr	4,11	10 589	5 146	64 250	-	-	21 165	-
Maschio 90	464	1,50	Nr	2,16	-14 121	0	43 430	-	-	-	93 873
Piano Terra						**Muro P14-P16**					
Maschio 92	476[Arm]	1,75	Mr	4,16	-127 358	-186 104	198 001	-	-	773 476	-
Piano Terra						**Muro P8-P19**					
Maschio 93	479	1,58	Mr	1,84	100 103	6 196	45 843	-	-	11 397	-
Piano Terra						**Muro P4-P5**					
Maschio 99	512	1,50	Nr	0,99	23 465	0	24 922	-	-	-	24 554
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Maschio 98	506	1,50	Mr	36,82	12 390	66	15 967	-	-	2 430	-
Maschio 97	500	1,50	Mr	26,19	1 185	137	11 284	-	-	3 588	-
Maschio 96	494	1,50	Mr	27,35	-8 416	91	8 934	-	-	2 489	-
Maschio 95	488	1,50	Mr	15,54	-17 501	183	14 454	-	-	2 845	-
Maschio 94	482	1,50	Nr	0,97	-16 923	0	19 269	-	-	-	18 723
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Piano Terra						**Muro P5-P26**					
Maschio 100	518	1,51	Mr	0,73	141 743	16 065	86 681	-	-	11 739	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Piano Terra						**Muro P7-P8**					
Maschio 102	527	1,58	Nr	0,70	-77	0	31 834	-	-	-	22 270
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Maschio 101	521	1,58	Mr	69,53	-1 950	16	9 279	-	-	1 112	-
Piano Terra						**Muro P7-P16**					
Maschio 103	533	1,75	Mr	2,66	106 628	9 470	75 098	-	-	25 217	-
Piano Terra						**Muro P18-P41**					
Maschio 104	536	1,75	Nr	0,00	-82 539	144 808	-108 327	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Piano Terra						**Muro P22-P44**					
Maschio 106	548	1,75	Mr	6,27	-4 312	251	22 059	-	-	1 574	-
Maschio 105	542	1,75	Nr	0,00	-58 685	131 096	-81 485	-	-	-	0
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Presenza di trazione.;										
Piano Terra						**Muro P41-P44**					
Maschio 108	560[Arm]	1,75	Mr	74,17	-26 606	-1 282	269 489	-	-	95 084	-
Maschio 107	554[Arm]	1,75	Mr	43,32	51 149	2 265	210 452	-	-	98 119	-
Piano Terra						**Muro P19-P22**					
Maschio 109	566[Arm]	1,75	Mr	14,58	80 150	-48 795	554 533	-	-	711 412	-
Piano Terra						**Muro P16-P18**					
Maschio 110	569[Arm]	1,75	Mr	56,11	-36 054	-2 458	225 168	-	-	137 925	-
Piano Terra						**Muro P39-P41**					
Maschio 113	582[Arm]	1,75	Nr	1,98	47 255	0	302 573	-	-	-	598 033
Maschio 112	577[Arm]	1,75	Mr	37,02	48 730	-5 038	269 815	-	-	186 498	-
Maschio 111	572[Arm]	1,75	Nr	2,68	-1 961	0	212 220	-	-	-	569 219
Piano Terra						**Muro P28-P46**					
Maschio 115	593[Arm]	1,75	Mr	44,38	-1 961	1 655	-16 074	-	-	73 449	-
Maschio 114	587[Arm]	1,75	Mr	12,82	-17 805	-2 194	129 895	-	-	28 131	-
Piano Terra						**Muro P44-P46**					
Maschio 118	609[Arm]	1,75	Nr	2,91	-55 349	0	195 972	-	-	-	569 856
Maschio 117	604[Arm]	1,75	Mr	21,63	-40 579	17 929	380 701	-	-	387 740	-
Maschio 116	599[Arm]	1,75	Nr	2,19	-31 236	0	273 378	-	-	-	598 033
Piano Terra						**Muro P48-P54**					
Maschio 120	620[Arm]	1,75	Mr	44,01	-94 100	-2 452	219 289	-	-	107 907	-
Maschio 119	614[Arm]	1,75	Mr	5,91	-82 701	62 736	364 548	-	-	370 743	-
Piano Terra						**Muro P30-P48**					
Maschio 122	632[Arm]	1,75	Mr	30,61	-6 423	-770	48 138	-	-	23 571	-

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Maschio 121	626[Arm]	1,75	Mr	14,01	176 176	88 500	442 655	-	-	1 239 646	-
Piano Terra						**Muro P54-P56**					
Maschio 125	650[Arm]	1,59	Mr	17,00	-52 652	-6 872	143 879	-	-	116 829	-
Maschio 124	644[Arm]	1,59	Mr	14,14	-187 639	-32 105	148 762	-	-	454 034	-
Maschio 123	638[Arm]	1,59	Mr	64,97	-82 219	1 220	173 746	-	-	79 258	-
Piano Terra						**Muro P51-P55**					
Maschio 128	668[Arm]	1,59	Mr	29,50	-2 715	4 098	140 804	-	-	120 897	-
Maschio 127	662[Arm]	1,59	Nr	8,17	-27 092	0	196 732	-	-	-	1 607 167
Maschio 126	656[Arm]	1,59	Mr	27,21	-42 763	4 758	198 263	-	-	129 474	-
Piano Terra						**Muro P24-P26**					
Maschio 129	674[Arm]	1,75	Mr	10,64	-159 356	73 338	473 354	-	-	780 490	-
Piano Terra						**Muro P1-P2**					
Maschio 131	683	1,50	Mr	7,25	15 271	3 551	59 515	-	-	25 736	-
Maschio 130	677	1,50	Nr	3,04	-5 661	0	12 270	-	-	-	37 269
Piano Terra						**Muro P1-P9**					
Maschio 132	689	1,52	Mr	9,22	24 113	4 921	55 964	-	-	45 363	-
Piano Terra						**Muro P18-P19**					
Maschio 133	692[Arm]	1,75	Nr	3,36	-10 769	0	87 706	-	-	-	295 015
Piano Terra						**Muro P33-P51**					
Maschio 136	710[Arm]	1,75	Nr	5,57	-15 320	0	63 235	-	-	-	351 947
Maschio 135	701[Arm]	1,75	Mr	34,12	-48 183	-19 653	334 469	-	-	670 558	-
Maschio 134	695[Arm]	1,75	Mr	12,42	-29 048	-68 728	290 458	-	-	853 479	-
Piano Terra						**Muro P3-P7**					
Maschio 137	716	1,52	Mr	3,40	56 179	8 842	87 937	-	-	30 096	-
Piano Terra						**Muro P55-P56**					
Maschio 139	725	1,59	Nr	12,76	810	0	3 653	-	-	-	46 608
Maschio 138	719	1,59	Mr	6,82	14 610	16 295	53 782	-	-	111 146	-
Piano Terra						**Muro P6-P9**					
Maschio 140	731	1,88	Mr	16,81	-26 128	246	24 350	-	-	4 134	-
Piano Terra						**Muro P4-P8**					
Maschio 141	734	1,51	Mr	0,00	25 331	9	28 954	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Compressione eccessiva.;										
Piano Terra						**Muro P13-P14**					
Maschio 142	737[Arm]	1,75	Mr	21,89	72 824	-1 218	-16 891	-	-	26 661	-
Piano Terra						**Muro P2-P14**					
Maschio 143	740	1,52	Mr	4,20	210 839	31 376	147 644	-	-	131 706	-
Piano Terra						**Muro P30-P33**					
Maschio 145	749	1,75	Mr	41,55	-1 504	13	3 359	-	-	540	-
Maschio 144	743	1,75	Mr	14,88	-11 600	19 828	189 586	-	-	294 949	-
Piano Interrato 1						**Muro P30-P32**					
Maschio 146	755[Arm]	1,75	Mr	44,55	171 115	326 350	852 079	-	-	14 538 141	-
Piano Interrato 1						**Muro P29-P30**					
Maschio 147	758[Arm]	1,75	Mr	63,80	105 076	4 186	203 112	-	-	267 068	-
Piano Interrato 1						**Muro P29-P47**					
Maschio 149	767[Arm]	1,75	Mr	37,49	223 329	-61 579	466 236	-	-	2 308 571	-
Maschio 148	761[Arm]	1,75	Mr	22,10	-50 377	4 828	131 152	-	-	106 721	-
Piano Interrato 1						**Muro P47-P48**					
Maschio 150	773[Arm]	1,75	Mr	NS	-35 936	-3 855	446 760	-	-	656 100	-
Piano Interrato 1						**Muro P53-P56**					
Maschio 152	782[Arm]	1,75	Mr	10,77	-31 759	-38 649	156 124	-	-	416 396	-
Maschio 151	776[Arm]	1,75	Mr	NS	-177 417	30 867	591 670	-	-	4 370 561	-
Piano Interrato 1						**Muro P30-P48**					
Maschio 154	794[Arm]	1,75	Mr	29,65	190 316	-89 645	678 636	-	-	2 657 653	-
Maschio 153	788[Arm]	1,75	Mr	13,76	107 628	-15 842	372 481	-	-	217 922	-
Piano Interrato 1						**Muro P50-P55**					
Maschio 156	806[Arm]	1,59	Mr	31,14	-42 568	-27 518	371 793	-	-	856 806	-
Maschio 155	800[Arm]	1,59	Nr	42,58	-75 859	0	446 123	-	-	-	18 994 763
Piano Interrato 1						**Muro P25-P27**					
Maschio 157	812[Arm]	1,75	Mr	86,87	121 643	-8 861	361 886	-	-	769 743	-
Piano Interrato 1						**Muro P21-P23**					
Maschio 158	815[Arm]	1,75	Nr	12,57	166 844	0	236 408	-	-	-	2 972 722
Piano Interrato 1						**Muro P12-P38**					
Maschio 160	824[Arm]	1,75	Mr	2,26	849 092	-907 386	148 433	-	-	2 049 295	-
Maschio 159	818[Arm]	1,75	Mr	2,09	235 426	-299 582	638 864	-	-	625 752	-
Piano Interrato 1						**Muro P12-P15**					
Maschio 161	830[Arm]	1,75	Mr	4,07	750 842	-654 626	4 498	-	-	2 667 114	-
Piano Interrato 1						**Muro P23-P25**					
Maschio 162	833[Arm]	1,75	Mr	NS	229 136	-15 909	536 498	-	-	1 901 212	-
Piano Interrato 1						**Muro P38-P40**					
Maschio 165	848[Arm]	1,75	Mr	NS	22 648	631	178 021	-	-	153 265	-
Maschio 164	842[Arm]	1,75	Mr	44,90	122 835	9 867	369 074	-	-	443 019	-
Maschio 163	836[Arm]	1,75	Mr	NS	140 885	-1 193	301 690	-	-	162 828	-
Piano Interrato 1						**Muro P42-P43**					
Maschio 166	854[Arm]	1,75	Mr	99,62	33 565	-7 707	539 966	-	-	767 744	-
Piano Interrato 1						**Muro P20-P21**					
Maschio 167	857[Arm]	1,75	Mr	NS	313 299	-5 066	337 899	-	-	711 312	-

Muri - Verifiche Maschi - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Piano Interrato 1						**Muro P43-P45**					
Maschio 169	866[Arm]	1,75	Mr	NS	-346 834	35 264	1 076 574	-	-	3 638 547	-
Maschio 168	860[Arm]	1,75	Mr	NS	-14 325	-1 423	187 113	-	-	157 411	-
Piano Interrato 1						**Muro P15-P17**					
Maschio 170	872[Arm]	1,75	Mr	NS	299 343	-3 024	214 130	-	-	339 215	-
Piano Interrato 1						**Muro P32-P50**					
Maschio 173	887[Arm]	1,75	Mr	53,30	-4 814	2 936	209 773	-	-	156 488	-
Maschio 172	881[Arm]	1,75	Mr	48,85	-178 149	-180 834	1 031 739	-	-	8 834 541	-
Maschio 171	875[Arm]	1,75	Mr	78,10	88 877	-16 688	533 592	-	-	1 303 353	-
Piano Interrato 1						**Muro P48-P53**					
Maschio 174	893[Arm]	1,75	Mr	30,89	-498 756	134 152	704 497	-	-	4 144 550	-
Piano Interrato 1						**Muro P50-P53**					
Maschio 176	902[Arm]	1,75	Mr	3,10	59 915	-79 270	374 618	-	-	245 389	-
Maschio 175	896[Arm]	1,75	Mr	17,51	5 596	-12 398	200 844	-	-	217 138	-
Piano Interrato 1						**Muro P27-P29**					
Maschio 177	908[Arm]	1,75	Mr	81,28	122 515	-8 945	409 317	-	-	727 024	-
Piano Interrato 1						**Muro P45-P47**					
Maschio 178	911[Arm]	1,75	Mr	NS	-208 385	6 992	402 458	-	-	871 671	-
Piano Interrato 1						**Muro P17-P20**					
Maschio 179	914[Arm]	1,75	Mr	NS	341 346	-2 396	317 193	-	-	477 278	-
Piano Interrato 1						**Muro P40-P42**					
Maschio 180	917[Arm]	1,75	Mr	99,15	32 442	5 420	457 326	-	-	537 387	-
Piano Interrato 1						**Muro P55-P56**					
Maschio 181	920	1,59	Mr	9,88	76 962	63 185	459 672	-	-	624 182	-
Piano Interrato 2						**Muro P30-P31**					
Maschio 182	923	1,50	Mr	0,00	92 313	109 730	764 523	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Compressione eccessiva.;										
Piano Interrato 2						**Muro P52-P56**					
Maschio 183	926	1,50	Nr	0,58	-223 320	317 183	1 404 455	-	-	-	816 329
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Piano Interrato 2						**Muro P30-P48**					
Maschio 184	929	1,50	Mr	0,00	-19 006	121 584	795 624	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Compressione eccessiva.;										
Piano Interrato 2						**Muro P55-P56**					
Maschio 185	932	1,50	Mr	0,00	45 257	11 362	843 513	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Compressione eccessiva.;										
Piano Interrato 2						**Muro P50-P52**					
Maschio 186	935	1,50	Mr	0,00	42 790	164 318	759 306	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Compressione eccessiva.;										
Piano Interrato 2						**Muro P50-P55**					
Maschio 187	938	1,50	Nr	0,79	-93 719	225 495	1 288 579	-	-	-	1 024 014
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Piano Interrato 2						**Muro P48-P52**					
Maschio 188	941	1,50	Mr	0,00	-96 230	1 649	660 108	-	-	0	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Compressione eccessiva.;										
Piano Interrato 2						**Muro P31-P50**					
Maschio 190	950[Arm]	1,50	Mr	15,73	134 018	-802 225	1 529 936	-	-	12 620 685	-
Maschio 189	944[Arm]	1,50	Nr	2,51	-187	0	354 116	-	-	-	890 019

LEGENDA:

$Id_{Mm/F}$ Identificativo dell'elemento murario (Maschio o Fascia).
Sz Identificativo della sezione di verifica ([Arm] = sezione armata).
Dis Distanza della sezione.
Met Metodo di verifica utilizzato (Mr = Momento resistente; Nr = Sforzo normale resistete).
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
V_{Ed} Taglio di progetto.
M_{Ed} Momento di progetto.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).
M_{0d} Momento resistente della parete NON rinforzata.
M_{1d} Momento resistente della parete rinforzata.
M_R Momento resistente.
N_R Sforzo Normale resistente.

2.35 MURI – VERIFICHE MASCHI – TAGLIO NEL PIANO (ELEVAZIONE)

Muri - Verifiche Maschi - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TR T	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Piano Secondo										**Muro P10-P34**								
Maschio 1	2	1,36	3,40	19 879	-5 129	59 391	67 564	0,046	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P24-P28**								
Maschio 2	5	1,30	4,10	21 855	1 441	64 701	89 651	0,044	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-

Muri - Verifiche Maschi - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Piano Secondo										**Muro P28-P30**								
Maschio 4	14	1,30	5,48	4 622	1 609	15 062	25 343	0,043	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P18-P35**								
Maschio 5	20	1,30	1,31	37 629	3 310	28 414	49 359	0,043	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P22-P36**								
Maschio 6	23	1,30	1,44	33 411	2 462	24 858	48 269	0,042	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P30-P48**								
Maschio 7	26	1,30	2,21	22 021	-23 192	30 573	48 675	0,043	0,78	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P46-P48**								
Maschio 10	44	1,30	5,28	5 180	691	22 268	27 336	0,045	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Maschio 9	38	1,30	2,51	9 661	-2 758	34 351	24 256	0,039	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P22-P24**								
Piano Secondo										**Muro P10-P13**								
Maschio 12	53	1,30	5,86	16 272	-11 793	64 461	95 327	0,044	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P37-P41**								
Maschio 16	74	1,30	4,38	7 431	-1 582	22 026	32 580	0,044	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Maschio 15	68	1,30	4,36	8 887	2 250	31 752	38 769	0,045	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Maschio 14	62	1,30	3,85	8 564	1 559	24 190	32 991	0,044	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P13-P18**								
Maschio 18	86	1,30	2,41	34 370	-9 103	95 545	82 871	0,037	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P41-P44**								
Piano Secondo										**Muro P18-P22**								
Maschio 21	101	1,30	5,09	12 161	562	49 012	61 855	0,045	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P44-P46**								
Maschio 23	110	1,30	3,28	12 046	-592	54 953	39 496	0,039	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P34-P37**								
Maschio 25	122	1,36	2,92	20 829	8 149	40 193	60 724	0,044	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P36-P44**								
Piano Secondo										**Muro P35-P41**								
Piano Primo										**Muro P10-P37**								
Maschio 30	149	1,78	1,23	129 794	91 396	258 418	160 066	0,056	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P13-P39**								
Maschio 31	152	1,78	0,89	89 798	38 524	58 075	79 856	0,044	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Primo										**Muro P24-P28**								
Maschio 33	164	1,78	2,73	50 975	16 754	321 993	139 214	0,071	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P28-P30**								
Piano Primo										**Muro P18-P41**								
Maschio 36	179	1,78	0,00	50 282	138 268	26 492	0	0,000	0,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;																	
Piano Primo										**Muro P22-P44**								
Maschio 37	185	1,78	0,00	27 656	129 645	6 986	0	0,000	0,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;																	
Piano Primo										**Muro P22-P24**								
Piano Primo										**Muro 2-P46**								
Piano Primo										**Muro P46-P48**								
Maschio 43	218[Arm]	1,78	2,32	53 702	-5 560	139 646	-	-	-	-	154 979	51 756	72 629	124 384	-	-	-	-
Maschio 42	212[Arm]	1,78	1,36	89 259	1 300	100 706	-	-	-	-	158 115	46 944	74 100	121 045	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P48-P54**								
Maschio 45	230	1,25	1,07	61 418	-31 282	95 125	65 670	0,053	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P16-P18**								
Piano Primo										**Muro P37-P39**								

Muri - Verifiche Maschi - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Maschio 49	251[Arm]	1,78	1,81	46 133	-543	82 768	-	-	-	-	106 287	33 583	49 811	83 394	-	-	-	-
Maschio 48	245[Arm]	1,78	2,47	54 229	-2 731	139 464	-	-	-	-	169 982	54 258	79 660	133 918	-	-	-	-
Maschio 47	239[Arm]	1,78	2,09	43 607	-2 807	108 305	-	-	-	-	113 260	38 206	53 077	91 283	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P10-P11**								
Piano Primo										**Muro P39-P41**								
Maschio 54	281[Arm]	1,78	1,48	58 552	128	106 460	-	-	-	-	106 170	36 795	49 753	86 548	-	-	-	-
Maschio 53	275[Arm]	1,78	1,69	78 553	-2 119	132 541	-	-	-	-	170 106	53 357	79 717	133 074	-	-	-	-
Maschio 52	269[Arm]	1,78	1,72	45 490	574	69 157	-	-	-	-	101 450	30 879	47 544	78 424	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P41-P44**								
Maschio 56	293[Arm]	1,78	1,47	65 497	-4 203	88 302	-	-	-	-	125 188	37 678	58 666	96 345	-	-	-	-
Maschio 55	287[Arm]	1,78	1,64	57 954	4 026	77 934	-	-	-	-	125 062	36 314	58 610	94 924	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P44-P46**								
Maschio 59	311[Arm]	1,78	1,40	55 698	-214	67 353	-	-	-	-	101 524	30 643	47 576	78 219	-	-	-	-
Maschio 58	305[Arm]	1,78	1,31	144 801	5 304	200 095	-	-	-	-	240 738	76 675	112 821	189 496	-	-	-	-
Maschio 57	299[Arm]	1,78	1,35	62 840	2 207	91 418	-	-	-	-	106 293	34 764	49 812	84 576	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P18-P22**								
Piano Primo										**Muro P51-P49**								
Piano Primo										**Muro P49-P54**								
Piano Primo										**Muro P30-P48**								
Maschio 66	353	1,78	1,37	94 293	13 355	211 174	128 835	0,056	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P28-2**								
Maschio 67	356	1,78	0,82	54 207	5 633	58 853	44 296	0,052	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Primo										**Muro P14-P16**								
Maschio 68	359	1,78	2,33	41 735	-20 142	217 347	97 216	0,069	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P11-P13**								
Maschio 69	362	1,78	1,05	65 068	24 697	213 010	68 454	0,060	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P13-P14**								
Piano Primo										**Muro P30-P33**								
Maschio 71	368	1,26	2,60	23 385	39 070	55 639	60 756	0,046	0,91	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P33-P51**								
Maschio 74	386	1,26	2,07	54 107	-128 568	174 857	111 833	0,055	0,94	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Maschio 73	380	1,26	1,46	55 920	-76 727	107 708	81 760	0,051	0,86	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P10-P37**								
Maschio 75	392	1,75	1,60	124 905	-9 840	460 000	200 383	0,070	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P46-P48**								
Maschio 77	400[Arm]	1,75	1,47	90 671	6 156	201 882	-	-	-	-	155 389	60 388	72 822	133 210	-	-	-	-
Maschio 76	395[Arm]	1,75	1,32	111 953	936	205 871	-	-	-	-	171 867	66 769	80 545	147 314	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P13-P39**								
Maschio 79	411[Arm]	1,75	0,40	219 153	44 048	89 368	-	-	-	-	112 628	35 569	52 780	88 350	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Maschio 78	405[Arm]	1,75	0,40	215 413	12 978	-127 291	-	-	-	-	127 810	26 814	59 898	86 712	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Terra										**Muro P37-P39**								
Maschio 81	422[Arm]	1,75	1,37	250 960	186 526	458 136	-	-	-	-	415 349	150 142	194 651	344 794	-	-	-	-
Maschio 80	417[Arm]	1,75	2,47	48 815	0	234 176	-	-	-	-	125 267	61 722	58 705	120 427	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P22-P24**								
Maschio 82	427[Arm]	1,75	3,98	10 364	-20	72 688	-	-	-	-	45 139	20 063	21 154	41 217	-	-	-	-

Muri - Verifiche Maschi - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Piano Terra										**Muro P11-P13**								
Maschio 84	439[Arm]	1,75	0,00	87 829	-13 352	-135 147	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Maschio 83	433[Arm]	1,75	0,94	160 134	-28 699	601 601	-	-	-	-	149 834	123 168	75 143	198 310	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.;																	
Piano Terra										**Muro P26-P28**								
Maschio 85	445[Arm]	1,75	1,64	102 002	6 077	187 189	-	-	-	-	208 722	69 483	97 817	167 301	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P28-P30**								
Maschio 86	448[Arm]	1,75	2,15	127 281	-22 212	296 426	-	-	-	-	346 293	111 936	162 289	274 225	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P6-P11**								
Piano Terra										**Muro P10-P11**								
Maschio 89	459[Arm]	1,75	1,27	49 743	0	111 868	-	-	-	-	79 171	35 278	27 947	63 225	-	-	-	-
Maschio 88	454[Arm]	1,75	1,81	28 286	0	104 533	-	-	-	-	62 707	29 109	22 136	51 244	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P2-P3**								
Piano Terra										**Muro P14-P16**								
Maschio 92	476[Arm]	1,75	0,96	280 755	-156 099	164 399	-	-	-	-	368 286	97 620	172 596	270 216	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Terra										**Muro P8-P19**								
Piano Terra										**Muro P4-P5**								
Piano Terra										**Muro P5-P26**								
Maschio 100	518	1,51	0,17	140 692	15 859	85 078	23 281	0,073	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Terra										**Muro P7-P8**								
Piano Terra										**Muro P7-P16**								
Piano Terra										**Muro P18-P41**								
Maschio 104	536	1,75	0,00	82 539	144 808	-108 327	0	0,000	0,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;																	
Piano Terra										**Muro P22-P44**								
Maschio 105	542	1,75	0,00	58 685	131 096	-81 485	0	0,000	0,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Eccentricità eccessiva.;																	
Piano Terra										**Muro P41-P44**								
Maschio 108	560[Arm]	1,75	2,16	53 336	-598	180 687	-	-	-	-	129 866	54 103	60 860	114 964	-	-	-	-
Maschio 107	554[Arm]	1,75	1,81	64 715	2 045	194 280	-	-	-	-	129 824	56 119	60 842	116 960	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P19-P22**								
Maschio 109	566[Arm]	1,75	1,64	179 350	-36 132	405 826	-	-	-	-	348 928	129 898	163 524	293 422	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P16-P18**								
Maschio 110	569[Arm]	1,75	1,37	91 492	-1 602	158 580	-	-	-	-	152 911	54 042	71 661	125 703	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P39-P41**								
Maschio 113	582[Arm]	1,75	1,68	67 230	0	202 459	-	-	-	-	120 467	56 557	56 453	113 011	-	-	-	-
Maschio 112	577[Arm]	1,75	2,29	70 635	-1 992	256 987	-	-	-	-	184 146	75 755	86 298	162 053	-	-	-	-
Maschio 111	572[Arm]	1,75	2,96	28 519	0	113 006	-	-	-	-	101 465	36 965	47 551	84 516	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P28-P46**								
Maschio 115	593[Arm]	1,75	18,24	4 348	957	-19 020	-	-	-	-	112 024	19 404	59 914	79 319	-	-	-	-
Maschio 114	587[Arm]	1,75	2,46	18 294	491	40 405	-	-	-	-	55 853	16 711	28 228	44 939	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P44-P46**								
Maschio 118	609[Arm]	1,75	1,41	60 861	0	121 341	-	-	-	-	101 578	38 140	47 602	85 742	-	-	-	-
Maschio 117	604[Arm]	1,75	1,58	148 207	877	358 088	-	-	-	-	269 013	108 785	126 072	234 857	-	-	-	-
Maschio 116	599[Arm]	1,75	2,06	53 615	0	184 807	-	-	-	-	120 465	53 829	56 453	110 282	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P48-P54**								
Maschio 120	620[Arm]	1,75	0,93	108 712	-2 052	121 908	-	-	-	-	125 691	42 108	58 904	101 012	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	

Muri - Verifiche Maschi - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	CtgΘ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Maschio 119	614[Arm]	1,75	1,53	133 944	28 010	233 609	-	-	-	-	253 438	85 592	118 771	204 364	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P30-P48**								
Maschio 122	632[Arm]	1,75	3,94	11 424	-685	46 623	-	-	-	-	57 271	18 210	26 840	45 049	-	-	-	-
Maschio 121	626[Arm]	1,75	1,34	267 821	48 615	385 099	-	-	-	-	454 831	146 711	213 153	359 865	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P54-P56**								
Maschio 125	650[Arm]	1,59	2,04	52 773	-1 772	81 473	-	-	-	-	141 757	41 376	66 434	107 810	-	-	-	-
Maschio 124	644[Arm]	1,59	1,12	187 639	10 149	142 100	-	-	-	-	283 295	77 197	132 763	209 961	-	-	-	-
Maschio 123	638[Arm]	1,59	0,87	104 329	950	103 544	-	-	-	-	112 743	37 483	52 833	90 316	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Terra										**Muro P51-P55**								
Maschio 128	668[Arm]	1,59	6,74	15 056	3 530	71 485	-	-	-	-	141 939	39 510	62 005	101 515	-	-	-	-
Maschio 127	662[Arm]	1,59	2,89	69 406	10 273	153 550	-	-	-	-	278 018	79 224	121 448	200 672	-	-	-	-
Maschio 126	656[Arm]	1,59	1,96	61 581	2 255	131 925	-	-	-	-	157 094	52 248	68 626	120 873	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P24-P26**								
Maschio 129	674[Arm]	1,75	1,72	175 258	16 215	411 751	-	-	-	-	361 162	132 529	169 257	301 786	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P1-P2**								
Maschio 131	683	1,50	1,52	15 278	-3 544	59 473	23 178	0,051	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P1-P9**								
Maschio 132	689	1,52	0,57	61 361	-4 461	55 332	34 954	0,055	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Terra										**Muro P18-P19**								
Maschio 133	692[Arm]	1,75	1,52	28 872	-65	59 837	-	-	-	-	52 483	19 208	24 594	43 802	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P33-P51**								
Maschio 136	710[Arm]	1,75	2,59	18 190	58	57 923	-	-	-	-	60 571	20 711	26 460	47 171	-	-	-	-
Maschio 135	701[Arm]	1,75	3,83	72 357	3 601	324 753	-	-	-	-	358 163	120 311	156 459	276 770	-	-	-	-
Maschio 134	695[Arm]	1,75	4,88	61 628	-68 728	290 458	-	-	-	-	404 649	124 202	176 765	300 967	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P3-P7**								
Maschio 137	716	1,52	0,50	56 318	-5 947	47 691	28 023	0,057	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Terra										**Muro P55-P56**								
Maschio 138	719	1,59	1,96	28 308	191	15 714	55 393	0,040	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P6-P9**								
Piano Terra										**Muro P4-P8**								
Piano Terra										**Muro P13-P14**								
Maschio 142	737[Arm]	1,75	0,49	102 489	-1 149	-7 854	-	-	-	-	73 685	15 459	34 532	49 991	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Terra										**Muro P2-P14**								
Maschio 143	740	1,52	0,27	212 729	30 747	144 606	56 989	0,061	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Terra										**Muro P30-P33**								
Maschio 144	743	1,75	3,20	30 455	-15 597	136 436	97 543	0,053	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P30-P32**								
Maschio 146	755[Arm]	1,75	10,07	255 760	178 994	569 118	-	-	-	-	3 983 877	663 880	1 912 063	2 575 943	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P29-P30**								
Maschio 147	758[Arm]	1,75	2,02	121 135	2 970	257 210	-	-	-	-	356 350	70 338	174 147	244 485	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P29-P47**								
Maschio 149	767[Arm]	1,75	2,40	317 140	-59 743	621 698	-	-	-	-	1 201 543	229 056	531 067	760 123	-	-	-	-
Maschio 148	761[Arm]	1,75	3,07	51 426	4 795	137 873	-	-	-	-	247 607	48 541	109 439	157 980	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P47-P48**								

Muri - Verifiche Maschi - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Maschio 150	773[Arm]	1,75	6,20	62 306	-1 155	317 640	-	-	-	-	552 339	122 472	263 915	386 386	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P53-P56**							
Maschio 152	782[Arm]	1,75	9,84	32 483	-38 232	153 892	-	-	-	-	512 217	102 972	216 750	319 721	-	-	-	-
Maschio 151	776[Arm]	1,75	3,81	274 745	3 171	458 811	-	-	-	-	1 687 285	333 452	713 991	1 047 444	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P30-P48**							
Maschio 154	794[Arm]	1,75	4,09	195 491	-85 099	688 784	-	-	-	-	1 272 378	248 371	551 470	799 841	-	-	-	-
Maschio 153	788[Arm]	1,75	2,20	108 024	-15 782	371 692	-	-	-	-	344 163	88 723	149 166	237 889	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P50-P55**							
Maschio 156	806[Arm]	1,59	12,66	46 946	-25 880	352 125	-	-	-	-	930 521	152 450	441 836	594 286	-	-	-	-
Maschio 155	800[Arm]	1,59	16,09	114 472	30 284	375 597	-	-	-	-	2 918 586	495 476	1 346 563	1 842 038	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P25-P27**							
Maschio 157	812[Arm]	1,75	1,96	221 354	-7 081	463 823	-	-	-	-	667 205	139 441	294 896	434 338	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P21-P23**							
Maschio 158	815[Arm]	1,75	1,43	219 831	148	298 442	-	-	-	-	489 627	98 828	216 409	315 237	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P12-P38**							
Maschio 160	824[Arm]	1,75	0,73	960 136	-929 194	249 945	-	-	-	-	1 164 754	184 233	514 807	699 040	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Maschio 159	818[Arm]	1,75	1,48	245 043	-103 593	217 571	-	-	-	-	569 759	121 471	241 099	362 570	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P12-P15**							
Maschio 161	830[Arm]	1,75	0,96	814 021	-589 942	49 692	-	-	-	-	1 346 857	189 531	595 294	784 825	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Interrato 1											**Muro P23-P25**							
Maschio 162	833[Arm]	1,75	1,69	415 496	-3 114	766 251	-	-	-	-	1 073 742	226 318	474 581	700 899	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P38-P40**							
Maschio 165	848[Arm]	1,75	4,75	45 212	532	255 698	-	-	-	-	321 656	72 556	142 168	214 724	-	-	-	-
Maschio 164	842[Arm]	1,75	1,98	171 423	8 957	467 271	-	-	-	-	501 955	118 026	221 858	339 884	-	-	-	-
Maschio 163	836[Arm]	1,75	1,40	151 572	-1 170	323 349	-	-	-	-	302 859	78 384	133 861	212 245	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P42-P43**							
Maschio 166	854[Arm]	1,75	6,82	65 146	-4 912	367 332	-	-	-	-	675 220	158 737	285 726	444 463	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P20-P21**							
Maschio 167	857[Arm]	1,75	1,13	376 397	-3 268	421 116	-	-	-	-	660 517	134 243	291 940	426 183	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P43-P45**							
Maschio 169	866[Arm]	1,75	2,56	380 701	30 570	1 173 784	-	-	-	-	1 466 682	325 764	648 255	974 020	-	-	-	-
Maschio 168	860[Arm]	1,75	9,21	21 955	-742	189 784	-	-	-	-	303 497	73 766	128 428	202 194	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P15-P17**							
Maschio 170	872[Arm]	1,75	0,85	332 897	-2 866	275 976	-	-	-	-	441 345	88 306	195 069	283 375	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Interrato 1											**Muro P32-P50**							
Maschio 173	887[Arm]	1,75	20,06	14 138	1 535	134 949	-	-	-	-	430 949	84 831	198 825	283 656	-	-	-	-
Maschio 172	881[Arm]	1,75	10,55	198 996	-31 211	1 020 431	-	-	-	-	3 204 588	621 056	1 478 515	2 099 571	-	-	-	-
Maschio 171	875[Arm]	1,75	7,37	101 312	-14 069	536 317	-	-	-	-	1 152 827	199 528	547 406	746 934	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P48-P53**							
Maschio 174	893[Arm]	1,75	2,02	505 155	2 924	596 268	-	-	-	-	1 612 704	338 872	682 432	1 021 304	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P50-P53**							
Maschio 176	902[Arm]	1,75	5,57	59 915	-79 270	374 618	-	-	-	-	484 585	98 640	235 096	333 735	-	-	-	-
Maschio 175	896[Arm]	1,75	40,25	8 324	4 751	193 413	-	-	-	-	496 563	99 909	235 170	335 079	-	-	-	-
Piano Interrato 1											**Muro P27-P29**							

Muri - Verifiche Maschi - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	CtgΘ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Maschio 177	908[Arm]	1,75	3,21	130 671	-2 382	327 486	-	-	-	-	645 713	146 690	273 240	419 930	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P45-P47**								
Maschio 178	911[Arm]	1,75	1,53	316 260	4 707	589 263	-	-	-	-	729 244	162 686	322 317	485 003	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P17-P20**								
Maschio 179	914[Arm]	1,75	0,93	363 168	-2 200	313 565	-	-	-	-	526 236	104 721	232 590	337 311	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Interrato 1										**Muro P40-P42**								
Maschio 180	917[Arm]	1,75	6,19	59 949	3 184	309 874	-	-	-	-	564 091	132 491	238 701	371 192	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P55-P56**								
Maschio 181	920	1,59	1,59	97 362	-37 814	260 953	154 451	0,057	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 2										**Muro P30-P31**								
Maschio 182	923	1,50	1,75	133 410	144 492	1 011 104	233 425	0,099	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 2										**Muro P52-P56**								
Maschio 183	926	1,50	1,28	222 238	313 422	1 205 847	284 689	0,094	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 2										**Muro P30-P48**								
Maschio 184	929	1,50	4,68	55 594	-185 328	816 308	259 996	0,102	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 2										**Muro P55-P56**								
Maschio 185	932	1,50	2,24	94 747	29 134	552 032	212 667	0,079	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 2										**Muro P50-P52**								
Maschio 186	935	1,50	2,91	77 762	-202 468	954 447	226 524	0,093	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 2										**Muro P50-P55**								
Maschio 187	938	1,50	2,98	104 546	-236 890	1 266 158	311 780	0,087	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 2										**Muro P48-P52**								
Maschio 188	941	1,50	1,38	142 778	5 316	879 011	197 236	0,106	1,00	SC	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Interrato 2										**Muro P31-P50**								
Maschio 190	950[Arm]	1,50	11,56	160 165	-792 439	1 524 781	-	-	-	-	2 895 846	681 823	1 170 028	1 851 851	-	-	-	-
Maschio 189	944[Arm]	1,50	52,75	2 632	0	220 474	-	-	-	-	181 944	65 323	73 512	138 835	-	-	-	-

LEGENDA:

$Id_{Mm/F}$ Identificativo dell'elemento murario (Maschio o Fascia).
Sz Identificativo della sezione di verifica ([Arm] = sezione armata).
Dis Distanza della sezione.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
V_{Ed} Taglio di progetto.
M_{Ed} Momento di progetto.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).
V_R Taglio Resistente.
f_{vd} Resistenza di progetto a taglio (Significativo per meccanismo di rottura per "scorrimento").
β Coefficiente di parzializzazione della sezione (significativo per meccanismo di rottura per "scorrimento").
TRT Tipo rottura a taglio: [SC] = per scorrimento (murature regolari); [FS] = per fessurazione diagonale (murature irregolari).
$V_{t,c}$ Taglio resistente della sola muratura.
$V_{t,M}$ Contributo al taglio resistente della muratura.
$V_{t,S}$ Contributo al taglio resistente dell'armatura.
$V_{t,t}$ Taglio resistente a trazione della sezione.
V_{Rcd} Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
$V_{Rsd,s}$ Resistenza a taglio trazione delle staffe.
α_C Coefficiente maggiorativo per compressione
CtgΘ Cotangente dell'angolo Θ utilizzata nella verifica.

2.36 MURI – VERIFICHE FASCE – PRESSOFLESSIONE NEL PIANO (ELEVAZIONE)

Muri - Verifiche Fasce - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Piano Secondo						**Muro P10-P34**					
Piano Secondo						**Muro P24-P28**					
Piano Secondo						**Muro P28-P30**					
Fascia 1	956	-	Mr	NS	2 985	47	4 552	-	-	23 414	-
Fascia 2	959	-	Mr	38,30	2 639	483	60	-	-	18 500	-
Piano Secondo						**Muro P18-P35**					
Piano Secondo						**Muro P22-P36**					

Muri - Verifiche Fasce - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Piano Secondo						**Muro P30-P48**					
Fascia 3	962	-	Mr	20,65	-9 046	1 134	86	-	-	23 414	-
Fascia 4	965	-	Mr	33,21	-4 565	272	1 084	-	-	9 033	-
Piano Secondo						**Muro P46-P48**					
Fascia 5	968	-	Mr	15,51	-8 105	1 510	3 455	-	-	23 414	-
Fascia 6	971	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Secondo **Piano Secondo** **Piano Secondo**						**Muro P22-P24** **Muro P10-P13** **Muro P37-P41**					
Fascia 7	974	-	Mr	24,14	5 354	970	7 509	-	-	23 414	-
Fascia 8	977	-	Mr	39,70	1 213	466	247	-	-	18 500	-
Fascia 9	980	-	Nr	15,42	4 778	0	13 541	-	-	-	208 845
Fascia 10	983	-	Nr	28,23	2 666	0	6 576	-	-	-	185 640
Fascia 11	986	-	Nr	13,87	3 283	0	15 054	-	-	-	208 845
Fascia 12	989	-	Mr	36,35	1 856	509	15 032	-	-	18 500	-
Fascia 13	992	-	Mr	56,97	7 253	411	28 062	-	-	23 414	-
Fascia 14	995	-	Mr	13,47	3 152	1 373	13 698	-	-	18 500	-
Piano Secondo **Piano Secondo**						**Muro P13-P18** **Muro P41-P44**					
Fascia 15	998	-	Mr	35,86	-445	653	36 666	-	-	23 414	-
Fascia 16	1001	-	Mr	22,70	-295	815	23 646	-	-	18 500	-
Piano Secondo **Piano Secondo**						**Muro P18-P22** **Muro P44-P46**					
Fascia 17	1004	-	Mr	62,44	-9 935	375	24 141	-	-	23 414	-
Fascia 18	1007	-	Nr	11,22	-3 368	0	16 551	-	-	-	185 640
Fascia 19	1010	-	Mr	26,19	-8 645	894	12 318	-	-	23 414	-
Fascia 20	1013	-	Mr	38,95	-3 037	475	1 645	-	-	18 500	-
Piano Secondo **Piano Secondo**						**Muro P34-P37** **Muro P36-P44**					
Fascia 21	1016	-	Mr	22,79	-23 886	1 263	2 436	-	-	28 787	-
Piano Secondo						**Muro P35-P41**					
Fascia 22	1019	-	Mr	9,03	-16 986	2 508	1 027	-	-	22 657	-
Piano Primo **Piano Primo**						**Muro P10-P37** **Muro P13-P39**					
Fascia 23	1022	-	Mr	22,60	-46 254	2 905	10 894	-	-	65 656	-
Piano Primo **Piano Primo**						**Muro P24-P28** **Muro P28-P30**					
Fascia 24	1025	-	Mr	33,52	-7 039	873	22 750	-	-	29 267	-
Fascia 25	1028	-	Mr	14,22	-8 831	2 802	24 034	-	-	39 836	-
Piano Primo						**Muro P18-P41**					
Fascia 26	1031	-	Mr	11,75	-72 730	4 470	55 917	-	-	52 525	-
Piano Primo						**Muro P22-P44**					
Fascia 27	1034	-	Mr	17,51	-78 217	3 000	37 272	-	-	52 525	-
Piano Primo **Piano Primo**						**Muro P22-P24** **Muro 2-P46**					
Fascia 28	1037	-	Mr	11,78	-10 856	3 469	22 789	-	-	40 853	-
Piano Primo						**Muro P46-P48**					
Fascia 29	1040[Arm]	-	Nr	12,50	-57 829	0	52 968	-	-	-	662 089
Fascia 30	1043[Arm]	-	Mr	19,84	-45 942	2 273	-38 722	-	-	45 086	-
Piano Primo						**Muro P48-P54**					
	1047[Arm]	-	Nr	20,31	-30 399	0	73 479	-	-	-	1 492 124
Fascia 31	1048	-	Mr	48,72	-4 556	75	2 343	-	-	3 654	-
Piano Primo **Piano Primo**						**Muro P16-P18** **Muro P37-P39**					
Fascia 32	1052[Arm]	-	Nr	40,10	42 933	0	16 511	-	-	-	662 089
Fascia 33	1055[Arm]	-	Mr	14,82	11 316	3 346	-9 641	-	-	49 595	-
Fascia 34	1058[Arm]	-	Mr	21,26	28 120	-2 424	9 919	-	-	51 529	-
Fascia 35	1061[Arm]	-	Mr	5,73	26 860	9 431	23 209	-	-	54 075	-
Piano Primo						**Muro P10-P11**					
Fascia 36	1064	-	Mr	8,59	15 487	2 726	309	-	-	23 414	-
Fascia 37	1067	-	Mr	5,67	6 136	5 619	271	-	-	31 869	-
Piano Primo						**Muro P39-P41**					
Fascia 38	1070[Arm]	-	Nr	12,40	32 930	0	53 390	-	-	-	662 089
Fascia 39	1073[Arm]	-	Mr	25,37	17 093	2 410	86 983	-	-	61 131	-
Fascia 40	1076[Arm]	-	Mr	11,67	-11 696	4 785	70 187	-	-	55 842	-
Fascia 41	1079[Arm]	-	Mr	5,36	29 604	12 527	120 501	-	-	67 104	-
Piano Primo						**Muro P41-P44**					
Fascia 42	1082[Arm]	-	Mr	33,89	-11 770	2 150	166 044	-	-	72 861	-
Piano Primo						**Muro P44-P46**					
Fascia 43	1085[Arm]	-	Nr	9,95	-55 647	0	66 564	-	-	-	662 089
Fascia 44	1088[Arm]	-	Mr	28,76	-39 342	2 200	98 939	-	-	63 275	-
Fascia 45	1091[Arm]	-	Nr	12,68	-64 358	0	52 227	-	-	-	662 089
Fascia 46	1094[Arm]	-	Mr	40,78	-35 619	1 338	32 452	-	-	54 558	-
Piano Primo						**Muro P18-P22**					
Fascia 47	1097	-	Mr	6,52	2 458	12 811	93 089	-	-	83 538	-
Fascia 48	1100	-	Mr	14,14	270	46	5 023	-	-	650	-

Muri - Verifiche Fasce - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Piano Primo						**Muro P51-P49**					
Fascia 49	1103	-	Nr	18,41	35 374	0	11 346	-	-	-	208 845
Fascia 50	1106	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Primo						**Muro P49-P54**					
Fascia 51	1109	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Primo **Piano Primo** **Piano Primo** **Piano Primo** **Piano Primo** **Piano Primo**						**Muro P30-P48** **Muro P28-2** **Muro P14-P16** **Muro P11-P13** **Muro P13-P14** **Muro P30-P33**					
Fascia 52	1112	-	Nr	28,07	-6 266	0	6 613	-	-	-	185 640
	1116[Arm]	-	Nr	11,59	400	0	76 754	-	-	-	889 510
Fascia 53	1117	-	Nr	37,37	34	0	552	-	-	-	20 627
Piano Primo						**Muro P33-P51**					
Fascia 54	1121	-	Mr	NS	-8 990	120	19 244	-	-	28 617	-
	1125[Arm]	-	Nr	61,78	-3 279	0	-4 882	-	-	-	-301 593
Fascia 55	1126	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Terra **Piano Terra**						**Muro P10-P37** **Muro P46-P48**					
Fascia 56	1130[Arm]	-	Mr	4,90	-69 648	-9 719	-12 285	-	-	47 656	-
Fascia 57	1133[Arm]	-	Mr	4,99	-71 282	10 458	33 526	-	-	52 142	-
Piano Terra						**Muro P13-P39**					
Fascia 58	1136[Arm]	-	Mr	0,60	-214 140	110 791	-69 107	-	-	66 753	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Fascia 59	1139[Arm]	-	Mr	0,75	-228 334	-107 889	-17 972	-	-	80 514	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Piano Terra						**Muro P37-P39**					
Fascia 60	1142[Arm]	-	Nr	10,53	39 398	0	-14 708	-	-	-	-154 894
Fascia 61	1145[Arm]	-	Mr	6,09	35 657	7 115	-33 482	-	-	43 330	-
Piano Terra						**Muro P22-P24**					
Fascia 62	1148[Arm]	-	Mr	2,20	-40 740	33 859	-39 289	-	-	74 621	-
Piano Terra						**Muro P11-P13**					
Fascia 63	1151[Arm]	-	Mr	1,94	304 794	45 262	34 795	-	-	87 720	-
Piano Terra **Piano Terra** **Piano Terra** **Piano Terra**						**Muro P26-P28** **Muro P28-P30** **Muro P6-P11** **Muro P10-P11**					
Fascia 64	1154[Arm]	-	Mr	5,30	92 410	-6 294	15 962	-	-	33 329	-
Fascia 65	1157[Arm]	-	Mr	6,60	14 061	3 955	-9 471	-	-	26 113	-
Piano Terra						**Muro P2-P3**					
Fascia 66	1160	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Terra **Piano Terra** **Piano Terra**						**Muro P14-P16** **Muro P8-P19** **Muro P4-P5**					
Fascia 67	1163	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 68	1166	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 69	1169	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 70	1172	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 71	1175	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 72	1178	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 73	1181	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 74	1184	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 75	1187	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Fascia 76	1190	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Terra **Piano Terra**						**Muro P5-P26** **Muro P7-P8**					
Fascia 77	1193	-	Mr	5,91	-9 104	1 464	5 617	-	-	8 659	-
Piano Terra **Piano Terra**						**Muro P7-P16** **Muro P18-P41**					
Fascia 78	1196	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Terra						**Muro P22-P44**					
Fascia 79	1199	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Terra						**Muro P41-P44**					
Fascia 80	1202[Arm]	-	Mr	4,66	-1 483	13 133	103 331	-	-	61 202	-
Piano Terra **Piano Terra** **Piano Terra**						**Muro P19-P22** **Muro P16-P18** **Muro P39-P41**					
Fascia 81	1205[Arm]	-	Nr	1,14	88 084	0	-135 544	-	-	-	-154 894
Fascia 82	1208[Arm]	-	Mr	10,68	24 161	4 783	15 088	-	-	51 082	-
Fascia 83	1211[Arm]	-	Mr	6,92	57 682	-6 738	-23 792	-	-	46 610	-
Fascia 84	1214[Arm]	-	Mr	4,08	47 609	12 683	22 400	-	-	51 783	-
Piano Terra						**Muro P28-P46**					
Fascia 85	1217[Arm]	-	Mr	0,27	-13 873	73 019	-166 960	-	-	19 470	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Fascia 86	1220[Arm]	-	Mr	1,39	-113 393	30 641	-124 318	-	-	42 693	-

Muri - Verifiche Fasce - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Piano Terra						**Muro P44-P46**					
Fascia 87	1223[Arm]	-	Nr	7,88	-36 429	0	87 555	-	-	-	690 267
Fascia 88	1226[Arm]	-	Mr	14,05	-44 748	3 729	53 595	-	-	52 387	-
Fascia 89	1229[Arm]	-	Nr	11,52	-75 685	0	59 943	-	-	-	690 267
Fascia 90	1232[Arm]	-	Mr	16,64	-61 239	3 142	49 257	-	-	52 290	-
Piano Terra						**Muro P48-P54**					
Fascia 91	1235[Arm]	-	Mr	17,34	-19 126	4 185	271 115	-	-	72 575	-
Piano Terra						**Muro P30-P48**					
Fascia 92	1238[Arm]	-	Mr	11,13	34 491	10 956	255 724	-	-	121 910	-
Piano Terra						**Muro P54-P56**					
Fascia 93	1241[Arm]	-	Nr	26,16	-67 887	0	26 387	-	-	-	690 267
	1245[Arm]	-	Nr	18,76	-31 406	0	145 182	-	-	-	2 723 282
Fascia 94	1246[Arm]	-	Mr	46,10	-35 169	-635	62 815	-	-	29 270	-
Fascia 95	1250[Arm]	-	Mr	11,49	-91 910	4 876	61 218	-	-	56 043	-
	1254[Arm]	-	Nr	68,37	-25 429	0	39 834	-	-	-	2 723 282
Fascia 96	1255[Arm]	-	Mr	26,32	-28 615	923	-889	-	-	24 292	-
Piano Terra						**Muro P51-P55**					
Fascia 97	1259[Arm]	-	Nr	50,97	-6 694	0	14 123	-	-	-	719 875
	1263[Arm]	-	Nr	NS	-9 545	0	29 927	-	-	-	3 164 219
Fascia 98	1264[Arm]	-	Mr	59,38	-13 365	453	22 125	-	-	26 900	-
Fascia 99	1268[Arm]	-	Mr	26,89	-20 914	-1 900	864	-	-	51 098	-
	1272[Arm]	-	Nr	NS	-702	0	-1 664	-	-	-	-345 848
Fascia 100	1273[Arm]	-	Mr	25,38	-4 283	950	-11 502	-	-	24 114	-
Piano Terra						**Muro P24-P26**					
Piano Terra						**Muro P1-P2**					
Fascia 101	1277	-	Mr	8,40	-7 087	10 606	3	-	-	89 078	-
Fascia 102	1280	-		NS	0	0	0	-	-	-	-
Piano Terra						**Muro P1-P9**					
Piano Terra						**Muro P18-P19**					
Piano Terra						**Muro P33-P51**					
Fascia 103	1283[Arm]	-	Mr	13,29	-26 053	-5 215	5 664	-	-	69 307	-
Fascia 104	1286[Arm]	-	Mr	4,65	-13 939	11 444	17 256	-	-	53 229	-
Fascia 105	1289[Arm]	-	Mr	3,35	2 738	16 490	44 086	-	-	55 313	-
Piano Terra						**Muro P3-P7**					
Piano Terra						**Muro P55-P56**					
	1293[Arm]	-	Nr	9,06	6 107	0	-33 285	-	-	-	-301 593
Fascia 106	1294	-	Mr	42,00	-6 626	457	1 569	-	-	19 194	-
Piano Terra						**Muro P6-P9**					
Piano Terra						**Muro P4-P8**					
Piano Terra						**Muro P13-P14**					
Piano Terra						**Muro P2-P14**					
Piano Terra						**Muro P30-P33**					
Fascia 107	1298	-	Mr	37,62	-9 594	683	16 602	-	-	25 694	-
Fascia 108	1301	-	Nr	19,08	-11 885	0	14 055	-	-	-	268 147
Piano Interrato 1						**Muro P30-P32**					
Piano Interrato 1						**Muro P29-P30**					
Piano Interrato 1						**Muro P29-P47**					
Fascia 109	1304[Arm]	-	Mr	2,23	-58 324	-60 755	-323 055	-	-	135 579	-
Piano Interrato 1						**Muro P47-P48**					
Piano Interrato 1						**Muro P53-P56**					
Fascia 110	1307[Arm]	-	Mr	5,57	-75 731	41 568	-134 542	-	-	231 403	-
Piano Interrato 1						**Muro P30-P48**					
Fascia 111	1310[Arm]	-	Mr	11,29	204 434	19 935	-11 221	-	-	225 123	-
Piano Interrato 1						**Muro P50-P55**					
Fascia 112	1313[Arm]	-	Mr	64,13	14 461	-5 219	-121 817	-	-	334 687	-
	1317[Arm]	-	Nr	15,86	-22 225	0	-36 583	-	-	-	-580 239
Fascia 113	1318[Arm]	-	Mr	66,12	-48 704	2 306	-11 570	-	-	152 464	-
Piano Interrato 1						**Muro P25-P27**					
Piano Interrato 1						**Muro P21-P23**					
Piano Interrato 1						**Muro P12-P38**					
Fascia 114	1322[Arm]	-	Mr	0,01	285 169	8 015	-619 507	-	-	50	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;										
Piano Interrato 1						**Muro P12-P15**					
Piano Interrato 1						**Muro P23-P25**					
Piano Interrato 1						**Muro P38-P40**					
Fascia 115	1325[Arm]	-	Nr	31,99	183 320	0	67 285	-	-	-	2 152 495
Fascia 116	1328[Arm]	-	Mr	19,46	143 227	14 007	99 007	-	-	272 508	-
Fascia 117	1331[Arm]	-	Mr	47,10	87 069	2 478	84 686	-	-	116 714	-
Fascia 118	1334[Arm]	-	Mr	95,58	90 372	-2 571	156 255	-	-	245 736	-
Piano Interrato 1						**Muro P42-P43**					
Piano Interrato 1						**Muro P20-P21**					
Piano Interrato 1						**Muro P43-P45**					
Fascia 119	1337[Arm]	-	Nr	14,44	-53 683	0	149 073	-	-	-	2 152 495
Fascia 120	1340[Arm]	-	Mr	77,88	-45 988	3 384	259 726	-	-	263 552	-
Piano Interrato 1						**Muro P15-P17**					
Piano Interrato 1						**Muro P32-P50**					

Muri - Verifiche Fasce - Pressoflessione nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	Met	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	M_{0d}	M_{1d}	M_R	N_R
		[m]			[N]	[N·m]	[N]	[N·m]	[N·m]	[N·m]	[N]
Fascia 121	1343[Arm]	-	Nr	14,98	-1 363	0	-64 985	-	-	-	-973 621
Fascia 122	1346[Arm]	-	Mr	19,05	7 948	21 672	64 254	-	-	412 766	-
Fascia 123	1349[Arm]	-	Mr	9,49	-61 110	-35 553	-96 250	-	-	337 574	-
Fascia 124	1352[Arm]	-	Mr	23,23	-26 454	20 047	-49 543	-	-	465 659	-
Piano Interrato 1						**Muro P48-P53**					
Piano Interrato 1						**Muro P50-P53**					
Fascia 125	1355[Arm]	-	Mr	6,52	-75 587	69 788	-165 720	-	-	454 697	-
Fascia 126	1358[Arm]	-	Mr	3,39	-4 865	-130 314	-202 269	-	-	441 266	-
Fascia 127	1361[Arm]	-	Mr	5,64	148 542	-79 226	-159 831	-	-	446 623	-
Piano Interrato 1						**Muro P27-P29**					
Piano Interrato 1						**Muro P45-P47**					
Piano Interrato 1						**Muro P17-P20**					
Piano Interrato 1						**Muro P40-P42**					
Piano Interrato 1						**Muro P55-P56**					
Piano Interrato 2						**Muro P30-P31**					
Piano Interrato 2						**Muro P52-P56**					
Piano Interrato 2						**Muro P30-P48**					
Piano Interrato 2						**Muro P55-P56**					
Piano Interrato 2						**Muro P50-P52**					
Piano Interrato 2						**Muro P50-P55**					
Piano Interrato 2						**Muro P48-P52**					
Piano Interrato 2						**Muro P31-P50**					
Fascia 128	1364[Arm]	-	Mr	3,16	57 003	19 944	-150 853	-	-	62 970	-

LEGENDA:

$Id_{Mm/F}$ Identificativo dell'elemento murario (Maschio o Fascia).
Sz Identificativo della sezione di verifica ([Arm] = sezione armata).
Dis Distanza della sezione.
Met Metodo di verifica utilizzato (Mr = Momento resistente; Nr = Sforzo normale resistete).
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
V_{Ed} Taglio di progetto.
M_{Ed} Momento di progetto.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).
M_{0d} Momento resistente della parete NON rinforzata.
M_{1d} Momento resistente della parete rinforzata.
M_R Momento resistente.
N_R Sforzo Normale resistente.

2.37 MURI – VERIFICHE FASCE – TAGLIO NEL PIANO (ELEVAZIONE)

Muri - Verifiche Fasce - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_c	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Piano Secondo										**Muro P10-P34**								
Piano Secondo										**Muro P24-P28**								
Piano Secondo										**Muro P28-P30**								
Fascia 1	956	-	1,45	7 105	-26	5 916	10 297	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 2	959	-	1,39	4 544	122	-4 720	6 300	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P18-P35**								
Piano Secondo										**Muro P22-P36**								
Piano Secondo										**Muro P30-P48**								
Fascia 3	962	-	0,59	13 467	-1 358	-760	7 973	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Fascia 4	965	-	0,72	4 565	90	-9 184	3 281	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Secondo										**Muro P46-P48**								
Fascia 5	968	-	1,06	8 271	-1 497	3 703	8 745	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 6	971	-	1,74	4 515	-227	-17 490	7 875	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P22-P24**								
Piano Secondo										**Muro P10-P13**								
Piano Secondo										**Muro P37-P41**								
Fascia 7	974	-	1,70	6 292	-853	9 066	10 700	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 8	977	-	2,83	2 783	299	-8 033	7 875	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 9	980	-	1,72	7 650	-181	17 314	13 151	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 10	983	-	1,78	5 382	200	8 270	9 581	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 11	986	-	1,94	7 192	-158	13 010	13 919	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 12	989	-	3,20	3 344	-314	6 689	10 709	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 13	992	-	1,67	9 607	254	20 219	16 050	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 14	995	-	3,10	3 557	-1 346	12 998	11 026	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P13-P18**								
Piano Secondo										**Muro P41-P44**								
Fascia 15	998	-	2,68	6 470	444	25 144	17 357	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 16	1001	-	4,88	2 861	-585	16 901	13 968	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo										**Muro P18-P22**								

Muri - Verifiche Fasce - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Piano Secondo										**Muro P44-P46**								
Fascia 17	1004	-	1,37	11 190	-423	17 614	15 315	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 18	1007	-	3,01	4 363	-355	14 069	13 146	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 19	1010	-	1,21	9 970	-883	7 492	12 036	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 20	1013	-	2,16	3 055	-412	613	6 599	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Secondo **Piano Secondo**										**Muro P34-P37** **Muro P36-P44**								
Fascia 21	1016	-	0,25	25 486	4 980	-14 405	6 274	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Secondo										**Muro P35-P41**								
Fascia 22	1019	-	0,26	23 500	4 286	-9 781	6 173	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Primo **Piano Primo**										**Muro P10-P37** **Muro P13-P39**								
Fascia 23	1022	-	0,29	46 254	1 561	-8 986	13 269	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Primo **Piano Primo**										**Muro P24-P28** **Muro P28-P30**								
Fascia 24	1025	-	1,62	8 931	-633	20 252	14 454	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 25	1028	-	2,08	9 049	2 802	24 034	18 848	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P18-P41**								
Fascia 26	1031	-	0,30	86 597	-973	38 215	26 137	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Primo										**Muro P22-P44**								
Fascia 27	1034	-	0,23	90 628	538	19 690	20 913	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Primo **Piano Primo**										**Muro P22-P24** **Muro 2-P46**								
Fascia 28	1037	-	0,53	28 083	430	11 165	14 891	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Primo										**Muro P46-P48**								
Fascia 29	1040[Arm]	-	1,13	84 491	0	31 231	-	-	-	-	184 876	35 611	59 804	95 415	-	-	-	-
Fascia 30	1043[Arm]	-	1,74	51 172	2 029	-31 912	-	-	-	-	184 694	29 488	59 745	89 233	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P48-P54**								
	1047[Arm]	-	1,49	-35 276	0	824	-	-	-	-	-	-	-	-	106 163	52 590	1,00	2,50
Fascia 31	1048	-	0,57	5 034	61	2 723	2 854	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Primo **Piano Primo**										**Muro P16-P18** **Muro P37-P39**								
Fascia 32	1052[Arm]	-	1,59	55 892	0	8 488	-	-	-	-	184 876	29 314	59 804	89 118	-	-	-	-
Fascia 33	1055[Arm]	-	2,72	32 750	2 536	-15 758	-	-	-	-	184 694	29 488	59 745	89 233	-	-	-	-
Fascia 34	1058[Arm]	-	1,90	44 975	-1 079	14 277	-	-	-	-	171 042	25 644	59 804	85 448	-	-	-	-
Fascia 35	1061[Arm]	-	3,35	29 729	7 803	22 090	-	-	-	-	189 859	33 175	66 383	99 559	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P10-P11**								
Fascia 36	1064	-	0,37	19 764	-2 317	640	7 401	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Fascia 37	1067	-	0,58	17 862	4 053	-3 989	10 336	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Primo										**Muro P39-P41**								
Fascia 38	1070[Arm]	-	1,46	65 263	0	31 977	-	-	-	-	184 876	35 799	59 804	95 603	-	-	-	-
Fascia 39	1073[Arm]	-	2,60	44 959	1 774	63 975	-	-	-	-	205 215	50 702	66 383	117 085	-	-	-	-
Fascia 40	1076[Arm]	-	1,14	82 871	-3 195	26 428	-	-	-	-	184 876	34 377	59 804	94 181	-	-	-	-
Fascia 41	1079[Arm]	-	2,13	64 032	8 455	97 003	-	-	-	-	225 737	63 607	73 022	136 628	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P41-P44**								
Fascia 42	1082[Arm]	-	2,30	61 596	1 119	121 181	-	-	-	-	225 463	68 743	72 933	141 676	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P44-P46**								
Fascia 43	1085[Arm]	-	1,08	90 233	0	41 257	-	-	-	-	184 876	38 057	59 804	97 861	-	-	-	-
Fascia 44	1088[Arm]	-	1,85	71 143	1 797	74 319	-	-	-	-	225 737	58 339	73 022	131 361	-	-	-	-
Fascia 45	1091[Arm]	-	1,06	90 483	0	32 522	-	-	-	-	184 876	35 935	59 804	95 739	-	-	-	-

Muri - Verifiche Fasce - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Fascia 46	1094[Arm]	-	1,58	67 952	877	26 278	-	-	-	-	205 215	41 091	66 383	107 474	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P18-P22**								
Fascia 47	1097	-	2,40	15 407	-9 109	65 285	37 048	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 48	1100	-	4,02	469	32	3 937	1 885	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P51-P49**								
Fascia 49	1103	-	0,28	34 214	0	9 057	9 627	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Fascia 50	1106	-	0,19	30 927	10 144	-23 116	5 754	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Primo										**Muro P49-P54**								
Fascia 51	1109	-	0,14	30 696	9 682	-38 206	4 260	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Primo **Piano Primo** **Piano Primo** **Piano Primo** **Piano Primo** **Piano Primo**										**Muro P30-P48** **Muro P28-2** **Muro P14-P16** **Muro P11-P13** **Muro P13-P14** **Muro P30-P33**								
Fascia 52	1112	-	0,73	10 766	0	1 930	7 908	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
	1116[Arm]	-	8,02	3 172	0	53 162	-	-	-	-	-	-	-	-	51 801	25 447	1,14	2,50
Fascia 53	1117	-	5,29	121	0	177	640	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Primo										**Muro P33-P51**								
Fascia 54	1121	-	0,83	17 552	-81	13 403	14 578	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
	1125[Arm]	-	2,10	-12 110	0	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	63 011	25 447	1,00	2,50
Fascia 55	1126	-	1,25	514	0	-277	642	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra **Piano Terra**										**Muro P10-P37** **Muro P46-P48**								
Fascia 56	1130[Arm]	-	1,05	72 338	-9 596	-11 918	-	-	-	-	158 394	20 789	55 382	76 171	-	-	-	-
Fascia 57	1133[Arm]	-	1,27	74 266	9 878	29 908	-	-	-	-	177 202	32 066	61 958	94 023	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P13-P39**								
Fascia 58	1136[Arm]	-	0,40	237 788	106 279	-45 767	-	-	-	-	218 623	25 189	70 720	95 909	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Fascia 59	1139[Arm]	-	0,33	292 578	-46 454	-106 503	-	-	-	-	198 364	31 670	64 167	95 837	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Terra										**Muro P37-P39**								
Fascia 60	1142[Arm]	-	1,20	73 301	0	7 988	-	-	-	-	177 380	25 931	62 020	87 951	-	-	-	-
Fascia 61	1145[Arm]	-	1,67	48 542	5 011	-11 078	-	-	-	-	171 013	25 957	55 319	81 277	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P22-P24**								
Fascia 62	1148[Arm]	-	1,17	98 683	24 540	-8 269	-	-	-	-	239 144	38 181	77 359	115 540	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P11-P13**								
Fascia 63	1151[Arm]	-	0,42	304 794	45 262	34 795	-	-	-	-	240 235	44 088	83 997	128 084	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Terra **Piano Terra** **Piano Terra** **Piano Terra**										**Muro P26-P28** **Muro P28-P30** **Muro P6-P11** **Muro P10-P11**								
Fascia 64	1154[Arm]	-	0,55	92 410	-6 294	15 962	-	-	-	-	122 272	21 994	28 783	50 778	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Fascia 65	1157[Arm]	-	0,87	46 838	2 225	-19 232	-	-	-	-	108 099	15 390	25 447	40 837	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	
Piano Terra										**Muro P2-P3**								
Fascia 66	1160	-	0,48	8 774	554	-11 716	4 179	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Terra **Piano Terra** **Piano Terra**										**Muro P14-P16** **Muro P8-P19** **Muro P4-P5**								
Fascia 67	1163	-	0,07	82 635	-10 461	-13 574	5 381	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Fascia 68	1166	-	0,13	10 815	-84	-15 682	1 444	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	

Muri - Verifiche Fasce - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	Ctgϴ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Fascia 69	1169	-	0,12	45 358	-18 896	-35 851	5 381	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Fascia 70	1172	-	0,30	4 795	-21	-34 721	1 444	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Fascia 71	1175	-	0,39	13 767	-23 258	-49 007	5 381	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Fascia 72	1178	-	0,78	1 852	120	-42 052	1 444	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Fascia 73	1181	-	0,20	26 274	-23 398	-46 472	5 381	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Fascia 74	1184	-	0,80	1 815	79	-41 341	1 444	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Fascia 75	1187	-	0,07	77 917	-10 382	-26 700	5 381	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Fascia 76	1190	-	0,17	8 390	182	-26 885	1 444	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Terra **Piano Terra**										**Muro P5-P26** **Muro P7-P8**								
Fascia 77	1193	-	0,47	9 617	1 267	5 868	4 560	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Terra **Piano Terra**										**Muro P7-P16** **Muro P18-P41**								
Fascia 78	1196	-	0,08	130 570	5 282	-89 618	10 222	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Terra										**Muro P22-P44**								
Fascia 79	1199	-	0,09	112 424	5 867	-148 846	10 222	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																		
Piano Terra										**Muro P41-P44**								
Fascia 80	1202[Arm]	-	1,71	58 765	10 079	63 453	-	-	-	-	191 261	38 416	61 869	100 285	-	-	-	-
Piano Terra **Piano Terra** **Piano Terra**										**Muro P19-P22** **Muro P16-P18** **Muro P39-P41**								
Fascia 81	1205[Arm]	-	0,70	88 084	0	-135 544	-	-	-	-	130 162	19 757	42 105	61 862	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																		
Fascia 82	1208[Arm]	-	1,21	67 140	3 954	-288	-	-	-	-	171 013	25 957	55 319	81 277	-	-	-	-
Fascia 83	1211[Arm]	-	1,14	71 198	-5 972	-11 806	-	-	-	-	171 205	25 987	55 382	81 368	-	-	-	-
Fascia 84	1214[Arm]	-	1,35	68 913	9 046	6 348	-	-	-	-	191 534	31 217	61 958	93 174	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P28-P46**								
Fascia 85	1217[Arm]	-	1,44	58 503	70 895	-161 038	-	-	-	-	181 630	20 030	64 082	84 112	-	-	-	-
Fascia 86	1220[Arm]	-	0,83	113 393	30 641	-124 318	-	-	-	-	181 630	30 045	64 082	94 127	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																		
Piano Terra										**Muro P44-P46**								
Fascia 87	1223[Arm]	-	1,78	60 060	0	56 311	-	-	-	-	191 726	44 677	62 020	106 697	-	-	-	-
Fascia 88	1226[Arm]	-	1,81	54 884	3 246	52 638	-	-	-	-	177 202	37 397	61 958	99 355	-	-	-	-
Fascia 89	1229[Arm]	-	1,20	84 137	0	33 912	-	-	-	-	191 726	39 229	62 020	101 249	-	-	-	-
Fascia 90	1232[Arm]	-	1,43	68 494	2 914	45 857	-	-	-	-	177 202	35 890	61 958	97 847	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P48-P54**								
Fascia 91	1235[Arm]	-	2,65	51 688	3 365	208 456	-	-	-	-	232 304	61 735	75 146	136 881	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P30-P48**								
Fascia 92	1238[Arm]	-	2,48	74 952	5 323	200 143	-	-	-	-	280 187	95 207	90 635	185 842	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P54-P56**								
Fascia 93	1241[Arm]	-	0,99	94 174	0	7 574	-	-	-	-	191 726	31 646	62 020	93 666	-	-	-	-
ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																		
	1245[Arm]	-	1,79	-52 165	0	111 779	-	-	-	-	-	-	-	-	228 432	93 381	1,07	2,50
Fascia 94	1246[Arm]	-	1,05	47 005	-74	32 864	-	-	-	-	130 101	20 340	28 795	49 135	-	-	-	-
Fascia 95	1250[Arm]	-	1,04	92 860	581	15 935	-	-	-	-	191 534	34 201	61 958	96 159	-	-	-	-

Muri - Verifiche Fasce - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	CtgΘ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
	1254[Arm]	-	2,25	-41 516	0	13 843	-	-	-	-	-	-	-	-	214 500	93 381	1,01	2,50
Fascia 96	1255[Arm]	-	1,14	37 459	853	-7 945	-	-	-	-	129 970	13 834	28 766	42 600	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P51-P55**								
Fascia 97	1259[Arm]	-	3,71	21 773	0	2 098	-	-	-	-	185 406	25 390	55 371	80 761	-	-	-	-
	1263[Arm]	-	4,03	-23 190	0	26 074	-	-	-	-	-	-	-	-	258 053	93 368	1,01	2,50
Fascia 98	1264[Arm]	-	2,18	20 304	252	4 076	-	-	-	-	140 776	15 488	28 766	44 254	-	-	-	-
Fascia 99	1268[Arm]	-	2,28	35 164	-1 353	400	-	-	-	-	185 406	24 913	55 371	80 284	-	-	-	-
	1272[Arm]	-	6,93	-13 480	0	3 711	-	-	-	-	-	-	-	-	254 872	93 368	1,00	2,50
Fascia 100	1273[Arm]	-	4,61	9 383	693	-8 621	-	-	-	-	140 776	14 526	28 766	43 293	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P24-P26**								
Piano Terra										**Muro P1-P2**								
Fascia 101	1277	-	0,82	17 121	-11 827	-2 537	14 109	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Fascia 102	1280	-	1,49	733	29	-6 697	1 094	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P1-P9**								
Piano Terra										**Muro P18-P19**								
Piano Terra										**Muro P33-P51**								
Fascia 103	1283[Arm]	-	3,88	26 053	-5 215	5 664	-	-	-	-	222 470	34 770	66 441	101 210	-	-	-	-
Fascia 104	1286[Arm]	-	2,11	44 955	7 771	17 390	-	-	-	-	207 459	32 822	61 958	94 780	-	-	-	-
Fascia 105	1289[Arm]	-	4,08	24 095	13 390	18 947	-	-	-	-	207 163	36 445	61 869	98 314	-	-	-	-
Piano Terra										**Muro P3-P7**								
Piano Terra										**Muro P55-P56**								
	1293[Arm]	-	3,79	-24 593	0	-33 285	-	-	-	-	-	-	-	-	125 439	93 305	1,00	2,50
Fascia 106	1294	-	0,60	10 943	-22	-338	6 536	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Terra										**Muro P6-P9**								
Piano Terra										**Muro P4-P8**								
Piano Terra										**Muro P13-P14**								
Piano Terra										**Muro P2-P14**								
Piano Terra										**Muro P30-P33**								
Fascia 107	1298	-	1,24	9 895	522	14 367	12 230	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia 108	1301	-	0,90	13 620	-87	7 260	12 201	-	-	FS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.;																	
Piano Interrato 1										**Muro P30-P32**								
Piano Interrato 1										**Muro P29-P30**								
Piano Interrato 1										**Muro P29-P47**								
Fascia 109	1304[Arm]	-	4,06	66 885	-56 266	-306 327	-	-	-	-	599 578	72 015	199 593	271 608	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P47-P48**								
Piano Interrato 1										**Muro P53-P56**								
Fascia 110	1307[Arm]	-	3,05	113 516	31 672	-119 303	-	-	-	-	756 029	107 710	238 714	346 424	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P30-P48**								
Fascia 111	1310[Arm]	-	1,52	215 364	18 177	5 403	-	-	-	-	734 184	89 623	238 714	328 337	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P50-P55**								
Fascia 112	1313[Arm]	-	26,89	22 571	-3 373	-86 146	-	-	-	-	1 224 122	180 294	426 614	606 909	-	-	-	-
	1317[Arm]	-	2,98	-32 752	0	-20 674	-	-	-	-	-	-	-	-	454 352	97 682	1,00	2,50
Fascia 113	1318[Arm]	-	5,25	51 305	2 127	-14 498	-	-	-	-	764 854	70 424	199 150	269 574	-	-	-	-
Piano Interrato 1										**Muro P25-P27**								
Piano Interrato 1										**Muro P21-P23**								
Piano Interrato 1										**Muro P12-P38**								
Fascia 114	1322[Arm]	-	0,00	301 627	6 057	-621 724	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta.; Verifica della muratura NON soddisfatta.; Verifica NON soddisfatta per insufficienza di armatura.;																	

Muri - Verifiche Fasce - Taglio nel piano

$Id_{Mm/F}$	Sz	Dis	CS	V_{Ed}	M_{Ed}	N_{Ed}	V_R	f_{vd}	β	TRT	$V_{t,c}$	$V_{t,M}$	$V_{t,S}$	$V_{t,t}$	V_{Rcd}	$V_{Rsd,s}$	α_C	CtgΘ
		[m]		[N]	[N·m]	[N]	[N]	[N/mm²]			[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		
Piano Interrato 1 Piano Interrato 1 Piano Interrato 1										**Muro P12-P15 Muro P23-P25 Muro P38-P40**								
Fascia 115	1325[Arm]	-	1,30	186 341	0	66 795	-	-	-	-	523 916	68 534	173 088	241 621	-	-	-	-
Fascia 116	1328[Arm]	-	1,80	181 986	-1 920	-12 380	-	-	-	-	725 511	87 008	239 689	326 698	-	-	-	-
Fascia 117	1331[Arm]	-	2,23	111 236	1 244	102 921	-	-	-	-	522 429	75 954	172 596	248 550	-	-	-	-
Fascia 118	1334[Arm]	-	4,05	106 515	-1 526	238 244	-	-	-	-	805 885	164 621	266 243	430 864	-	-	-	-
Piano Interrato 1 Piano Interrato 1 Piano Interrato 1										**Muro P42-P43 Muro P20-P21 Muro P43-P45**								
Fascia 119	1337[Arm]	-	4,32	60 169	0	89 606	-	-	-	-	552 780	87 020	173 088	260 108	-	-	-	-
Fascia 120	1340[Arm]	-	5,94	70 030	1 908	162 639	-	-	-	-	805 616	163 419	252 256	415 675	-	-	-	-
Piano Interrato 1 Piano Interrato 1										**Muro P15-P17 Muro P32-P50**								
Fascia 121	1343[Arm]	-	24,33	23 289	397	-52 235	-	-	-	-	1 142 875	168 328	398 299	566 627	-	-	-	-
Fascia 122	1346[Arm]	-	23,70	30 705	14 726	30 537	-	-	-	-	1 438 839	223 250	504 512	727 763	-	-	-	-
Fascia 123	1349[Arm]	-	7,90	76 812	-29 168	-75 566	-	-	-	-	1 224 122	180 294	426 614	606 909	-	-	-	-
Fascia 124	1352[Arm]	-	12,19	58 792	9 820	-64 662	-	-	-	-	1 438 839	212 371	504 512	716 884	-	-	-	-
Piano Interrato 1 Piano Interrato 1										**Muro P48-P53 Muro P50-P53**								
Fascia 125	1355[Arm]	-	4,74	129 632	57 691	-184 701	-	-	-	-	1 307 343	152 922	461 090	614 011	-	-	-	-
Fascia 126	1358[Arm]	-	21,79	30 535	-105 582	-151 567	-	-	-	-	1 354 629	201 832	463 421	665 253	-	-	-	-
Fascia 127	1361[Arm]	-	3,93	157 202	-74 664	-159 207	-	-	-	-	1 313 953	153 695	463 421	617 116	-	-	-	-
Piano Interrato 1 Piano Interrato 1 Piano Interrato 1 Piano Interrato 1 Piano Interrato 1 Piano Interrato 2 Piano Interrato 2 Piano Interrato 2 Piano Interrato 2 Piano Interrato 2 Piano Interrato 2 Piano Interrato 2										**Muro P27-P29 Muro P45-P47 Muro P17-P20 Muro P40-P42 Muro P55-P56 Muro P30-P31 Muro P52-P56 Muro P30-P48 Muro P55-P56 Muro P50-P52 Muro P50-P55 Muro P48-P52 Muro P31-P50**								
Fascia 128	1364[Arm]	-	3,05	57 750	19 824	-149 585	-	-	-	-	414 680	43 884	132 501	176 385	-	-	-	-

LEGENDA:

$Id_{Mm/F}$ Identificativo dell'elemento murario (Maschio o Fascia).
Sz Identificativo della sezione di verifica ([Arm] = sezione armata).
Dis Distanza della sezione.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
V_{Ed} Taglio di progetto.
M_{Ed} Momento di progetto.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto (N_{Ed} > 0: compressione).
V_R Taglio Resistente.
f_{vd} Resistenza di progetto a taglio (Significativo per meccanismo di rottura per "scorrimento").
β Coefficiente di parzializzazione della sezione (significativo per meccanismo di rottura per "scorrimento").
TRT Tipo rottura a taglio: [SC] = per scorrimento (murature regolari); [FS] = per fessurazione diagonale (murature irregolari).
$V_{t,c}$ Taglio resistente della sola muratura.
$V_{t,M}$ Contributo al taglio resistente della muratura.
$V_{t,S}$ Contributo al taglio resistente dell'armatura.
$V_{t,t}$ Taglio resistente a trazione della sezione.
V_{Rcd} Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
$V_{Rsd,s}$ Resistenza a taglio trazione delle staffe.
α_C Coefficiente maggiorativo per compressione
CtgΘ Cotangente dell'angolo Θ utilizzata nella verifica.

2.38 MURI – VERIFICHE SNELLEZZA (ELEVAZIONE)

Muri - Verifiche Snellezza

Id_{Mu}	λ_{Mm}	λ_{max}	Vrf
Piano Secondo		**Muro P10-P34**	
Maschio 1	5,422	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P24-P28**	
Maschio 2	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P28-P30**	
Maschio 4	5,778	20,000	SI
Maschio 3	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P18-P35**	
Maschio 5	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P22-P36**	
Maschio 6	11,556	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P30-P48**	
Maschio 8	5,778	20,000	SI
Maschio 7	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P46-P48**	
Maschio 10	5,778	20,000	SI
Maschio 9	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P22-P24**	
Maschio 11	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P10-P13**	
Maschio 12	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P37-P41**	
Maschio 17	5,778	20,000	SI
Maschio 16	5,778	20,000	SI
Maschio 15	5,778	20,000	SI
Maschio 14	5,778	20,000	SI
Maschio 13	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P13-P18**	
Maschio 18	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P41-P44**	
Maschio 20	5,778	20,000	SI
Maschio 19	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P18-P22**	
Maschio 21	3,743	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P44-P46**	
Maschio 24	5,778	20,000	SI
Maschio 23	5,778	20,000	SI
Maschio 22	5,778	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P34-P37**	
Maschio 25	5,439	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P36-P44**	
Maschio 27	11,556	20,000	SI
Maschio 26	14,404	20,000	SI
Piano Secondo		**Muro P35-P41**	
Maschio 29	5,778	20,000	SI
Maschio 28	7,176	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P10-P37**	
Maschio 30	6,241	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P13-P39**	
Maschio 32	7,889	20,000	SI
Maschio 31	7,889	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P24-P28**	
Maschio 33	7,889	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P28-P30**	
Maschio 35	7,889	20,000	SI
Maschio 34	7,889	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P18-P41**	
Maschio 36	7,889	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P22-P44**	
Maschio 38	7,889	20,000	SI
Maschio 37	7,889	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P22-P24**	
Maschio 39	7,889	20,000	SI
Piano Primo		**Muro 2-P46**	
Maschio 41	10,143	20,000	SI
Maschio 40	10,143	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P46-P48**	
Maschio 43	6,961	20,000	SI
Maschio 42	6,961	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P48-P54**	
Maschio 45	5,600	20,000	SI
Maschio 44	5,600	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P16-P18**	
Maschio 46	0,772	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P37-P39**	
Maschio 49	6,961	20,000	SI

Muri - Verifiche Snellezza

Id_{Mu}	λ_{Mm}	λ_{max}	Vrf
Maschio 48	6,961	20,000	SI
Maschio 47	6,961	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P10-P11**	
Maschio 51	7,889	20,000	SI
Maschio 50	7,889	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P39-P41**	
Maschio 54	6,961	20,000	SI
Maschio 53	6,961	20,000	SI
Maschio 52	6,961	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P41-P44**	
Maschio 56	6,961	20,000	SI
Maschio 55	6,961	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P44-P46**	
Maschio 59	6,961	20,000	SI
Maschio 58	6,961	20,000	SI
Maschio 57	6,961	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P18-P22**	
Maschio 61	7,889	20,000	SI
Maschio 60	7,889	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P51-P49**	
Maschio 63	7,994	20,000	SI
Maschio 62	6,300	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P49-P54**	
Maschio 65	6,242	20,000	SI
Maschio 64	7,995	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P30-P48**	
Maschio 66	6,316	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P28-2**	
Maschio 67	10,143	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P14-P16**	
Maschio 68	3,475	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P11-P13**	
Maschio 69	2,641	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P13-P14**	
Maschio 70	0,242	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P30-P33**	
Maschio 72	6,375	20,000	SI
Maschio 71	6,375	20,000	SI
Piano Primo		**Muro P33-P51**	
Maschio 74	4,636	20,000	SI
Maschio 73	4,636	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P10-P37**	
Maschio 75	6,214	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P46-P48**	
Maschio 77	6,863	20,000	SI
Maschio 76	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P13-P39**	
Maschio 79	6,863	20,000	SI
Maschio 78	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P37-P39**	
Maschio 81	6,863	20,000	SI
Maschio 80	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P22-P24**	
Maschio 82	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P11-P13**	
Maschio 84	6,863	20,000	SI
Maschio 83	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P26-P28**	
Maschio 85	1,199	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P28-P30**	
Maschio 86	2,640	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P6-P11**	
Maschio 87	0,824	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P10-P11**	
Maschio 89	7,292	20,000	SI
Maschio 88	7,292	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P2-P3**	
Maschio 91	10,000	20,000	SI
Maschio 90	10,000	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P14-P16**	
Maschio 92	3,071	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P8-P19**	
Maschio 93	3,788	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P4-P5**	
Maschio 99	20,000	20,000	SI

Muri - Verifiche Snellezza

Id_{Mu}	λ_{Mm}	λ_{max}	Vrf
Maschio 98	20,000	20,000	SI
Maschio 97	20,000	20,000	SI
Maschio 96	20,000	20,000	SI
Maschio 95	20,000	20,000	SI
Maschio 94	20,000	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P5-P26**	
Maschio 100	6,669	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P7-P8**	
Maschio 102	21,000	20,000	NO
	ERRORE: La snellezza del maschio è maggiore del limite consentito.;		
Maschio 101	21,000	20,000	NO
	ERRORE: La snellezza del maschio è maggiore del limite consentito.;		
Piano Terra		**Muro P7-P16**	
Maschio 103	1,759	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P18-P41**	
Maschio 104	7,778	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P22-P44**	
Maschio 106	7,778	20,000	SI
Maschio 105	7,778	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P41-P44**	
Maschio 108	6,863	20,000	SI
Maschio 107	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P19-P22**	
Maschio 109	2,495	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P16-P18**	
Maschio 110	0,689	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P39-P41**	
Maschio 113	6,863	20,000	SI
Maschio 112	6,863	20,000	SI
Maschio 111	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P28-P46**	
Maschio 115	8,537	20,000	SI
Maschio 114	8,537	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P44-P46**	
Maschio 118	6,863	20,000	SI
Maschio 117	6,863	20,000	SI
Maschio 116	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P48-P54**	
Maschio 120	6,863	20,000	SI
Maschio 119	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P30-P48**	
Maschio 122	6,863	20,000	SI
Maschio 121	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P54-P56**	
Maschio 125	6,275	20,000	SI
Maschio 124	6,275	20,000	SI
Maschio 123	6,275	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P51-P55**	
Maschio 128	5,246	20,000	SI
Maschio 127	5,246	20,000	SI
Maschio 126	5,246	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P24-P26**	
Maschio 129	6,863	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P1-P2**	
Maschio 131	10,000	20,000	SI
Maschio 130	10,000	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P1-P9**	
Maschio 132	3,271	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P18-P19**	
Maschio 133	0,091	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P33-P51**	
Maschio 136	5,738	20,000	SI
Maschio 135	5,738	20,000	SI
Maschio 134	5,738	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P3-P7**	
Maschio 137	2,251	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P55-P56**	
Maschio 139	10,667	20,000	SI
Maschio 138	10,667	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P6-P9**	
Maschio 140	0,312	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P4-P8**	
Maschio 141	0,758	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P13-P14**	
Maschio 142	0,216	20,000	SI

Muri - Verifiche Snellezza

Id_{Mu}	λ_{Mm}	λ_{max}	Vrf
Piano Terra		**Muro P2-P14**	
Maschio 143	5,254	20,000	SI
Piano Terra		**Muro P30-P33**	
Maschio 145	8,750	20,000	SI
Maschio 144	8,750	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P30-P32**	
Maschio 146	5,833	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P29-P30**	
Maschio 147	0,491	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P29-P47**	
Maschio 149	6,364	20,000	SI
Maschio 148	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P47-P48**	
Maschio 150	1,086	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P53-P56**	
Maschio 152	6,364	20,000	SI
Maschio 151	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P30-P48**	
Maschio 154	5,833	20,000	SI
Maschio 153	5,833	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P50-P55**	
Maschio 156	4,267	20,000	SI
Maschio 155	4,267	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P25-P27**	
Maschio 157	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P21-P23**	
Maschio 158	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P12-P38**	
Maschio 160	6,364	20,000	SI
Maschio 159	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P12-P15**	
Maschio 161	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P23-P25**	
Maschio 162	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P38-P40**	
Maschio 165	6,364	20,000	SI
Maschio 164	6,364	20,000	SI
Maschio 163	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P42-P43**	
Maschio 166	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P20-P21**	
Maschio 167	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P43-P45**	
Maschio 169	6,364	20,000	SI
Maschio 168	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P15-P17**	
Maschio 170	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P32-P50**	
Maschio 173	4,667	20,000	SI
Maschio 172	4,667	20,000	SI
Maschio 171	4,667	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P48-P53**	
Maschio 174	4,166	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P50-P53**	
Maschio 176	5,385	20,000	SI
Maschio 175	5,385	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P27-P29**	
Maschio 177	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P45-P47**	
Maschio 178	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P17-P20**	
Maschio 179	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P40-P42**	
Maschio 180	6,364	20,000	SI
Piano Interrato 1		**Muro P55-P56**	
Maschio 181	6,870	20,000	SI
Piano Interrato 2		**Muro P30-P31**	
Maschio 182	7,500	20,000	SI
Piano Interrato 2		**Muro P52-P56**	
Maschio 183	6,667	20,000	SI
Piano Interrato 2		**Muro P30-P48**	
Maschio 184	6,000	20,000	SI
Piano Interrato 2		**Muro P55-P56**	
Maschio 185	6,663	20,000	SI
Piano Interrato 2		**Muro P50-P52**	
Maschio 186	6,301	20,000	SI

Muri - Verifiche Snellezza

Id_{Mu}	λ_{Mm}	λ_{max}	Vrf
Piano Interrato 2		**Muro P50-P55**	
Maschio 187	5,455	20,000	SI
Piano Interrato 2		**Muro P48-P52**	
Maschio 188	6,667	20,000	SI
Piano Interrato 2		**Muro P31-P50**	
Maschio 190	4,615	20,000	SI
Maschio 189	4,615	20,000	SI

LEGENDA:

Id_{Mu} Identificativo del maschio murario.
λ_{Mm} Snellezza del maschio.
λ_{max} Snellezza massima ammissibile.
Vrf Indica se la verifica è soddisfatta o meno.

2.39 FACCIATE – VERIFICHE A RIBALTAMENTO (ELEVAZIONE)

Facciate - Verifiche a ribaltamento

Dis_0	CS_{SLV}	CS_{SLD}	M_{Ed}	M_{Stbl}	α_0	a_0		a^*_0	e^*	M^*	d_G		θ_U	δ_U
						SLV	SLD				X	Y		
[m]			[N·m]	[N·m]				[m/s²]		[N·s²/m]	[m]	[m]	[°]	[m]
Facciata 1							**Muro P13-P18**							
7,05	4,15	2,22	142 869	24 085	0,17	0,406	0,759	1,69	0,726	7 926	0,23	8,38	10,00	0,23
Facciata 2							**Muro P30-P33**							
-6,50	2,73	2,83	3 025 237	707 332	0,23	0,651	0,626	1,78	0,957	31 006	0,20	3,02	1,00	0,20
0,00	1,05	1,09	958 757	62 106	0,06	0,651	0,626	0,68	0,690	22 349	0,21	3,02	4,00	0,21
3,50	1,43	1,51	196 868	25 357	0,13	0,884	0,836	1,26	0,740	9 473	0,20	5,07	7,00	0,20
Facciata 3							**Muro P33-P51**							
-6,50	4,38	4,04	9 071 640	1 893 725	0,21	0,359	0,390	1,57	0,964	90 959	0,31	3,30	2,00	0,31
-3,50	4,05	3,73	6 295 101	1 168 020	0,19	0,359	0,390	1,45	0,928	87 576	0,30	3,30	3,00	0,30
0,00	3,92	3,61	3 055 984	445 857	0,15	0,359	0,390	1,41	0,753	71 056	0,31	3,30	5,00	0,31
3,50	3,19	2,94	547 877	99 210	0,18	0,543	0,589	1,73	0,759	24 509	0,31	5,23	10,00	0,31
Facciata 4							**Muro P51-P55**							
-6,50	NS	NS	17 870 366	915 445	0,05	0,000	0,000	0,50	0,742	307 069	0,39	-2,10	5,00	0,39
-3,50	1,81	1,65	7 586 229	470 857	0,06	0,370	0,406	0,67	0,673	190 636	0,39	-0,77	8,00	0,39
0,00	2,32	2,13	1 144 327	157 115	0,14	0,535	0,581	1,24	0,805	37 012	0,37	2,54	8,00	0,37
Facciata 5							**Muro P44-P46**							
-3,50	NS	NS	59 240 184	2 075 606	0,04	0,000	0,000	0,52	0,489	1 167 923	0,26	-0,97	6,00	0,26
0,00	1,00	1,05	13 773 844	1 433 677	0,10	0,946	0,898	0,95	0,800	224 196	0,26	4,99	3,00	0,26
3,50	3,10	1,66	5 216 525	638 941	0,12	0,336	0,628	1,04	0,853	131 998	0,34	6,94	6,00	0,34
7,05	5,03	2,69	667 756	141 430	0,21	0,408	0,762	2,05	0,749	37 097	0,29	8,42	12,00	0,29

LEGENDA:

Dis_0 Posizione (rispetto alla base della struttura) della cerniera che determina il meccanismo di Ribaltamento/Spanciamento.
CS_{SLV} Coefficiente di sicurezza allo SLV ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
CS_{SLD} Coefficiente di sicurezza allo SLD ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
M_{Ed} Momento flettente di progetto.
M_{Stbl} Momento stabilizzante.
α_0 Moltiplicatore dei carichi che attiva il ribaltamento.
a_0 Accelerazione di picco della domanda sismica allo SLV/SLD (§ C8.7.1.2.1.4 Circolare 2019).
a^*_0 Accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo.
e^* Frazione di massa partecipante.
M^* Massa partecipante.
d_G Coordinate del baricentro della facciata soggetta a cinematismo.
θ_U Angolo di rotazione ultimo.
δ_U Spostamento ultimo del baricentro.

2.40 FACCIATE – VERIFICHE A SPANCIAMENTO (ELEVAZIONE)

Facciate - Verifiche a spanciamento

Dis_0	CS_{SLV}	CS_{SLD}	M_{Ed}	M_{Stbl}	α_0	a_0		a^*_0	e^*	M^*
						SLV	SLD			
[m]			[N·m]	[N·m]				[m/s²]		[N·s²/m]
Facciata 1					**Muro P13-P18**					
Incastro X: 14.90; Y: 34.55; Z: -3.50										
0,50	NS	NS	7 219	83 348	11,54	0,462	0,468	747,69	0,112	342
1,00	NS	NS	10 168	84 369	8,30	0,462	0,468	288,19	0,209	637
1,50	NS	NS	13 450	85 504	6,36	0,462	0,468	140,96	0,328	998
2,00	NS	NS	17 124	86 776	5,07	0,462	0,468	81,34	0,453	1 379
2,50	NS	NS	21 267	88 210	4,15	0,462	0,468	52,98	0,569	1 732
3,00	81,77	80,58	25 974	89 838	3,46	0,462	0,468	37,74	0,666	2 028
Cerniera X: 14.90; Y: 34.55; Z: 0.00										
3,50	62,17	61,26	31 367	91 705	2,92	0,462	0,468	28,69	0,740	2 254
4,00	54,19	53,41	33 794	93 997	2,78	0,462	0,468	25,01	0,808	2 348
4,50	43,92	43,28	40 470	96 682	2,39	0,462	0,468	20,27	0,856	2 489
5,00	36,28	35,75	48 330	99 868	2,07	0,462	0,468	16,75	0,897	2 606

Facciate - Verifiche a spanciamento

Dis_0	CS_{SLV}	CS_{SLD}	M_{Ed}	M_{Stbl}	α_0	a_0		a^*_0	e^*	M^*
						SLV	SLD			
[m]			[N·m]	[N·m]				[m/s²]		[N·s²/m]
5,50	30,42	29,98	57 739	103 710	1,80	0,462	0,468	14,04	0,930	2 702
6,00	25,80	25,43	69 232	108 437	1,57	0,462	0,468	11,91	0,956	2 778
6,50	22,08	21,76	83 621	114 391	1,37	0,462	0,468	10,19	0,975	2 835
Cerniera X: 14.90; Y: 34.55; Z: 3.50										
7,00	14,75	14,53	111 721	100 063	0,90	0,462	0,468	6,81	0,956	2 912
7,48	13,88	13,68	131 782	106 728	0,81	0,462	0,468	6,41	0,918	2 797
7,96	13,17	12,98	151 842	116 058	0,76	0,462	0,468	6,08	0,913	2 781
8,44	12,92	12,73	171 903	130 054	0,76	0,462	0,468	5,96	0,922	2 807
8,91	13,43	13,24	191 963	153 380	0,80	0,462	0,468	6,20	0,936	2 851
9,39	15,57	15,35	212 024	200 031	0,94	0,462	0,468	7,19	0,954	2 905
9,87	23,72	23,37	232 084	339 986	1,46	0,462	0,468	10,95	0,972	2 961
Facciata 5					**Muro P44-P46**					
Incastro X: 21.83; Y: 40.52; Z: -3.50										
0,50	NS	NS	11 302	101 615	8,99	0,593	0,613	433,41	0,151	489
1,00	NS	NS	14 100	103 241	7,32	0,593	0,613	234,35	0,227	737
1,50	NS	NS	17 228	105 058	6,10	0,593	0,613	139,06	0,319	1 034
2,00	NS	NS	20 746	107 102	5,16	0,593	0,613	89,28	0,420	1 364
2,50	NS	NS	24 734	109 419	4,42	0,593	0,613	61,39	0,524	1 700
3,00	75,62	73,13	29 291	112 066	3,83	0,593	0,613	44,83	0,620	2 013
Cerniera X: 21.83; Y: 40.52; Z: 0.00										
3,50	58,11	56,20	34 549	115 121	3,33	0,593	0,613	34,45	0,703	2 282
4,00	56,48	54,62	32 704	118 821	3,63	0,593	0,613	33,48	0,789	2 324
4,50	45,67	44,17	39 307	123 193	3,13	0,593	0,613	27,07	0,841	2 480
5,00	37,69	36,45	47 162	128 439	2,72	0,593	0,613	22,34	0,886	2 611
5,50	31,61	30,57	56 686	134 851	2,38	0,593	0,613	18,74	0,923	2 719
6,00	26,86	25,97	68 506	142 866	2,09	0,593	0,613	15,92	0,952	2 806
6,50	23,06	22,30	83 604	153 171	1,83	0,593	0,613	13,67	0,974	2 871
Cerniera X: 21.83; Y: 40.52; Z: 3.50										
7,00	12,25	11,85	124 114	115 674	0,93	0,593	0,613	7,26	0,932	3 027
7,50	11,41	11,03	147 064	124 663	0,85	0,593	0,613	6,76	0,911	2 958
8,00	10,88	10,52	170 014	138 146	0,81	0,593	0,613	6,45	0,915	2 972
8,50	10,97	10,61	192 964	160 618	0,83	0,593	0,613	6,50	0,930	3 019
9,00	12,30	11,89	215 914	205 561	0,95	0,593	0,613	7,29	0,949	3 081
9,50	18,01	17,42	238 864	340 391	1,43	0,593	0,613	10,68	0,970	3 149

LEGENDA:

Dis_0 Posizione (rispetto alla base della struttura) della cerniera che determina il meccanismo di Ribaltamento/Spanciamento.
CS_{SLV} Coefficiente di sicurezza allo SLV ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
CS_{SLD} Coefficiente di sicurezza allo SLD ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta).
M_{Ed} Momento flettente di progetto.
M_{Stbl} Momento stabilizzante.
α_0 Moltiplicatore dei carichi che attiva il ribaltamento.
a_0 Accelerazione di picco della domanda sismica allo SLV/SLD (§ C8.7.1.2.1.4 Circolare 2019).
a^*_0 Accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo.
e^* Frazione di massa partecipante.
M^* Massa partecipante.

2.41 CATENE – VERIFICHE DI CAPOCHIAVE/CATENA

Catene - Verifiche di capochiave/Catena

Id_{Ctn}	Nod i.	Verifica a Taglio			Verifica a Punzonamento			Nod f.	Verifica a Taglio			Verifica a Punzonamento			Verifica CATENA		
		CS	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	CS	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$		CS	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	CS	V_{Ed}	$V_{c,Rd}$	CS	N_{Ed}	$N_{c,Rd}$
			[N]	[N]		[N]	[N]			[N]	[N]		[N]	[N]		[N]	[N]
Piano Primo																	
7	08468	1,04	18 872	19 541	1,04	18 872	19 687	08610	3,35	18 872	63 285	8,87	18 872	167 459	5,37	18 872	101 249
6	08579	3,30	19 224	63 360	8,71	19 224	167 459	08645	1,01	19 224	19 496	1,02	19 224	19 687	5,27	19 224	101 249
5	08548	NS	0	0	NS	0	0	08646	NS	0	0	NS	0	0	NS	0	0
Piano Interrato 1																	
2	09199	14,23	23 568	335 281	44,95	23 568	1 059 343	09051	14,13	23 568	332 915	42,34	23 568	997 918	4,30	23 568	101 249
1	09167	VNR	0	339 934	VNR	0	1 184 082	09081	VNR	0	180 641	VNR	0	274 679	VNR	0	101 249
4	09096	39,84	8 509	338 998	NS	8 509	1 184 082	09070	20,73	8 509	176 365	31,21	8 509	265 544	11,90	8 509	101 249
3	09168	VNR	0	340 006	VNR	0	1 184 082	09169	VNR	0	177 839	VNR	0	265 544	VNR	0	101 249

LEGENDA:

Id_{Ctn} Numero identificativo della catena.
Nod i. Nodo iniziale della catena.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
V_{Ed} Taglio di progetto.
$V_{c,Rd}$ Taglio resistente.
Nod f. Nodo finale della catena.
N_{Ed} Sforzo normale di progetto.
$N_{c,Rd}$ Sforzo Normale resistente.

2.42 VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (FONDAZIONE)

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

Id_{Fnd}	CS	L_X	L_Y	Rtz	$Z_{P.cmp}$	Z_{Fld}	Cmp T	C. Terzaghi						Q_{Ed}	Q_{Rd}	R_f
								per N_q	per N_c	per N_γ	N_q	N_c	N_γ			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm²]	[N/mm²]	
Fondazione Muratura P6-P11	1,05	1,23	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,124	0,130	NO
Fondazione Muratura P1-P2	1,27	2,55	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,103	0,130	NO
Fondazione Muratura P7-P15	0,45	1,70	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,287	0,130	NO
Fondazione Muratura P3-P7	0,84	1,63	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,155	0,130	NO
Fondazione Muratura P2-P14	0,63	3,33	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,208	0,130	NO
Fondazione Muratura P8-P19	0,46	1,70	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,281	0,130	NO
Fondazione Muratura P5-P25	0,49	2,31	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,266	0,130	NO
Fondazione Muratura P7-P8	1,14	1,58	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,114	0,130	NO
Fondazione Muratura P37-1d	0,44	4,85	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,298	0,130	NO
Fondazione Muratura P11-P12	0,51	2,52	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,256	0,130	NO
Fondazione Muratura P10-P11	0,62	2,56	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,209	0,130	NO
Fondazione Muratura P4-P8	0,84	0,60	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,155	0,130	NO
Fondazione Muratura P6-P9	0,92	0,60	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,142	0,130	NO
Fondazione Muratura P1-P9	1,04	2,10	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,125	0,130	NO
Fondazione Muratura P4-P5	1,54	6,65	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,085	0,130	NO
Fondazione Muratura P10-P37	0,65	5,72	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,200	0,130	NO
Fondazione Muratura P2-P3	1,23	3,15	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,106	0,130	NO
Fondazione Muratura P29-P30	0,41	1,30	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,314	0,130	NO
Fondazione Muratura 1e-P25	0,46	1,16	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,284	0,130	NO
Fondazione Muratura P20-P21	0,48	1,70	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,271	0,130	NO
Fondazione Muratura P21-P23	0,46	1,23	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,284	0,130	NO
Fondazione Muratura P12-P15	0,55	3,78	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,236	0,130	NO
Fondazione Muratura P15-P17	0,50	1,17	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,259	0,130	NO
Fondazione Muratura P47-P48	0,41	1,78	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,320	0,130	NO
Fondazione Muratura 4e-P45	0,41	2,85	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,318	0,130	NO

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

Id_{Fnd}	CS	L_X	L_Y	Rtz	$Z_{P.cmp}$	Z_{Fld}	Cmp T	C. Terzaghi						Q_{Ed}	Q_{Rd}	R_f
								per N_q	per N_c	per N_γ	N_q	N_c	N_γ			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm²]	[N/mm²]	
Fondazione Muratura P38-P40	0,43	4,95	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,302	0,130	NO
Fondazione Muratura P42-P43	0,41	1,65	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,319	0,130	NO
Fondazione Muratura P29-P47	0,47	5,16	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,279	0,130	NO
Fondazione Muratura P27-P29	0,41	1,66	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,320	0,130	NO
Fondazione Muratura P45-P47	0,40	1,83	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,327	0,130	NO
Fondazione Muratura P17-P20	0,49	1,35	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,268	0,130	NO
Fondazione Muratura P40-P42	0,42	1,40	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,313	0,130	NO
Fondazione Muratura P23-1e	0,43	1,61	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,299	0,130	NO
Fondazione Muratura P43-4e	0,42	2,70	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,312	0,130	NO
Fondazione Muratura P25-P27	0,43	1,72	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,300	0,130	NO
Fondazione Muratura P12-P38	0,49	5,59	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,263	0,130	NO
Fondazione Muratura P50-P55	0,49	6,62	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,264	0,130	NO
Fondazione Muratura P30-P48	0,47	5,10	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,276	0,130	NO
Fondazione Muratura P50-P52	0,53	5,90	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,244	0,130	NO
Fondazione Muratura P31-P50	0,41	8,28	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,318	0,130	NO
Fondazione Muratura P48-P52	0,47	4,15	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,274	0,130	NO
Fondazione Muratura P55-P56	0,57	5,99	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,228	0,130	NO
Fondazione Muratura P52-P56	0,52	6,72	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,252	0,130	NO
Fondazione Muratura P30-P31	0,49	5,91	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,266	0,130	NO

LEGENDA:

Id_{Fnd} Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
$L_{X/Y}$ Dimensioni dell'elemento di fondazione.
Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
$Z_{P.cmp}$ Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
Z_{Fld} Profondità della falda dal piano campagna.
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C. Terzaghi Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
Q_{Ed} Carico di progetto sul terreno.
Q_{Rd} Resistenza di progetto del terreno.
R_f [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

2.43 VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD (FONDAZIONE)

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id_{Fnd}	CS	L_X	L_Y	Rtz	$Z_{P.cmp}$	Z_{Fld}	Cmp T	C. Terzaghi						Q_{Ed}	Q_{Rd}	R_f
								per N_q	per N_c	per N_γ	N_q	N_c	N_γ			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm²]	[N/mm²]	
Fondazione Muratura P6-P11	1,45	1,23	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,089	0,130	NO
Fondazione Muratura P1-P2	1,76	2,55	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,074	0,130	NO
Fondazione Muratura P7-P15	0,63	1,70	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,206	0,130	NO
Fondazione Muratura P3-P7	1,17	1,63	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,111	0,130	NO
Fondazione Muratura P2-P14	0,87	3,33	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,150	0,130	NO
Fondazione Muratura P8-P19	0,64	1,70	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,202	0,130	NO
Fondazione Muratura P5-P25	0,68	2,31	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,191	0,130	NO
Fondazione Muratura P7-P8	1,59	1,58	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,082	0,130	NO
Fondazione Muratura P37-1d	0,62	4,85	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,211	0,130	NO
Fondazione Muratura P11-P12	0,70	2,52	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,185	0,130	NO
Fondazione Muratura P10-P11	0,86	2,56	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,150	0,130	NO
Fondazione Muratura P4-P8	1,17	0,60	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,111	0,130	NO
Fondazione Muratura P6-P9	1,27	0,60	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,103	0,130	NO
Fondazione Muratura P1-P9	1,45	2,10	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,090	0,130	NO
Fondazione Muratura P4-P5	2,15	6,65	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,060	0,130	NO
Fondazione Muratura P10-P37	0,91	5,72	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,143	0,130	NO
Fondazione Muratura P2-P3	1,71	3,15	0,70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,076	0,130	NO
Fondazione Muratura P29-P30	0,57	1,30	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,228	0,130	NO
Fondazione Muratura 1e-P25	0,63	1,16	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,206	0,130	NO
Fondazione Muratura P20-P21	0,66	1,70	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,196	0,130	NO
Fondazione Muratura P21-P23	0,63	1,23	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,205	0,130	NO
Fondazione Muratura P12-P15	0,76	3,78	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,170	0,130	NO
Fondazione Muratura P15-P17	0,69	1,17	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,187	0,130	NO
Fondazione Muratura P47-P48	0,56	1,78	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,231	0,130	NO
Fondazione Muratura 4e-P45	0,57	2,85	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,228	0,130	NO

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id_{Fnd}	CS	L_X	L_Y	Rtz	$Z_{P.cmp}$	Z_{Fld}	Cmp T	C. Terzaghi						Q_{Ed}	Q_{Rd}	R_f
								per N_q	per N_c	per N_γ	N_q	N_c	N_γ			
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm²]	[N/mm²]	
Fondazione Muratura P38-P40	0,60	4,95	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,215	0,130	NO
Fondazione Muratura P42-P43	0,57	1,65	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,228	0,130	NO
Fondazione Muratura P29-P47	0,64	5,16	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,202	0,130	NO
Fondazione Muratura P27-P29	0,56	1,66	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,231	0,130	NO
Fondazione Muratura P45-P47	0,55	1,83	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,236	0,130	NO
Fondazione Muratura P17-P20	0,67	1,35	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,194	0,130	NO
Fondazione Muratura P40-P42	0,58	1,40	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,224	0,130	NO
Fondazione Muratura P23-1e	0,60	1,61	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,216	0,130	NO
Fondazione Muratura P43-4e	0,58	2,70	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,224	0,130	NO
Fondazione Muratura P25-P27	0,60	1,72	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,217	0,130	NO
Fondazione Muratura P12-P38	0,69	5,59	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,189	0,130	NO
Fondazione Muratura P50-P55	0,68	6,62	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,190	0,130	NO
Fondazione Muratura P30-P48	0,65	5,10	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,200	0,130	NO
Fondazione Muratura P50-P52	0,74	5,90	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,176	0,130	NO
Fondazione Muratura P31-P50	0,56	8,28	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,230	0,130	NO
Fondazione Muratura P48-P52	0,66	4,15	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,197	0,130	NO
Fondazione Muratura P55-P56	0,80	5,99	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,162	0,130	NO
Fondazione Muratura P52-P56	0,73	6,72	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,179	0,130	NO
Fondazione Muratura P30-P31	0,68	5,91	0,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,192	0,130	NO

LEGENDA:

Id_{Fnd} Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
$L_{X/Y}$ Dimensioni dell'elemento di fondazione.
Rtz Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
$Z_{P.cmp}$ Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
Z_{Fld} Profondità della falda dal piano campagna.
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C. Terzaghi Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
Q_{Ed} Carico di progetto sul terreno.
Q_{Rd} Resistenza di progetto del terreno.
R_f [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

2.44 GEOTECNICA - VERIFICHE A SCORRIMENTO (FONDAZIONE)

Geotecnica - Verifiche a scorrimento

Elm	Dir	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	V_{Ed} [N]	F_{RD1} [N]	F_{RD2} [N]	F_{RD3} [N]	F_{RD} [N]	CS
Fondazione Muratura P6-P11	B	109 002	1 519	35 540	0	21501	30207	51708	1,45
	L	114 032	7 540	30 566	0	19716	9120	28836	0,94
Fondazione Muratura P1-P2	B	247 530	59	-69 595	0	48611	62307	110917	1,59
	L	253 626	3 333	73 637	0	48197	9405	57603	0,78
Fondazione Muratura P7-P15	B	180 264	-19 044	48 637	0	22764	41601	64365	1,32
	L	173 717	19 588	57 760	0	20921	9247	30168	0,52
Fondazione Muratura P3-P7	B	199 118	-11 682	46 275	0	26924	40538	67462	1,46
	L	192 891	-6 397	55 346	0	28101	9400	37501	0,68
Fondazione Muratura P2-P14	B	333 865	-26 145	95 676	0	56495	79845	136340	1,43
	L	333 123	-11 524	98 553	0	56706	9325	66031	0,67
Fondazione Muratura P8-P19	B	191 560	25 856	52 985	0	24785	44839	69624	1,31
	L	177 906	19 673	68 322	0	21644	9185	30829	0,45
Fondazione Muratura P5-P25	B	300 858	-39 534	70 192	0	41107	59171	100279	1,43
	L	248 231	13 860	117 928	0	37052	9262	46314	0,39
Fondazione Muratura P7-P8	B	171 821	-17 762	-61 062	0	27782	41994	69776	1,14
	L	185 803	-4 880	48 965	0	27442	9192	36634	0,75
Fondazione Muratura P37-1d	B	733 426	62 537	-182 635	0	105332	118272	223604	1,22
	L	560 445	-34 523	231 529	0	102920	14200	117120	0,51
Fondazione Muratura P11-P12	B	340 328	-21 906	-110 873	0	44524	62182	106706	0,96
	L	322 292	43 895	122 839	0	42551	13992	56543	0,46
Fondazione Muratura P10-P11	B	363 653	-11 214	-98 384	0	62443	63600	126044	1,28
	L	330 629	-3 084	124 762	0	62541	14111	76652	0,61
Fondazione Muratura P4-P8	B	58 894	3 345	22 141	0	10752	19034	29786	1,35
	L	52 644	-1 483	28 872	0	12345	8987	21332	0,74
Fondazione Muratura P6-P9	B	73 649	5 038	-16 264	0	10031	16263	26294	1,62
	L	72 473	-1 084	18 450	0	10943	9293	20237	1,10
Fondazione Muratura P1-P9	B	204 626	4 981	59 570	0	40358	51574	91932	1,54
	L	207 528	2 121	53 590	0	39550	9378	48928	0,91
Fondazione Muratura P4-P5	B	730 302	-53 504	-316 021	0	127339	162606	289945	0,92
	L	874 210	-32 793	209 617	0	113652	9427	123079	0,59
Fondazione Muratura P10-P37	B	689 084	-2 755	255 882	0	137744	137390	275134	1,08
	L	860 059	-72 968	184 219	0	115133	14172	129304	0,70
Fondazione Muratura P2-P3	B	333 560	-1 637	-100 886	0	53964	76724	130688	1,30
	L	342 795	14 171	91 778	0	54027	9444	63470	0,69
Fondazione Muratura P29-P30	B	179 160	-10 709	-43 946	0	26378	33778	60156	1,37
	L	184 578	17 493	26 444	0	26196	13745	39941	1,51
Fondazione Muratura 1e-P25	B	203 310	-17 840	-20 722	0	27666	31025	58691	2,83
	L	203 310	1 532	19 714	0	27666	14083	41749	2,12
Fondazione Muratura P20-P21	B	275 043	-24 745	-12 655	0	40568	43854	84423	6,67
	L	274 222	2 377	28 003	0	40437	14135	54572	1,95
Fondazione Muratura P21-P23	B	209 296	-19 706	-13 672	0	29036	32727	61763	4,52
	L	208 538	1 963	20 814	0	28949	14085	43034	2,07
Fondazione Muratura P12-P15	B	510 412	-36 050	40 262	0	81452	93031	174484	4,33
	L	493 160	-29 859	62 029	0	80815	14162	94977	1,53
Fondazione Muratura P15-P17	B	199 571	-18 668	-6 738	0	27863	31192	59055	8,76
	L	192 481	1 855	19 828	0	27118	14081	41198	2,08
Fondazione Muratura P47-P48	B	295 629	24 119	-51 810	0	33036	44776	77812	1,50
	L	308 486	34 075	21 813	0	33294	13958	47252	2,17
Fondazione Muratura 4e-P45	B	509 108	43 936	-50 653	0	68997	71078	140075	2,77
	L	495 819	-3 816	34 014	0	68747	14197	82944	2,44
Fondazione Muratura P38-P40	B	793 169	47 405	37 763	0	89449	120440	209889	5,56
	L	641 520	-99 973	57 795	0	79558	14164	93722	1,62
Fondazione Muratura P42-P43	B	315 647	27 603	-12 205	0	39931	42481	82413	6,75
	L	286 945	542	20 408	0	39792	14142	53934	2,64
Fondazione Muratura P29-P47	B	761 887	-62 572	55 966	0	123400	123852	247251	4,42
	L	704 140	-23 436	131 048	0	117059	14001	131060	1,00
Fondazione Muratura P27-P29	B	261 746	-10 433	-47 004	0	41083	42415	83497	1,78
	L	268 118	3 951	32 982	0	40983	14082	55064	1,67
Fondazione Muratura P45-P47	B	323 719	23 787	-44 416	0	38521	46364	84885	1,91
	L	328 152	22 428	22 432	0	38706	14060	52766	2,35
Fondazione Muratura P17-P20	B	226 091	-21 048	-7 150	0	32166	35563	67729	9,47
	L	221 213	2 075	22 625	0	31729	14103	45833	2,03
Fondazione Muratura P40-P42	B	250 179	22 286	-7 372	0	33422	36430	69851	9,48
	L	239 675	816	17 532	0	33347	14119	47466	2,71
Fondazione Muratura P23-1e	B	268 904	-23 288	-22 780	0	38761	41737	80498	3,53
	L	267 758	1 765	26 621	0	38665	14129	52793	1,98
Fondazione Muratura P43-4e	B	475 137	39 607	-31 612	0	65360	67346	132706	4,20
	L	445 849	-2 958	32 238	0	65038	14192	79230	2,46
Fondazione Muratura P25-P27	B	287 451	-21 660	-36 273	0	41873	44227	86100	2,37
	L	292 329	-1 234	28 208	0	41910	14157	56066	1,99
Fondazione Muratura P12-P38	B	706 302	33 147	61 220	0	123575	135691	259266	4,23
	L	813 078	-85 033	-79 027	0	106283	14176	120459	1,52
Fondazione Muratura P50-P55	B	1 703 019	-626	-270 634	0	154741	157719	312460	1,15
	L	1 165 296	98 892	-143 784	0	132456	14192	146647	1,02
Fondazione Muratura P30-P48	B	898 381	50 688	-201 321	0	90624	122598	213223	1,06
	L	779 837	-179 013	-141 779	0	61643	14173	75816	0,53

Geotecnica - Verifiche a scorrimento

Elm	Dir	N_{Ed} [N]	M_{Ed} [N·m]	V_{Ed} [N]	F_{RD1} [N]	F_{RD2} [N]	F_{RD3} [N]	F_{RD} [N]	CS
Fondazione Muratura P50-P52	B	1 342 814	21 733	-117 062	0	133446	138922	272367	2,33
	L	1 306 282	46 435	185 251	0	133019	14089	147108	0,79
Fondazione Muratura P31-P50	B	1 595 400	2 881	-333 024	0	197786	197498	395284	1,19
	L	2 021 755	-115 612	-191 814	0	178227	14228	192456	1,00
Fondazione Muratura P48-P52	B	971 674	44 927	-114 368	0	95800	100187	195987	1,71
	L	753 835	-7 679	-109 633	0	99451	14219	113671	1,04
Fondazione Muratura P55-P56	B	1 613 418	-78 359	-138 187	0	124100	145375	269474	1,95
	L	1 345 031	90 540	325 120	0	126190	14199	140389	0,43
Fondazione Muratura P52-P56	B	1 381 389	93 402	-272 448	0	142800	161914	304714	1,12
	L	1 370 489	-89 769	-208 920	0	140616	14204	154820	0,74
Fondazione Muratura P30-P31	B	859 379	-83 834	112 318	0	128654	144266	272920	2,43
	L	1 136 984	-119 917	-276 564	0	111583	14179	125762	0,45

LEGENDA:

Elm Elemento di fondazione su cui si esegue la verifica.
Dir Direzione di verifica: per Plinti [B]= asse locale 2; [L]= asse locale 3. Per Winkler [B]= asse locale 3; [L]= asse locale 1. Per Platee [B]= asse globale Y; [L]= asse globale X.
F_{RD1} Aliquota di resistenza allo scorrimento per attrito terra-fondazione.
F_{RD2} Aliquota di resistenza allo scorrimento per adesione.
F_{RD3} Aliquota di resistenza allo scorrimento per affondamento.
F_{RD} Resistenza allo scorrimento.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
N_{Ed}, M_{Ed}, V_{Ed} Sollecitazioni di progetto.

2.45 GEOTECNICA - VERIFICHE DEI CEDIMENTI DIFFERENZIALI (FONDAZIONE)

Geotecnica - Verifiche dei cedimenti differenziali

Id_W	$Id_{\Delta W}$	$(L/\Delta W)_{i-f}$	$(L/\Delta W)_{lim}$	CS
001	C0004-C0006	69,10	200	0,35
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
002	C0006-C0005	17,22	200	0,09
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
003	C0005-C0045	57,53	200	0,29
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
004	C0045-C0009	30,24	200	0,15
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
005	C0028-C0039	38,24	200	0,19
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
006	C0039-C0016	41,38	200	0,21
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
007	C0001-C0033	9,97	200	0,05
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
008	C0033-C0032	17,30	200	0,09
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
009	C0007-C0014	84,50	200	0,42
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
010	C0025-C0027	58,58	200	0,29
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
011	C0027-C0002	14,73	200	0,07
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
012	C0002-C0024	52,39	200	0,26
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
013	C0056-C0058	23,24	200	0,12
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
014	C0058-C0057	53,42	200	0,27
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
015	C0057-C0061	10,91	200	0,05
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
016	C0061-C0060	11,96	200	0,06
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
017	C0060-C0083	17,41	200	0,09
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
018	C0083-C0050	7,52	200	0,04
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
019	C0050-C0052	44,54	200	0,22
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
020	C0052-C0051	33,72	200	0,17
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
021	C0051-C0055	20,72	200	0,10
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
022	C0055-C0054	21,45	200	0,11
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
023	C0054-C0048	276,26	200	1,38
024	C0048-C0049	16,53	200	0,08

Geotecnica - Verifiche dei cedimenti differenziali

Id_w	$Id_{\Delta W}$	$(L/\Delta W)_{i-f}$	$(L/\Delta W)_{lim}$	CS
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
025	C0049-C0093	11,19	200	0,06
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
026	C0093-C0075	27,51	200	0,14
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
027	C0075-C0077	72,14	200	0,36
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
028	C0077-C0046	11,15	200	0,06
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
029	C0046-C0047	267,94	200	1,34
030	C0100-C0120	59,13	200	0,30
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
031	C0120-C0106	20,58	200	0,10
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
032	C0106-C0108	23,60	200	0,12
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
033	C0108-C0097	71,60	200	0,36
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
034	C0097-C0099	181,46	200	0,91
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
035	C0099-C0098	22,61	200	0,11
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
036	C0020-C0022	56,48	200	0,28
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
037	C0022-C0021	288,87	200	1,44
038	C0066-C0068	22,40	200	0,11
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
039	C0068-C0067	89,80	200	0,45
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
040	C0067-C0086	255,23	200	1,28
041	C0086-C0069	24,33	200	0,12
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
042	C0069-C0071	51,82	200	0,26
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
043	C0071-C0070	26,87	200	0,13
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
044	C0070-C0064	358,60	200	1,79
045	C0064-C0065	46,41	200	0,23
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
046	C0065-C0080	58,37	200	0,29
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
047	C0080-C0062	12,94	200	0,06
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
048	C0062-C0063	31,41	200	0,16
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
049	C0004-C0036	49,14	200	0,25
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
050	C0036-C0032	17,77	200	0,09
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
051	C0005-C0013	88,66	200	0,44
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
052	C0009-C0011	65,33	200	0,33
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
053	C0011-C0007	10,89	200	0,05
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
054	C0007-C0008	21,74	200	0,11
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
055	C0028-C0030	6,84	200	0,03
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
056	C0030-C0014	5,34	200	0,03
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
057	C0014-C0015	16,48	200	0,08
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
058	C0016-C0017	19,13	200	0,10
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
059	C0001-C0003	23,42	200	0,12
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
060	C0003-C0002	31,28	200	0,16
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
061	C0025-C0042	92,72	200	0,46
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
062	C0042-C0020	51,00	200	0,26
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
063	C0056-C0096	32,91	200	0,16

Geotecnica - Verifiche dei cedimenti differenziali

Id_W	$Id_{\Delta W}$	$(L/\Delta W)_{i-f}$	$(L/\Delta W)_{lim}$	CS
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
064	C0096-C0066	17,96	200	0,09
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
065	C0046-C0074	146,05	200	0,73
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
066	C0074-C0062	106,63	200	0,53
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
067	C0097-C0105	42,19	200	0,21
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
068	C0105-C0104	150,62	200	0,75
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
069	C0098-C0114	29,24	200	0,15
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
070	C0114-C0113	28,14	200	0,14
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
071	C0100-C0102	16,02	200	0,08
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
072	C0102-C0101	27,04	200	0,14
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
073	C0101-C0111	91,08	200	0,46
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
074	C0111-C0104	75,60	200	0,38
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
075	C0104-C0117	43,34	200	0,22
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
076	C0117-C0113	20,79	200	0,10
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
077	C0004-C0001	68,51	200	0,34
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
078	C0001-C0032	43,08	200	0,22
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
079	C0028-C0014	6,00	200	0,03
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
080	C0014-C0007	84,50	200	0,42
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			
081	C0009-C0007	16,41	200	0,08
	ERRORE: Verifica NON soddisfatta			

LEGENDA:

Id_W Identificativo del Punto Significativo (punto in cui viene calcolato il cedimento).
$Id_{\Delta W}$ Identificativo del cedimento differenziale.
$(L/\Delta W)_{i-f}$ Distorsione angolare ([NS] = Non Significativo - per valori di $(L/\Delta W)_{i-f}$ maggiori o uguali di 50.000).
$(L/\Delta W)_{lim}$ Distorsione angolare limite.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

2.46 ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER CARICO LIMITE (FONDAZIONE)

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Carico Limite

Id_{Elm}	PGA_{QI}	PGA_C/PGA_D
		[%]
Fondazione		
Fondazione Muratura P50-P55	0,000	0
Fondazione Muratura P30-P48	0,000	0
Fondazione Muratura P50-P52	0,000	0
Fondazione Muratura P31-P50	0,000	0
Fondazione Muratura P48-P52	0,000	0
Fondazione Muratura P55-P56	0,000	0
Fondazione Muratura P52-P56	0,000	0
Fondazione Muratura P30-P31	0,000	0
Piano Interrato 2		
Fondazione Muratura P29-P30	0,000	0
Fondazione Muratura 1e-P25	0,000	0
Fondazione Muratura P20-P21	0,000	0
Fondazione Muratura P21-P23	0,000	0
Fondazione Muratura P12-P15	0,000	0
Fondazione Muratura P15-P17	0,000	0
Fondazione Muratura P47-P48	0,000	0
Fondazione Muratura 4e-P45	0,000	0
Fondazione Muratura P38-P40	0,000	0
Fondazione Muratura P42-P43	0,000	0
Fondazione Muratura P29-P47	0,000	0
Fondazione Muratura P27-P29	0,000	0
Fondazione Muratura P45-P47	0,000	0
Fondazione Muratura P17-P20	0,000	0
Fondazione Muratura P40-P42	0,000	0
Fondazione Muratura P23-1e	0,000	0

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Carico Limite

Id_{Elm}	PGA_{QI}	PGA_C/PGA_D
		[%]
Fondazione Muratura P43-4e	0,000	0
Fondazione Muratura P25-P27	0,000	0
Fondazione Muratura P12-P38	0,000	0
Piano Interrato 1		
Fondazione Muratura P6-P11	0,272	200
Fondazione Muratura P1-P2	0,329	200
Fondazione Muratura P7-P15	0,000	0
Fondazione Muratura P3-P7	0,219	200
Fondazione Muratura P2-P14	0,000	0
Fondazione Muratura P8-P19	0,000	0
Fondazione Muratura P5-P25	0,000	0
Fondazione Muratura P7-P8	0,297	200
Fondazione Muratura P37-1d	0,000	0
Fondazione Muratura P11-P12	0,000	0
Fondazione Muratura P10-P11	0,000	0
Fondazione Muratura P4-P8	0,219	200
Fondazione Muratura P6-P9	0,237	200
Fondazione Muratura P1-P9	0,271	200
Fondazione Muratura P4-P5	0,402	200
Fondazione Muratura P10-P37	0,000	0
Fondazione Muratura P2-P3	0,321	200

LEGENDA:

Id_{Elm} Identificativo dell'elemento strutturale.

PGA_{QI} Accelerazione sismica di collasso per CAPACITA' LIMITE del TERRENO di FONDAZIONE. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella combinazione sismica $[G_k+\Sigma_i(\psi_{2,i}\cdot Q_{k,i})]$.

PGA_C/PGA_D Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGA_C) dell'elemento e quella di "domanda" ($PGA_D = S_S\cdot S_T\cdot a_g/g$). [200] = $PGA_C > 2\cdot PGA_D$.

2.47 ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER MURI (ELEVAZIONE)

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Muri

Id_{Mu}	PGA_{NP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{FP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{TNP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{DF}	PGA_C/PGA_D
		[%]		[%]		[%]		[%]
Piano Interrato 2								
Maschio 182	0,068	73	0,000	0	0,187	200	0,494	200
Maschio 183	0,022	24	0,051	54	0,171	183	0,494	200
Maschio 184	0,188	200	0,000	0	0,187	200	0,494	200
Maschio 185	0,187	200	0,000	0	0,187	200	0,494	200
Maschio 186	0,187	200	0,099	106	0,187	200	0,494	200
Maschio 187	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,494	200
Maschio 188	0,052	56	0,000	0	0,187	200	0,494	200
Maschio 190	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,494	200
Maschio 189	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,494	200
Piano Interrato 1								
Maschio 146	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 147	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 149	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 148	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 150	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 152	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 151	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 154	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 153	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 156	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 155	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 157	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 158	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 160	0,187	200	0,187	200	0,038	41	0,344	200
Maschio 159	0,187	200	0,187	200	0,167	178	0,344	200
Maschio 161	0,187	200	0,024	26	0,102	109	0,344	200
Maschio 162	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 165	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 164	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 163	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 166	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 167	0,187	200	0,145	155	0,187	200	0,344	200
Maschio 169	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 168	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 170	0,187	200	0,017	18	0,083	89	0,344	200
Maschio 173	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 172	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 171	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 174	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 176	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 175	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 177	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 178	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Maschio 179	0,187	200	0,051	55	0,106	113	0,344	200
Maschio 180	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Muri

Id_{Mu}	PGA_{NP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{FP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{TNP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{DF}	PGA_C/PGA_D
		[%]		[%]		[%]		[%]
Maschio 181	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,344	200
Piano Terra								
Maschio 75	0,187	200	0,187	200	0,168	180	0,187	200
Maschio 77	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 76	0,187	200	0,187	200	0,177	189	0,187	200
Maschio 79	0,011	12	0,187	200	0,000	0	0,187	200
Maschio 78	0,107	114	0,066	71	0,000	0	0,187	200
Maschio 81	0,187	200	0,187	200	0,164	175	0,187	200
Maschio 80	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 82	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 84	0,015	16	0,007	7	0,000	0	0,187	200
Maschio 83	0,187	200	0,187	200	0,098	105	0,187	200
Maschio 85	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 86	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 87	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 89	0,187	200	0,187	200	0,149	159	0,187	200
Maschio 88	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 91	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 90	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 92	0,187	200	0,187	200	0,089	95	0,187	200
Maschio 93	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 99	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 98	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 97	0,187	200	0,000	0	0,187	200	0,187	200
Maschio 96	0,187	200	0,000	0	0,187	200	0,187	200
Maschio 95	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 94	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 100	0,187	200	0,187	200	0,000	0	0,187	200
Maschio 102	0,141	151	0,000	0	0,187	200	0,187	200
Maschio 101	0,187	200	0,000	0	0,187	200	0,187	200
Maschio 103	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 104	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,187	200
Maschio 106	0,187	200	0,000	0	0,187	200	0,187	200
Maschio 105	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,187	200
Maschio 108	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 107	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 109	0,187	200	0,187	200	0,181	193	0,187	200
Maschio 110	0,187	200	0,187	200	0,146	156	0,187	200
Maschio 113	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 112	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 111	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 115	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 114	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 118	0,187	200	0,187	200	0,188	200	0,187	200
Maschio 117	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 116	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 120	0,187	200	0,187	200	0,079	84	0,187	200
Maschio 119	0,187	200	0,187	200	0,161	172	0,187	200
Maschio 122	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 121	0,187	200	0,187	200	0,175	187	0,187	200
Maschio 125	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 124	0,187	200	0,187	200	0,115	123	0,187	200
Maschio 123	0,187	200	0,187	200	0,064	68	0,187	200
Maschio 128	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 127	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 126	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 129	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 131	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 130	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 132	0,187	200	0,161	172	0,000	0	0,187	200
Maschio 133	0,187	200	0,187	200	0,163	174	0,187	200
Maschio 136	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 135	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 134	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 137	0,187	200	0,187	200	0,000	0	0,187	200
Maschio 139	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 138	0,145	155	0,155	166	0,154	165	0,187	200
Maschio 140	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Maschio 141	0,187	200	0,174	186	0,187	200	0,187	200
Maschio 142	0,187	200	0,187	200	0,000	0	0,187	200
Maschio 143	0,187	200	0,187	200	0,000	0	0,187	200
Maschio 145	0,187	200	0,110	118	0,187	200	0,187	200
Maschio 144	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,187	200
Piano Primo								
Maschio 30	0,187	200	0,187	200	0,118	126	0,148	158
Maschio 32	0,164	175	0,174	186	0,187	200	0,148	158
Maschio 31	0,187	200	0,187	200	0,083	89	0,148	158
Maschio 33	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Muri

Id_{Mu}	PGA_{NP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{FP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{TNP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{DF}	PGA_C/PGA_D
		[%]		[%]		[%]		[%]
Maschio 35	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 34	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 36	0,000	0	0,080	86	0,000	0	0,148	158
Maschio 38	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 37	0,000	0	0,026	28	0,000	0	0,148	158
Maschio 39	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 41	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 40	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 43	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 42	0,187	200	0,187	200	0,154	165	0,148	158
Maschio 45	0,187	200	0,187	200	0,104	111	0,148	158
Maschio 44	0,188	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 46	0,187	200	0,158	169	0,187	200	0,148	158
Maschio 49	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 48	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 47	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 51	0,187	200	0,172	184	0,187	200	0,148	158
Maschio 50	0,187	200	0,036	39	0,187	200	0,148	158
Maschio 54	0,187	200	0,187	200	0,165	176	0,148	158
Maschio 53	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 52	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 56	0,187	200	0,187	200	0,156	167	0,148	158
Maschio 55	0,187	200	0,187	200	0,167	178	0,148	158
Maschio 59	0,187	200	0,187	200	0,165	176	0,148	158
Maschio 58	0,187	200	0,187	200	0,149	159	0,148	158
Maschio 57	0,187	200	0,187	200	0,151	161	0,148	158
Maschio 61	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 60	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 63	0,000	0	0,005	5	0,187	200	0,148	158
Maschio 62	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 65	0,187	200	0,000	0	0,187	200	0,148	158
Maschio 64	0,000	0	0,000	0	0,187	200	0,148	158
Maschio 66	0,187	200	0,187	200	0,135	144	0,148	158
Maschio 67	0,187	200	0,187	200	0,066	70	0,148	158
Maschio 68	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 69	0,187	200	0,187	200	0,141	151	0,148	158
Maschio 70	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,148	158
Maschio 72	0,000	0	0,000	0	0,187	200	0,148	158
Maschio 71	0,187	200	0,187	200	0,182	195	0,148	158
Maschio 74	0,187	200	0,187	200	0,186	199	0,148	158
Maschio 73	0,187	200	0,187	200	0,149	159	0,148	158
Piano Secondo								
Maschio 1	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 2	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 4	0,144	154	0,187	200	0,149	159	0,159	170
Maschio 3	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 5	0,187	200	0,187	200	0,152	162	0,159	170
Maschio 6	0,187	200	0,174	186	0,171	183	0,159	170
Maschio 8	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 7	0,187	200	0,187	200	0,137	146	0,159	170
Maschio 10	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 9	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 11	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 12	0,187	200	0,173	185	0,187	200	0,159	170
Maschio 17	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 16	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 15	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 14	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 13	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 18	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 20	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 19	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 21	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 24	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 23	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 22	0,187	200	0,187	200	0,187	200	0,159	170
Maschio 25	0,187	200	0,136	145	0,187	200	0,159	170
Maschio 27	0,172	184	0,169	181	0,187	200	0,159	170
Maschio 26	0,000	0	0,000	0	0,187	200	0,159	170
Maschio 29	0,153	164	0,151	161	0,187	200	0,159	170
Maschio 28	0,000	0	0,000	0	0,187	200	0,159	170

LEGENDA:

Id_{Mu} Identificativo del maschio murario.

PGA_{NP} Accelerazione sismica di collasso minima per PRESSOFLESSIONE NEL PIANO. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [$G_k+\Sigma_i(\psi_{2,i}\cdot Q_{k,i})$]. [NS] = Non significativo per valori di PGA_{NP} >= 1000.

PGA_{FP} Accelerazione sismica di collasso minima per PRESSOFLESSIONE FUORI PIANO. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [$G_k+\Sigma_i(\psi_{2,i}\cdot Q_{k,i})$]. [NS] = Non significativo per valori di PGA_{FP} >= 1000.

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Muri

Id_{Mu}	PGA_{NP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{FP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{TNP}	PGA_C/PGA_D	PGA_{DF}	PGA_C/PGA_D
		[%]		[%]		[%]		[%]

PGA_{TNP} Accelerazione sismica di collasso minima per TAGLIO NEL PIANO. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [$G_k+\Sigma_i(\psi_{2,i}\cdot Q_{k,i})$]. [NS] = Non significativo per valori di PGA_{TNP} >= 1000.
PGA_{DF} Accelerazione sismica di collasso minima per DEFORMAZIONE ULTIMA DEL MASCHIO. [0] = l'elemento risulta non verificato già per i carichi verticali presenti nella combinazioni sismica [$G_k+\Sigma_i(\psi_{2,i}\cdot Q_{k,i})$]. [NS] = Non significativo per valori di PGA_{DF} >= 1000.
PGA_C/PGA_D Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGA_C) dell'elemento e quella di "domanda" ($PGA_D = S_S\cdot S_T\cdot a_g/g$). [200] = $PGA_C > 2\cdot PGA_D$.

2.48 ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER CINEMATISMI (ELEVAZIONE)

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Cinematismi

Id_{Fc}	SLV				SLD			
	PGA_{Rb}	PGA_C/PGA_D	PGA_{Sp}	PGA_C/PGA_D	PGA_{Rb}	PGA_C/PGA_D	PGA_{Sp}	PGA_C/PGA_D
		[%]		[%]		[%]		[%]
Piano Terra								
Facciata 4	0,170	181	-	-	0,085	165	-	-
Facciata 5	0,094	100	1,018	200	0,055	105	0,545	200
Piano Primo								
Facciata 2	0,098	105	-	-	0,056	109	-	-
Facciata 3	0,299	200	-	-	0,152	200	-	-
Piano Secondo								
Facciata 1	0,388	200	1,209	200	0,115	200	0,660	200

LEGENDA:

Id_{Fc} Identificativo della facciata.
PGA_{Rb} Accelerazione sismica di collasso minima per il CINEMATISMO di RIBALTAMENTO. [NS] = Non significativo per valori di PGA_{Rb} >= 1000.
PGA_{Sp} Accelerazione sismica di collasso minima per il CINEMATISMO di SPANCIAMENTO. [NS] = Non significativo per valori di PGA_{Sp} >= 1000.
PGA_C/PGA_D Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGA_C) dell'elemento e quella di "domanda" ($PGA_D = S_S\cdot S_T\cdot a_g/g$). [200] = $PGA_C > 2\cdot PGA_D$.

2.49 ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO PER SPOSTAMENTI INTERPIANO (ELEVAZIONE)

Accelerazioni Sismiche di Collasso per Spostamenti Interpiano

Id_{Piano}	SLD		SLO	
	PGA_{Int}	PGA_C/PGA_D	PGA_{Int}	PGA_C/PGA_D
		[%]		[%]
Fondazione				
Piano Interrato 2				
Piano Interrato 2	0,117	200	0,067	156
Piano Interrato 1				
Piano Interrato 1	0,054	103	0,031	72
Piano Terra				
Piano Terra	0,030	58	0,018	41
Piano Primo				
Piano Primo	0,041	78	0,025	59
Piano Secondo				
Piano Secondo	0,046	88	0,029	67

LEGENDA:

Id_{Piano} Identificativo del livello o piano.
PGA_{Int} Accelerazione sismica di collasso minima per SPOSTAMENTO D'INTERPIANO. [NS] = Non significativo per valori di PGA_{Int} >= 1000.
PGA_C/PGA_D Rapporto tra la PGA di "capacità" (PGA_C) dell'elemento e quella di "domanda" ($PGA_D = S_S\cdot S_T\cdot a_g/g$). [200] = $PGA_C > 2\cdot PGA_D$.

3. INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 – Verifica solai

ALLEGATO 1 – VERIFICA SOLAI

INDICE

1. PREMESSA 2
2. VERIFICA SOLAIO PIANO PRIMO 3
3. VERIFICA SOLAIO PIANO SECONDO 5
4. VERIFICA SOLAIO SOTTOTETTO 7

1. PREMESSA

La presente verifica del solaio si riferisce al piano primo dove si è evidenziato uno spessore dello stesso pari a 36 cm. Il solaio risulta essere in putrelle e voltine.

Le verifiche svolte sono:

- Verifica a flessione SLU;
- Verifica a taglio SLU;
- Verifica a deformazione SLE.

Per la verifica si ipotizza che le putrelle non siano semplicemente appoggiate ma viene considerato il vincolo di semi-incastro.

Di seguito viene riportato il foglio di calcolo per la verifica.

2. VERIFICA SOLAIO PIANO PRIMO

Verifica di solaio in acciaio e tavelloni o voltine

Oggetto: Verifica solaio piano primo, composto da putrelle IPE140 e voltini con spessore complessivo del solaio di 36 cm

Caratteristiche materiali

Calcestruzzo	C20/25	fck	25	N/mm²
		fcd	14.17	N/mm²
Acciaio rete	B450C	fyk	450	N/mm²
		fyd	391.30	N/mm²
Acciaio profilati	S 235	fyk	235	N/mm²
		fyd	223.81	N/mm²

Caratteristiche geometriche

L	550	cm
spessore massetto armato	4	cm
spessore cls legger	16	cm
spessore voltine	12	cm
spessore intonaco	2	cm
spessore paviment	2	cm
profilato	IPE 140	
i	100	cm
Wpl,y	88.34	cm³
Iy	541.22	cm⁴
A	16.43	cm²
Av	7.65	cm²
E	210000	N/mm²
Peso	130	N/m

Analisi carichi

IPE 140				130	N/m
voltine	Ymattoni	18000	N/m³	2160	N/m
cls leggero	Ycls,leg	13000	N/m³	2080	N/m
massetto armato	Ycls	25000	N/m³	1000	N/m
G1k				**5370**	N/m
Pavimento	Ypav	800	N/m²	800	N/m
Intonco	Yint	18000	N/m³	360	N/m
Elementi divisori					
Forato	Yforato	8000	N/m³	1920	N/m
Intonaco	Yint	18000	N/m³	1620	N/m
Totale				3540	N/m
da NTC2018 3.1.3 : g2		1600	N/m²	1600	N/m
G2k				**2760**	N/m
Qk	qk,scuola	3000	N/m²	**3000**	N/m

Coefficienti parziali dei carichi

Yg1	1.3
Yg2	1.5

Yq	1.5					
Verifica a flessione SLU						
$M_{max} = \frac{q \cdot L^2}{a}$	a	qslu	Med	My,rd	Med/My,rd	FS
		N/m	N m	N m		
Flesisone Max	10	15621.00	47253.53	19772.23	2.39	0.42
					Verifica NON soddisfatta	
Verifica a taglio SLU						
$V_{max} = \frac{q \cdot L}{b}$	b	qslu	Ved	Vy,rd	Ved/Vyrd	FS
		N/m	N	N		
Taglio Max	2	15621.00	42957.75	171214.29	0.25	3.99
					Verifica soddisfatta	
Verifica a deformazione SLE						
$\delta = x \frac{q \cdot L^4}{E \cdot I}$	x	0.0130		5/384		
	δ2,lim	1.57	cm	L/350		
	δmax,lim	2.20	cm	L/250		
	q(g1+g2)	8130	N/m			
	q(q1)	3000	N/m			
	δ1	8.51	cm			
	δ2	3.14	cm	Verifica NON soddisfatta		
	δtot	11.65	cm			
controfreccia	δc	0	cm			
	δmax	11.65	cm	Verifica NON soddisfatta		

3. VERIFICA SOLAIO PIANO SECONDO

Verifica di solaio in acciaio e tavelloni o voltine

Oggetto: Verifica solaio piano secondo, composto da putrelle IPE140 e voltini con spessore complessivo del solaio di 45 cm

Caratteristiche materiali

Calcestruzzo	C20/25	fck	25	N/mm²
		fcd	14.17	N/mm²
Acciaio rete	B450C	fyk	450	N/mm²
		fyd	391.30	N/mm²
Acciaio profilati	S 235	fyk	235	N/mm²
		fyd	223.81	N/mm²

Caratteristiche geometriche

L	550	cm
spessore massetto armato	4	cm
spessore cls leggero	25	cm
spessore voltine	12	cm
spessore intonaco	2	cm
spessore pavimento	2	cm
profilato	IPE 140	
i	100	cm
Wpl,y	88.34	cm³
Iy	541.22	cm⁴
A	16.43	cm²
Av	7.65	cm²
E	210000	N/mm²
Peso	130	N/m

Analisi carichi

IPE 140				130	N/m
voltine	Ymattoni	18000	N/m³	2160	N/m
cls leggero	Ycls,leg	13000	N/m³	3250	N/m
massetto armato	Ycls	25000	N/m³	1000	N/m
G1k				**6540**	N/m
Pavimento	Ypav	800	N/m²	800	N/m
Intonco	Yint	18000	N/m³	360	N/m
Elementi divisori					
Forato	Yforato	8000	N/m³	1920	N/m
Intonaco	Yint	18000	N/m³	1620	N/m
Totale				3540	N/m
da NTC2018 3.1.3 si ricava	g2	1600	N/m²	1600	N/m
G2k				**2760**	N/m
Qk	qk,scuola	3000	N/m²	**3000**	N/m

Coefficienti parziali dei carichi

Yg1	1.3
Yg2	1.5
Yq	1.5

Verifica a flessione SLU

$$M_{max} = \frac{q \cdot L^2}{a}$$

	a	qslu N/m	Med N m	My,rd N m	Med/My,rd	FS
Flesisone Max	10	17142	51854.55	19772.2286	2.62259511	0.381302
					Verifica NON soddisfatta	

Verifica a taglio SLU

$$V_{max} = \frac{q \cdot L}{b}$$

	b	qslu N/m	Ved N	Vy,rd N	Ved/Vyrd	FS
Taglio Max	2	17142.00	47140.50	171214.29	0.28	3.63
					Verifica soddisfatta	

Verifica a deformazione SLE

$$\delta = x \frac{q \cdot L^4}{E \cdot I}$$

	x	0.0130		5/384
	δ2,lim	1.57	cm	L/350
	δmax,lim	2.20	cm	L/250
	q(g1+g2)	9300	N/m	
	q(q1)	3000	N/m	
	δ1	9.73	cm	
	δ2	3.14	cm	Verifica NON soddisfatta
	δtot	12.87	cm	
controfreccia	δc	0	cm	
	δmax	12.87	cm	Verifica NON soddisfatta

4. VERIFICA SOLAIO SOTTOTETTO

Verifica di solaio in acciaio e tavelloni o voltine

Oggetto:	Verifica solaio piano sottotetto, composto da putrelle IPE140 e voltini con spessore complessivo del solaio di 20 cm

Caratteristiche materiali

Calcestruzzo	C20/25	fck	25	N/mm²
		fcd	14.17	N/mm²
Acciaio rete	B450C	fyk	450	N/mm²
		fyd	391.30	N/mm²
Acciaio profilati	S 235	fyk	235	N/mm²
		fyd	223.81	N/mm²

Caratteristiche geometriche

L	550	cm
spessore massetto armato	4	cm
spessore cls leggero	6	cm
spessore voltine	8	cm
spessore intonaco	2	cm
spessore pavimento	0	cm
profilato	IPE 140	
i	100	cm
Wpl,y	88.34	cm³
Iy	541.22	cm⁴
A	16.43	cm²
Av	7.65	cm²
E	210000	N/mm²
Peso	130	N/m

Analisi carichi

IPE 140				130	N/m
voltine	Ymattoni	18000	N/m³	1440	N/m
cls leggero	Ycls,leg	13000	N/m³	780	N/m
massetto armato	Ycls	25000	N/m³	1000	N/m
G1k				**3350**	N/m
Intonco	Yint	18000	N/m³	360	N/m
G2k				**360**	N/m
Qk	qk,copertura	500	N/m²	**500**	N/m

Coefficienti parziali dei carichi

Yg1	1.3
Yg2	1.5
Yq	1.5

Verifica a flessione SLU

$$M_{max} = \frac{q \cdot L^2}{a}$$

	a	qslu N/m	Med N m	My,rd N m	Med/My,rd	FS
Flesisone Max	10	5645	17076.13	19772.229	0.8636419	1.157887
					Verifica soddisfatta	

Verifica a taglio SLU

$$V_{max} = \frac{q \cdot L}{b}$$

	b	qslu	Ved	Vy,rd	Ved/Vyrd	FS
		N/m	N	N		
Taglio Max	2	5645.00	15523.75	171214.29	0.09	11.03
					Verifica soddisfatta	

Verifica a deformazione SLE

$$\delta = x\frac{q \cdot L^4}{E \cdot I}$$

	x	0.0130		5/384
	δ2,lim	1.57	cm	L/350
	δmax,lim	2.20	cm	L/250
	q(g1+g2)	3710	N/m	
	q(q1)	500	N/m	
	δ1	3.88	cm	
	δ2	0.52	cm	Verifica soddisfatta
	δtot	4.41	cm	
controfreccia	δc	0	cm	
	δmax	4.41	cm	Verifica NON soddisfatta