



COMUNE DI LEMIE
(Città Metropolitana di Torino)

**NUOVO ABBEVERATOIO PER ANIMALI D'ALPEGGIO
PRESSO IL COLLE DEL COLOMBARDO**

Dott. Arch. Silvia FERRARESI

C.so TELESIO , 28 - 10146 TORINO
Tel. 3205569517
E-mail: silviaferraresi@alice.it
Albo OAT n. 6949

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA N°	TITOLO: ELENCO PREZZI, ANALISI PREZZI E STIMA INCIDENZA MANODOPERA		
DATA: APRILE 2026	AGGIORNAMENTO	SCALA	VARIE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.A01.A70.005	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore euro (trentacinque/15)	m ³	35,15
01.A01.B87.020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. - Eseguito con mezzo meccanico. euro (nove/95)	mc	9,95
01.A04.B12.020	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera euro (centodiciannove/43)	m ³	119,43
01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione euro (novantadue/01)	m ³	92,01
01.A04.F70.010	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro euro (uno/41)	kg	1,41
01.A19.A10.010	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile euro (trentauno/11)	kg	31,11
01.A21.A40.010	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm 30 euro (dodici/18)	m ²	12,18
01.A23.B30.005	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza fino a m 1,40, larghezza minima m 0,30, spessore cm da 8 a 10, comprese la rifilatura, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento. Esclusi l'adattamento per i chiusini e simili e il sottofondo preesistente. Lastre in pietra di luserna o bagnolo euro (cinquantatre/85)	m ²	53,85
01.A24.D00.020	Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione minima C12/C15) con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita. Dimensioni interne pozzetto 50*50*50 cm, pareti spessore 4 cm, diametro fori 40 cm euro (sessantatre/46)	cad	63,46
01.P01.A20.005	Operaio qualificato euro (trentasei/39)	h	36,39
01.P18.M00.020	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (novantasette/70)	m ²	97,70
01.P24.A10.005	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m ³ 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q) euro (ottantacinque/85)	h	85,85
07.A09.I05.020	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm euro (sette/11)	m	7,11
07.P06.G05.140	Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm euro (undici/74)	m	11,74
09.A15.A30.045	Fornitura e posa tubo in PVC-U per condotte in pressione PN10 o PN 16 (giunzione filettata o ad incollaggio) Tubazioni in PVC-U - De110 euro (ventitre/19)	m	23,19
09.A15.A35.045	Fornitura e posa raccordi in PVC-U per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio) quali manicotti, ti a 45° e 90°, gomiti a 45° e 90°, bocchettoni, curve, portagomma, riduzioni e bussole di riduzione, calotte, collari, croci, flange libere e cieche, nipple, adattatori, tappi, maggioratori Raccordi in PVC-U - De110 euro (cinquantauno/79)	cad	51,79
16.P05.A10.020	'Reinterro con sabbia o terra fine euro (trentasei/77)	m ³	36,77
18.A30.A37.005	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, posata a secco. -- euro (sessantadue/58)	m ³	62,58
18.A30.A45.005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm ² in quantità non inferiore a m ³ 0,30 per metro cubo di opera euro (centododici/37)	m ³	112,37
18.P05.A80.010	Pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da: - involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e filo diametro 2,70 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso; - rivestimento interno in geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (EN_ISO 9864 - EN-ISO 12956 e nucleo drenante in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua, con dimensioni medie inferiori a 10x20 mm; - tubo microfessurato in polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna, con diametro esterno 160 mm e interno 137 mm, preassemblato alla base del pannello. Certificato con Marcatura CE. dimensioni 2,00x0,50x0,30 - altezza 0,5 m euro (settanta/38)	m	70,38
Np. 1	Fornitura e posa in opera di vasche in pietra per animali della capacità di circa 900 litri, composte da lastre fiammate di spessore 10 cm, staffate tra loro, posate su basamento in cls (questo escluso).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Np. 2	<p>euro (tremilaquattrocentosettanta/00)</p> <p>Formazione di recinzione di terreni agricoli costituita da pali in acciaio corten con sezione a C , dello sviluppo di 300 mm (20+70+120+70+20), in lamiera pressopiegata dello spessore di 4 mm, infissi nel terreno ad una profondità minima di 50 cm, ad un interasse massimo di 250 cm e di altezza complessiva di 200 cm. Tali pali saranno dotati di 2 fori passanti di 6 mm di diametro in cui verranno inseriti altrettanti cavi in acciaio tenero a 6 trefoli, del diametro di 5 mm, tesati e bloccati con appositi tenditori e morsetti.</p>	cadauno	3'470,00
Np. 3	<p>euro (settantanove/81)</p> <p>Fornitura e posa in opera di pigna filtrante in acciaio inox con flangia di attacco e staffa di supporto: - del diametro di 90 mm.</p>	ml	79,81
Np. 4	<p>euro (centosessantauno/15)</p> <p>Supplemento per modeste quantità di lavori da eseguirsi in località distanti e difficili da raggiungere con i normali mezzi di trasporto</p>		161,15
	<p>euro (millecinquecentotre/00)</p> <p>Data, _____</p>		1'503,00

ANALISI PREZZI UNITARI

NP 01

Fornitura e posa in opera di vasche in pietra per animali della capacità di circa 900 litri, composte da lastre fiammate di spessore 10 cm, staffate tra loro, posate su basamento in cls (questo escluso).

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	4.00	€ 37.53	€ 150.12
Prezzo di mercato *	Fornitura vasche fin in cantiere	cad.	1.0000	€ 2 600.00	€ 2 600.00
	in arrotondamento				€ 2.28
	Spese generali ed utile di Impresa: 27.6% su Σ^*	%	27.60	€ 2 600.00	€ 717.60
	PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno				€ 3 470.00
	Indicenza della manodopera				4.33%

NP 02

Formazione di recinzione di terreni agricoli costituita da pali in acciaio corten con sezione a C , dello sviluppo di 300 mm (20+70+120+70+20), in lamiera pressopiegata dello spessore di 4 mm, infissi nel terreno ad una profondità minima di 50 cm, ad un interasse massimo di 250 cm e di altezza complessiva di 200 cm. Tali pali saranno dotati di 2 fori passanti di 6 mm di diametro in cui verranno inseriti altrettanti cavi in acciaio tenero a 6 trefoli, del diametro di 5 mm, tesati e bloccati con appositi tenditori e morsetti.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
01.P24.A10.003	Nolo escavatore della capacità di 0,250 mc.	h	0.35	€ 76.04	€ 26.61
01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali	h	0.35	€ 33.62	€ 11.77
Prezzo di mercato *	Pali in acciaio corten	Kg/ml	11.50	€ 2.50	€ 28.75
06.P10.U01.005	corda di acciaio D.5 mm	m	2.00	€ 1.84	€ 3.68
25.P02.C65.015	Morsetti, bulloni e distanzitori	kg	0.50	€ 2.12	€ 1.06
	Spese generali ed utile di Impresa: 27.6% su Σ^*	%	27.60	€ 28.75	€ 7.94
	PREZZO DI APPLICAZIONE al metrolineare				€ 79.81
	Indicenza della manodopera				32.53%

NP 03

Fornitura e posa in opera di pigna filtrante in acciaio inox con flangia di attacco e staffa di supporto:
- del diametro di 90 mm.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
<u>Forniture</u>					
07.P15.P05.050	Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150	kg	1.50	23.10	34.65
07.P15.P10.040	Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 80x90	cad	1	67.53	67.53
07.P02.C10.010	Staffa ancoraggio per pezzi speciali, saracinesche, ecc.; diam. da 60 a 100.	cad	1	38.69	38.69
<u>Manodopera</u>					
01.P01.A10.005	Operaio specializzato	h	0.50	40.55	20.28
	Spese generali ed utile di Impresa: 27,6% su Σ^*	%	27.60		-
	PREZZO DI APPLICAZIONE caduno				161.15
	Indicenza della manodopera				12.58%

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera isorse Uman	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						
	LAVORI A CORPO						
1 01.A01.A70.005	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore SOMMANO...	m³	40,00	35,15	1'406,00	974,64	69,32
2 01.A01.B87.020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. - Eseguito con mezzo meccanico. SOMMANO...	mc	24,00	9,95	238,80	90,27	37,80
3 01.A04.B12.020	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera SOMMANO...	m³	2,29	119,43	273,49	76,99	28,15
4 01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione SOMMANO...	m³	2,29	92,01	210,70	210,70	100,00
5 01.A04.F70.010	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro SOMMANO...	kg	49,72	1,41	70,11	18,61	26,54
6 01.A19.A10.010	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile SOMMANO...	kg	15,43	31,11	480,03	389,16	81,07
7 01.A21.A40.010	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a						
	A R I P O R T A R E				2'679,13	1'760,37	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera isorse Uman	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				2'679,13	1'760,37	
8 01.A23.B30.005	macchina, per uno spessore compresso pari a cm 30 SOMMANO...	m ²	60,00	12,18	730,80	144,48	19,77
9 01.A24.D00.020	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza fino a m 1,40, larghezza minima m 0,30, spessore cm da 8 a 10, comprese la rifilatura, l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento. Esclusi l'adattamento per i chiusini e simili e il sottofondo preesistente. Lastre in pietra di luserna o bagnolo SOMMANO...	m ²	0,72	53,85	38,77	31,02	80,01
10 01.P01.A20.005	Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe di resistenza a compressione minima C12/C15) con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita. Dimensioni interne pozzetto 50*50*50 cm, pareti spessore 4 cm, diametro fori 40 cm SOMMANO...	cad	2,00	63,46	126,92	31,96	25,18
11 01.P18.M00.020	Operaio qualificato SOMMANO...	h	16	36,39	582,24	582,24	100,00
12 01.P24.A10.005	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40 SOMMANO...	m ²	0,72	97,70	70,34	0,00	
13 07.A09.I05.020	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m ³ 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q) SOMMANO...	h	24,00	85,85	2'060,40	973,33	47,24
	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm SOMMANO...	m	70,00	7,11	497,70	497,70	100,00
	A R I P O R T A R E				6'786,30	4'021,10	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera isorse Uman	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				6'786,30	4'021,10	
14 07.P06.G05.140	Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm SOMMANO...	m	70,00	11,74	821,80	0,00	
15 09.A15.A30.045	Fornitura e posa tubo in PVC-U per condotte in pressione PN10 o PN 16 (giunzione filettata o ad incollaggio) Tubazioni in PVC-U - De110 SOMMANO...	m	10,00	23,19	231,90	52,22	22,52
16 09.A15.A35.045	Fornitura e posa raccordi in PVC-U per condotte in pressione (giunzione filettata o ad incollaggio) quali manicotti, ti a 45° e 90°, gomiti a 45° e 90°, bocchettoni, curve, portagomma, riduzioni e bussole di riduzione, calotte, collari, croci, flange libere e cieche, nipple, adattatori, tappi, maggioratori Raccordi in PVC-U - De110 SOMMANO...	cad	4,00	51,79	207,16	19,29	9,31
17 16.P05.A10.020	'Reinterro con sabbia o terra fine SOMMANO...	m³	16,00	36,77	588,32	82,01	13,94
18 18.A30.A37.005	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, posata a secco. -- SOMMANO...	m³	10,00	62,58	625,80	338,62	54,11
19 18.A30.A45.005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera SOMMANO...	m³	10,80	112,37	1'213,60	152,31	12,55
20 18.P05.A80.010	Pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da: - involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e filo diametro 2,70 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui						
	A R I P O R T A R E				10'474,88	4'665,55	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera isorse Uman	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				10'474,88	4'665,55	
	diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso; - rivestimento interno in geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (EN_ISO 9864 - EN-ISO 12956 e nucleo drenante in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclati imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua, con dimensioni medie inferiori a 10x20 mm; - tubo microfessurato in polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna, con diametro esterno 160 mm e interno 137 mm, preassemblato alla base del pannello. Certificato con Marcatura CE. dimensioni 2,00x0,50x0,30 - altezza 0,5 m						
	SOMMANO...	m	14,00	70,38	985,32	0,00	
21 Np. 1	Fornitura e posa in opera di vasche in pietra per animali della capacità di circa 900 litri, composte da lastre fiammate di spessore 10 cm, staffate tra loro, posate su basamento in cls (questo escluso).						
	SOMMANO...	cadauno	2,00	3'470,00	6'940,00	300,50	4,33
22 Np. 2	Formazione di recinzione di terreni agricoli costituita da pali in acciaio corten con sezione a C , dello sviluppo di 300 mm (20+70+120+70+20), in lamiera pressopiegata dello spessore di 4 mm, infissi nel terreno ad una profondità minima di 50 cm, ad un interasse massimo di 250 cm e di altezza complessiva di 200 cm. Tali pali saranno dotati di 2 fori passanti di 6 mm di diametro in cui verranno inseriti altrettanti cavi in acciaio tenero a 6 trefoli, del diametro di 5 mm, tesati e bloccati con appositi tenditori e morsetti.						
	SOMMANO...	ml	36,00	79,81	2'873,16	934,64	32,53
23 Np. 3	Fornitura e posa in opera di pigna filtrante in acciaio inox con flangia di attacco e staffa di supporto: - del diametro di 90 mm.						
	SOMMANO...		1,00	161,15	161,15	20,27	12,58
24 Np. 4	Supplemento per modeste quantità di lavori da eseguirsi in località distanti e difficili da raggiungere con i normali mezzi di trasporto						
	SOMMANO...		1,00	1'503,00	1'503,00	0,00	
25 r1	In arrotondamento						
	SOMMANO...		1	-7,51	-7,51	0,00	
26 s	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta						
	SOMMANO...		1	820,00	820,00	0,00	
	A R I P O R T A R E				23'750,00	5'920,96	

