COMUNE DI GROSCAVALLO
Città Metropolitana di Torino

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione nuovi servizi accessibili presso area sosta camper 8 Villaggi

COMMITTENTE: Comune di Groscavallo

Data, 30/10/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 PIE26_05.P68.B40.005	Scarico impianto di qualsiasi potenzialita' Di qualsiasi potenzialita' Scarico impianto esistente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,18	34,18
2 PIE26_05.A01.A02.010	Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo fino a 60 litri, di qualunque tipo, forma e dimensione comp ... pilazione di libretto di centrale. F.O di caldaia murale a condensazione ad accumulo, potenza al focolare fino a 34,9 kW Fornitura e posa nuova caldaia per riscaldamento e ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´478,76	3´478,76
3 PIE26_PR110.C195.000.000	Curva per tubo coassiale, completa di fascette, per caldaie murali o scaldabagni Di qualunque lunghezza sezione o forma Elementi per collegamento canna fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,22	68,22
4 PIE26_PR125.S020.000.010	Scaricatori di condensa,universali, funzionamento a soffietto termostatico, pn 10 Diametro 1" Scarico condensa caldaia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,56	150,56
5 PIE26_PR125.C230.000.000	Condotto di scarico coassiale fumi, per caldaie murali e flusso forzato stagne o per scaldabagni tipo stagno Di qualunque tipo condotto collegamento caldaia con canna fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	130,69	130,69
6 PIE26_05.P76.A10.005	Posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli PR125.C070.000, PR125.C070.005, PR125.C070.010 (ponteggio da conteggiare a parte) Aumento sui prezzi di detti articoli (Percentuale del 15.00%)							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
7 PIE26_PR125.C070.000.000	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da elemen ... sercizio continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615. Condotto semplice diam. int. mm. 127 Canna fumaria (con incremento del 15% per posa in opera)		1,75			1,75		
	SOMMANO m					1,75	205,44	359,52
8 PIE26_12.P15.A62.005	Smantellamento caldaia e/o scambiatore esistente consistente nell'esecuzione dello smantellamento, rimozione, trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente di: caldaia con r ... ali di consumo, manodopera, oneri per la sicurezza. Incidenza della manodopera presunta: 13% Potenza utile fino a 350 kW Rimozione caldaia esistente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´218,10	1´218,10
9 PIE26_01.A19.A10.005	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame Faldaleria canna fumaria	0,15			5,100	0,77		
	A R I P O R T A R E					0,77		5´440,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,77		5´440,03
	SOMMANO kg					0,77	34,77	26,77
10 PIE26_PR110.T510.000.025	Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50							
	Rete distribuzione radiatori servizi igienici		12,00			12,00		
	Rete docce		14,00			14,00		
	SOMMANO m					26,00	13,92	361,92
11 PIE26_05.P70.B10.005	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla ... 2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam. fino a mm 34							
	isolamento rete distribuzione radiatori		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	6,94	180,44
12 PIE26_01.A19.E12.005	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... via sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26							
	Rete distribuzione radiatori servizi igienici		10,00			10,00		
	Rete docce		10,00			10,00		
	SOMMANO m					20,00	10,58	211,60
13 PIE26_05.P67.A40.015	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave: 33x70							
	collettore radiatori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,11	102,11
14 PIE26_05.P67.A70.010	Collettori complanari simmetrici derivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati di rame attacchi colonna a manicotto. 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato.							
	Collettore nuovo impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	164,57	164,57
15 PIE26_05.A13.A15.030	Radiatori a colonnine in alluminio. F.O. di radioatori per impianti ad acqua calda di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi tipo a colonnine in alluminio (T 50K EN442), compresa la posa in opera degli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc...) F.O. Per altezze oltre cm 88							
	Radiatore zona docce accessibile					0,80		
	radiatore lavanderia e disimpegno					0,80		
	SOMMANO kW					1,60	278,60	445,76
16 PIE26_PR005.A045	Antigelo per impianti di riscaldamento							
	antigelo					20,00		
	SOMMANO					20,00	4,91	98,20
17 PIE26_01.A19.H05.005	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metalplastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone, per alimentazione punti ... ma del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato .							
	A RIPORTARE							7´031,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´031,40
	punto acqua docce					2,00		
	Punto acqua lavanderia					4,00		
	Punto acqua zona lavastoviglie					4,00		
	SOMMANO cad					10,00	287,89	2´878,90
18 PIE26_01.A19.H30.005	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto ... io alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante ...							
	scarico docce accessibili					2,00		
	scarichi zona lavanderia					4,00		
	scarichi zona lavastoviglie					4,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,08	1´100,80
19 PIE26_PR115.P025.000.000	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata cm 90x90 colore bianco							
	Piatto doccia servizio igienico disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	248,35	496,70
20 PIE26_PR115.S010.000.000	Seggiolino ribaltabile a parete per doccia Con supporto a pavimento							
	doccia servizio igienico disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	279,39	558,78
21 PIE26_PR115.M005.005.000	maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90							
	Accesso doccia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,54	253,08
22 PIE26_01.A19.G10.030	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, piletta e sifone di scarico							
	Posa di lavelli zona lavanderia					2,00		
	Posa lavelli zona lavastoviglie					4,00		
	SOMMANO cad					6,00	89,21	535,26
23 PIE26_01.A19.G10.110	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico							
	Posa di box doccia accessibili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	122,03	244,06
24 PIE26_06.A08.A05.005	F.O. Fornitura in opera di Temporizzatore elettronico programmabile da 1 sec a 100 h, 1 o 2 contatti in scambio, portata massima dei contatti 8 A, circuito di alimentazione in corr ... .compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di temporizzatore elettronici 1 contatto max 8 A							
	gettoniera erogazione acqua calda					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	102,57	923,13
25 PIE26_06.A09.C03.005	F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 250x300x160							
	A R I P O R T A R E							14´022,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´022,11
	cassetta per gettoniera					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	66,49	598,41
26 PIE26_PR115.G035.000.005	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120 Da 1/2" con aeratore, tipo corrente							
	Rubinetteria doccia					2,00		
	Rubinetto lavandini					7,00		
	SOMMANO cad					9,00	59,72	537,48
27 PIE26_05.P69.B26.015	Provvista e posa in opera elettrovalvola a due vie, per acqua, a manicotto, filettata, in bronzo. Diametro 3/4"							
	Gettoniera erogazione acqua calda					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	205,85	1´440,95
28 PIE26_PR080.P360.000CAM.050 (CAM)	Pannello termoisolante in poliuretano espanso rigido per l'isolamento termico di pareti, sottopavimenti e coperture sotto manti impermeabili a colla o a caldo, composto da schiuma ... rodotti finiti, devono rispettare i requisiti riportati al paragrafo 2.4.7 del Decreto a cui si rimanda. Spessore mm 140							
	Isolamento pareti locale tecnico							
	Parete zona lavastoviglie		2,30	3,150		7,25		
	Parete locale tecnico caldaia		1,90	3,350		6,37		
	Parete locale tecnico caldaia		2,54	3,120		7,92		
	parete ovest lavanderia		3,15	3,120		9,83		
	parete nord lavanderia		3,60	3,120		11,23		
	parete est lavanderia		5,00	2,700		13,50		
	SOMMANO m²					56,10	45,62	2´559,28
29 PIE26_01.A17.A30.010	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice (Larix decidua)							
	Fornitura rivestimento esterno							
	Vedi voce n° 28 [m² 56.10]				0,025	1,40		
	SOMMANO m³					1,40	2´484,88	3´478,83
30 PIE26_PR060.P055.000.015	Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuti dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm							
	Rivestimento pareti interne							
	Vedi voce n° 28 [m² 56.10]					56,10		
	SOMMANO m²					56,10	9,47	531,27
31 PIE26_01.A17.A74.005	Fornitura e posa in opera di parete ventilata composta da una struttura in abete, dimensioni 4,5x14,5 cm, maglia quadrata 1,00x1,00 m, rivestimento esterno in OSB, telo antivento, ... ti, nessuna opera esclusa; esclusa la fornitura e la posa di materiale isolante della finitura interna spessore OSB 1 cm							
	Vedi voce n° 30 [m² 56.10]					56,10		
	SOMMANO m²					56,10	183,31	10´283,69
32 PIE26_01.A17.A60.015	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m³ 0,10.							
	Posa rivestimento esterno	56,10			0,040	2,24		
	SOMMANO m³					2,24	1´556,87	3´487,39
	A R I P O R T A R E							36´939,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36´939,41
33 PIE26_01.A17.A80.005	Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorren ... a d'arte. Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).							
	Falso telaio porta					25,00		
	SOMMANO m					25,00	11,63	290,75
34 PIE26_01.A17.B80.005	Fornitura di porte, tipo per cantina, unite a maschio e femmina con due traverse orizzontali e saettone inclinato, senza telarone, compresa la ferramenta e l'imprimitura ad olio esclusa la serratura In tavolato di larice rosso (Larix decidua) dello spessore di mm 40							
	Porta locale tecnico		2,10	0,700		1,47		
	SOMMANO m²					1,47	218,79	321,62
35 PIE26_01.A17.B40.036	Fornitura di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone con specchiature piene o a vetri, con modanatura anche di riporto, ... zzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri). In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60							
	porte interne	3,00		0,800	2,100	5,04		
	SOMMANO m²					5,04	335,72	1´692,03
36 PIE26_01.A17.B90.005	Posa in opera di porte in tavolato, senza telarone, comprese le opere accessorie Tipo per cantina							
	Posa porta locale tecnico		2,10	0,700		1,47		
	Porta locale lavanderia		2,10	0,800		1,68		
	Porta docce accessibili	2,00	2,10	0,800		3,36		
	SOMMANO m²					6,51	25,55	166,33
37 PIE26_PR075.S015.010CAM.050 (CAM)	Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazion ... cie minima fatturabile pari a 1 m² In legno di larice (Larix decidua) - Finestra a battente; di superficie fino a 2,0 m2							
	Finestra locale lavanderia	1,00	1,00	1,000		1,00		
	Porta finestra locale ingresso	1,00	2,10	0,900		1,89		
	SOMMANO m²					2,89	736,51	2´128,51
38 PIE26_PR070.V005.005.010	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di profilati distan ... ale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere PR070.V005.010) 4/12/4/12/4 (B.E. 2 lastre)+kripton; U= 0,5 W/m²K							
	Vedi voce n° 37 [m² 2.89]					2,89		
	SOMMANO m²					2,89	127,06	367,20
39 PIE26_01.A17.L10.005	Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno di qualsiasi specie per qualsiasi forma, dimensione, numero di battenti e tipo di apertura							
	Posa di finestra locale lavanderia	1,00	1,00	1,000		1,00		
	posa porta finestra accesso locale docce		2,10	0,900		1,89		
	SOMMANO m²					2,89	53,54	154,73
40 PIE26_PR12	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Accessori Bocchetta in lamiera di acciaio zincata di mandata e ripresa aria complete di							
	A R I P O R T A R E							42´060,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42´060,58
5.B025.000.000	plenum portata 50 m³/h Sistema di ventilazione locali docce e lavanderia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,53	167,06
41 PIE26_18.A25.A05.005	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ... lta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare Realizzazione testa di camino		0,50	0,500	1,500	0,38		
	SOMMANO m³					0,38	279,07	106,05
42 PIE26_01.A19.B20.005	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), ... l prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza Spostamento pluviale		3,30			3,30		
	SOMMANO m					3,30	29,27	96,59
43 PIE26_01.A20.F35.005	Finitura superficiale di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione, in due o tre riprese distanziate nel tempo, di protettivi non filmogeni ad alta penetrazione ... i a bassa assorbenza dei raggi ultravioletti, addizionate con ossidi di ferro trasparenti Compresa ogni opera accessoria Finitura pareti esterne					56,10		
	SOMMANO m²					56,10	15,63	876,84
44 PIE26_01.A02.A40.005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volu ... si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Demolizione porzione marciapiede		7,80	1,000	0,100	0,78		
	SOMMANO m³					0,78	104,81	81,75
45 PIE26_01.A06.A60.005	Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in l ... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm Realizzazione di pareti interne a locale lavanderia e doccie		7,60		3,120	23,71		
	SOMMANO m²					23,71	49,03	1´162,50
46 PIE26_01.A10.A10.005	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separ ... spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 intonacatura pareti interne					28,00		
	SOMMANO m²					28,00	24,20	677,60
47 PIE26_01.A06.A30.025	Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte) Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 rivestimento parete in legno docce rivestimento interno parete lavanderia	2,00	3,00 3,10		3,120 3,190	18,72 9,89		
	A R I P O R T A R E					28,61		45´228,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,61		45´228,97
	rivestimento interno parete ingresso							
	SOMMANO m²					28,61	30,72	878,90
48 PIE26_02.P02.A06.010	Demolizione a mano di tramezzo in legno, tavellone, tavella, compreso intonaco, fino a 15 cm di spessore ...							
	Demolizione alloggiamento caldaia		1,35	0,800		1,08		
		2,00	1,50	0,600		1,80		
		2,00	0,80	0,600		0,96		
	SOMMANO m²					3,84	25,91	99,49
49 PIE26_PR085.P075.000.000	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20							
	Piastrelle rivestimento docce disabili	8,00	1,50	2,100		25,20		
	piastrelle rivestimento zona lavastoviglie		5,75	1,100		6,33		
	piastrelle rivestimento lavanderia		4,20	1,100		4,62		
	SOMMANO m²					36,15	28,62	1´034,61
50 PIE26_01.A12.B70.005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20							
	Vedi voce n° 49 [m² 36.15]					36,15		
	SOMMANO m²					36,15	34,97	1´264,17
51 PIE26_01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20							
	sottofondo pavimentazione ampliamento					25,00		
	SOMMANO m²					25,00	4,21	105,25
52 PIE26_RU00.E000.005.000	Operaio specializzato Ore normali							
	Spostamento gettoniera esistente lavabi esterni					2,00		
	Ripristino collegamento idraulivo lavabi esterni					4,00		
	SOMMANO h					6,00	42,31	253,86
53 PIE26_07.A19.S30.035	Chiusini Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni p ... fatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80							
	Modifica punto adduzione acqua					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	254,57	254,57
54 PIE26_06.A09.A01.015	F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete senza portella 12 moduli							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,88	31,88
	A R I P O R T A R E							49´151,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49´151,70
55 PIE26_06.A10.B03.035	F. O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile corrugato, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, serie pesante, autoesinguente, resi ... ne delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC flessibile corrugato "senza alogeni" - D. 63 mm							
	locale tecnico					10,00		
	alimentazione gettoniera					8,00		
	SOMMANO m					18,00	7,61	136,98
56 PIE26_14.P03.A05.010	Tiro e posa in opera di: cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione Vedi voce n° 55 [m 18.00]					18,00		
	SOMMANO m					18,00	3,60	64,80
57 PIE26_06.A12.D01.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione I ... i, i raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 1 o 2 moduli					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	9,52	66,64
58 PIE26_06.A13.C02.005	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materiale plastico con finitura in tecnopolimero o alluminio anotizzato, installate a vite o ad incastro. Compreso l'eventuale sostituzione delle placche esistenti. F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	2,32	16,24
59 PIE26_PR145.C060.000.010	Cassette di deivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori. cassetta da incasso 118x118x70					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1,84	7,36
60 PIE26_06.A13.A02.015	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	11,43	80,01
61 PIE26_06.A13.F01.015	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale s ... l manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo metallico zincato punto luce interrotto					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	236,65	1´419,90
62 PIE26_06.A13.A02.010	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	6,85	61,65
63 PIE26_06.A24.T01.705	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x18 W					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	17,98	143,84
	A R I P O R T A R E							51´149,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51´149,12
64 PIE26_PR140.P015.000.015	Plafoniere tipo tartaruga rotonde plaf. 200 W tartaruga rotonda corpo allum. IP-55							
	Corpo illuminante locale tecnico e esterno					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	25,30	202,40
65 PIE26_06.A31.I01.005	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è on ... i i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,36	117,36
66 PIE26_01.A23.B90.005	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari Di materiali bituminosi in genere							
	Taglio marciapiede a filo fabbricato		7,80			7,80		
	SOMMANO m					7,80	5,41	42,20
67 PIE26_01.A02.A30.005	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i v ... rendesse necessario o anche solo consigliabile Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato							
	demolizione marciapiede esistente		7,80	0,950	0,200	1,48		
	SOMMANO m³					1,48	217,69	322,18
68 PIE26_07.A01.A05.010	Sbancamento Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a ... con trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso onere di trattamento dello stesso							
	scavo per predisposizione fondazione e sottofondo		9,40	5,050	0,400	18,99		
	SOMMANO m³					18,99	13,94	264,72
69 PIE26_01.A04.B12.020	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, per uso non strutturale Con betoniera							
	Fornitura di magrone		9,40	6,000	0,100	5,64		
	sottofondo marciapiede	15,00			0,150	2,25		
	SOMMANO m³					7,89	129,60	1´022,54
70 PIE26_01.A04.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma							
	casseri per cordolo di fondazione perimetro esterno	1,00	26,00		0,300	7,80		
	casseri per cordoli di fondazione perimetri interni	1,00	16,50		0,300	4,95		
		1,00	9,30		0,300	2,79		
	SOMMANO m²					15,54	37,88	588,66
71 PIE26_PR025.C025.015CAM.000	Calcestruzzo preconfezionato per uso strutturale a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206:2021 confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima 5%. Cl ... AM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Classe di resistenza minima							
	A RIPORTARE							53´709,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53´709,18
	C25/30 Fornitura cls cordoli fondazione anello esterno fornitura calcestruzzo cordolo interno		23,00 3,10	0,600 0,300	0,300 0,300	4,14 0,28		
	SOMMANO m³					4,42	145,19	641,74
72 PIE26_01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato vibratura getto voce precedente Vedi voce n° 71 [m³ 4.42]					4,42		
	SOMMANO m³					4,42	10,58	46,76
73 PIE26_01.A04.F20.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, dispos ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm considerati 70 KG ogni mc di CLS	4,42			70,000	309,40		
	SOMMANO kg					309,40	1,72	532,17
74 PIE26_01.A04.C03.010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione getto magrone getto cordoli e plinti					7,89 4,42		
	SOMMANO m³					12,31	30,53	375,82
75 PIE26_01.A11.A50.015	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per ... data diametro 6 mm - maglia 10x10 cm. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 20 cm e fino a 30 cm realizzazione vespaio di sottofondo					29,00		
	SOMMANO m²					29,00	72,42	2´100,18
76 PIE26_01.A09.E40.005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplast ... tessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale Impermeabilizzazione cordoli contro terra		16,65	0,700		11,66		
	SOMMANO m²					11,66	19,89	231,92
77 PIE26_01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 reaizzazione di massetto 8 cm					29,00		
	SOMMANO m²					29,00	4,21	122,09
78 PIE26_PR085.P075.000.015	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 30X60 provvista piastrelle pavimento					25,00		
	SOMMANO m²					25,00	24,12	603,00
	A RIPORTARE							58´362,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58´362,86
79 PIE26_01.A12.B70.005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20							
	Vedi voce n° 78 [m² 25.00]					25,00		
	posa piastrelle pavimento							
	SOMMANO m²					25,00	34,97	874,25
80 PIE26_9901COM.A01.B97.010	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al t ... to del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm							
	riempimento per formazione di marciapiede	15,00			0,300	4,50		
	SOMMANO m³					4,50	20,72	93,24
81 PIE26_01.A12.L00.005	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1							
	realizzazione marciapiede					23,00		
	SOMMANO m²					23,00	87,45	2´011,35
82 PIE26_16.P04.A05.259	Prezzi 'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per realizzazione percorsi tattil ... a ed esclusivamente per interventi non congiunti ad altri ripristini inerenti alla pavimentazione della stessa banchina.							
	Realizzazione di percorso tattile servizi					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	132,39	1´323,90
83 PIE26_01.A04.F70.010	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro							
	Rete per sottofondo marciapiede	23,00			3,950	90,85		
	SOMMANO kg					90,85	1,35	122,65
84 PIE26_PR060.T035.000.000	Travatura squadrata, di qualunque sezione, a 4 fili con tolleranza d'uso In abete (Picea abies, Abies alba)							
	pilastri in legno	5,00	2,90	0,250	0,250	0,91		
	travi orizzontali	2,00	4,70	0,200	0,200	0,38		
		1,00	4,10	0,200	0,320	0,26		
	puntoni e falsi puntoni falda ovest	6,00	4,15	0,100	0,200	0,50		
	puntoni e falsi puntoni falda est	6,00	4,35	0,100	0,200	0,52		
	terminale antiscorrimento	1,00	20,00	0,100	0,150	0,30		
	SOMMANO m³					2,87	612,48	1´757,82
85 PIE26_01.A12.G60.110	Rivestimenti su parete in tavole lisce, realizzate con tavole semplicemente accostate, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa In abete, (Picea abies, Abies alba) dello spessore superiore a cm 3							
	tavolato copertura falda ovest		4,20	6,000		25,20		
	tavolato falda est		4,20	6,000		25,20		
	SOMMANO m²					50,40	91,78	4´625,71
86 PIE26_01.A09.A86.005	Realizzazione di manto di copertura in lose di pietra tipo luserna di qualunque spessore e dimensione su esistente orditura in legno, compresi la sovrapposizione e l'ancoraggio del ... iali, il nolo della gru ed ogni altra							
	A RIPORTARE							69´171,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69´171,78
	eventuale opera accessoria Misurando l'effettivo sviluppo della falda di copertura							
	manto copertura		8,40	6,000		50,40		
	SOMMANO m²					50,40	124,08	6´253,63
87 PIE26_01.A17.A40.005	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1							
	Listelli per copertura	10,00	10,00	0,050	0,050	0,25		
	SOMMANO m³					0,25	2´888,23	722,06
88 PIE26_01.A17.A60.005	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1							
	Vedi voce n° 84 [m³ 2.87]					2,87		
	Vedi voce n° 85 [m² 50.40]				0,030	1,51		
	Vedi voce n° 87 [m³ 0.25]					0,25		
	SOMMANO m³					4,63	894,31	4´140,66
89 PIE26_PR080.P035.000CAM.050 (CAM)	Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) esente da CFC o HCFC, addittivato di grafite con superficie in EPS bianco prodotta con sistema di sintolaminazione per sistemi a ... rodotti finiti, devono rispettare i requisiti riportati al paragrafo 2.4.7 del Decreto a cui si rimanda. Spessore mm 160							
	isolamento copertura		8,40	6,000		50,40		
	SOMMANO m²					50,40	23,35	1´176,84
90 PIE26_01.A09.B80.005	Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregn ... clinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza.							
	posa su copertura di membrana impermeabilizzante e barriera a vapore							
	Vedi voce n° 86 [m² 50.40]					50,40		
	SOMMANO m²					50,40	18,56	935,42
91 PIE26_01.A19.A10.005	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame							
	prolungamento gronda posteriore	1,00	5,00		1,700	8,50		
	raccordi gronda esistente frontale	1,00	1,70		1,700	2,89		
	faldali per 4,8 Kg/mq							
	faldali e converse	2,00	4,50	0,600	4,800	25,92		
	faldali canna fumaria	4,00	0,50	0,700	4,800	6,72		
	SOMMANO kg					44,03	34,77	1´530,92
92 PIE26_01.A40.A01.010	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a parete - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio cont ... iarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.							
	Linee vita - ganci puntuali					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	45,50	455,00
93 PIE26_01.A0	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di							
	A R I P O R T A R E							84´386,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84´386,31
9.G50.005	qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili Vedi voce n° 89 [m² 50.40]					50,40		
	SOMMANO m²					50,40	7,72	389,09
94 PIE26_28.A35.A05.005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc... Prezzo unitario non rilevabile - Valutazione a progetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	100,00	200,00
95 PIE26_PR280.R005.000SIC.000	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese recinzione cantiere					50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,70	185,00
96 PIE26_PR280.E000.000SIC.000	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ... /08 s.m.i. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica. casco per operatori					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,46	21,84
97 PIE26_PR280.C005.000SIC.005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	11,12	55,60
98 PIE26_PR280.C005.005SIC.000	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	8,15	40,75
99 PIE26_PR280.E010.000SIC.000	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,08	14,08
100 PIE26_PR280.G000.000SIC.030	GUANTI DI PROTEZIONE: elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
101 PIE26_PR280.G000.000SIC.040	GUANTI DI PROTEZIONE: resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		85´336,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		85´336,05
	SOMMANO cad					3,00	95,42	286,26
102 PIE26_PR280.I035.000SIC.000	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... to direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere messa a terra cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	152,86	152,86
103 PIE26_PR280.C055.000SIC.000	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355. Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e tagli dovuti ad accidentale sfregamento.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,72	133,44
104 PIE26_PR280.I010.000SIC.000	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358: Si ricorda l'obbligo di revisione annuale dei dispos ... tura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	125,28	250,56
105 PIE26_05.P71.L00.005	Certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la rispondenza alle norme: CEI (64.2;64.8, DPR 547 ecc.) degli impianti elettrici, completi di quadro, di centrali termiche, o cucine, o laboratori, compreso i locali serbatoio e pompe e annessi. Per impianti di nuova costruzione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	202,07	202,07
106 PIE26_05.P71.L00.005	Certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la rispondenza alle norme: CEI (64.2;64.8, DPR 547 ecc.) degli impianti elettrici, completi di quadro, di centrali termiche, o cucine, o laboratori, compreso i locali serbatoio e pompe e annessi. Per impianti di nuova costruzione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	202,07	202,07
	Parziale LAVORI A CORPO euro							86´563,31
	T O T A L E euro							86´563,31
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	Ampliamento servizi	85´179,54	98,401
002	oneri sicurezza	1´383,77	1,599
003		0,00	0,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	86´563,31	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	Opere idraulico servizi igienici	9´567,55	11,053
002	Opere idraulico- impianto riscaldamento	7´233,47	8,356
003	Opere impianto elettrico	2´551,13	2,947
004	Opere edili	65´827,39	76,045
005		0,00	0,000
006		1´383,77	1,599
	Totale CATEGORIE euro	86´563,31	100,000

Data, 30/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		