

**ELENCO PREZZI RELATIVO A
"SPAZI PUBBLICI DA RI-CREARE"
COMUNE DI PESSINETTO**

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
1. RECINZIONE CAMPO				
02	02.P02.A56	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,		
02	02.P02.A56.010	...	kg	1,00 €
01	01.P26.A60	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad		
01	01.P26.A60.010	In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze	m ³	2,09
01	01.P01.A10	Operaio specializzato		
01	01.P01.A10.005	Ore normali	h	40,55 €
01	01.A18.A25	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come		
01	01.A18.A25.010	A lavorazione saldata - FISSATE CON TASSELLI CHIMICI	kg	4,98 €
01	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure,		
01	01.A18.A20.005	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	kg	3,21 €
01	01.A20.A90	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli		
01	01.A20.A90.005	Per superfici di almeno m ² 4	m ²	17,79 €
01	01.P16.F40	Pannelli di tipo listellare costituiti da un' anima di listelli di pioppo tra		
01	01.P16.F40.010	in rovere, spessore 3,0 cm (Quercus spp.)	m ²	71,84
01	01.A17.A60	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse		
01	01.A17.A60.005	Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli,	m ³	858,95 €
01	01.A18.A25	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come		
01	01.A18.A25.005	A lavorazione chiodata o bullonata	kg	5,45 €
01	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure,		
01	01.A18.A20.005	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	kg	3,21 €
01	01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di		
1	01.A18.E10.015	A maglie di mm 50x50	m ²	47,60 €
01	01.P14.C70	Corde in acciaio		
01	01.P14.C70.015	Diametro mm 5	m	0,43 €
01	01.P14.M20	Tasselli ad espansione in acciaio (completi)		
01	01.P14.M20.015	Lunghezza cm 6	cad	0,38 €
01	01.A18.A25	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come		
01	01.A18.A25.005	A lavorazione chiodata o bullonata	kg	5,45 €
01	01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl,		
01	01.P24.C75.005	Con sollevamento della navicella fino a m 12	h	58,85 €
01	01.A18.A20	Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure,		
01	01.A18.A20.005	In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	kg	3,21 €
NP		Fornitura rete poliuretanic (cfr preventivo RIBOLA RETIFICIO	tot.	
01	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie,		
01	01.P14.N00.005	In ferro	kg	18,88 €
01	01.P13.G00	Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi		
01	01.P13.G00.015	In ferro, a due giri e mezzo	cad	9,30 €
02	02.P05.B05	Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno		
02	02.P05.B05.010	...	m ³	201,74
01	01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,		
01	01.A04.B20.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m ³	129,33
01	01.A04.F20	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe		
01	01.A04.F20.005	In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16	kg	1,54
01	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
01	01.A04.C00.005	In struttura di fondazione	m ³	92,01
01	01.A05.B75	Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta		
01	01.A05.B75.020	Con blocchi dello spessore di cm 20	m ²	57,33
01	01.A10.A10	Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti,		
01	01.A10.A10.005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore	m ²	23,23 €
01	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su		

01	01.A10.B00.005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva	m ²	9,49 €
01	01.A10.C30	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso		
01	01.A10.C30.005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	5,91 €
01	01.P04.E70	Tegole piane tipo "marsigliese" comune		
01	01.P04.E70.005	cad	0,91 €
01	01.A18.B30	Fornitura di serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque		
01	01.A18.B30.005	Formati da profilati normali	kg	8,85
01	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
01	01.A18.C00.005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,	kg	1,99
NP		Paraspigoli angolari in realizzati in EVA morbido in formato	cad	
NP		Panchina allenatROI 3 mt - Alluminio (cfr preventivo CONQUEST)	n	1.690,00 €
2 ARREDI FISSI (Videocamera, tavoli con panchine, bacheca, fontanella)				
18	18.A85.A75	Realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa in legno		
18	18.A85.A75.005	...	cad	617,04 €
06	06.P17.A15	Telecamere IP		
06	06.P17.A15.005	Telecamere tipo bullet IP con obiettivo compreso tra 2.8 -12 mm,	cad	382,16 €
30	30.P25.N00	Tavolo con panche in legno realizzata con tavole della lunghezza di		
30	30.P25.N00.005	in legno di larice (larix decidua)	cad	536,88 €
NP		Fontanella da giardino (cfr preventivo Rinaldi Snc)	cad	
1	01.P22.E49	Apparecchiatura idraulica da applicare a fontanella in muratura		
1	01.P22.E49.005	Per getto a zampillo	cad	125,99 €
3. SPOGLIATOIO				
01	01.A02.E10	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita'		
01	01.A02.E10.004	Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori	cad	1.689,03 €
01	01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta,		
01	01.A01.A10.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m ³	4,82 €
01	01.A04.H10	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od		
01	01.A04.H10.005	In legname di qualunque forma	m ²	38,76 €
01	01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206,		
01	01.A04.B20.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m ³	129,33 €
01	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
01	01.A04.C00.005	In struttura di fondazione	m ³	92,01 €
01	01.A02.A10	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore		
01	01.A02.A10.005	Con trasporto dei detriti in cantiere	m ³	109,91 €
01	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di		
01	01.A02.C00.005	Con una superficie di almeno m ² 0,50	m ²	15,99 €
01	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di		
01	01.A02.C00.005	Con una superficie di almeno m ² 0,50	m ²	15,99 €
01	01.A05.B75	Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta		
01	01.A05.B75.025	Con blocchi dello spessore di cm 25	m ²	61,42 €
01	01.A11.A40	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15		
01	01.A11.A40.015	Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per	m ²	4,25 €
01	01.A11.A50	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in		
01	01.A11.A50.005	per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze fino a 10 cm	m ²	56,25 €
01	01.A05.B75	Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta		
01	01.A05.B75.025	Con blocchi dello spessore di cm 25	m ²	61,42 €
01	01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		
01	01.A06.A10.025	In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie	m ²	70,02 €
01	01.A07.E32	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con		
01	01.A07.E32.030	Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-22x38x30, spessore 22+5=27 cm	m ²	109,21 €
01	01.A09.E30	Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile		
01	01.A09.E30.005	Escluso il sottofondo perfettamente livellato	m ²	132,37 €
01	01.A10.A10	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti,		
01	01.A10.A10.005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore	m ²	23,23 €
01	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su		
01	01.A10.B00.005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva	m ²	9,49 €

01	01.A10.C30	Rasatura con scagliola e additivi su tramezze in latero gesso		
01	01.A10.C30.005	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1	m ²	5,91 €
01	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un		
01	01.A20.E30.005	Su intonaci interni ad una ripresa	m ²	5,09 €
01	01.A20.E30.010	Su intonaci esterni, a due riprese	m ²	10,57 €
01	01.P20.G00	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per		
01	01.P20.G00.020	finestra a battente; di superficie oltre 2,0 m ²	m ²	289,29 €
01	01.P20.B00	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due		
01	01.P20.B00.005	vetro mm 3 + vetro mm 3	m ²	34,34 €
01	01.P20.G10	Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608) sistema per		
01	01.P20.G10.005	portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m ²	m ²	130,10 €
01	01.A18.B00	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, completi di		
01	01.A18.B00.025	In acciaio, ad ante aventi superficie compresa tra m ² 2.00 e m ²	m ²	949,71 €
01	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie,		
01	01.P14.N00.005	In ferro	kg	18,88 €
01	01.P13.G00	Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi		
01	01.P13.G00.015	In ferro, a due giri e mezzo	cad	9,30 €
02	02.P30.G05	Cassaforma in legname per opere di sottofondazione plinti e		
		cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento		
02	02.P30.G05.010	...	m ²	47,17 €
01	01.P07.B45	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico		
01	01.P07.B45.005	Nei formati cm 20X20	m ²	28,62 €
01	01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato,		
01	01.P07.B48.005	dimensione 7,5x60 mm	m	11,88 €
01	01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di		
01	01.A12.B75.005	Per una superficie di almeno m ² 0,20	m ²	35,39 €
01	01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello		
01	01.A12.B60.005	Per una lunghezza di almeno m 2	m	7,58 €
01	01.A17.B40	Fornitura di porte interne, di qualunque forma, dimensione e		
01	01.A17.B40.106	In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore a mm 60	m ²	309,81 €
01	01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a		
01	01.A17.B70.005	In qualsiasi tipo di legname	m ²	49,27 €
01	01.P14.N00	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie,		
01	01.P14.N00.005	In ferro	kg	18,88 €
01	01.P13.G00	Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi		
01	01.P13.G00.015	In ferro, a due giri e mezzo	cad	9,30 €
01	01.A18.E00	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera		
01	01.A18.E00.005	Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine,	kg	15,26 €
01	01.P24.C75	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl,		
01	01.P24.C75.005	Con sollevamento della navicella fino a m 12	h	58,85 €
6	06.A13.F01	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m ² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm ² per i sistemi luce e 2.5 mm ² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento		
6	06.A13.F01.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto	cad	87,32 €
6	06.P26.A20	Plafoniera stagna per posa a plafone corredata di sorgente		

6	06.P26.A20.005	potenza elettrica assorbita fino a 22 W	cad	100,36 €
6	06.A13.H01.010	F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile	cad	103,01 €
6	06.A13.F05.005	F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto di comando successivo	cad	54,08 €
6	06.P27.F01	Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con		
6	06.P27.F01.015	convettore elettrico statico 1500 W	cad	167,95 €
NP		Panca con schienale, appendiabiti e piano borse, lunghezza m. 2	n	336,07€
4. SICUREZZA				
NP		Oneri sicurezza e cantiere		