REGIONE PIEMONTE

TORINO METROPOLI

COMUNE DI CANTOIRA

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONE SCOGLIERE ESISTENTI IN LOCALITÀ CASE GHITTA, FOGLIERI/LENSI E CHIAPÈ BERTAN PER EROSIONE DELLO STURA





DOC.
3

- ELENCO PREZZI
- ANALISI PREZZI

DATA: OTTOBRE 2026

StudioTecnicoSuccio

ING. SUCCIO MARCO

VIA TRIESTE 59 - 10080 BOSCONERO (TO)
TEL. 011 9889208 - CELL. 3470473962
E-MAIL: MARCO@STUDIOSUCCIO.COM

Comune di Cantoira
Città Metropolitana di Torino

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di consolidamento fondazione scogliere esistenti in località Case Ghitta, Foglieri/Lensi e Chiapè Bertan per erosione dello Stura

COMMITTENTE: Comune di Cantoira

Bosconero, Ottobre 2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. % MDO/RU
	VOCI A MISURA			
Nr. 1 AN 1	Fornitura di condotte realizzata in piastre di lamiera di acciaio ondulato avente un diametro di cm 100, atto ad un sovraccarico per mezzi di cantiere, compreso lo smantellamento a fine cantiere con sistemazione dell'area ed ogni altro onere compreso e compensato **euro (trecentonovantasette/49)**	ml	397,49	0.000
Nr. 2 PIE26_01.A01.A20.005	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato (terroso, ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese preesistenti), per aprire varchi di invito, savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc. eseguito anche in acqua, con sistemazione dei materiali di risulta per imbottimento di sponda o per colmatura di depressioni, da impiegarsi esclusivamente secondo le indicazioni della DL, lo spianamento del materiale eccedente, compreso carico e scarico Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 **euro (tredici/10)**	m³	13,10	52.360
Nr. 3 PIE26_01.A01.C50.010	Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e costipati, successiva rimozione delle stesse con idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati dalla direzione lavori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse Con materiali in sito o provvisti dalla Stazione Appaltante **euro (ventiuno/73)**	m³	21,73	55.190
Nr. 4 PIE26_01.A04.C30.010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture in elevazione non armate **euro (ventiotto/06)**	m³	28,06	40.800
Nr. 5 PIE26_18.A30.A25.005	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte ... **euro (sessantasei/34)**	m³	66,34	14.700
Nr. 6 PIE26_AT01.E020.030.010	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q) **euro (centoventidue/59)**	h	122,59	34.520
Nr. 7 PIE26_PR025.C015.000.020	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito a piè d'opera. Escluso ogni altro onere. Eseguito con 350 kg/m³ **euro (centotrentasette/14)**	m³	137,14	4.940
Nr. 8 PIE26_RU00.E000.005.000	Operaio specializzato Ore normali **euro (quarantadue/31)**	h	42,31	0.000

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. % MDO/RU
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
Nr. 9 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. **euro (milleottocentodiciassette/72)**	%	1′817,72	0.000

Bosconero, Ottobre 2026

Il Tecnico

N° art.	DESCRIZIONE ARTICOLO	u.m.	Q.TA'	PREZZO ELEMENTARE	%	IMPORTO
1	Fornitura di condotta realizzata in piastre di lamiera di acciaio, …. Per guado					
	Lamiere in ferro Nere ondulate, PIE26_PR045.L005.000.015	Kg	110,000	1,33 €		146,30 €
	Bulloneria PIE26_PR050.B090.000.000	kg	4,000	4,96 €		19,84 €
	Operaio comune PIE26_RU00.E000.015.000	ora	2,000	34,94 €		69,88 €
	Operaio qualificato PIE26_RU00.E000.010.000	ora	2,000	39,10 €		78,20 €
	PREZZO APPLICATO EURO					**314,22 €**
	totale parziale 1					314,22 €
	spese generali 15%					47,13 €
	totale parziale 2					361,35 €
	utile d'impresa 10%					36,14 €
	totale generale					397,49 €
	PREZZO APPLICATO EURO	ml				**397,49 €**