

di **OCONE GIUSEPPE & C. s.n.c.**
Sede Soc.: Via Marconi, 2 -4 angolo Via Torino
10044 PIANEZZA (Torino)
Tel. 011.967.37.77 – Fax 011.967.92.30
www.itic-online.it e-mail : itic@itic-online.it

PARTITA IVA 00963210018 - C.C.I.A.A.126329

IMPIANTI PER PICCOLE, MEDIE, GRANDI CUCINE E LAVANDERIE
TRATTAMENTO ARIA, ASPIRAZIONI IN GENERE
INSTALLAZIONI E FORNITURA DI ATTREZZATURE MEDESIME
CENTRO ASSISTENZA TECNICA DIRETTO

PianeZZa, 14/07/2026

SPETT.LE

COMUNE DI VALLO T.SE

OGGETTO: PREVENTIVO N. 57/26.

A seguito del ns. intervento sul frigo bar abbiamo riscontrato che il compressore è bruciato e occorre sostituirlo.

Il lavoro eseguito per il controllo ammonta a € 113,00 + iva che Vi sarà comunque fatturato (vedi rimesso allegato).

Vi comunichiamo che, dato che l'impianto è vecchio e ha anche una perdita sulla tubazione, si consiglia di sostituire l'intera unità refrigerante.

Vi sottoponiamo preventivo con 2 soluzioni:

Soluzione .1.

Smontaggio compressore e lavaggio impianto con azoto altrimenti gli acidi di bruciatura avvolgimento andranno a intaccare il nuovo avvolgimento motore.

Occorre sostituire il gruppo compressore, il motoventilatore, il filtro disidratatore, 1 kit valvola di carico impianto, 1 bombola di azoto, 4 saldature e 1 carica gas.

Totale ricambi € 430,00 + iva.

Lavoro con viaggio € 250,00 + iva.

TOTALE COMPLESSIVO SOLUZIONE 1 € 680,00 + IVA.


Soluzione 2.

Sostituzione dell'intera unità refrigerante che comprende: compressore, ventola, batteria di raffreddamento e filtro. Lavaggio impianto con azoto.

Totale materiali € 610,00 + iva.

Lavoro con viaggio € 250,00 + iva.

TOTALE COMPLESSIVO SOLUZIONE 2 € 860,00 + IVA.



di **OCONE GIUSEPPE & C. s.n.c.**
Sede Soc.: Via Marconi, 2 -4 angolo Via Torino
10044 PIANEZZA (Torino)
Tel. 011.967.37.77 – Fax 011.967.92.30
www.itic-online.it e-mail : itic@itic-online.it

PARTITA IVA 00963210018 - C.C.I.A.A.126329

IMPIANTI PER PICCOLE, MEDIE, GRANDI CUCINE E LAVANDERIE
TRATTAMENTO ARIA, ASPIRAZIONI IN GENERE
ISTALLAZIONI E FORNITURA DI ATTREZZATURE MEDESIME
CENTRO ASSISTENZA TECNICA DIRETTO

Vi comunichiamo inoltre che non è corretto lasciare un impianto appoggiato su una cassetta di plastica.

Occorre un basamento stabile oppure due mensole a muro con piano in legno.

Il costo delle 2 mensole con piano in legno, tasselli e lavoro per il montaggio ammonta a € 130,00 + iva. Così facendo resta un lavoro più sicuro.

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni in merito e porgiamo cordiali saluti.

I.T.I.C. DI OCONE G. & C SNC