



Comune di Varisella

PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE FESR 2021/2027

"Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti"

VARISELLA - CITTÀ RIGENERATIVA

Progettista

Arch. Enzo ROMEO

Via Rosselli 13 - 10044 Pianezza (TO)

Tel: 011.967.99.75

mail: romeoenzostudio@gmail.com

pec: studioenzoromeo@architettitorinopec.it

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luca Francesco Bertino

Comune di Varisella (TO)

**via Don Giocondo Cabodi ,4
10070 Varisella (TO)**



Oggetto:

**CME_COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

Livelli di progetto:

☒ **Progetto di Fattibilità Tecnica
ed Economica**

☐ **Esecutivo**

Data: 12/10/2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	SCAVI E SCARIFICHE (SpCat 1)							
1 PIE26_01.A0 1.B10.030	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa ... ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a (Cm 40 eseguito a macchina)		796,00 53,00 37,00 41,00 143,00 35,00			796,000 53,000 37,000 41,000 143,000 35,000		
	SOMMANO m²					1'105,000	21,19	23'414,95
2 PIE26_01.A2 3.B90.005	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari (Di materiali bituminosi in genere)		212,00			212,000		
	SOMMANO m					212,000	5,41	1'146,92
3 PIE26_22.P1 1.A05.005	Prelievo nel primo punto di indagine, tramite scavo eseguito con mezzi meccanici, di campioni di terreno come prescritto da normativa ai fini della caratterizzazione chimica; compr ... sommario dello scavo. Per ogni singolo punto di indagine indipendentemente dal numero di campioni (fino a 2 m dal p.c.)					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	601,56	601,56
4 PIE26_01.A0 2.C10.015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso ... ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre		11,00 53,00 41,00			11,000 53,000 41,000		
	SOMMANO m²					105,000	13,58	1'425,90
5 PIE26_30.A8 7.A00.005	PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo media ... ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm		920,00			920,000		
	SOMMANO m²					920,000	4,37	4'020,40
6 PIE26_PR29 0.R010.000	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) (cemento (rif. codice CER 17 01 01))				2,000	2,000		
	SOMMANO t					2,000	18,16	36,32
7 PIE26_PR29 0.R010.010	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02))		796,00 920,00 143,00	0,15 0,03 0,03	1,400 1,400 1,400	167,160 38,640 6,006		
	A R I P O R T A R E					211,806		30'646,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					211,806		30'646,05
	SOMMANO t					211,806	24,47	5'182,89
8 PIE26_PR29 0.R010.020	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che risp ... imiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04))		1105,00	0,25	1,200	331,500		
	SOMMANO t					331,500	19,78	6'557,07
	PAVIMENTAZIONE (SpCat 2)							
9 PIE26_01.A2 1.A10.010	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, ... te dalla direzione lavori, misurato in opera (Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori)		796,00 37,00 143,00		0,300 0,300 0,300	238,800 11,100 42,900		
	SOMMANO m³					292,800	34,59	10'127,95
10 PIE26_01.A2 1.A20.015	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... o intervento per regolarizzare la sagoma degli strati (Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico)		796,00 53,00 37,00 41,00 143,00		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	79,600 5,300 3,700 4,100 14,300		
	SOMMANO m³					107,000	10,82	1'157,74
11 PIE26_01.A2 1.A60.010	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghi ... cuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra (Su marciapiedi)		796,00 53,00 37,00 41,00 143,00			796,000 53,000 37,000 41,000 143,000		
	SOMMANO m²					1'070,000	3,04	3'252,80
12 PIE26_PR08 5.M020.010	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, carrabili, con lo strato di usura costituito da calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accele ... 38. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte (Drenanti, per carrabilità medio-pesante, spessore 8 cm)				796,000 53,000 37,000 41,000 143,000 100,000	796,000 53,000 37,000 41,000 143,000 100,000		
	SOMMANO m²					1'170,000	25,63	29'987,10
13 PIE26_01.A2 3.C80.010	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo, la compattazione con ... chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura (Spessore del sottofondo da 7 a 8 cm)				796,000 53,000 37,000	796,000 53,000 37,000		
	A R I P O R T A R E					886,000		86'911,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					886,000		86'911,60
					41,000 143,000 100,000	41,000 143,000 100,000		
	SOMMANO m²					1'170,000	15,98	18'696,60
14 PIE26_PR03 0.C055.025	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della Stazione Appaltante in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 (sez. trap. 12-15x25-30(H), peso kg 95 circa)				186,000 102,000 93,000 32,000 91,000 33,000 45,000 97,000	186,000 102,000 93,000 32,000 91,000 33,000 45,000 97,000		
	SOMMANO m					679,000	24,35	16'533,65
15 PIE26_01.A2 3.B50.010	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quo ... r far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza)				381,000 32,000 91,000 33,000 45,000 97,000	381,000 32,000 91,000 33,000 45,000 97,000		
	SOMMANO m					679,000	26,48	17'979,92
16 PIE26_PR09 0.G080.000	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili (g/m² 110)				796,000 33,000 53,000 41,000 143,000	796,000 33,000 53,000 41,000 143,000		
	SOMMANO m²					1'066,000	0,70	746,20
17 PIE26_01.A2 1.G55.005	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte (In fibra di poliestere o simile)				796,000 33,000 53,000 41,000 143,000	796,000 33,000 53,000 41,000 143,000		
	SOMMANO m²					1'066,000	2,70	2'878,20
18 PIE26_07.A0 5.E05.020	Chiusini (Rimessa in quota o sostituzione chiusino stradale per interventi di manutenzione in strade già sistemate; compreso la rimozione e sostituzione di chiusino stradale, il t ... a 100 cm di diametro o lato; con utilizzo di malta fibrata premiscelata a presa rapida e ritiro compensato tixotropica.)				9,000	9,000		
	SOMMANO cad					9,000	455,26	4'097,34
19 PIE26_08.A5	Rimessa in quota o sostituzione di griglia stradale per interventi di manutenzione in strade già sistemate; compreso la rimozione e sostituzione							
	A R I P O R T A R E							147'843,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							147'843,51
5.N13.005	della griglia esistente, il taglio ... li UNI EN 124, UNI TR 11256 ed i regolamenti comunali (compresa la pulizia del sito, esclusa la fornitura della griglia)					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	125,00	750,00
20 PIE26_01.A2 2.A20.010	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbi ... prestazione manuale e mezzo d'opera (Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare)		920,00			920,000		
	SOMMANO m²					920,000	1,76	1'619,20
21 PIE26_30.A9 0.A25.005	PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usur ... ichiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3)		920,00			920,000		
	SOMMANO m²					920,000	9,01	8'289,20
22 PIE26_30.A8 5.A06.015	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume modificato, per strato di collegamento (binder), costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo ... richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 6)	2,00	100,00			200,000		
	SOMMANO m²					200,000	16,81	3'362,00
23 PIE26_9901 COM.A22.A 4	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di (Kg 0,800/m²)		920,00 100,00			920,000 100,000		
	SOMMANO m²					1'020,000	1,89	1'927,80
	SEGNALETICA (SpCat 3)							
24 PIE26_04.P8 3.A01.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, ... enza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.		20,00			20,000		
	SOMMANO m²					20,000	4,59	91,80
25 PIE26_04.P8 3.A02.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, margina ... ngenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12		310,00			310,000		
	SOMMANO m					310,000	0,56	173,60
26 PIE26_04.P8 3.A06.005	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 (Scritta completa di STOP/TAXI urbano)					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	23,71	118,55
	A R I P O R T A R E							164'175,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'175,66
27 PIE26_04.P8 3.A08.005	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di parc ... ondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00 (Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine)		2,00			2,000		
	SOMMANO cad					2,000	65,31	130,62
28 PIE26_04.P8 3.A13.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, ... e spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.)		10,00			10,000		
	SOMMANO cad					10,000	7,25	72,50
29 PIE26_04.P8 3.B01.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, ... edonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003		130,00			130,000		
	SOMMANO m²					130,000	7,06	917,80
30 PIE26_04.P8 3.B02.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12		330,00			330,000		
	SOMMANO m					330,000	0,79	260,70
31 PIE26_04.P8 3.B03.005	Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabi ... rangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti		150,00 55,00			150,000 55,000		
	SOMMANO m					205,000	0,97	198,85
32 PIE26_PR17 0.S050.000	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	16,72	167,20
33 PIE26_PR17 0.S050.005	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, a ... E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.					18,000		
	SOMMANO cad					18,000	35,14	632,52
34 PIE26_PR17 0.S050.025	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui ag ... ; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 150x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	9,21	18,42
	A R I P O R T A R E							166'574,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'574,27
35 PIE26_04.P8 4.A01.005	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	9,47	18,94
36 PIE26_04.P8 4.A01.010	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, ron ... coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq					28,000		
	SOMMANO cad					28,000	18,99	531,72
37 PIE26_04.P8 4.A03.005	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in ... 50, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm					28,000		
	SOMMANO cad					28,000	51,38	1'438,64
38 PIE26_04.P8 4.A13.005	Posa segnaletica verticale. Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita a invalidi o per C/S merci, comprensivo di forniture e posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 cm o ... e zebature fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a pettine) con vernice spartitraffico. Esecuzione di stallo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	204,80	204,80
39 PIE26_PR05 0.P035.005	Sostegni per segnali stradali del tipo in uso nella città di Torino. Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in tubo di acciaio diam. ... re richiesta anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS). Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m					28,000		
	SOMMANO cad					28,000	49,38	1'382,64
40 PIE26_16.P0 4.A05.300	Prezzi (FORNITURA E POSA PALETTO CON O SENZA CATENELLE 'Fornitura e posa di paletto dissuasore tipo "Città di Torino" costituito da paletto in ferro zincato a caldo diametro m ... letto dissuasore senza nessuna catena ---> prezzo pieno - 10%; - paletto con tre catenelle ---> prezzo pieno + (5%+5%))					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	95,16	4'758,00
41 PIE26_04.P8 3.A17.005	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza		330,00			330,000		
	SOMMANO m					330,000	0,14	46,20
42 PIE26_04.P8 3.A17.010	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni		130,00			130,000		
	SOMMANO m²					130,000	0,52	67,60
	A R I P O R T A R E							175'022,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'022,81
43 PIE26_04.P8 3.E01.005	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva ... vimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm. Passaggi pedonali, linee di arresto cartelli a terra 30 passaggio pedonale	13,00	1,00	1,00		13,000		
	SOMMANO m²					13,000	32,79	426,27
44 PIE26_04.P8 3.G11.010	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa dischi segnaletici da posare a terra. Posa dischi segnaletici diametro 80 cm					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	11,15	144,95
45 PIE26_04.P8 3.L01.005	Rallentatori ad effetto ottico-acustico. Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico costituito da bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore non ... feriore a 1,8 mm, con caratteristiche rifrangenti e antiscivolosita'. Rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato	2,00	3,00	5,00		30,000		
	SOMMANO m²					30,000	41,67	1'250,10
PARCHI E GIARDINI (SpCat 4)								
46 PIE26_20.A2 7.A12.005	Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta (Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura per una profondita' di cm 30)		240,00 10,00 6,00 35,00			240,000 10,000 6,000 35,000		
	SOMMANO m²					291,000	13,68	3'980,88
47 PIE26_PRO9 5.T000.000	Telo pacciamante in tessuto agrotessile, certificato per la compostabilita' e biodegradabilita', permeabile all'acqua e all'aria (in rotoli, larghezza minima 100 cm. (peso di 110 gr/m²))		250,00 16,00 35,00			250,000 16,000 35,000		
	SOMMANO m²					301,000	1,91	574,91
48 PIE26_20.A2 7.A45.005	Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro (In pvc drenante)		240,00 10,00 16,00 35,00			240,000 10,000 16,000 35,000		
	SOMMANO m²					301,000	1,98	595,98
49 PIE26_20.A2 7.A66.010	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del ... sione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento (Buca di m 1.50x1.50x0.90)					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	192,16	5'764,80
50	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in							
	A R I P O R T A R E							187'760,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'760,70
PIE26_20.A2 7.165.005	condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate poste in strade ad alto traffico e presenza di ... ametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere (Per piante di altezza inferiore a m 10)					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	288,57	577,14
51 PIE26_20.A2 7.L00.005	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione ... iale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali (Per piante di altezza inferiore a m 10)					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	134,32	805,92
52 PIE26_20.A2 7.V00.005	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega ... per consentire la circolazione a sensi unici alternati (Al m di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2.5)		110,00			110,000		
	SOMMANO m					110,000	3,07	337,70
53 PIE26_PR18 5.C015.000	Concimi azotati in sacchi forniti franco magazzini della Stazione Appaltante, con le composizioni (Calcio cianamide)				250,000	250,000		
	SOMMANO kg					250,000	0,73	182,50
54 PIE26_PR18 5.P020.005	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza ... fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri (acer campestre h. = 3,00 - 3,50 vestito z)					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	75,11	976,43
55 PIE26_PR18 5.P020.005.2 55	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza ... zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 20 - 25 ha = 2,50 z					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	250,75	4'262,75
56 PIE26_PR18 5.M010.000	Miscuglio bilanciato di sementi erbacee, arbustive ed arboree (per semine a spaglio e a pressione)				40,000 6,000	40,000 6,000		
	SOMMANO kg					46,000	23,71	1'090,66
57 PIE26_PR18 5.T000.005	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5 (Contenente sostanza organica non inferiore al 2%)		10,00 6,00 35,00		0,600 0,600 0,600	6,000 3,600 21,000		
	SOMMANO m³					30,600	12,76	390,46
58 NPI	Giochi degli schacchi a terra mt 5x5, prezzo da preventivo.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'500,00	2'500,00
	A R I P O R T A R E							198'884,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198'884,26
59 PIE26_PR17 0.P035.000	Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali in gomma riciclata. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto al paragrafo 2.4 del decreto MASE del 24.11.2025. da 3 a 5 posti					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	244,99	244,99
60 PIE26_PR18 0.P030.005C AM.000 (CA M)	Panchine di diversa forma con basamenti laterali in gomma riciclata, con seduta e/o schienale in legno o acciaio. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto re ... di riciclato come richiesto al paragrafo 2.4 del decreto MASE del 24.11.2025. Dimensioni medie di ingombro 190x50x50 mm					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	366,00	1'464,00
61 PIE26_20.A2 7.C50.005	Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	108,16	432,64
	ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 5)							
62 PIE26_28.A2 2.A05.005	Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischi. Fornitura e posa in opera di oppo ... o polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	3,71	18,55
63 PIE26_28.A2 5.A20.005	INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per pieno della struttura demolita	1800,00			0,150	270,000		
	SOMMANO m³					270,000	0,46	124,20
64 PIE26_28.A3 5.A05.005	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.LGS. 81/08 - ALLEGATO XV - PUNTO 4.1.1 LETT. G) ... osizione specifica di elaborati progettuali e/ o relazioni etc... Prezzo unitario non rilevabile - Valutazione a progetto					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	250,00	250,00
65 PIE26_PR28 0.B010.000	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... tuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione (elementi in plastica - nolo fino a 1 mese)					200,000		
	SOMMANO m					200,000	9,73	1'946,00
66 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.015	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... nto e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo							
	A R I P O R T A R E							203'364,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							203'364,64
	SOMMANO m					200,000		
						200,000	2,51	502,00
67 PIE26_PR28 0.B015.000	Barriera per segnalazione lavori (cavalletto stradale) in lamiera di ferro verniciato a fuoco, sul fronte pellicola rifrangente rossa e bianca E.G. e H.I., sul retro pellicola rifr ... ritta "interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo 80 cm esclusa la barriera. IN FORNITURA (120x20 cm)		15,00			15,000		
	SOMMANO cad					15,000	43,23	648,45
68 PIE26_PR28 0.C040.000	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e successiva rimozione. altezza 50 cm, misurati cadauno per giorno					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	0,24	12,00
69 PIE26_PR28 0.P110.010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	234,87	234,87
70 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	161,47	161,47
71 PIE26_PR28 0.R005.000	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare (nolo per il primo mese)		60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,70	222,00
72 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo		60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	0,46	27,60
73 PIE26_PR28 0.S000.000	Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura personalizzata, per stabilizzare sup ... orti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA (Riempito con graniglia peso 13 kg)		10,00			10,000		
	SOMMANO cad					10,000	12,44	124,40
74 PIE26_PR28	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una							
	A R I P O R T A R E							205'297,43

[illegible]