



Comune di Varisella

PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE FESR 2021/2027

"Interventi per l'adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti"

VARISELLA - CITTÀ RIGENERATIVA

Progettista

Arch. Enzo ROMEO

Via Rosselli 13 - 10044 Pianezza (TO)

Tel: 011.967.99.75

mail: romeoenzostudio@gmail.com

pec: studioenzoromeo@architettitorinopec.it

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luca Francesco Bertino

Comune di Varisella (TO)

**via Don Giocondo Cabodi ,4
10070 Varisella (TO)**



Oggetto:

**SIM_STIMA INCIDENZA
MANODOPERA**

Livelli di progetto:

☒ **Progetto di Fattibilità Tecnica
ed Economica**

☐ **Esecutivo**

Data: 12/10/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 NP1	Giochi degli schacchi a terra mt 5x5, prezzo da preventivo. SOMMANO cad	1,000	2'500,00	2'500,00	1'993,62	79,745
2 PIE26_01.A0 1.B10.030	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa ... ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a (Cm 40 eseguito a macchina) SOMMANO m²	1'105,000	21,19	23'414,95	14'421,27	61,590
3 PIE26_01.A0 2.C10.015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso ... ntazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre SOMMANO m²	105,000	13,58	1'425,90	1'422,05	99,730
4 PIE26_01.A2 1.A10.010	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, ... te dalla direzione lavori, misurato in opera (Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori) SOMMANO m³	292,800	34,59	10'127,95	2'179,54	21,520
5 PIE26_01.A2 1.A20.015	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... o intervento per regolarizzare la sagoma degli strati (Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico) SOMMANO m³	107,000	10,82	1'157,74	655,28	56,600
6 PIE26_01.A2 1.A60.010	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghi ... cuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra (Su marciapiedi) SOMMANO m²	1'070,000	3,04	3'252,80	2'377,15	73,080
7 PIE26_01.A2 1.G55.005	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffiato e cucito a regola d'arte (In fibra di poliestere o simile) SOMMANO m²	1'066,000	2,70	2'878,20	2'878,20	100,000
8 PIE26_01.A2 2.A20.010	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbie ... prestazione manuale e mezzo d'opera (Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare) SOMMANO m²	920,000	1,76	1'619,20	1'353,17	83,570
9 PIE26_01.A2 3.B50.010	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quo ... r far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfilo di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza) SOMMANO m	679,000	26,48	17'979,92	12'627,30	70,230
10 PIE26_01.A2 3.B90.005	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari (Di materiali bituminosi in genere) SOMMANO m	212,000	5,41	1'146,92	1'085,90	94,680
11 PIE26_01.A2 3.C80.010	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo, la compattazione con ... chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura (Spessore del sottofondo da 7 a 8 cm) SOMMANO m²	1'170,000	15,98	18'696,60	14'846,97	79,410
12 PIE26_04.P8 3.A01.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, ... enza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente. SOMMANO m²	20,000	4,59	91,80	37,23	40,560
13 PIE26_04.P8 3.A02.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, margina ... ngenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12 SOMMANO m	310,000	0,56	173,60	35,88	20,670
	A R I P O R T A R E			84'465,58	55'913,56	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			84'465,58	55'913,56	
14 PIE26_04.P8 3.A06.005	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 (Scritta completa di STOP/ TAXI urbano) SOMMANO cad	5,000	23,71	118,55	46,72	39,410
15 PIE26_04.P8 3.A08.005	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebraatura centrale) di parc ... ondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00 (Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine) SOMMANO cad	2,000	65,31	130,62	50,98	39,030
16 PIE26_04.P8 3.A13.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, ... e spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.) SOMMANO cad	10,000	7,25	72,50	31,79	43,850
17 PIE26_04.P8 3.A17.005	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza SOMMANO m	330,000	0,14	46,20	26,57	57,500
18 PIE26_04.P8 3.A17.010	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni SOMMANO m²	130,000	0,52	67,60	50,90	75,300
19 PIE26_04.P8 3.B01.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, ... edonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003 SOMMANO m²	130,000	7,06	917,80	423,66	46,160
20 PIE26_04.P8 3.B02.005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, margina ... rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 SOMMANO m	330,000	0,79	260,70	76,96	29,520
21 PIE26_04.P8 3.B03.005	Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabi ... rangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti SOMMANO m	205,000	0,97	198,85	75,82	38,130
22 PIE26_04.P8 3.E01.005	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente. Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva ... vimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm. Passaggi pedonali, linee di arresto SOMMANO m²	13,000	32,79	426,27	43,69	10,250
23 PIE26_04.P8 3.G11.010	Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente. Posa dischi segnaletici da posare a terra. Posa dischi segnaletici diametro 80 cm SOMMANO cad	13,000	11,15	144,95	132,67	91,530
24 PIE26_04.P8 3.L01.005	Rallentatori ad effetto ottico-acustico. Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico costituito da bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore non ... feriore a 1,8 mm, con caratteristiche rifrangenti e antiscivolosita'. Rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato SOMMANO m²	30,000	41,67	1'250,10	139,64	11,170
25 PIE26_04.P8 4.A01.005	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND- IT. Fino a mq 0.23 SOMMANO cad	2,000	9,47	18,94	17,74	93,670
26 PIE26_04.P8 4.A01.010	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, ron ... coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq SOMMANO cad	28,000	18,99	531,72	498,12	93,680
27	Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi					
	A R I P O R T A R E			88'650,38	57'528,82	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			88'650,38	57'528,82	
PIE26_04.P8 4.A03.005	altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in ... 50, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm SOMMANO cad	28,000	51,38	1'438,64	1'313,62	91,310
28 PIE26_04.P8 4.A13.005	Posa segnaletica verticale. Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita a invalidi o per C/ S merci, comprensivo di fornitura e posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 cm o ... e zebrature fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a pettine) con vernice spartitraffico. Esecuzione di stallo SOMMANO cad	1,000	204,80	204,80	191,86	93,680
29 PIE26_07.A0 5.E05.020	Chiusini (Rimessa in quota o sostituzione chiusino stradale per interventi di manutenzione in strade già sistemate; compreso la rimozione e sostituzione di chiusino stradale, il t ... a 100 cm di diametro o lato; con utilizzo di malta fibrata premiscelata a presa rapida e ritiro compensato tixotropica.) SOMMANO cad	9,000	455,26	4'097,34	2'966,06	72,390
30 PIE26_08.A5 5.N13.005	Rimessa in quota o sostituzione di griglia stradale per interventi di manutenzione in strade già sistemate; compreso la rimozione e sostituzione della griglia esistente, il taglio ... li UNI EN 124, UNI TR 11256 ed i regolamenti comunali (compresa la pulizia del sito, esclusa la fornitura della griglia) SOMMANO cad	6,000	125,00	750,00	523,80	69,840
31 PIE26_16.P0 4.A05.300	Prezzi (FORNITURA E POSA PALETTO CON O SENZA CATENELLE 'Fornitura e posa di paletto dissuasore tipo "Città di Torino" costituito da paletto in ferro zincato a caldo diametro m ... letto dissuasore senza nessuna catena ---> prezzo pieno - 10%; - paletto con tre catenelle - --> prezzo pieno + (5%+5%)) SOMMANO cad	50,000	95,16	4'758,00	1'774,26	37,290
32 PIE26_20.A2 7.A12.005	Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta (Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondità di cm 40 e la fresatura per una profondità di cm 30) SOMMANO m²	291,000	13,68	3'980,88	1'292,99	32,480
33 PIE26_20.A2 7.A45.005	Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro (In pvc drenante) SOMMANO m²	301,000	1,98	595,98	411,17	68,990
34 PIE26_20.A2 7.A66.010	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del ... sione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento (Buca di m 1.50x1.50x0.90) SOMMANO cad	30,000	192,16	5'764,80	2'500,19	43,370
35 PIE26_20.A2 7.C50.005	Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls. SOMMANO cad	4,000	108,16	432,64	297,96	68,870
36 PIE26_20.A2 7.I65.005	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficoltà(eseemplificabile con alberate poste in strade ad alto traffico e presenza di ... ametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere (Per piante di altezza inferiore a m 10) SOMMANO cad	2,000	288,57	577,14	377,56	65,420
37 PIE26_20.A2 7.L00.005	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazion ... iale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali (Per piante di altezza inferiore a m 10) SOMMANO cad	6,000	134,32	805,92	421,09	52,250
38 PIE26_20.A2 7.V00.005	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega ... per consentire la circolazione a sensi unici alternati (Al m di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2.5) SOMMANO m	110,000	3,07	337,70	267,12	79,100
39 PIE26_22.P1 1.A05.005	Prelievo nel primo punto di indagine, tramite scavo eseguito con mezzi meccanici, di campioni di terreno come prescritto da normativa ai fini della caratterizzazione chimica; compr ... sommario dello scavo. Per ogni singolo punto di indagine indipendentemente dal numero di campioni (fino a 2 m dal p.c.) SOMMANO cad	1,000	601,56	601,56	322,92	53,680
	A R I P O R T A R E			112'995,78	70'189,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			112'995,78	70'189,42	
40 PIE26_28.A2 2.A05.005	Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischi. Fornitura e posa in opera di oppo ... o polionda di forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere SOMMANO cad	5,000	3,71	18,55	0,00	
41 PIE26_28.A2 5.A20.005	INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per pieno della struttura demolita SOMMANO m³	270,000	0,46	124,20	0,00	
42 PIE26_28.A3 5.A05.005	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.LGS. 81/08 - ALLEGATO XV - PUNTO 4.1.1 LETT. G) ... osizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc... Prezzo unitario non rilevabile - Valutazione a progetto SOMMANO cad	1,000	250,00	250,00	0,00	
43 PIE26_30.A8 5.A06.015	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume modificato, per strato di collegamento (binder), costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo ... richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 6) SOMMANO m²	200,000	16,81	3'362,00	457,23	13,600
44 PIE26_30.A8 7.A00.005	PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo media ... ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm SOMMANO m²	920,000	4,37	4'020,40	1'562,33	38,860
45 PIE26_30.A9 0.A25.005	PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usur ... ichiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compreso pari a cm 3) SOMMANO m²	920,000	9,01	8'289,20	1'221,00	14,730
46 PIE26_9901 COM.A22.A 4	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di (Kg 0,800/m²) SOMMANO m²	1'020,000	1,89	1'927,80	189,50	9,830
47 PIE26_PR03 0.C055.025	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della Stazione Appaltante in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 (sez. trap. 12-15x25-30(H), peso kg 95 circa) SOMMANO m	679,000	24,35	16'533,65	4'745,16	28,700
48 PIE26_PR05 0.P035.005	Sostegni per segnali stradali del tipo in uso nella città di Torino. Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in tubo di acciaio diam. ... re richiesta anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS). Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m SOMMANO cad	28,000	49,38	1'382,64	445,21	32,200
49 PIE26_PR08 5.M020.010	Fotocatalitici. Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, carrabili, con lo strato di usura costituito da calcestruzzo fotocatalitico (in grado di accele ... 38. Da posare a secco su idoneo sottofondo da computare a parte (Drenanti, per carrabilità medio-pesante, spessore 8 cm) SOMMANO m²	1'170,000	25,63	29'987,10	6'417,24	21,400
50 PIE26_PR09 0.G080.000	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili (g/m² 110) SOMMANO m²	1'066,000	0,70	746,20	159,69	21,400
51 PIE26_PR09 5.T000.000	Telo pacciamante in tessuto agrotessile, certificato per la compostabilità e biodegradabilità, permeabile all'acqua e all'aria (in rotoli, larghezza minima 100 cm. (peso di 110 gr/m²)) SOMMANO m²	301,000	1,91	574,91	123,03	21,400
52 PIE26_PR17 0.P035.000	Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali in gomma riciclata. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto al paragrafo 2.4 del decreto MASE del 24.11.2025. da 3 a 5 posti SOMMANO cad	1,000	244,99	244,99	99,51	40,620
	A R I P O R T A R E			180'457,42	85'609,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			180'457,42	85'609,32	
53 PIE26_PR17 0.S050.000	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ... inio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. SOMMANO cad	10,000	16,72	167,20	67,92	40,620
54 PIE26_PR17 0.S050.005	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, a ... E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. SOMMANO cad	18,000	35,14	632,52	256,93	40,620
55 PIE26_PR17 0.S050.025	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui ag ... ; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 150x350 mm, sp. 25/10, Al, E.G. SOMMANO cad	2,000	9,21	18,42	7,48	40,620
56 PIE26_PR18 0.P030.005C AM.000 (CAM)	Panchine di diversa forma con basamenti laterali in gomma riciclata, con seduta e/o schienale in legno o acciaio. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto re ... di riciclato come richiesto al paragrafo 2.4 del decreto MASE del 24.11.2025. Dimensioni medie di ingombro 190x50x50 mm SOMMANO cad	4,000	366,00	1'464,00	0,00	
57 PIE26_PR18 5.C015.000	Concimi azotati in sacchi forniti franco magazzini della Stazione Appaltante, con le composizioni (Calcio cianamide) SOMMANO kg	250,000	0,73	182,50	74,13	40,620
58 PIE26_PR18 5.M010.000	Miscuglio bilanciato di sementi erbacee, arbustive ed arboree (per semine a spaglio e a pressione) SOMMANO kg	46,000	23,71	1'090,66	443,03	40,620
59 PIE26_PR18 5.P020.005	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ... fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri (acer campestre h. = 3,00 - 3,50 vestito z) SOMMANO cad	13,000	75,11	976,43	396,63	40,620
60 PIE26_PR18 5.P020.005.2 55	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferen ... zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 20 - 25 ha = 2,50 z SOMMANO cad	17,000	250,75	4'262,75	0,00	
61 PIE26_PR18 5.T000.005	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 (Contenente sostanza organica non inferiore al 2%) SOMMANO m³	30,600	12,76	390,46	158,60	40,620
62 PIE26_PR28 0.B010.000	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... tuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione (elementi in plastica - nolo fino a 1 mese) SOMMANO m	200,000	9,73	1'946,00	93,60	4,810
63 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.015	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... nto e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo SOMMANO m	200,000	2,51	502,00	0,00	
64 PIE26_PR28 0.B015.000	Barriera per segnalazione lavori (cavalletto stradale) in lamiera di ferro verniciato a fuoco, sul fronte pellicola rifrangente rossa e bianca E.G. e H.I., sul retro pellicola rifr ... ritta "interruzione" pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo 80 cm esclusa la barriera. IN FORNITURA (120x20 cm) SOMMANO cad	15,000	43,23	648,45	31,19	4,810
65 PIE26_PR28 0.C005.000	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm) SOMMANO cad	10,000	11,12	111,20	5,35	4,810
66	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in					
	A R I P O R T A R E			192'850,01	87'144,18	

[illegible]