

COMMITTENTE:

COMUNE DI VARISELLA

OGGETTO:

RIGENERAZIONE URBANA DI EDIFICI COMUNALI
NEL NUCLEO STORICO DELLA BORGATA
MONCOLOMBONE - LOTTO 1A -
PRIMO STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA
CUP: I97B25000100006



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VARISELLA - BORGATA MONCOLOMBONE

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

006

ARCHIVIO:

5803

292

GEN

006

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA:

Loranzè,
OTTOBRE 2026

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI

			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	10/2026	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	M.C.	L.V.	M.C.	L.V.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	.	.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	M.C.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

PROGETTISTA:


Ing. Lorenzo VIGNONO
N° 13123 ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMB



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Azienda con sistema
qualità certificato ISO 9001



oice

Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il presente computo metrico estimativo è stato elaborato con utilizzo di Prezziario Regione Piemonte edizione 2026 e con formulazione di nuovi prezzi utilizzando prezzi di mercato, listini prezzi, preventivi, prezziari altre regioni (rif. Part. Prezziario Regione Lombardia edizione 2024) mediante analisi prezzi (contenute in apposito documento allegato al presente progetto esecutivo) per i prezzi non presenti nel prezziario medesimo.

SEZIONE OPERE EDILI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 PIE26_01.A0 1.A80.080	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua Scavo per realizzazione magrone e platea	165,00			0,400	66,00		
	SOMMANO m³					66,00	96,86	6'392,76
2 PIE26_AT03. M030.000.00 5	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito a mano Somma voce precedente					66,00		
	SOMMANO m³					66,00	12,80	844,80
3 PIE26_AT03. I000.000.010	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km					66,00		
	SOMMANO m³					66,00	6,81	449,46
4 PIE26_PR29 0.R010.020R EC.005	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04) Somma voce precedente	66,00	1800,00		0,001	118,80		
	SOMMANO t					118,80	19,78	2'349,86
5 PIE26_02.P0 2.A58.010	Rimozione manto di copertura, con ausilio di gru, compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi	1,00	12,75	9,000		114,75		
	SOMMANO m²					114,75	21,56	2'474,01
6 PIE26_01.A0 2.G00.010	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano Somma voce precedente	114,75			0,200	22,95		
	SOMMANO m³					22,95	40,18	922,13
7 PIE26_AT03. I000.000.010	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km Somma voce precedente					22,95		
	SOMMANO m³					22,95	6,81	156,29
8 PIE26_PR29	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti							
	A R I P O R T A R E							13'589,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'589,31
0.R010.035R EC.005	misti) contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 09 03) Somma voce precedente	114,75	60,00		0,001	6,89		
	SOMMANO t					6,89	290,93	2'004,51
9 PIE26_01.A0 2.A90.005	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima ... ale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile Della piccola, media e grossa orditura di tetti. Somma voce precedente					114,75		
	SOMMANO m²					114,75	23,78	2'728,76
10 PIE26_PR29 0.R010.005R EC.000	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01) Somma voce precedente	11,48	500,00		0,001	5,74		
	SOMMANO t					5,74	173,38	995,20
11 PIE26_26.A0 3.A05.005	Manto di copertura in coppi. Fornitura e posa di manto di copertura in coppi ... (lung.=4,55+5,89) (lung.=5,81+8,69)	2,00 2,00 2,00	10,44 14,50 5,86	10,850 7,500 8,000		226,55 217,50 93,76		
	SOMMANO m²					537,81	56,98	30'644,41
12 PIE26_PR10 0.C045.000.0 10	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di rame Gronde 8/10 sviluppo 200 mm *(lung.=18+10,88+14,6) Pluviali 8/10 diam. 120 mm	1,00 5,00	43,48 3,00		1,420 2,130	61,74 31,95		
	SOMMANO kg					93,69	26,66	2'497,78
13 PIE26_PR10 0.P020.000.0 05	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Testate					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,87	34,35
14 PIE26_PR10 0.P020.000.0 10	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Cicogne o tiranti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	8,39	41,95
15 PIE26_PR10 0.P020.000.0 15	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Bocchette di raccordo grondaia-pluviale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,57	47,85
16 PIE26_PR10 0.P020.000.0 20	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		52'584,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		52'584,12
	SOMMANO cad					10,00	13,43	134,30
17 PIE26_PR10 0.P020.000.0 25	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per pluviali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,51	32,55
18 PIE26_PR10 0.P020.000.0 40	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Rosoni					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	14,01	70,05
19 PIE26_PR09 0.M060.005.0 00	Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3 Somma voce precedente					266,73		
	SOMMANO m²					266,73	1,53	408,10
20 PIE26_01.A0 9.B10.005	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato ... nto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. Somma voce precedente	1,00	10,44	10,850		113,27		
		1,00	14,50	7,500		108,75		
		1,00	5,86	8,000		46,88		
	SOMMANO m²					268,90	30,66	8'244,47
21 PIE26_PR08 0.P225.020C AM.040 (CA M)	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture inclinate, aventi le seguenti caratteristiche ... rodotti finiti, devono rispettare i requisiti riportati al paragrafo 2.4.7 del Decreto a cui si rimanda. spessore mm 160 (lung.=4,55+5,89) (lung.=5,81+8,69)	1,00	10,44	10,850		113,27		
		1,00	14,50	7,500		108,75		
		1,00	5,86	8,000		46,88		
	SOMMANO m²					268,90	48,55	13'055,09
22 PIE26_01.A0 9.G50.005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili Somma voce precedente					268,90		
	SOMMANO m²					268,90	7,72	2'075,91
23	APPENDICE A - OPERE STRUTTURALI					1,00		
	SOMMANO					1,00	300'794,91	300'794,91
24	APPENDICE B - ONERI SICUREZZA							
	A RIPORTARE							377'399,50

[illegible]

APPENDICE A

OPERE STRUTTURALI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO OPERE STRUTTURALI (SpCat 2) Piano terra (Cat 3) Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
1 PIE26_01.A0 2.A10.005	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgomber ... ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione murature in pietra		30,88		3,96	122,28		
	SOMMANO m³					122,28	114,25	13'970,49
2 PIE26_01.A0 2.G00.010	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano Carico materiale proveniente dalla demolizione della muratura		30,88		3,96	122,28		
	SOMMANO m³					122,28	40,18	4'913,21
3 PIE26_PR29 0.R010.000R EC.020	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07) Vedi voce n° 1 [m³ 122.28]	2,60	0,20			63,59		
	SOMMANO t					63,59	17,86	1'135,72
4 PIE26_01.A0 7.E50.005	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la pro ... rmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio Puntellamento per demolizioni					70,00		
	SOMMANO m²					70,00	55,79	3'905,30
5 PIE26_RU00. E000.005.00 0	Operaio specializzato Ore normali Pulizia e spaccatura pietre proveniente dalla demolizione del fabbricato per realizzazione rivestimento in pietrame (2 pers. x 15gg x 8h)	2,00	15,00		8,00	240,00		
	SOMMANO h					240,00	42,31	10'154,40
	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato (SbCat 10)							
6 PIE26_PR02 5.C015.000.0 10	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito a piè d'opera. Escluso ogni altro onere. Eseguito con 250 kg/m³ Magrone sp. 10cm		172,00		0,10	17,20		
	SOMMANO m³					17,20	118,38	2'036,14
7 PIE26_01.A0	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate							
	A R I P O R T A R E							36'115,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'115,26
4.C00.015	Vedi voce n° 6 [m³ 17.20]					17,20		
	SOMMANO m³					17,20	142,14	2'444,81
8 01.A04.B20.0 05	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 Platea di fondazione sp. 30 cm		165,00		0,30	49,50		
	SOMMANO m³					49,50	129,33	6'401,84
9 PIE26_01.A0 4.C00.015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate Vedi voce n° 8 [m³ 49.50]					49,50		
	SOMMANO m³					49,50	142,14	7'035,93
10 PIE26_01.A0 4.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 8 [m³ 49.50]					49,50		
	SOMMANO m³					49,50	10,58	523,71
11 PIE26_01.A0 4.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma Casseratura		71,00		0,30	21,30		
	SOMMANO m²					21,30	37,88	806,84
12 PIE26_01.A0 4.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm Vedi voce n° 8 [m³ 49.50]	100,00				4'950,00		
	SOMMANO kg					4'950,00	1,95	9'652,50
13 PIE26_PR09 0.G145.000.0 00	Guaina impermeabile barriera al vapore bituminosa. Per coperture di cemento e di legno. Elevata resistenza alla lacerazione, stabile ai raggi UV, antiscivolo e antiusura. In rotoli Guaina sopra magrone Guaina risolto su muri merimetrici per 60 cm	55,00			0,60	165,00 33,00		
	SOMMANO m²					198,00	6,74	1'334,52
14 S15.S70.000	Fornitura e posa di barriera antiradice in HPDE (polietilene ad alta densità) di colore nero dello spessore di 500/1000 mm con resistenza istantanea a compressione di 250 kN/mq, de ... ura a tenuta comprese nel prezzo. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							64'315,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'315,41
	Guina bugnata antiradice	100,00			1,20	120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,48	777,60
	Murature portanti (SbCat 14)							
15 PIE26_01.A0 5.A87.025	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco ... mentizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 35 Muratura esterna e interna in poroton sp. 35 cm *(lung.=68,15+3,55+4,06+5,42)		81,18		3,96	321,47		
	SOMMANO m²					321,47	100,17	32'201,65
16 PIE26_18.A2 5.A05.010	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ... di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico irregolare compresa stilatura dei giunti Formazione di rivestimento in pietra		35,00	0,20	3,96	27,72		
	SOMMANO m³					27,72	272,81	7'562,29
17 PIE26_01.A1 0.B40.005	Intonaco di malta cementizia e graniglia di marmo a vari colori, dello spessore di cm 1,5 liscio e lavato per zoccoli, pareti, lesene e simili, compresa la profilatura degli spigoli ed ogni opera accessoria Per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza inferiore a m 4 Intonaco esterno		16,50		3,96	65,34		
	SOMMANO m²					65,34	39,03	2'550,22
	Piano primo (Cat 4) Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
18 PIE26_01.A0 2.A10.005	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgomber ... ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile Con trasporto dei detriti in cantiere Demolizione murature in pietra		30,88		2,97	91,71		
	SOMMANO m³					91,71	114,25	10'477,87
19 PIE26_01.A0 2.G00.010	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano Carico materiale proveniente dalla demolizione della muratura		30,88		3,96	122,28		
	SOMMANO m³					122,28	40,18	4'913,21
20 PIE26_PR29 0.R010.000R EC.020	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)							
	A R I P O R T A R E							122'798,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'798,25
	Vedi voce n° 18 [m³ 91.71]	2,60	0,20			47,69		
	SOMMANO t					47,69	17,86	851,74
21 PIE26_01.A0 7.E50.005	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la pro ... rmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio Puntellamento per demolizioni					70,00		
	SOMMANO m²					70,00	55,79	3'905,30
	Opere da fabbro (SbCat 5)							
22 PIE26_01.A1 8.A25.005	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa ... posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata Profilati metallici a L 80x60x6 mm (6,37 kg/m)		2,20		6,37	14,01		
	SOMMANO kg					14,01	5,54	77,62
23 PIE26_01.A1 8.A40.005	Posa in opera di profilati in ferro con altezza pari almeno a 10 cm Vedi voce n° 22 [kg 14.01]					14,01		
	SOMMANO kg					14,01	4,53	63,47
24 PIE26_01.A1 8.A25.005	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa ... posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata Piastrame e minuterie metalliche Vedi voce n° 22 [kg 14.01]	20,00				280,20		
	SOMMANO kg					280,20	5,54	1'552,31
25 PIE26_01.A1 8.A70.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Vedi voce n° 24 [kg 280.20]					280,20		
	SOMMANO kg					280,20	4,84	1'356,17
	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato (SbCat 10)							
26 01.A04.B20.0 05	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 Cordolo per solaio	38,00			0,25	9,50		
	SOMMANO m³					9,50	129,33	1'228,64
	A R I P O R T A R E							131'833,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							131'833,50
27 PIE26_01.A0 4.C00.015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate Vedi voce n° 26 [m³ 9.50]					9,50		
	SOMMANO m³					9,50	142,14	1'350,33
28 PIE26_01.A0 4.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 26 [m³ 9.50]					9,50		
	SOMMANO m³					9,50	10,58	100,51
29 PIE26_01.A0 4.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma Cordolo per solaio		73,85 25,80 26,50 16,00 21,55		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	18,46 6,45 6,63 4,00 5,39		
	SOMMANO m²					40,93	37,88	1'550,43
30 PIE26_01.A0 4.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm Vedi voce n° 26 [m³ 9.50]	110,00				1'045,00		
	SOMMANO kg					1'045,00	1,95	2'037,75
	Opere in legno (SbCat 11)							
31 AP.STR.03	Fornitura di legname per travature in castagno Solaio Travi 22 x 24 cm	15,00 3,00 3,00	5,64 1,25 1,92	0,22 0,22 0,22	0,24 0,24 0,24	4,47 0,20 0,30		
	Travi 22 x 22 cm	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,61 3,66 3,70 3,75 3,80 3,00	0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15		
	Travi 14x22 cm	1,00 2,00 2,00 1,00 1,00	0,70 0,80 0,60 0,50 0,35	0,14 0,14 0,14 0,14 0,14	0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	0,02 0,05 0,04 0,02 0,01		
	Balconi Travi 16 x 16 cm	3,00 10,00	1,20 1,10	0,16 0,16	0,16 0,16	0,09 0,28		
	A R I P O R T A R E					6,52		136'872,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,52		136'872,52
		2,00	3,17	0,14	0,14	0,12		
		2,00	12,40	0,14	0,14	0,49		
	SOMMANO m³					7,13	1'391,50	9'921,40
32 PIE26_03.A1 0.F04.005	Applicazioni su legno. Trattamenti per strutture in legno su elementi lignei strutturali quali capriate, travi, tavolati, correnti, ecc., antiparassitario, fungicida e ignifugo med ... successiva asportazione con spugna umida di eventuali residui di sale cristallizzato e ogni opera accessoria. A una mano Solaio Travi 22 x 24 cm *(larg.=0,22+0,22+0,24+0,24) (larg.=0,22+0,22+0,24+0,24)	15,00	5,64	0,92		77,83		
		3,00	1,25	0,92		3,45		
		3,00	1,25	0,92		3,45		
		3,00	1,92	0,92		5,30		
	Travi 22 x 22 cm *(larg.=0,22*4)	1,00	3,61	0,88		3,18		
		1,00	3,66	0,88		3,22		
		1,00	3,70	0,88		3,26		
		1,00	3,75	0,88		3,30		
		1,00	3,80	0,88		3,34		
		1,00	3,00	0,88		2,64		
	Travi 14x22 cm *(larg.=0,14+0,14+0,22+0,22)	1,00	0,70	0,72		0,50		
		2,00	0,80	0,72		1,15		
		2,00	0,60	0,72		0,86		
		1,00	0,50	0,72		0,36		
		1,00	0,35	0,72		0,25		
	Balconi Travi 16 x 16 cm *(larg.=0,16*4)	3,00	1,20	0,64		2,30		
		10,00	1,10	0,64		7,04		
		2,00	3,17	0,64		4,06		
		2,00	12,40	0,64		15,87		
	SOMMANO m²					141,36	15,61	2'206,63
33 PIE26_01.A1 7.G00.005	Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno Vedi voce n° 32 [m² 141.36]					141,36		
	SOMMANO m²					141,36	34,24	4'840,17
34 PIE26_01.A1 7.A60.005	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Vedi voce n° 31 [m³ 7.13]					7,13		
	SOMMANO m³					7,13	894,31	6'376,43
	Murature portanti (SbCat 14)							
35 PIE26_01.A0 5.A87.025	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco ... mentizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 35 Muratura esterna e interna in poroton sp. 35 cm *(lung.=68,15+3,55+4,06+5,42)		81,18		2,97	241,10		
	A R I P O R T A R E					241,10		160'217,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					241,10		160'217,15
	SOMMANO m²					241,10	100,17	24'150,99
36 PIE26_18.A2 5.A05.010	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ... di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico irregolare compresa stilatura dei giunti Formazione di rivestimento in pietra		35,00	0,30	2,97	31,19		
	SOMMANO m³					31,19	272,81	8'508,94
37 PIE26_01.A1 0.B40.015	Intonaco di malta cementizia e graniglia di marmo a vari colori, dello spessore di cm 1,5 liscio e lavato per zoccoli, pareti, lesene e simili, compresa la profilatura degli spigoli ed ogni opera accessoria Per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza superiore a m 4 Intonaco esterno		16,50		2,97	49,01		
	SOMMANO m²					49,01	41,42	2'029,99
	Copertura (Cat 6) Opere in conglomerato cementizio semplice e armato (SbCat 10)							
38 01.A04.B20.0 05	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 Cordolo copertura	43,15			0,25	10,79		
	SOMMANO m³					10,79	129,33	1'395,47
39 PIE26_01.A0 4.C00.015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate Vedi voce n° 38 [m³ 10.79]					10,79		
	SOMMANO m³					10,79	142,14	1'533,69
40 PIE26_01.A0 4.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 38 [m³ 10.79]					10,79		
	SOMMANO m³					10,79	10,58	114,16
41 PIE26_01.A0 4.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma Cordolo copertura		73,85 25,80 26,50 16,00 21,55		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	18,46 6,45 6,63 4,00 5,39		
	SOMMANO m²					40,93	37,88	1'550,43
	A R I P O R T A R E							199'500,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'500,82
42 PIE26_01.A0 4.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm Vedi voce n° 38 [m³ 10.79]	110,00				1'186,90		
	SOMMANO kg					1'186,90	1,95	2'314,46
	Opere in legno (SbCat 11)							
43 AP.STR.03	Fornitura di legname per travature in castagno							
	Copertura alta							
	Puntoni 26x26 cm *(lung.=4,15/0,91)	3,00	4,56	0,26	0,26	0,92		
	(lung.=4,95/0,91)	1,00	5,44	0,26	0,26	0,37		
	(lung.=4,83/0,91)	1,00	5,31	0,26	0,26	0,36		
	(lung.=2,94/0,91)	2,00	3,23	0,26	0,26	0,44		
	(lung.=5,37/0,91)	2,00	5,90	0,26	0,26	0,80		
	(lung.=5,41/0,91)	1,00	5,95	0,26	0,26	0,40		
	(lung.=5,45/0,91)	1,00	5,99	0,26	0,26	0,40		
	(lung.=5,49/0,91)	1,00	6,03	0,26	0,26	0,41		
	Catene 18x18 cm	2,00	2,20	0,18	0,18	0,14		
	Correnti 18x18 cm	11,00	18,08	0,18	0,18	6,44		
		1,00	18,25	0,18	0,18	0,59		
		1,00	18,14	0,18	0,18	0,59		
		1,00	7,20	0,18	0,18	0,23		
		1,00	7,10	0,18	0,18	0,23		
		1,00	7,00	0,18	0,18	0,23		
		1,00	6,88	0,18	0,18	0,22		
		1,00	6,80	0,18	0,18	0,22		
	Parziale m³					12,99		
	Copertura bassa							
	Puntoni 26x26 cm *(lung.=5,36/0,91)	2,00	5,89	0,26	0,28	0,86		
	(lung.=5,45/0,91)	1,00	5,99	0,26	0,28	0,44		
	Correnti 18x18 cm	1,00	7,21	0,18	0,18	0,23		
		1,00	7,55	0,18	0,18	0,24		
		1,00	7,78	0,18	0,18	0,25		
		1,00	8,00	0,18	0,18	0,26		
		1,00	8,22	0,18	0,18	0,27		
		1,00	8,44	0,18	0,18	0,27		
	Parziale m³					2,82		
	SOMMANO m³					15,81	1'391,50	21'999,62
44 PIE26_01.A1 7.A40.030	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi superiori a m³ 0,1							
	Copertura alta							
	Tavolato sp. 5 cm *(par.ug.=198,60/0,91)	218,24			0,03	6,55		
	Copertura bassa							
	Tavolato sp. 5 cm *(par.ug.=42,35/0,91)	46,54			0,03	1,40		
	SOMMANO m³					7,95	2'954,27	23'486,45
45	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse							
	A R I P O R T A R E							247'301,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							247'301,35
PIE26_01.A1 7.A60.005	facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 Vedi voce n° 43 [m³ 15.81] Vedi voce n° 44 [m³ 7.95]					15,81 7,95		
	SOMMANO m³					23,76	894,31	21'248,81
46 PIE26_03.A1 0.F04.005	Applicazioni su legno. Trattamenti per strutture in legno su elementi lignei strutturali quali capriate, travi, tavolati, correnti, ecc., antiparassitario, fungicida e ignifugo med ... successiva asportazione con spugna umida di eventuali residui di sale cristallizzato e ogni opera accessoria. A una mano Copertura alta Puntoni 26x26 cm *(lung.=4,15/0,91)*(larg.=0,26*4) (lung.=4,95/0,91)*(larg.=0,26*4) (lung.=4,83/0,91)*(larg.=0,26*4) (lung.=2,94/0,91)*(larg.=0,26*4) (lung.=5,37/0,91)*(larg.=0,26*4) (lung.=5,41/0,91)*(larg.=0,26*4) (lung.=5,45/0,91)*(larg.=0,26*4) (lung.=5,49/0,91)*(larg.=0,26*4) Catene 18x18 cm *(larg.=0,18*4) Correnti 18x18 cm *(larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) Parziale m² Copertura bassa Puntoni 26x26 cm *(lung.=5,36/0,91)*(larg.=0,26*4) (lung.=5,45/0,91)*(larg.=0,26*4) Correnti 18x18 cm *(larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) (larg.=0,18*4) Parziale m² Copertura alta Tavolato sp. 5 cm *(par.ug.=(198,60/0,91)*2) Copertura bassa Tavolato sp. 5 cm *(par.ug.=(42,35/0,91)*2) Parziale m² SOMMANO m²	3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 436,48 93,08 10,00	4,56 5,44 5,31 3,23 5,90 5,95 5,99 6,03 2,20 18,08 18,25 18,14 7,20 7,10 7,00 6,88 6,80 5,89 5,99 7,21 7,55 7,78 8,00 8,22 8,44 	1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 1,04 1,04 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 	14,23 5,66 5,52 6,72 12,27 6,19 6,23 6,27 3,17 143,19 13,14 13,06 5,18 5,11 5,04 4,95 4,90 12,25 6,23 5,19 5,44 5,60 5,76 5,92 6,08 52,47 436,48 93,08 529,56 842,86			
47 PIE26_AT01. A080.000.00 0	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a 10 t Movimentazione travi di copertura	10,00			8,00	80,00		
	SOMMANO h					80,00	59,81	4'784,80
48 PIE26_RU00.	Operaio specializzato Ore normali Movimentazione travi di copertura	10,00			8,00	80,00		
	A R I P O R T A R E					80,00		286'492,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,00		286'492,00
E000.005.00 0	SOMMANO h					80,00	42,31	3'384,80
	Linea vita (SbCat 15)							
49 PIE26_01.A4 0.A01.040	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX ... to ad un estremo di capocorda a occhio con redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto. (lung.=14,10+6,40)		20,50			20,50		
	SOMMANO m					20,50	13,90	284,95
50 PIE26_01.A4 0.A01.015	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di anco ... el produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. (par.ug.=8+5)	13,00				13,00		
	SOMMANO cad					13,00	127,96	1'663,48
51 PIE26_01.A4 0.A01.055	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio su campata singola H25 cm. Fornitura di kit e ... tro 10 mm. lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	677,75	2'711,00
52 PIE26_01.A4 0.A20.050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m c ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'751,48	1'751,48
53 PIE26_01.A4 0.A20.060	Scale Scala fissa con gabbia H variabile oltre i 5 m e fino a 10 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile oltre i 5 ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'340,01	3'340,01
	Aree esterne (Cat 8) Opere in conglomerato cementizio semplice e armato (SbCat 10)							
54 PIE26_PR02 5.C015.000.0	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito a piè d'opera. Escluso ogni altro onere.							
	A R I P O R T A R E							299'627,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							299'627,72
10	Eseguito con 250 kg/m³ Basamento - sottofondazione		3,29	2,34	0,10	0,77		
	SOMMANO m³					0,77	118,38	91,15
55 PIE26_01.A0 4.C00.015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate Vedi voce n° 54 [m³ 0.77]					0,77		
	SOMMANO m³					0,77	142,14	109,45
56 01.A04.B20.0 05	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 Basamento		3,29	2,34	0,25	1,92		
	SOMMANO m³					1,92	129,33	248,31
57 PIE26_01.A0 4.C00.015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate Vedi voce n° 56 [m³ 1.92]					1,92		
	SOMMANO m³					1,92	142,14	272,91
58 PIE26_01.A0 4.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato Vedi voce n° 56 [m³ 1.92]					1,92		
	SOMMANO m³					1,92	10,58	20,31
59 PIE26_01.A0 4.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma Basamento *(lung.=3,29*2+2,34*2)		11,26		0,25	2,82		
	SOMMANO m²					2,82	37,88	106,82
60 PIE26_01.A0 4.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm Vedi voce n° 56 [m³ 1.92]	85,00				163,20		
	SOMMANO kg					163,20	1,95	318,24
	Parziale LAVORI A CORPO euro							300'794,91
	TOTALE euro							300'794,91
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<div><div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div><div><div>001OPERE EDILI0,00</div><div>002OPERE STRUTTURALI300'794,91</div><div>003IMPIANTI MECCANICI0,00</div><div>004IMPIANTI ELETTRICI0,00</div><div>005ONERI PER LA SICUREZZA0,00</div></div><div>Totale SUPER CATEGORIE euro300'794,91</div></div>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<div><div><div>Riepilogo CATEGORIE</div><div><div>001</div><div>Fabbricato</div><div>0,00</div></div><div><div>002</div><div>Parti comuni</div><div>0,00</div></div><div><div>003</div><div>Piano terra</div><div>107'407,17</div></div><div><div>004</div><div>Piano primo</div><div>87'499,90</div></div><div><div>005</div><div>Piano secondo</div><div>0,00</div></div><div><div>006</div><div>Copertura</div><div>104'720,65</div></div><div><div>007</div><div>Murature portanti</div><div>0,00</div></div><div><div>008</div><div>Aree esterne</div><div>1'167,19</div></div><div><div>009</div><div>Oneri per la sicurezza</div><div>0,00</div></div><div><div>Totale CATEGORIE euro</div><div>300'794,91</div></div></div></div>	
	A RIPORTARE	

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	LAVORI A CORPO euro	300'794,91	100,00
C:002	OPERE STRUTTURALI euro	300'794,91	100,00
C:002.003	Piano terra euro	107'407,17	35,71
C:002.003.002	Demolizioni e rimozioni euro	34'079,12	11,33
C:002.003.010	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato euro	31'013,89	10,31
C:002.003.014	Murature portanti euro	42'314,16	14,07
C:002.004	Piano primo euro	87'499,90	29,09
C:002.004.002	Demolizioni e rimozioni euro	20'148,12	6,70
C:002.004.005	Opere da fabbro euro	3'049,57	1,01
C:002.004.010	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato euro	6'267,66	2,08
C:002.004.011	Opere in legno euro	23'344,63	7,76
C:002.004.014	Murature portanti euro	34'689,92	11,53
C:002.006	Copertura euro	104'720,65	34,81
C:002.006.010	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato euro	6'908,21	2,30
C:002.006.011	Opere in legno euro	88'061,52	29,28
C:002.006.015	Linea vita euro	9'750,92	3,24
C:002.008	Aree esterne euro	1'167,19	0,39
C:002.008.010	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato euro	1'167,19	0,39
	TOTALE euro	300'794,91	100,00
	Data, _____ Il Tecnico _____		
	A RIPORTARE		

APPENDICE B

ONERI SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 PIE26_PR28 0.P105.000SI C.010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... re specifico. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese Box di cantiere - nolo primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	442,22	442,22
2 PIE26_PR28 0.P105.000SI C.015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... tto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Box di cantier - nolo mesi successivi Vedi voce n° 1 [cad 1.00] *(par.ug.=9-1)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	207,29	1'658,32
3 PIE26_PR28 0.R005.000SI C.000	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Recinzione di cantiere - nolo primo mese		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,70	370,00
4 PIE26_PR28 0.R005.000SI C.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo Recinzione di cantiere - nolo mesi successivi Vedi voce n° 3 [m 100.00] *(par.ug.=9-1)	8,00				800,00		
	SOMMANO m					800,00	0,46	368,00
5 PIE26_PR28 0.R010.000SI C.015	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m Recinzione di cantiere in polietilene arancione a maglia ovoidare Vedi voce n° 3 [m 100.00]					100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,54	754,00
6 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.000	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese Wc chimico - nolo primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	234,87	234,87
	A RI PORTARE							3'827,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'827,41
7 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Wc chimico - nolo mesi successivi Vedi voce n° 6 [cad 1.00] *(par.ug.=9-1)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	161,47	1'291,76
8 PIE26_PR28 0.T020.000SI C.000	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese Trabattello - nolo primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,62	168,62
9 PIE26_PR28 0.T020.000SI C.005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo Trabattello - nolo mesi successivi Vedi voce n° 8 [cad 1.00] *(par.ug.=5-1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,53	74,12
10 PIE26_PR28 0.I030.000SI C.000	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere Impianto di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	264,04	264,04
11 PIE26_PR28 0.I040.000SI C.000	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. Impianto contro le scariche atmosferiche					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,13	162,13
12 PIE26_AT02. P040.000.00 0	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni Ponteggio - nolo primo mese Prospetto nord basso *(H/peso=3+1) Prospetto nord medio Prospetto nord alto Prospetto ovest Prospetto sud N.B.: La presente voce contiene lo scorporo Utile d'Impresa del 10% per voci non appartenenti alla categoria sicurezza PR280 e 28	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	8,41 5,78 11,42 10,52 18,43		4,000 6,600 6,600 6,600 6,600	30,28 34,33 67,83 62,49 109,47		
	A RIPORTARE					304,40		5'788,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					304,40		5'788,08
	SOMMANO m²					304,40	14,13	4'301,17
13 PIE26_AT02. P040.000.00 5	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo Ponteggio - nolo mesi successivi Vedi voce n° 12 [m² 304.40] *(lung.=4-1) N.B.: La presente voce contiene lo scorporo Utile d'Impresa del 10% per voci non appartenenti alla categoria sicurezza PR280 e 28	0,90	3,00			821,88		
	SOMMANO m²					821,88	2,55	2'095,79
14 PIE26_AT02. P015.000.00 0	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggi ... ata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni Piano di lavoro - nolo primo mese Prospetto nord basso Prospetto nord medio Prospetto nord alto Prospetto ovest Prospetto sud N.B.: La presente voce contiene lo scorporo Utile d'Impresa del 10% per voci non appartenenti alla categoria sicurezza PR280 e 28	0,90 0,90 0,90 0,90 0,90	8,41 5,78 11,42 10,52 18,43	1,100 1,100 1,100 1,100 1,100	2,000 3,000 3,000 3,000 3,000	16,65 17,17 33,92 31,24 54,74		
	SOMMANO m²					153,72	30,28	4'654,64
15 PIE26_AT02. P015.000.00 5	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggi ... in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo Piano di lavoro - nolo mesi successivi Vedi voce n° 14 [m² 153.72] *(lung.=4-1) N.B.: La presente voce contiene lo scorporo Utile d'Impresa del 10% per voci non appartenenti alla categoria sicurezza PR280 e 28	0,90	3,00			415,04		
	SOMMANO m²					415,04	3,50	1'452,64
16 PIE26_PR28 0.S005.000SI C.000	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la sc ... ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori Schermatura per ponteggio Vedi voce n° 12 [m² 304.40]					304,40		
	SOMMANO m²					304,40	2,78	846,23
17 PIE26_AT01. G015.005.00 5	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio da m 21 a m 30 Nolo di gru a torre - si considera un utilizzo di 3 ore al giorno per 40 giorni N.B.: La presente voce contiene lo scorporo Utile d'Impresa del 10% per voci non appartenenti alla categoria sicurezza PR280 e 28	0,90	40,00		3,000	108,00		
	A R I P O R T A R E					108,00		19'138,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,00		19'138,55
	SOMMANO h					108,00	65,88	7'115,04
18 PIE26_PR28 0.I005.005SI C.000	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna Illuminazione di segnaletica cantiere					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	6,02	42,14
19 PIE26_PR28 0.E005.000.0 00	Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6 Estintore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,13	124,26
20 PIE26_PR28 0.C010.000SI C.000	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di ... ro (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina Integrazione per cassetta PS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	83,39	83,39
21 PIE26_PR28 0.K010.000SI C.000	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. Misurata cadauno Integrazione per cassetta PS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	26,87	26,87
	Parziale LAVORI A CORPO euro							26'530,25
	T O T A L E euro							26'530,25
	Data, 26/09/2026							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: