

COMUNE DI MAGNAGO
Provincia di Milano

AREA TECNICA
Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile

EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAMELI
SCUOLA PRIMARIA "ADA NEGRI"

Rifacimento pavimentazione palestra e spogliatoi
Installazione manufatti antitrauma

ELENCO PREZZI UNITARI

N.	Descrizione	U.d.M.	Costo unitario
A LAVORAZIONI			
2	Rimozione del manto esistente effettuata con mezzo meccanico e manualmente, e accatastamento in ambito di cantiere	mq.	7,50
3	Carico, trasporto e smaltimento del manto esausto presso le discariche autorizzate, compreso l'onere di scarica	mq.	6,00
4	Fornitura e stesura di guaina impermeabilizzante e stabilizzante specifica per sottofondi umidi tipo VAPOREX spessore mm. 1,2	mq.	6,50
5	Fornitura e posa in opera, di pavimentazione ad uso sportivo, su sottofondo cementizio perfettamente livellato, compreso il collante apposito, le eventuali mani di rasatura e la saldatura dei teli. La pavimentazione sarà costituita da uno strato di usura in PVC omogeneo spalmato e superficie gofrata antisdrucchiolevole con supporto in schiuma vinilica e interstrato in fibra di vetro non tessuta, auto posante, tipo "Elite" colore azzurro e/o blu. Trattamento antibatterico e antimicotico "sanitized". Spessore mm. 6,00; Strato d'usura mm. 1.3 Reazione al fuoco EN 13501-1	mq.	40,00
6	Posa di zoccolino dello stesso materiale del pavimento altezza cm. 10	ml.	7,00
7	Fornitura e posa in opera di angolari antiurto per protezione spigoli verticali, in PVC a sezione cava mm 40 x 40 circa per altezze sino a cm. 200	cad.	23,00
8	Zoccolo a smalto, previo preparazione del fondo con: Raschiatura - rasatura -isolante - stuccatura saltuaria - mano di fondo e finitura altezza cm.15	ml.	3,50
B ONERI PER LA SICUREZZA			
1	Nolo di pannelli di recinzione prefabbricati e approntamento area di cantiere, ogni onere compreso.	a corpo	150,00