



S.I.E.C.I.P. S.r.l.

**IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI - INDUSTRIALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Telefono / Fax 0173.619179**

Email: siecip@siecip.it
Home Page: www.siecip.it
Facebook: Siecip srl



Sede Legale e Magazzino: Via Castellero, 1 - 12040 PIOBESI d'ALBA (CN)
Reg. Imp. CN - C.F. e P.IVA 00561620048 - REA 109591 Cap. Soc. €55.000 i.v.

Rif. n° 2026000137

SL 137/26

Piobesi d'Alba, 07/07/2026

Spett.le

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

P.ZZA G.MARCONI, 1

12040 SOMMARIVA PERNO CN

OGGETTO:

**PREVENTIVO PER ILLUMINAZIONE N° 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN
VIA ROMA
-PRESSO VOSTRO COMUNE DI SOMMARIVA PERNO-
-SOLUZIONE CON PANNELLI LUMINOSI-**

Siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta.

A termini di legge la Ditta S.I.E.C.I.P. S.r.l. si riserva la proprietà di questo elaborato, con divieto assoluto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi e/o a Ditte concorrenti senza la sua esplicita autorizzazione scritta. Articoli 1151-2-3 c.c. ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

Np	Codice	Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo Unit.	Totale
1	99.01	ATTRAVERSAMENTO 1: Preventivo per l'illuminazione del primo attraversamento pedonale in Via Roma, nel vostro Comune di Sommariva Perno mediante, rimozione di segnapassi esistenti, scavo di profondità eseguito per mezzo di macchina e/o mano per plinti, smaltimento e trasporto della terra e/o macerie di scavo a discarica autorizzata. Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls di dimensioni 30x26x20cm, completi di chiusini in ghisa. Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione per il passaggio dei cavi. Fornitura e posa in opera di cavi FG16 per linea principale (circa 24 metri totali), fornitura e posa in opera di cavo FG16 per alimentazione corpi illuminanti (circa 12 metri totali), fornitura e posa in opera di cavo FG16 per alimentazione pannelli luminosi (circa 20 metri totali). Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocchi di fondazione per pali eseguiti con cls RBK 15N/mm² delle dimensioni di 120x120x120cm. Fornitura e posa in opera di n° 2 pali conici verniciati h. totale 6,80 mt CPC0368V, con relative guaine, morsettiere, portelli e casseformi per cordolino. Fornitura e posa in opera di n° 2 corpi illuminanti AEC ITALO 1 70W con ottica a zebra. Fornitura di n° 2 pannelli luminosi Sfhra SFH00502 60x60 cm Slim, monofacciale, alimentazione 230 VAC, completo di crepuscolare. Compreso di n.1 pannello luminoso supplementare da posizionare su palina in ingresso di Via Roma per la segnalazione degli attraversamenti pedonali. Il tutto è da ritenersi compreso di manodopera, mezzi d'opera, conduttori elettrici, collegamenti elettrici, materiale vario di consumo e di ogni altro onere inerente non menzionato, ma strettamente necessario per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.	CO	1,000	€ 7.000,00	€ 7.000,00

Np	Codice	Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo Unit.	Totale
2	99.02	Preventivo per l'illuminazione del secondo attraversamento pedonale in Via Roma, nel vostro Comune di Sommariva Perno mediante, rimozione di segnapassi esistenti, scavo di profondità eseguito per mezzo di macchina e/o mano per plinti, smaltimento e trasporto della terra e/o macerie di scavo a discarica autorizzata. Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls di dimensioni 30x26x20cm, completi di chiusini in ghisa. Fornitura e posa in opera di cavi FG16 per linea principale (circa 169 metri totali), fornitura e posa in opera di cavo FG16 per alimentazione corpi illuminanti (circa 12 metri totali), fornitura e posa in opera di cavo FG16 per alimentazione pannelli luminosi (circa 20 metri totali). Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocchi di fondazione per pali eseguiti con cls RBK 15N/mmq- delle dimensioni di 120x120x120cm. Fornitura e posa in opera di n° 2 pali conici verniciati h. totale 6,80 mt CPC0368V, con relative guaine, morsettiere, portelli e casseformi per cordolino. Fornitura e posa in opera di n° 2 corpi illuminanti AEC ITALO 1 70W con ottica a zebra. Fornitura di n° 2 pannelli luminosi Sfhera SFH00502 60x60 cm Slim, monofacciale, alimentazione 230 VAC, completo di crepuscolare. Il tutto è da ritenersi compreso di manodopera, mezzi d'opera, conduttori elettrici, collegamenti elettrici, materiale vario di consumo e di ogni altro onere inerente non menzionato, ma strettamente necessario per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.	CO	1,000	€ 7.950,00	€ 7.950,00

Totale Imponibile	€ 14.950,00	oltre I.V.A.
--------------------------	--------------------	---------------------

PER ACCETTAZIONE

LA DITTA

S.I.E.C.I.P. S.r.l
