

Bruno Impianti Srl

IMPIANTI ELETTRICI

Via Circonvallazione, 45 –
12030 MONASTEROLO di SAVIGLIANO
Tel. (0172) 373287 FAX (0172)388814

Cod. Fiscale e Part. IVA 01522330040
Iscr. Reg. Imprese di Cuneo n. 01522330040
REA n. 128346 del 03/08/1982
Capitale Sociale IV €. 48.000,00

Indirizzo posta elettronica: Bruno.robe@tiscalinet.it ; Roberto.bruno16@tin.it



Spett.le
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Prev. 38/26

OGGETTO: Preventivo per illuminazione n. 2 attraversamenti pedonali in Via Roma – Comune di Sommariva Perno

-SOLUZIONE CON PANNELLI LUMINOSI-

ATTRAVERSAMENTO 1:

- Rimozione di segnapassi esistenti
- Scavo di profondità eseguito per mezzo di macchina e/o mano per plinti, smaltimento e trasporto della terra e/o macerie di scavo a discarica autorizzata
- Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls di dimensioni 30x26x20cm, completi di chiusini in ghisa
- Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione
- Fornitura e posa in opera di cavi FG16 per linea principale (circa 24 metri totali)
- Fornitura e posa in opera di cavo FG16 per alimentazione corpi illuminanti (circa 12 metri totali)
- Fornitura e posa in opera di cavo FG16 per alimentazione pannelli luminosi (circa 20 metri totali)
- Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocchi di fondazione per pali eseguiti con cls RCK 15N/nmq – delle dimensioni di 120x120x120cm
- Fornitura e posa in opera di n. 2 pali conici verniciati h. totale 6,80 mt CPC0368V, completi di guaine, morsettiere, portelli e casseformi per cordolino
- Fornitura e posa in opera di n. 2 corpi illuminanti AEC ITALO 1 70W con ottica a zebra
- Fornitura di n. 2 pannelli luminosi Sfhera SFH00502 60x60 cm Slim, alimentazione 230 VAC, completo di crepuscolare
- N. 1 pannello luminoso supplementare da posizionare su palina in ingresso di Via Roma per la segnalazione degli attraversamenti pedonali.

Il tutto è da considerarsi comprensivo di manodopera, mezzi d'opera, conduttori e collegamenti elettrici, minuteria e ogni altro onere inerente non menzionato, ma necessario per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.

TOTALE A CORPO € 7.850,00 oltre IVA

Bruno Impianti Srl

IMPIANTI ELETTRICI

Via Circonvallazione, 45 –
12030 MONASTEROLO di SAVIGLIANO
Tel. (0172) 373287 FAX (0172)388814

Cod. Fiscale e Part. IVA 01522330040
Iscr. Reg. Imprese di Cuneo n. 01522330040
REA n. 128346 del 03/08/1982
Capitale Sociale IV €. 48.000,00

Indirizzo posta elettronica: Bruno.robe@tiscalinet.it ; Roberto.bruno16@tin.it



Spett.le
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

ATTRAVERSAMENTO 2:

- Rimozione di segnapassi esistenti
- Scavo di profondità eseguito per mezzo di macchina e/o mano per plinti, smaltimento e trasporto della terra e/o macerie di scavo a discarica autorizzata
- Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls di dimensioni 30x26x20cm, completi di chiusini in ghisa.
- Fornitura e posa in opera di cavi FG16 per linea principale (circa 169 metri totali)
- Fornitura e posa in opera di cavo FG16 per alimentazione corpi illuminanti (circa 12 metri totali)
- Fornitura e posa in opera di cavo FG16 per alimentazione pannelli luminosi (circa 20 metri totali)
- Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocchi di fondazione per pali eseguiti con cls RCK 15N/nmq – delle dimensioni di 120x120x120cm
- Fornitura e posa in opera di n° 2 pali conici verniciati h. totale 6,80 mt CPC0368V, completi di guaine, morsettiere, portelli e casseformi per cordolino
- Fornitura e posa in opera di n° 2 corpi illuminanti AEC ITALO 1 70W con ottica a zebra
- Fornitura di n° 2 pannelli luminosi Sfhera SFH00502 60x60 cm Slim, monofacciale, alimentazione 230 VAC, completo di crepuscolare

Il tutto è da considerarsi comprensivo di manodopera, mezzi d'opera, conduttori e collegamenti elettrici, minuteria e ogni altro onere inerente non menzionato, ma necessario per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza.

TOTALE A CORPO € 8.450,00 oltre IVA

Rimaniamo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti (contattare il Sig. Bruno Roberto cell. 335/5840450), l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Monasterolo di Savigliano, 08/09/2026

FIRMA per ACCETTAZIONE

L'IMPRESA

Per cortesia rimandare la copia firmata per conferma.


BRUNO IMPIANTI SRL
12030 MONASTEROLO di SAVIGLIANO (CN)
Partita IVA: 01522330040