COMUNE DI SOMMARIVA PERNO - Prot 0005447 del 04/11/2026 Tit 10 Cl 9 Fasc

MARF
IMPIANTI ELETTRICI
di Ricciardi Federico

P.zza Torino, 3/D
12040 SOMMARIVA PERNO CN
TEL. 333 2254534
email: marf.impianti@libero.it

P. IVA 03304760048
C.F. e Registro Imprese di
CUNEO n. RCCFRC82C02A124U
N. REA - CN 279611

Spett. le
**COMUNE DI SOMMARIVA PERNO**
Piazza Marconi, 8
12040 SOMMARIVA PERNO CN

Sommariva Perno lì 21/10/2026

***OGGETTO: PREVENTIVO N. 42***

Con la presente, ringraziandovi per la cortesia di averci interpellati, siamo lieti di presentarvi la nostra miglior offerta, e ci auguriamo sia conforme alle vostre esigenze.

**VERRANNO ESEGUITI I SEGUENTI LAVORI:**

INSTALLAZIONE DI NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE CUCINA, PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO, composta da:

- MT. 50 DI CAVIDOTTO DIAM. 63
- N. 4 TAGLIO CAVI DA MT. 65 CAD. DI FG16R16/4 1X25
- MT. 65 FS17 1X25 GIALLO/VERDE
- TUBAZIONE IN PVC DIAM. 40 CON RELATIVA RACCORDERIA
- CANALINA 150X60
- CENTRALINO 18 MODULI STAGNO
- CENTRALINO 54 MODULI STAGNO
- N. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IC60N 4P C 32 A 6KA
- N. 1 MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE M2 250B 3P+N/2 200 A 25KA

**TOTALE € 7.550,00 + I.V.A.**

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO**: Solito

FIRMA PER ACCETTAZIONE il cliente.....

IL SEGUENTE PREVENTIVO È DA CONSIDERARSI VALIDO PER 20gg.

In attesa di un gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.