COMUNE DI MONTALTO CARPASIO - Prot 0004473 del 07/09/2026 Tit VI Cl 5 Fasc

FARACE BIAGIO, via Edmondo de Amicis, 86
18038 SANREMO (IM) – ITALIA

C.F. FRCBGI72H05I138I – **P.I.** 01180640086
Reg. imprese C.C.I.A.A. IM 27823

IBAN: IT06 W053 8710 5020 0004 7243 253 ***BIC**: BPMOIT22XXX (BPER Banca ag. 1 IMPERIA Oneglia) intestato a: DITTA FARACE BIAGIO*
Tel. +39 347 41 05 667 – **Email:** info@faraceimpianti.com – **Pec:** farace.biagio@pec.it

Spett.
Comune di MONTALTO - CARPASIO
Piazza Garibaldi, 17
18028 Montalto – Carpasio *(IM)*

comune.montaltocarpasio@legalmail.it
info@comune.montaltocarpasio.im.it

OGGETTO: Preventivo installazione barriera automatica.

RingraziandoVi per avermi interpellato, Vi propongo la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto da Voi richiesti.

Prima dell'inizio del cantiere verranno forniti D.U.R.C., visura camerale, P.O.S.

Il lavoro sarà eseguito rispettando tutte le norme di legge vigenti.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI LAVORI:

Smantellamento e smaltimento delle barriere ed accessori esistenti;

Installazione di un quadro con protezione dell'automazione;

Predisposizione dell'impianto per l'installazione della nuova automazione completa degli accessori *(quadro comando, lampeggiante, 1 coppia di fotocellule, spirale per rilevamento masse metalliche)*;

Sull'asta della barriera verrà installato un cordone luminoso che la renderà maggiormente visibile anche di notte.

La nuova barriera sarà comandata per l'ingresso da una tastiera numerica e/o con card di prossimità, in uscita da un rivelatore di masse metalliche.


Ogni utente potrà avere un proprio codice e/o una card *(massimo 1.000 utenti)*, verranno fornite 100 card codificate.

I componenti dell'automazione sono di marca FAAC per utilizzo di intenso transito.

Il prezzo dei lavori sopra descritti, tutto il materiale e la manodopera ammonta a: **€ 6.500,00**

A lavoro ultimato e collaudato, verrà rilasciato un registro di manutenzione;

Nel presente preventivo sono compresi per 24 mesi: manutenzione ordinaria e n.3 interventi di codifica codici/card, successivamente ad ogni intervento di programmazione codici/card verranno addebitati **€ 100,00** escluso fornitura card.



CONDIZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Modalità di pagamento: da definire.
Se non saranno saldate tutte le fatture emesse, eventuali ritardi nei pagamenti potrebbero comportare la sospensione dei lavori senza attribuire al committente diritto a risarcimento di sorta.

Tempi di inizio/fine lavori: da definire;

E' da ritenersi escluso: quanto non espressamente menzionato;

TUTTI I PREZZI INDICATI SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA;

Validità preventivo: 30 giorni dalla data sotto indicata, salvo aumento listini.

GARANZIA:
La garanzia sarà quella fornita dalle case costruttrici, solitamente 24 mesi, salvo diversa indicazione.
La garanzia è strettamente limitata all'impianto elettrico ed ai componenti di ns. fornitura.
Eventuali ritardi nella fornitura o la riparazione dei prodotti non attribuiscono al committente diritto a risarcimento di sorta.

CONFERMA D'ORDINE: *Per confermare l'accettazione del presente preventivo e le condizioni di prestazione di servizio, occorrerà farci pervenire il presente documento firmato per accettazione.*
Successivamente prima dell'inizio dei lavori, vi verrà fornito un modulo da compilare di raccolta dati e privacy

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di un Vs. gradito ordine, porgo distinti saluti.

Sanremo 06/09/2026

IN FEDE:

FARACE IMPIANTI FARACE BIAGIO IMPIANTI ELETTRICI Via E. de Amicis, 86 - 18038 SANREMO (IM) reg. Imprese C.C.I.A.A. IM 27823 C.F. FRCBGI72H05I138I - P.I. 01180640086

PER ACCETTAZIONE *preventivo e "condizioni prestazione di servizio":*

TIMBRO e/o FIRMA:

Luogo:……

Data: ……

……