F.LLI PEDRINELLI SRL

Costruzioni edili civili ed industriali

Via Rossini 14/16 20010 – Boffalora S/T (MI)

P.IVA 13128110155 – C.C.I.A.A. 1619612

PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO

Prot. Generale *[Signature]*

Del *[Signature]*

Boffalora Sopra Ticino, 01/03/2024

Spett.le Ente
Parco del Ticino
Via Isonzo n°1
20013 Magenta (MI)

Att.ne: **Sig.re Fabio Spigolon**

Oggetto: Preventivo di massima di spesa per lavori da eseguirsi nel Vs. immobile sito in Via Isonzo n° 1 a Magenta, presso la sede Tecnico/amministrativa, per la " **Ricorsa generale del manto di copertura e pulizia dei canali di gronda**", come da sopralluogo e da accordi verbali presi con il Sig.re FABIO SPIGOLON, qui di seguito meglio elencati.

DESCRIZIONE OPERE EDILI:

- 1 -

Presentazione di tutte le certificazioni e attestati in base alle normative di sicurezza 81/08 e successive integrazioni.

Nolo di tutta l'attrezzatura necessaria per esecuzione dell'opera.

Oneri di sicurezza: **A corpo** €. **350,00.**

Nolo di scala aerea a caldo: gg. **3,00** x €./gg. **400,00** = €. **1.200,00.**

- 2 -

Ricorsa generale dei manti di copertura in oggetto con tegole in coppi a canale, compreso la sostituzione di quelli vecchi con nuovi simili a quelli esistenti (circa n° 100), il materiale di fissaggio come colla, schiuma poliuretana e quant'altro a dare opera finita a regola d'arte.

Manodopera:

- Op. n° 2,00 x ore 8,00 x gg. 3,00 = ore **48,00** x €/ora **45,00** = €. **2.160,00.**

Materiali:

- Colla H 40 kg. 25: n° **1,00** x €/cad. **25,00** = €. **25,00.**
- Coppi a canale rossi: n° **100,00** x €/cad. **1,00** = €. **100,00.**
- Schiuma poliur. Ml. 750: n° **4,00** x €/cad. **15,00** = €. **60,00.**
- Silicone: n° **2,00** x €/cad. **10,00** = €. **20,00.**

- 3 -

Opere di lattoneria:

Pulizia di tutti i canali di gronda, compreso eventuali sigillatura delle giunte e delle testate.

Abbassamento al piano di carico del materiale di risulta e trasporto in di-Scarica.

Manodopera:

- Op. n° 2,00 x ore 8,00 x gg. 1,00 = ore **16,00** x €/ora **45,00** = €. **720,00.**

Materiali: - Silicone: n° **5,00** x €/cad. **10,00** = €. **50,00.**

Totale delle opere varie: €. **4.685,00.**

Resta escluso:

- I.v.a. di legge.
- Tutto quant'altro non espressamente citato in offerta.

A fine lavori verrà effettuato un consuntivo finale dei lavori eseguiti.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

F.LLI PEDRINELLI.