



40 anni di esperienza e professionalità
in pavimentazioni, escavazioni, canalizzazioni, sgombero neve

Carnieletto Silvano & figli sas di Carnieletto Edoardo e Giorgia
P. Iva e C.F. 04911770016 - Codice destinatario fatturazione: M5UXCR1
Sede principale: Strada Girolera n. 2 - 10070 - San Carlo C.se (TO)
Sede impianto: Strada S. Francesco al Campo n. 36 - 10070 - San Carlo C.se (TO)
Tel/fax: 011.921.21.32 - Cell: 348.45.35.185
Email: amministrazione@carnielettoasfalti.com
Email: contabilita@carnielettoasfalti.com
www.carnielettoasfalti.com

Spett.le
COMUNE DI GIOVOLETTA

C.a. Arch. Devers

San Carlo C.se, lì 09/04/2026

PREVENTIVO N.: 022_G - Rev. N. 1

OGGETTO : rattoppi

In riferimento alla Vs/richiesta Vi sottoponiamo la Ns/migliore offerta.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
		unitario	TOTALE
01.P24.C15.005 - Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta, compreso autista ed operatore dei controlli a terra, carburante, lubrificante, usura denti, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego Potenza complessiva superiore a 400 HP Via Avigliana incrocio SP181 (ove occorre)	h 4,00	€/h 216,01	€ 864,04
NP - Pulizia pavimentazione, fornitura e stesa di emulsione, fornitura e stesa di tappeto spessore 4 cm, trattamento superficiale - RATTOPPI Via Avigliana incrocio SP181	mq 143,00	A corpo	€ 5 900,00
08.A55.N81.005 - Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per l'alloggiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile	ml 10,00	€/ml 599,02	€ 5 990,20
TOTALE			€ 12 754,24
ribasso			-13,00%
TOTALE			€ 11 096,19

I prezzi non comprendono iva - Validità preventivo: 10 gg
Pagamento: Vs solito

N.B. Rimane escluso dal presente preventivo tutto quanto non specificato

N.B. Il preventivo si intende a misura e gli interventi dovranno essere concordati preventivamente

N.B. Gli interventi dovranno essere accorpati nelle stesse giornate

N.B. Il presente preventivo è vincolato all'esecuzione dei lavori principali relativi al prev. 022_G - Rev. 1

Per accettazione
Il cliente

Distinti saluti
Geom. Carnieletto Giorgia

.....