

**EDILVIK S.r.l.**
Costruzioni e Ristrutturazioni

Via Antonio Gramsci n.10 - 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144442057 - Cell. 3464202508/3517254193

Email: edilvik@gmail.com - PEC: edilvik@legalmail.it

P.Iva/C.F. 02533450066 - SDI: USAL8PV



ISO 9001

REGISTERED FIRM

CERTIFICATO N. 39062462/IT

Spett.le
Ufficio Tecnico
Comune di Acqui Terme
P. zza Levi, 12
15011 Acqui Terme (AL)

c/a Ing. Antonio Oddone

Acqui Terme, 03/12/2025

PREVENTIVO: n° 128/25 per lavori urgenti di ripristino pergola e panchina in ghisa in piazza San Francesco, Acqui Terme (AL).

DESCRIZIONI:

1. Preparazione del cantiere;
2. Messa in sicurezza del cantiere comprendente di segnaletica, cartellonistica e redazione POS;
3. Protezione dell'area di lavoro e delimitazione di area cantiere con con segnaletici e fascia rifrangente bianco rosso per impedire l'accesso dei non addetti ai lavori;
4. Trasporto, carico e scarico dell'attrezzatura al piano di lavoro;
6. Nolo autogru 3 assi con gru Palfinger PK 42002-SH portata 12800 kg, altezza fino a 30 mt per la consegna e ritiro della piattaforma cingolata, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo, ritiro ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego;
7. Nolo generatore di corrente 6 kw compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo, ritiro ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego;
8. Operazione di movieraggio con n. 2 movieri durante i lavori;
9. Smontaggio della pergola e rimozione del tubolare piegato;
10. Fornitura e posa in opera di nuovo contropilastro in acciaio tubolare zincato diam. 60 mm e piastra spessore 15 mm;
11. Montaggio completo della pergola e saldatura sul posto;
12. Costruzione dei pilastri in muratura per il livellamento della pergola compreso l'intonaco con geo malta, rasatura e tinteggiatura;
13. Verniciatura con smalto ferro micaceo antracite capalac schutz Caparol delle colonne e panchina;
14. Mano d'opera compreso il materiale e l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione di tutti i lavori sopra descritti;
15. Pulizia e sgombero cantiere.

Si ritiene escluso dal preventivo tutto ciò che non è espressamente specificato.

La Ditta EDILVIK S.r.l. garantisce per i lavori sopra descritti che saranno eseguite a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. Inoltre precisa che ha tutta la documentazione necessaria per la sicurezza, assicurazione RCT / RCO, certificazione ISO 9001, certificazione SOA, personale qualificato e tutte le certificazioni attestanti per i materiali.

Costo totale dei lavori sopra descritti: **€ 4.800,00 + Iva**

Modalità di pagamento: Da definire.

Disponibilità inizio lavori: Dicembre 2025

Durata dei lavori: 2/3 giorni

Validità preventivo: 5 giorni

EDILVIK S.r.l.

PER ACCETTAZIONE

EDILVIK S.R.L.

Sede legale: Via A. Gramsci, 10

15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144 442057 Cell. 346 4202508

P.Iva e C.F. 02533450066

Petrov Vukter