

COMPUTO METRICO PREVENTIVO

N. 36_26 06/07/2026

Proprietà : COMUNE DI PALAZZOLO V.SE



Spett. COMUNE DI PALAZZOLO V.SE

Oggetto:

Ripristino allaccio caditoia Corso Italia								
Art	Descrizione		Dimensioni			U.M.	Quantità	Prezzo Unitario [€]
			Lung.	Larg.	Alt.			
	<u>OPERE EDILI</u>							
1)	Installazione di cantiere con cartellonistica, eventuale bagno chimico, utilizzo di attrezzatura e mezzi (camion con gru, escavatore meccanico ecc)							
2)	Realizzazione di scavo nella carreggiata stradale in modo da scoprire completamente la tubazione di scarico della caditoia stradale;							
3)	Rimozione della tubazione di scarico e sostituzione della stessa con nuovo tubo di diametro analogo o superiore, posandolo con pendenza adeguata e provvedendo al collegamento sia nel pozzetto di partenza che nella tubazione fognaria comunale di arrivo;							
4)	Calottatura ella nuova tubazione previa stabilizzazione della stessa e copertura con sabbia fine, per il resto dello scavo verrà riutilizzata se idonea la terra di scavo, in alternativa verrà predisposto stato adeguato di misto stabilizzante;							
5)	Ripristino della pavimentazione con provvista e posa di asfalto a freddo adeguatamente livellato (per questa ultima operazione si aspetterà che il materiale di riempimento sia perfettamente assestato;							
6)	Pulizia finale e sgombero cantiere.							

TOTALE PREVENTIVO (iva compresa)**2445,00**

- 1) Corrente elettrica, acqua, eventuale suolo pubblico e tutto quello non specificato restano in capo alla committenza
- 2) Tutti i lavori fuori preventivo, salvo diverso accordo, sono intesi in economia a € 35,00 l'ora più materiale e spese.
- 3) Alla nostra azienda fa' capo un'assicurazione stipulata con l'agenzia GENERALI per responsabilità civile

Validita' del preventivo: 15gg

Modalità di pagamento da concordare

Firma per accettazione cliente

Nel ringraziarvi per l'interesse dimostrato per la nostra impresa e sicuri di aver soddisfatto le VS esigenze, porgiamo con stima distinti saluti.