COMUNE DI ANGROGNA - Prot 0005168 del 30/09/2026 Tit 10 Cl 9 Fasc



GIUSIANO FRANCO
IDROTERMOSANITARI LATTONERIA
IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA

Strada Rivà n° 36 Bricherasio 10060 TO
Cell. 3381242736
C.F. GSNFNC70E24E758G P.IVA 06922330011
email francogiusiano70@gmail.com

Spett.
COMUNE DI ANGROGNA

Piazza Roma n° 1
21-09-2026

OFFERTA: Modifica tubi pluviali di scarico grondaie

Q.tà	Descrizione	Importo €
	Esecuzione lavori per lo spostamento delle due discese pluviali, da posare sul trave in legno a correre fino a raggiungere il pozzetto situato sul marciapiede a lato del muretto di contenimento, tubi il lamiera preverniciata TDM, staffati con appositi collari e siliconato in ogni sua giunta. Taglio della rete del pozzetto per il passaggio del tubo e il suo rinforzo, esecuzione getto di cemento per chiudere il fondo del pozzetto dello scolo acque piovane. Rispettiva fornitura materiali e manodopera, lavori da eseguirsi presso l'edificio comunale delle scuole **TOTALE €**	**1.170,00**
	Tutti i prezzi sopra indicati sono esclusi di IVA L'offerta è valida 30 gg In attesa di un vostro gradito riscontro porgo distinti saluti.	