

PEROTTO MORENO
Impianti Elettrici
cod.fisc. PRTMRN72R06L750N
P.IVA 02441390024
Sede:cascina Cascinetta 174
13881 Cavaglia' (BI)

CAVAGLIA'
28/07/2026

OGGETTO: COLLEGAMENTI ELETTRICI
AREA CAMPER CON QUADRI
ELETTRICI PER PROTEZIONE
LINEE ELETTRICHE, POSA CAVI E
ILLUMINAZIONE ZONA PRESE
PER CAMPER.

Manodopera giorni 3 per 2 persone				1200,00
CON07350096	COLONN. STRAD. RESINA	pz.	1	394,00
CON075150003	ARMADIETTO VETRORESINA	pz.	1	82,00
SNR10313	centralino IP65 6 moduli	pz.	1	36,00
AEGGHNE24PT	CENTRAL. PAR. STAGNO 24M.	pz.	1	68,00
cavofg16or16	cavo butile 5x10 mmq	mt	30	9,80
venve707600	orologio astronomico crepus.	pz.	1	88,00
ERXBGDR1575ME	lampione stradale a led 75 watt	pz.	1	188,00
kem239221	Magnetotermico 4 poli 32A 6k	pz.	2	96,00
kem170197	blocco differenz.abbinabile 0,03	pz.	1	185,00
Kem111609	differenziale magnetot. 16A 0,03	pz.	1	56,00
kem111607	differenziale magnetot. 10A 0,03	pz.	1	56,00
kem120853	Contattore 2 poli 20A	pz.	1	64,00
cavo fg16or16	cavo butile 3x1,5 mmq	mt	20	1,60
sat3010001	dispersore di terra a croce mt 1	pz.	1	26,00
sat3110251	morsetto per dispersore	pz.	1	4,50
Consumabili	Tasselli, staffe, morsetti	pz.	1	28,00

PEROTTO MORENO
IMPIANTI ELETTRICI
C.na Cascinetta, 174 - 13881 CAVAGLIA' (BI)
Cod. Fisc. PRTMRN 72R06 L750N
Part. IVA 02441390024
Cell. 333.9064660

2999,50
+ I V A 22%
TOTALE PREVENTIVO € 3659,39

SPECIFICA DEL LAVORO DA ESEGUIRE

- 1) INSTALLAZIONE DI UN QUADRO NEI PRESSI DEL CONTATORE ENEL CON ALL'INTERNO UN INTERRUTTORE A PROTEZIONE DELLA LINEA ELETTRICA.
- 2) INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA IN VETRORESINA SOPRA AL POZZETTO VICINO ALLE PRESE PER CAMPER.
- 3) POSA QUADRO ELETTRICO CON APPARECCHIATURE A PROTEZIONE DELLE PRESE, DELLA LUCE E DELLA LINEA DI RISERVA ALL'INTERNO DELLA COLONNINA.
- 4) POSA LINEA ELETTRICA DAL CONTATORE AL QUADRO PRESE E SERVIZI E POSA PALO DI TERRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI.
- 5) POSA LAMPIONE STRADALE CON RELATIVA LINEA ELETTRICA E SISTEMA DI ACCENSIONE CREPUSCOLARE.
- 6) COLLEGAMENTI ELETTRICI E VERIFICA FUNZIONAMENTO.