



Preventivo AM 35-2026 del 17-04-2026

Spett.le Comune Riva Ligure

C.A.: Geom. Glorio

OGGETTO: Offerta per verniciatura presso Vs pavimento drenante mediante attrezzatura specializzata ad alta pressione c/o Vs cantiere di Riva Ligure.

Di seguito riportiamo le quotazioni che saranno previste:

- Verniciatura colore rosso 20 per marciapiede
- Verniciatura colore giallo 20 per il restante pezzo di strada non colorata

Prezzo a corpo € 6.750,00

I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA E VERRANNO APPROVVATI SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO IN CANTIERE.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Pagamento 30 gg d.f.f.m. mediante BB.



CRITERI DI ACCETTAZIONE:

- Utilizzo della pavimentazione, Pedonale dopo 48 ore Carrabile dopo 20 giorni. Il mancato rispetto di queste tempistiche fa decadere qualsiasi tipo di garanzia. L' utilizzo non corretto della pavimentazione dovuta a carichi, tempi, manutenzione etc. non riconducibile a criteri di posa, farà immediatamente decadere ogni garanzia.
- Soglie, chiusini, pozzetti, faretti, inserti e tutti gli accessori, dovranno essere precedentemente posati nel pavimento a quota finita, dalla committente.
- Il supporto dovrà essere preparato secondo le specifiche di progetto a carico della committente che sarà l'unica responsabile della preparazione e della verifica di tenuta in base alla destinazione d' uso dell'opera.
- I piani di riferimento dovranno essere segnati esclusivamente dalla committente, L'IMPRESA EDILUTA SRL non sarà responsabile di errori o contestazioni dovute al mancato rispetto di quanto richiesto.
- Tutti i getti dovranno essere effettuati "a canale" direttamente da autobetoniera, nel caso questo non sia possibile e/o difficoltoso, verrà preventivamente richiesto mezzo trasportatore con operatore, a carico della committente.
(Escavatore, dumper, bobcat, motocarriola o qualsiasi altro mezzo adeguato)
- Temperatura di posa sarà tra 5° notturna e 30° massima. In caso di previsioni pioggia e/o meteo avverso, valuteremo i giorni antecedenti al getto, sul sito 3B meteo. E' insindacabile giudizio dell'IMPRESA EDILUTA SRL la decisione se iniziare il getto, in caso contrario verrà richiesta lettera di manleva direttamente dalla DL.
- Nel caso di pioggia imprevista durante il getto, ci riserviamo la possibilità di coprire la pavimentazione, a tutela della stessa, con polietilene. La copertura potrà comportare le cosiddette macchie a "pelo di tigre". Sarà esclusa anticipatamente ogni contestazione estetica.
- **Non assumiamo nessuna responsabilità riguardo a discromia (più o meno marcata) della pavimentazione, sia per getti neutri che colorati in pasta.**
- Eventuali sbiancature dovute a temperature non consone, non potranno essere contestate poiché non riconducibili ad una errata posa.
- Eventuale smaltimento di materiali usati per il cantiere (giunti metallici, polietilene, etc.) saranno a carico della committenza.
- Nel caso in cui le condizioni sopra riportate, il giorno del getto non siano avverate, L'IMPRESA EDILUTA SRL si riserva di non iniziare il getto e/o interromperlo, addebitando i costi alla committente inadempiente.
- Giunti e/o tagli di contrazione, saranno da prevedere prima del getto; tuttavia, alcuni saranno gestiti dalla squadra di posa con le necessità di cantiere legate a tipologia di posa, eventuali temperature o qualsiasi condizione si possa verificare, senza che questo possa far insorgere contestazioni.
- Le misurazioni saranno effettuate in opera, considerando come pavimentati i vuoti inferiori a mq 0.50, nonché i cunicoli o canaline di larghezza inferiore a cm 50.

DATA, TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
