

H.S.L. IMPIANTI

Denominazione H.S.L. di HYSENI Adriano
Sede 10078 Venaria Reale Corso Garibaldi, 90
Telefono +39 011 58.31.379
Fax
e-mail Info.adriano.hsl@gmeil.com
Nostre sigle HA/mm
Data 26 Novembre 2025

DESTINATARIO

Comune di NONE
Ufficio Polizia Locale
Piazza Cavour 9, 10060 None (TO)

OFFERTA

Un.emitt.	Zona	N. Progr.	GBK
TO	1	11/25	TVCC

da citare su ogni corrispondenza

OGGETTO: Proposta VARCHO lettura targhe

In riferimento a quanto in oggetto ed in base alle ns. condizioni riportate, ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per

Realizzazione impianto di varchi lettura targhe in strada antica di None. Mentre rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

H.S.L. Impianti



HSL Impianti
Registro delle Imprese di Torino
P.IVA 09109740010
C.F. HYSDRN64E01Z100B

Sede legale:
C.so Garibaldi 90
10078 Venaria Reale (TO)

Sede operativa :
C.so Garibaldi 90
10078 Venaria Reale (TO)

H.S.L. IMPIANTI

Descrizione offerta


N,1 Telecamera MEGAPIXEL selea 704 singola corsia di lettura targhe ANPR stand alone , Sensore 2 Megapixel High Definition Progressive Global Shutter, 60 Fps full resolution, web server, FTP, ottica varifocal 5-55mm, distanza massima 25 mt. , varco singola corsia 5 mt., ingresso video analogico per telecamera di contesto con funzione PIP, memoria stato solido CF Card integrata per white-list / black-list / no-list, CF Card opz. per la registrazione on-board di max 60.000 targhe, 1 relè di uscita, velocità lettura: da 80 a 150 ms (12 targhe al sec), velocità massima veicolo 140 Km/h o 250 Km/h con sensore esterno , alimentazione 220Vac 25W, custodia da esterno IP67, temperatura di lavoro -25+50°C, integrata in GENETEC SECURITY CENTER 5.x mediante SIRTELPlugin (VI..SRPL) (COMPRESA 1 ANNO DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO PER AFFINAMENTO CONFIGURAZIONE.	€ 3.900,00
Modulo per CPS-16 che attiva la funzionalità Aler-t con collegamento verso database Ministeriali per la segnalazione di veicoli non assicurati + veicoli non revisionati e rubate - licenza per CPS8. Integrato in GENETEC SECURITY CENTER 5.x mediante SIRTEL-Plugin (VI..SRPL)	ESSISTENTE
Piattaforma software "Car Plate Server" di gestione archiviazione e databasing a PC per TARGHA7xx (TARGHA5xx solo su progetto), gestione di massimo 8 unità di lettura , interfaccia web, per conteggio statistiche ed estrazione targhe, include modulo Alert per collegamento verso database esterni per la segnalazione di veicoli sospetti, sequestrati, rubati. Integrato in GENETEC SECURITY CENTER 5.x mediante SIRTEL-Plugin (VI..SRPL)	ESSISTENTE
Oneri di sicurezza	€ 200,00
Plinto + Palo	ESSISTENTE
N,1 Ponte radio WI-FI Fly 200AN-23 CPE	ESSISTENTE
Materiali,quadro di zona, cestello, manodopera e messa in servizio	€ 860,00
Totale imponibile	€ 4.960,00
IVA	€ 1.091,20
TOTALE complessivo	€ 6.051,20

N.B

Alimentazione elettrica e carico vostro.

In attesa di Vostro gradito riscontro cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Hyseni Adriano



H.S.L. IMPIANTI

CONDIZIONI COMMERCIALI

- Validità offerta : 30gg
- Destinazione fornitura : franco vS
- Termine di consegna : -
- Imballo : Gratis
- Condizioni di pagamento : vostro solito
- Garanzia :
- Esclusioni : Opere di installazione (opere edili, scavi, fornitura pali e plinti eventualmente necessari)

Responsabilità società fornitrice/appaltatrice:

"La società fornitrice/appaltatrice ed i suoi subappaltatori saranno responsabili per danni, solo se essi siano stati causati da atti dolosi o colposi (anche omissivi) della società stessa, a parte i casi in cui tale responsabilità sia obbligatoria in forza di norma imperativa. La società fornitrice/appaltatrice non sarà in alcun caso responsabile per perdita di contratti o affari, perdita di dati (inclusi, a titolo non limitativo, tutti i costi per il recupero e la ricostituzione dei dati persi), perdita di interessi, perdita di profitti od interruzione di affari o per ogni danno diretto e consequenziale, a prescindere dalla causa o dal fondamento sui quali tale richiesta è basata. In qualsiasi caso la responsabilità complessiva della società fornitrice/appaltatrice o dei propri subappaltatori in relazione al presente accordo, sarà limitata al 5% del valore contrattuale."

Export Control:

"Il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l'esportazione e/o la riesportazione dei prodotti [e/o servizi] H.S.L. Impianti, tenendo sollevata ed indenne la medesima da qualsiasi pretesa sua e di terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla esportazione e/o riesportazione dei sopradetti prodotti [e/o servizi] che venga effettuata dal Cliente in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni".

Ritardato pagamento :

Fatto salvo il diritto di rivalsa per il recupero del credito, in caso di ritardato pagamento, Vi verranno in ogni caso addebitati gli interessi di mora secondo le normative europee vigenti.

Cambiamenti e Varianti

"Durante l'esecuzione dei lavori / forniture da effettuare nel quadro di questo contratto, il fornitore avrà un obbligo continuo di proporre all'acquirente tutti quei cambiamenti che il fornitore consideri auspicabili, compreso ogni nuovo sviluppo significativo nella tecnologia applicabile all'apparecchiatura. I nuovi prezzi per questi cambiamenti saranno definiti con accordo scritto "

Sospensione

"In caso di sospensione dei lavori / forniture decisa dal committente, al fornitore dovrà essere dato un preavviso di almeno cinque (5) giorni , unitamente alla data ipotizzata per la ripresa dei lavori.

Il committente seguirà quindi tutti gli steps più ragionevoli per fornire le informazioni sulla ripresa del lavoro, ma in ogni caso fornirà preavviso scritto almeno dieci (10) giorni prima .

La sospensione non può eccedere il periodo di sei (6) mesi, dopo di che il fornitore avrà il diritto di ottenere maggiori oneri.

Se la sospensione eccede il periodo di dodici (12) mesi, il fornitore può rescindere il contratto, avendo il diritto di ricevere il pagamento per tutta la fornitura eseguita fino a quel momento ed eventuali ulteriori danni subiti.

H.S.L. Impianti

