

# SODIS s.r.l.

DIFESE IDRAULICHE - STRADE - COSTRUZIONI EDILI

**SO.D.I.S. S.r.l.**  
CAPITALE SOCIALE Euro 52.000 i.v.  
SEDE LEGALE: Regione GIBELLINO - 13017 QUARONA (VC)  
Tel. 0163 431584 – Telefax 0163 430917  
Cod. Fiscale: 00400730024  
Partita IVA: 02018700027  
Reg. Impr. di Vercelli N. 00400730024  
R.E.A. n. 117935

Spett.le  
COMUNE DI GATTINARA  
Corso Valsesia, 119  
13045 Gattinara (VC)  
C.F. P.Iva: 00270230022

Prot. n. 048/26

Quarona, li 12/05/2026

OGGETTO: Offerta per lavori di completamento della pavimentazione in calcestruzzo drenante "Strada Carretto – Castello di S. Lorenzo" presso il Comune di Gattinara (VC).

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, in allegato alla presente trasmettiamo computo metrico estimativo debitamente quotato, costituenti ns. offerta di massima per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Lavori quotati:

- Sistemazione e stabilizzazione del fondo della strada Comunale;
- Realizzazione di pavimentazione drenante con l'aggiunta di pigmenti colorati;
- Fornitura in opera di canalette in legno per la regimentazione delle acque di versante.

Restano a carico della committente: oneri per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, spostamento e/o messa fuori servizio di impianti (se presenti), oltre a eventuali oneri di discarica se necessari per conferimento delle risulite.

Sono da ritenersi esclusi dalla presente offerta IVA ai sensi di legge e quanto altro non espressamente indicato che sarà oggetto di nuova valutazione economica.

- Disponibilità inizio lavori: da concordare
- Validità offerta gg. 10

Copia della presente ritornataci sottoscritta per accettazione sarà da intendersi valida quale conferma d'ordine ed accettazione delle condizioni di contratto.

Rimanendo in attesa di un Vostro cenno di riscontro, è gradita l'occasione per porgere  
Distinti Saluti.



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - GATTINARA (VC)

Strada Carretto - Castello di S. Lorenzo

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg./svil	H/peso		unitario	TOTALE
4	01.A21.A20.005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati. <b>Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.</b> MISURAZIONI: <i>Spandimento inerte</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>		140,00	4,000	0,150	84,00		
						84,00	7,18 €	603,12 €	
5	01.P26.A50.005	Trasporto meccanizzato di materiale di scavo entro cantiere. MISURAZIONI: <i>Spostamento ghiaia</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>	84,00				84,00		
						84,00	2,35 €	197,40 €	
6	01.A04.H00.005	Casserature per strutture in calcestruzzo armato a sezione ridotta  MISURAZIONI: <i>Casserature in sostituzione dei cordoli in pietra</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	140,00		0,150	42,00		
						42,00	56,58 €	2.376,36 €	
7	18.A75.A40.005	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere. MISURAZIONI: <i>Canalette in legno (L = 3 m)</i> <i>Canalette in legno (L = 5 m)</i>  SOMMANO m	2,00	3,00			6,00		
						6,00	42,58 €	255,48 €	
8	A.P. 1	Fornitura e posa di calcestruzzo drenante i.idro DRAIN grigio per la realizzazione di pavimentazione drenante. Spessore cm. 15. Maggiorazione per aggiunta di pigmenti con colorazioni standard (giallo, rosso, nero, marrone, ocre, arancio ecc.) ad alto dosaggio 5,00%. MISURAZIONI: <i>Strato di finitura (cls pigmentato)</i>  SOMMANO m <sup>2</sup>		158,50	3,000		475,50		
						475,50	57,80 €	27.483,90 €	
<b>SUBTOTALE</b>								<b>34.424,10 €</b>	
<b>Tratto B8</b>									
<b>B8 - Manutenzione ordinaria strada sterrata (con canalette in legno)</b>									
1	01.A01.A55.010	Scavo a sezione obbligatoria o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. <b>Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento.</b>  MISURAZIONI: <i>Sistemazione fondo</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>		60,00	3,000	0,100	18,00		
						18,00	12,58 €	226,44 €	
2	01.A01.B87.020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. <b>Eseguito con mezzo meccanico.</b>  MISURAZIONI: <i>Sistemazione fondo con livellamento</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>		60,00	3,000	0,100	18,00		
						18,00	9,44 €	169,92 €	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - GATTINARA (VC)**  
**Strada Carretto - Castello di S. Lorenzo**

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg./svil	H/peso		unitario	TOTALE
3	01.P03.B00.005	Ghiaia naturale scevra di materie terrose. <b>Di cava.</b> MISURAZIONI: <i>Riprofilatura fondo con inerte</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>		60,00	3,000	0,150	27,00		
						27,00	27,08 €	<b>731,16 €</b>	
4	01.A21.A20.010	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati. <b>Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico.</b> MISURAZIONI: <i>Spandimento inerte</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>		60,00	3,000	0,150	27,00		
						27,00	4,77 €	<b>128,79 €</b>	
5	01.P26.A50.005	Trasporto meccanizzato di materiale di scavo entro cantiere. MISURAZIONI: <i>Spostamento ghiaia</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>	27,00				27,00		
						27,00	2,35 €	<b>63,45 €</b>	
6	18.A75.A40.005	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere. MISURAZIONI: <i>Canalette in legno (L = 3 m)</i>  SOMMANO m			4,00	3,000	12,00		
						12,00	42,58 €	<b>510,96 €</b>	
7	01.A04.H00.005	Casserature per strutture in calcestruzzo armato a sezione ridotta  MISURAZIONI: <i>Casserature in sostituzione dei cordoli in pietra</i>  SOMMANO m <sup>3</sup>	2,00	60,00		0,150	18,00		
						18,00	56,58 €	<b>1.018,44 €</b>	
8	A.P. 1	Fornitura e posa di calcestruzzo drenante i.idro DRAIN grigio per la realizzazione di pavimentazione drenante. Spessore cm. 15. Maggiorazione per aggiunta di pigmenti con colorazioni standard (giallo, rosso, nero, marrone, ocre, arancio ecc.) ad alto dosaggio 5,00%. MISURAZIONI: <i>Strato di finitura (cls pigmentato)</i>  SOMMANO m2		60,00	3,000		180,00		
						180,00	57,80 €	<b>10.404,00 €</b>	
<b>SUBTOTALE</b>								<b>13.253,16 €</b>	

<b>TOTALE INTERVENTO B</b>									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>RIEPILOGO IMPORTO LAVORI</b>	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>59.227,44 €</b>
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>1.599,12 €</b>
<b>INCIDENZA DELLA MANODOPERA</b>	<b>7.330,17 €</b>
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,4995%</b>	<b>48.916,57 €</b>