



Spett.  
COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA  
Serralunga di Crea (Al)

Robella, 17/01/2024  
Ns. offerta: n° 01/2024

### OGGETTO: PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, con la presente siamo a proporVi quanto segue:

- Realizzazione di tubazione acquedotto da contatori ad utenze.

#### MATERIALE:

- Mt. 50 Tubo polietilene diam.  $\frac{3}{4}$  pn25
- N° 4 Tappi Plasson diam.  $\frac{3}{4}$
- N° 2 Raccordi Deca diam.  $\frac{3}{4}$ x25 M
- N° 2 Raccordi a T ottone diam.  $\frac{3}{4}$
- N° 2 Valvola a sfera diam.  $\frac{3}{4}$
- N° 1 Gomito ottone diam.  $\frac{3}{4}$
- N° 1 Riduttore di pressione diam.  $\frac{3}{4}$
- N° 2 Filetto a saldare diam.  $\frac{3}{4}$ x25
- N° 3 Gomiti diam. 25
- Mt 2 Tubo diam. 25
- N° 3 Collare ferro diam.  $\frac{3}{4}$
- N° 4 Raccordo Deca diam. 25x $\frac{3}{4}$
- N° 1 Riduzione ottone diam.  $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$
- N° 1 Gomito diam.  $\frac{1}{2}$
- N° 1 Vite doppia diam.  $\frac{1}{2}$
- N° 1 Barilotto cm. 20 diam.  $\frac{1}{2}$
- N° 2 Manicotto diam.  $\frac{1}{2}$
- N° 1 Riduttore di pressione diam.  $\frac{1}{2}$
- N° 1 Valvola a sfera diam.  $\frac{1}{2}$
- N° 1 Testina termostatica Caleffi

MANODOPERA: ore 24,5

**TOTALE COMPLESSIVO STIMATO € 1.193,00 iva esclusa**

I prezzi su indicati sono comprensivi di manodopera, materiale di consumo. Sono da ritenersi escluse: iva nei termini di legge e tutto quanto non meglio specificato Vi verrà conteggiato in economia.

A Vs. disposizione per ulteriori informazioni cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

BERGOGLIO BRUNO