TECNO IMPIANTI
INSTALLAZIONI TECNOLOGICHE - ENERGIE ALTERNATIVE

Albagiara, 05/10/2026

Spett.le Comune di Villanova Truschedu
Ufficio Tecnico
Via La Marmora, 20
09084 Villanova Truschedu (OR)
Alla c.a. dell'Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele
Inviato a: ut.villanovatruschedu@gmail.com

Oggetto: preventivo di spesa per interventi di adeguamento impianto termico ed elettrico presso la Struttura Centro Anziani.

In riferimento alla Vs. richiesta del 05/10/2026, con la presente formuliamo la nostra migliore offerta economica per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e adeguamento impiantistico in oggetto:

Descrizione delle prestazioni e delle forniture	Quantità	Prezzo Unitario (€)	Prezzo Totale (€)
1. Fornitura e installazione di terminali di climatizzazione – Ventilconvettori (Fan coil) con potenza frigorifera resa pari a 2,0 kW ciascuno. – Ventilconvettori (Fan coil) con potenza frigorifera resa pari a 5,0 kW ciascuno. (Comprensivi di staffaggio, collegamenti idraulici, elettrici, scarico condensa e prima messa in funzione)	2 3	950,00 1.200,00	1.900,00 3.600,00
2. Isolamento termico linee esterne Coibentazione della linea di alimentazione/ritorno esterna diametro DN 50 per una lunghezza complessiva pari a circa 10 metri, mediante materiale isolante per uso esterno resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.	10 m	65,00	650,00
3. Rifacimento raccorderia ed organi di linea Sostituzione della raccorderia con installazione di organi di sicurezza, controllo, intercettazione e chiusura sulla linea di mandata e ritorno principale a servizio della macchina esterna (Pompa di calore).	Corpo	3.550,00	3.550,00

4. Verifica linea elettrica di alimentazione. Verifica strumentale e visiva della linea esistente a servizio della pompa di calore aria/acqua.	Corpo	250,00	250,00

Riepilogo Economico	Importo (€)
Totale Imponibile (Lavori e Forniture)	9.950,00

Eventuale fornitura e posa in opera di nuovi interruttori di protezione (magnetotermici/differenziali) e cablaggi per l'adeguamento della linea alle normative vigenti (CEI 64-8).	Da quantificare successivamente alla Verifica linea elettrica di alimentazione

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
e in attesa di un Vs riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Tecno Impianti di Casula Pietro Paolo