



COMUNE DI GABIANO

Piazza Europa n° 4- 15020 GABIANO (AL)

Telef. 0142-945001 fax 0142-945622

Mail: info@comune.gabiano.al.it

Pec: pec@comuneqabiano.it

C.F/P.IVA : 00449090067

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
SEZIONE NAVIGLIO/CANALE “ing. De Vecchi” in
fraz.ne Piagera Loc “Ghiaia” a SEGUITO DELL’EVENTO
ALLUVIONALE DEI GIORNI 16-17 APR- 2025**

**STIMA SOMMARIA DI SPESA PER OPERE
FINALIZZATE AL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI
DEFLUSSO DEL NAVIGLIO/CANALE “ing. De Vecchi”
sito in fraz.ne Piagera loc “ghiaia”**

geom. Claudio Buratore –Ufficio tecnico comunale
COMUNE DI GABIANO

**RELAZIONE TECNICA, COMPUTO METRICO OPERE,
ELENCO PREZZI E QUADRO ECONOMICO
(ai sensi dell'art 140 del D.lgs 36/2023)**

PREMESSO CHE

A seguito degli eventi metereologici eccezionali dei giorni 16-17 Aprile 2025 ed a seguito del sopralluogo effettuato 22/04/2025 si sono riscontrati gravi danni in fraz.ne Piagera loc Ghiaia alle infrastrutture esistenti , in particolare alla strada comunale "centrale" ed al naviglio/canal Ing De Vecchi" che corre parallelo alla medesima;

- che su detto naviglio si è constatato una rottura estesa di una porzione delle sponde del medesimo (nei pressi del ponticello "tram") nonché l'ostruzione della restante parte dello stesso naviglio per un tratto di circa 490-600 metri lineari con detriti e materiale litoide/fangoso trasportato dalla piena del Fiume Po;

CONSIDERATO CHE si è ritenuto opportuno intervenire celermente al fine di attuare tutte le azioni necessarie per evitare pericolo per igiene pubblica dovuta al ristagno di acque melmosse e putride, con potenziali fenomeni di impaludamento dei terreni interessati dall'esondazione del Fiume Po ;

-- in particolare, si è deciso di procedere ad effettuare i seguenti interventi in emergenza:

-immediato ripristino della naturale sezione del "Naviglio/canale Ing. De Vecchi", attraverso la rimozione del materiale litoide e fangoso ivi depositato, trasporto e smaltimento in discarica per un tratto sufficientemente esteso stimato di circa 490/600 mtl ineari ;

-attuazione di un bypass provvisorio all'altezza del ponte "Tram", rimovibile in una seconda fase, che consenta il regolare deflusso delle acque nel suddetto" canale/naviglio" consentendo così di asciugare ed evitare l'impaludamento dei terreni interessati dal ristagno delle acque;

PRESO ATTO CHE :

-veniva immediatamente contattata una ditta qualificata operante nel settore , , e più precisamente la ditta GALLINACONTOTERZI SCAVI S.r.l con sede in Mombello M.to (AL) via Maestra n° 1 che presenziava al sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio tecnico ;

- l'impresa formulava nelle vie brevi la propria disponibilità ad eseguire i necessari interventi attraverso l'impiego di idonee attrezzature e macchine operatrici, nell'immediatezza e senza indugio

ATTESO CHE veniva redatto verbale di "Somma urgenza" in data 22/04/2025 ai sensi dell'art 140 d.lgs 36/2023 ed in medesima data venivano affidati con ordinanza sindacale n° 4/2025 del 22/04/2025 i lavori alla ditta GALLINACONTOTERZI SCAVI S.R.L per un importo complessivo pari ad euro 9.836,00 oltre iva così per un totale complessivo pari ad euro 12.000,00 iva compresa;

Lavori di Somma urgenza

Sulla base di quanto descritto in premessa al fine della necessità di rimuovere nell'immediatezza lo stato di pregiudizio per l'igiene pubblica , e sulla base dell'opere realizzate per far fronte all'emergenza,il sottoscritto geom Claudio Buratore, responsabile del servizio tecnico del Comune di Gabiano, con la presente redige

PERIZIA DI STIMA

per la realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino immediato della sezione di deflusso del naviglio/canale Ing. De Vecchi , ostruita da detriti , in modo da consentire il corretto scorrimento delle acque fangose portate con la piena ed evitare pericolo per l'igiene pubblica;

I lavori necessari sono la rimozione del materiale fangoso e dei detriti che hanno ostruito il naviglio mediante utilizzo di escavatore ed autocarro per trasporto a discarica del materiale, realizzazione bypass mediante taglio con escavatore di sponda del naviglio ;.

COMPUTO METRICO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'	IMPORTI	
	parti ug.	lungh.	largh.	H/P		Unitario €	Totale €
01 01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di 01 01.P24.A10.003 m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)					h. 30	75,58	2.267,40
01 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego 01 01.P24.C60.020 Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200					h. 15	101,93	1528,95
01 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni scolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere 01 01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm					Mc 1261,00	4,79	6.040,19
Totale importo lavori						€ 9.836,54	
SOMME A DISPOSIZIONE							
Iva 22%						€ 2.164,04	
Totale importo perizia						€ 12.000,00	

The image shows a handwritten signature in blue ink placed over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI GATTANO" at the top and "ALESSANDRIA" at the bottom, with a central emblem featuring a building and a tree.

ELENCO PREZZI

n° ord Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di Misura	PREZZO UNITARIO
1 01.P24.A10	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di (peso operativo fino a 75 q)	ora	€ 75,58
2 01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego	ora	
01.P24.C60.020	Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200	ora	€ 101,93
3 01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere	mc	€ 4,79
01.A01.A10.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm		

The image shows a handwritten signature "B. Belli" written in blue ink above a circular official stamp. The stamp is for the "COMUNE DI VAGABIANO - ALESSANDRIA". The stamp features a central heraldic emblem with a castle and a river, surrounded by the text "COMUNE DI VAGABIANO" at the top and "ALESSANDRIA" at the bottom.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI

A1) importo lavori perizia	€ 9.836,54
Importo complessivo lavori	€ <u>9.836,54</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA su A) 22%	€ 2.164,04
-------------------	------------

B2) Incentivo funzioni tecniche RUP	€ 0,00
B3) imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
B4) spese di gara	€ 0,00

Importo complessivo somme a disposizione	€ <u>2.164,04</u>
---	--------------------------

IMPORTO TOTALE STIMA SOMMARIA	€ 12.000,57
Arrotondato	€ 12.000,00

IL RESP. DEL SERVIZIO
geom Claudio Buratore

