Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 SAR26_PF.0009.0001.0017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 50 mm. NUOVA TUBAZIONE DA CONTATORE ENERGIA A LOCALE CALDAIA	1,00	90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	23,52	2'116,80
2 SAR26_PF.0009.0006.0027	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq NUOVO CAVO DA CONTATORE ENERGIA A LOCALE CALDAIA NUOVO CAVO DA LOCALE CALDAIA A POMPA DI CALORE	4,00 4,00	90,00 20,00			360,00 80,00		
	SOMMANO m					440,00	8,60	3'784,00
3 SAR26_PF.0009.0006.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colori: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x16 mmq CONDUTTORE DI PROTEZIONE DA LOCALE CALDAIA A POMPA DI CALORE	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,90	98,00
4 NP.01	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con modulo differenziale 4P In=100A Icu=10kA Curva C differenziale tipo A Idn=0,3A. Incluso ogni onere ed accessorio per la messa in opera all'interno dell'avanquadro DG esistente. NUOVO INTERRUTTORE PROTEZIONE CIRCUITO POMPA DI CALORE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	430,00	430,00
5 NP.02	Fornitura e posa in opera di interruttore non automatico automatico sezionatore 4P In=100A. Incluso ogni onere ed accessorio per la messa in opera all'interno del quadro caldaia esistente. NUOVO SEZIONATORE PER POMPA DI CALORE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120,00	120,00
6 NP.03	Ventilconvettore a mobiletto tipo Sabiana modello CRC73. Incluso ogni onere ed accessorio per la messa in opera a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'200,00	2'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'948,80
	TOTALE euro							8'948,80
	A RIPORTARE							8'948,80

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'948,80

Data, 15/10/2026

Il Tecnico

	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: