



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.

Edilizia e Costruzioni

OFFERTA			DATA	10/12/2025
M250223				
Ns. rif. SM/LL				

DA	F.I.A.M.M.A. s.r.l.	Fax N 011797686
A	COMUNE DI DRUENTO Via Roma, 21 10040 – Druento (TO)	
alla ATTENZIONE	Andrea Pelullo	
Fax N / e-mail	andrea.pelullo@comune.druento.to.it	
P.I. O COD. FIS.		
Cod.SDI		
OGGETTO:	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO DURATA ANNUALE – 2026 (01/01/2026 – 31/12/2026) presso sedi comunali e scuole	

Con la presente, a seguito di Vs. gentile richiesta, presentiamo la ns. migliore offerta riguardante la manutenzione delle apparecchiature antincendio di seguito elencate.

Specifichiamo quelle che saranno le operazioni da eseguire, con particolare riferimento alla nuova gestione e rilevazione dati estintori, da oggi effettuata con il nuovo sistema "HM ASSIST".

Tale sistema, caratterizzato dalla lettura di barcode applicati sugli estintori, garantisce una perfetta analisi della vita degli stessi, generando in modo automatico e con maggiore anticipo, tutte le anomalie e lavorazioni da eseguire, comprese scadenze varie, visualizzabili con tempistica anticipata direttamente online sul ns. sito www.fiamma-antincendio.it attraverso l'area clienti.

Firma _____



F.I.A.M.M.A.



- ART. 1 -

OPERAZIONI DA ESEGUIRE -MANUTENZIONE ESTINTORI- Cadenza Semestrale

Il servizio prevede l'attività di controllo e manutenzione degli estintori portatili o carrellati e dei mezzi fissi in riferimento alla NORMA UNI 9994-1 come di seguito elencato:

CONTROLLO

Il controllo prevede la misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza semestrale:

- a) L'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:
- l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello
 - l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli
 - l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali
 - i contrassegni distintivi siano esposti a vista e ben leggibili
 - l'indicatore di pressione, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde
 - l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.
 - l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto
 - il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato
 - per gli estintori portatili i controlli previsti al punto "verifica" della UNI EN 3/2 ed esattamente:
 - ✓ verifica della carica degli estintori a polvere o a CO2 mediante pesata
 - per gli estintori carrellati i controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492 ed esattamente:
 - ✓ verifica della carica degli estintori a polvere o a CO2 mediante pesata
 - documentazione attestante l'avvenuto controllo

REVISIONE

La ns. revisione prevede la misura di prevenzione, di frequenza sottoindicata, atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

Tipo estintore	Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica in anni
Polvere di produzione ante agg.to Normativa UNI9994-1:2024	36 MESI
Polvere di produzione successiva agg.to Normativa UNI9994-1:2024	60 MESI
CO2	60 MESI
ACQUA/SCHIUMA MISCELATO	24 MESI
ACQUA/SCHIUMA CARTUCCIA	48 MESI
HALOGENATI	24 MESI

Firma _____



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.



Edilizia e Costruzioni

- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni ed all'idoneità degli eventuali ricambi
- verifiche di cui alle fasi di controllo
- esame interno dell'apparecchio per la verifica del buon stato di conservazione
- esame e controllo di tutte le parti
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente
- controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti
- eventuale ripristino delle protezioni superficiali
- taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni
- ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente
- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza
- certificazione a norma di legge di avvenuta revisione

COLLAUDO

Il ns. collaudo prevede la misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione e la sostituzione della valvola. Ed esattamente:

- estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione
- gli estintori e le bombole che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione devono subire un collaudo periodico ogni 12 anni se marchiati CE e di 6 anni se sprovvisti di marchio, consistente in una prova idraulica della durata di 1 min. ad una pressione di 3.5 Mpa, ad eccezione degli estintori a CO2 e delle bombole di gas ausiliario a CO2 per i quali la pressione di prova deve essere di 25 Mpa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta

A collaudo ultimato dovrà essere rilasciata certificazione a norma di legge.

APPLICAZIONE CARTELLINO DI MANUTENZIONE

Il ns. cartellino è strutturato in modo tale da potersi utilizzare per più interventi e più anni. Su di cui è riportato:

- numero e matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore
- ragione sociale ed indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore
- massa lorda dell'estintore
- carica effettiva
- tipo di operazione effettuata
- data dell'intervento
- firma o punzone del manutentore

-MANUTENZIONE MANICHETTE, IDRANTI INTERNI, ESTERNI, SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO - Cadenza Semestrale

Le operazioni da eseguirsi, durante il controllo periodico ed effettuate dal nostro personale nel rispetto delle normative vigenti: D. lgs. 81/08 – Norma UNI EN 671/3, saranno le seguenti:

La manutenzione degli impianti è strutturata in quattro fasi distinte, con differenti periodicità di intervento. Le fasi sono così denominate:

- a) Sorveglianza.
- b) Controllo.
- c) Collaudo funzionale.
- d) Collaudo periodico delle tubazioni.

Firma _____



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.

Edilizia e Costruzioni

PERIODICITÀ

FASI	PERIODICITÀ MINIMA
Sorveglianza UTENTE	15 giorni
Controllo DITTA SPECIALIZZATA	6 mesi
Collaudo funzionale (prova pressione e dinamica) DITTA SPECIALIZZATA	1 anno
Collaudo periodico DITTA SPECIALIZZATA	5 anni

SORVEGLIANZA

Controlli regolari di tutte le attrezzature antincendio devono, essere effettuati da parte del responsabile, o da persone da lui delegate che abbiano ricevuto adeguate istruzioni, ad intervalli regolari in funzione di fattori ambientali e del rischio d'incendio per accertarsi che ogni attrezzatura:

- sia collocata nel posto designato e opportunamente segnalata;
- sia accessibile senza ostacoli, sia visibile chiaramente ed abbia istruzioni d'uso leggibili;
- non sia evidentemente difettosa, non presenti segni di deterioramento, di corrosione o perdite.

Occorre inoltre verificare la presenza di tutti i componenti dei naspi e degli idranti e che le cassette di corredo degli idranti siano complete di tutti gli accessori (lancia, manichetta, chiave di manovra, sella porta manichetta).

La verifica dell'integrità del sigillo è equivalente ai predetti accertamenti.

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

CONTROLLO

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la corretta funzionalità dell'impianto e la conformità al progetto. La persona responsabile deve conservare una planimetria riportante l'esatta ubicazione delle attrezzature ed i dati tecnici dell'impianto, che devono essere messi a disposizione dei tecnici abilitati.

Dovranno essere eseguiti i necessari controlli e prove come di seguito riportate.

Poiché il controllo e la manutenzione possono temporaneamente ridurre l'efficienza della protezione antincendio occorre che:

- a) in funzione del rischio d'incendio, solo un numero limitato di naspi o idranti in una particolare area sia sottoposto contemporaneamente ad estese operazioni di manutenzione che ne impediscano l'efficienza;
- b) sia presa in considerazione l'adozione di altre misure di protezione antincendio durante il periodo di manutenzione e per tutto il periodo di interruzione dell'alimentazione idrica;
- c) sia avvertito il responsabile della sicurezza e/o esercente.

CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE

Il controllo deve avvenire tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

- 1) Ogni attrezzatura deve essere accessibile senza ostacoli e non essere danneggiata, i componenti non devono presentare segni di corrosione o perdite;

Firma _____



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.



Edilizia e Costruzioni

- 2) Le istruzioni d'uso devono essere chiare e leggibili;
- 3) La localizzazione deve essere chiaramente segnalata;
- 4) I ganci per il fissaggio a parete devono essere adatti allo scopo, fissi e saldi;
- 5) L'indicatore di pressione (se presente) deve essere operativo ed indicare un valore di pressione compreso nella sua scala;
- 6) La tubazione deve essere controllata in tutta la sua lunghezza per rilevare eventuali screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere sostituita;
- 7) I sistemi di fissaggio delle tubazioni (le accordature) devono essere di tipo adeguato ed assicurare la tenuta;
- 8) Le bobine dei naspi ruotino agevolmente in entrambe le direzioni;
- 9) Per i naspi orientabili, si deve verificare che il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°;
- 10) Sui naspi manuali si deve verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e sia di facile manovrabilità;
- 11) Sui naspi automatici si deve verificare il corretto funzionamento della valvola automatica ed il corretto funzionamento della valvola d'intercettazione di servizio;
- 12) Si devono verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile;
- 13) Se i sistemi sono collocati in una cassetta si devono verificare eventuali segnali di danneggiamento e che i portelli della stessa si aprano agevolmente;
- 14) Si deve verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;
- 15) Si deve verificare il funzionamento della eventuale guida di scorrimento della tubazione ed assicurarsi che questa sia fissata correttamente e saldamente;
- 16) Si deve lasciare il naspo antincendio e l'idrante a muro pronti per un uso immediato;
- 17) Si deve verificare la funzionalità degli attacchi per autopompa controllando che le valvole di intercettazione e di mandata siano di facile manovrabilità e si deve lasciare la valvola di intercettare in posizione aperta con il ripristino di eventuali sigilli;
 - Per gli attacchi per autopompa, collocati su linea di mandata, si deve verificare che l'acqua esca.
 - Per attacchi autopompa su linea di derivazione verificare che non vi sia fuoriuscita di acqua.
- 18) Per gli idranti soprassuolo e sottosuolo si deve verificare che le valvole siano di facile manovrabilità ed i tappi di chiusura siano facilmente apribili;
- 19) Verificare che il contenuto delle cassette a corredo degli idranti sia completo di tutti i componenti necessari alla corretta utilizzazione degli idranti stessi

COLLAUDO FUNZIONALE

Il collaudo funzionale comprendente tutte le operazioni previste nella fase di controllo ed inoltre:

A. tutte le tubazioni flessibili e semirigide devono essere srotolate completamente e sottoposte alla pressione di rete per verificarne l'assenza di screpolature, deformazioni, logoramenti e danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere sostituita o collaudata alla pressione massima di esercizio come specificato nelle norme EN 671-1 e 671-2.;

B. Le alimentazioni idriche devono essere sottoposte ad una prova delle prestazioni allo scopo di accertare che non si siano verificati deterioramenti che diano luogo a riduzioni di portata o di pressione intollerabili per gli impianti alimentati.

COLLAUDO PERIODICO DELLE TUBAZIONI DI NASPI ED IDRANTI A MURO (ESCLUSO E DA QUOTARE)

Ogni 5 anni tutte le tubazioni flessibili e semirigide di naspi ed idranti a muro devono essere sottoposte a prova idrostatica alla pressione di 1,2 Mpa.

Firma _____



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.



Edilizia e Costruzioni

**-MANUTENZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE-
Cadenza Semestrale**

La sezione descrive le procedure della manutenzione e la verifica generale dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio, con riferimento alla norma UNI 11224:2011.

- 1) Controllo visivo dello stato della centrale nel suo ambiente
- 2) Controllo dello stato delle batterie
- 3) Controllo della ricarica a mezzo amperometro
- 4) Controllo alimentatore di rete, livelli di tensione a vuoto e sotto carico con relativi strumenti
- 5) Controllo di tutte le luci di segnalazione
- 6) Simulazione di falsi contatti per il rilevamento di schede con contatti ossidati o fili poco stabili
- 7) Controllo funzionamento sirena centrale
- 8) Simulazione di linea in corto e linea aperta di ogni zona per la rivelazione di anomalie nelle relative schede
- 9) Prova di simulazione allarme
- 10) Prova del funzionamento delle sirene di allarme
- 11) Controllo nelle centrali dotate di spegnimento delle linee dei pressostati, delle elettrovalvole, delle schede di scarica e della loro temporizzazione
- 12) Controllo delle targhe di segnalazione
- 13) Prova rivelatori
- 14) Prova dei pulsanti di allarme

- 15) Prova dei pulsanti di scarica
- 16) Prova del sistema con doppio consenso
- 17) Controllo di funzionamento di comandi a distanza
- 18) Prova automatismi impianti di estrazione

**-PORTE ANTINCENDIO REI E USCITE DI SICUREZZA-
Cadenza Semestrale**

Le operazioni da eseguirsi nel rispetto delle normative vigenti: D. lgs. 81/08 – Norma UNI 11473/1, saranno le seguenti:

- 1) Verifica dell'ubicazione delle porte e corrispondenza sui disegni
- 2) Verifica del nome del costruttore
- 3) Verifica del numero di matricola
- 4) Verifica della targhetta di resistenza al fuoco
- 5) Applicazione di cartella adesiva di controllo periodico
- 6) Prova di chiusura automatica battente
- 7) Prova delle aperture serratura e/o maniglione antipanico
- 8) Controllo delle guarnizioni antifumo in Pallusol
- 9) Controllo delle guarnizioni antincendio in Intumex
- 10) Registrazione della forza delle molle cerniera
- 11) Controllo delle cerniere
- 12) Lubrificazione delle serrature
- 13) Lubrificazione degli scroccchi alti, bassi e laterali
- 14) Lubrificazione delle cerniere
- 15) Compilazione della cartella di controllo applicata sulla porta
- 16) Compilazione di apposita scheda di controllo periodico

Firma _____



F.I.A.M.M.A.



Edilizia e Costruzioni

. 2 - VALIDITA' CONTRATTO -1 ANNO-

Eventuale disdetta da una delle due parti dovrà avvenire almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso, a mezzo lettera raccomandata.

ART. 3 - ONERI A NOSTRO CARICO -

Tutta la mano d'opera per le operazioni da eseguire all'art. 1, comprese le competenze, diarie, trasferte, vitto e alloggi, viaggi, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come previsto nelle vigenti disposizioni di legge, nonché il rispetto del vigente CCNL di settore nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 4 - TRASPORTI -

Tutti i trasporti e le spese di viaggio del ns. personale saranno a nostro carico per quanto concerne solo il materiale e la manodopera necessari per la manutenzione sul posto.

ART. 5 - ASSICURAZIONI -

Provvederemo a tenere tutte le assicurazioni previdenziali ed assicurative a norma di legge per il personale impiegato nelle manutenzioni.

ART. 6 - INTERVENTI FUORI CONTRATTO -

- A) Il presente contratto garantisce solo la visita della manutenzione ordinaria.
- B) Sono escluse dal presente contratto tutte le operazioni di revisione e collaudo degli estintori secondo normativa UNI 9994-1. e il collaudo PERIODICO delle manichette secondo normativa UNI 671/2/3. E tutti gli interventi straordinari a garantire il corretto funzionamento dei dispositivi / impianti antincendio. Per queste lavorazioni sarà ns. cura farvi pervenire ns. migliore offerta.
- C) Gli interventi in reperibilità saranno consuntivati rispettando i canoni sottoindicati per quanto riguarda la manodopera:
- Nei Giorni feriali 8.30-18.00 diritto di chiamata € 50,00 + € 35,00/h per ogni tecnico
 - Sabato, festivi e notturni (dalle 18.00 alle 8.30) diritto di chiamata € 50,00 + € 46,70/h per ogni tecnico.

ART. 7 - RICAMBI -

Dal presente contratto sono esclusi tutti i ricambi, così come tutti i materiali estinguenti.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE VISITE MANUTENZIONI -

Per ogni visita di manutenzione/intervento di manutenzione, verrà stilata una scheda tecnica dal nostro personale, che dovrà essere controfirmata sia dai nostri tecnici sia da un Vs. responsabile; il ns. personale provvederà, altresì, alla compilazione del registro antincendio.

ART. 9 - ISTRUZIONE PERSONALE -

Su richiesta, sarà a nostro carico l'eventuale istruzione del vs. personale interessato.

ART. 10 - AUMENTO PREZZI -

L'aumento prezzi sarà annuale secondo i dati ISTAT per quanto concerne il contratto di manutenzione.

ART. 11 - SCARICHE DI PROVA -

Eventuali materiali necessari per una prova pratica saranno a Vs. carico.

Firma _____



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.



Edilizia e Costruzioni

ART. 12 – RISOLUZIONE CONTRATTO -

Eventuali insoluti che si protraggono oltre i 60 giorni dalla scadenza della fattura renderanno nullo il presente contratto e causeranno un'interruzione nell'esecuzione delle manutenzioni; eventuali malfunzionamenti delle vs. apparecchiature e dei vs. impianti antincendio, così come eventuali penali comminate dagli enti preposti ai controlli, non saranno imputabili alla F.I.A.M.M.A. S.R.L..

ART. 13 – FORO COMPETENTE -

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Firma _____



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.

Edilizia e Costruzioni

RIEPILOGO CANONI MANUTENZIONE ORDINARIA

<u>ELENCO APPARECCHIATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO</u>				
PALAZZO COMUNALE	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	19	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	10	2		A riporto
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	20	2		A riporto
BIBLIOTECA COMUNALE	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	7	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	8	2		A riporto
SCUOLA MATERNA RAFFAELLO	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	22	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	33	2		A riporto
IDRANTI INTERNI/ESTERNI ED ATTACCHI VVFF	4	2		A riporto
CENTRALE E IMPIANTO DI RIVELAZIONE SEMESTRALE	1	2		A riporto
SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	12	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	31	2		A riporto
IDRANTI INTERNI/ESTERNI ED ATTACCHI VVFF	6	2		A riporto
CENTRALE E IMPIANTO DI RIVELAZIONE SEMESTRALE	1	2		A riporto
SCUOLA MEDIA DON MILANI	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	18	2		A riporto
IDRANTI INTERNI/ESTERNI ED ATTACCHI VVFF	6	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	33	2		A riporto
CENTRALE E IMPIANTO DI RIVELAZIONE SEMESTRALE	1	2		A riporto
LOCALE CALDAIA (SCUOLA ELEMENTARE)	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	2	2		A riporto

Firma _____



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.



Edilizia e Costruzioni

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	2	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	4	2		A riporto
PALESTRA SCUOLA MEDIA	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	2	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	4	2		A riporto
IDRANTI INTERNI/ESTERNI ED ATTACCHI VVFF	1	2		A riporto
MENSA SCOLASTICA	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	4	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	5	2		A riporto
CENTRALE E IMPIANTO DI RIVELAZIONE SEMESTRALE	1	2		A riporto
CIMITERO COMUNALE	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	3	2		A riporto
NUOVA BIBLIOTECA	Q.TA'	N° INTERVENTI ANNO	IMPORTO UNITARIO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE ANNUALE
ESTINTORI A POLVERE/CO2 E CARRELLATI	13	2		A riporto
CENTRALE E IMPIANTO DI RIVELAZIONE SEMESTRALE	1	2		A riporto
PORTE REI AD UNO/DUE BATTENTI – USCITE DI SICUREZZA	10	2		A riporto
TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA (IVA esclusa)				€ 2.550,00

CONDIZIONI GENERALI:

Resa:	franco Vs. SEDI come indicato nella tabella RIEPILOGO CANONI MANUTENZIONE ORDINARIA
Fatturazione:	annuale anticipata
Frequenza Manutenzione:	semestrale
Pagamento:	Rimessa diretta ricevimento fattura
Esclusioni:	I.V.A.- tutto quanto non espressamente citato in offerta
Validità offerta:	30 gg data offerta

Data: _____

Firma del cliente per accettazione

Ns. prot. n. M250223

(timbro e firma)

Restando a Vs. disposizione con l'occasione porgiamo i ns. migliori saluti.

F.I.A.M.M.A. S.R.L.

Stefano Minetti



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.



Edilizia e Costruzioni

Il cliente dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto di manutenzione, di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, specificamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 (Operazioni da eseguire); Art. 2 (Validità contratto); Art. 6 (Interventi fuori contratto); Art. 7 (Ricambi); Art. 8 (Documentazione visite manutenzioni); Art. 10 (Aumento prezzi); Art. 11 (Scariche di prova); Art. 12 (Risoluzione contratto); Art. 13 (Foro competente).

Data: _____

Ns. prot. n. M250223

Firma del cliente per accettazione

(timbro e firma)



F.I.A.M.M.A.



A seguire alcune informazioni sulla F.I.A.M.M.A. S.r.l.:

- È in possesso dei requisiti d'idoneità tecnico professionale per svolgere le attività oggetto dell'appalto;
- E' in possesso delle abilitazioni tecniche secondo la normativa UNI 9994-2 APPARECCHIATURE PER ESTINZIONI INCENDI-ESTINTORI INCENDI
- E' in possesso delle abilitazioni tecniche secondo la normativa UNI 11473-3 INSTALLATORI E MANUTENTORI DI PORTE TAGLIAFUOCO
- E' in possesso del certificato di Gestione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2015
- E' in possesso del certificato per la gestione della Sicurezza OHSAS 45001:2018
- E' in possesso del certificato per il sistema di gestione Ambientale ISO 14001:2015
- E' in possesso del certificato F-GAS
- E' un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzato NOTIFIER
- E' iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino al n. 621296
- E' in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 o dell'Autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08;
- E' in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alla normativa vigente delle macchine, attrezzature ed opere provvisorie utilizzate per l'esecuzione dei lavori;
- Ha consegnato ai propri lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari in relazione ai rischi propri della ditta;
- Ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), degli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- Ha nominato il medico competente (MC);
- Ha nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Ha impartito la formazione a tutti i lavoratori ed è in possesso degli attestati inerenti la formazione di quelli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso;
- Che il personale è in possesso del Certificato definitivo di iscrizione al Registro Gas Fluorurati ad effetto serra;
- E' in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Restando a Vs. disposizione con l'occasione porgiamo i ns. migliori saluti.



Antincendio dal 1938

F.I.A.M.M.A.



Edilizia e Costruzioni

RICHIESTA CODICE ID O PEC

Gentile Cliente,

al fine di adempiere all'obbligo di fatturazione elettronica Vi chiediamo gentilmente di comunicarci i dati necessari per la corretta trasmissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (Sdi).

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Partita I.V.A. _____

IBAN _____

Codice Univoco SDI _____

O, in alternativa

Indirizzo PEC _____

In caso di mancata compilazione del presente modulo, le fatture saranno trasmesse allo SDI con l'utilizzo del codice convenzionale 0000000 e saranno rese disponibili nel vostro fisconline nel sito dell'Agenzia delle Entrate.