

ALLEGATO "C"

Comune di OSPEDALETTI
Provincia di IM

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCO OUTDOOR E FITNESS LUNGO LA CICLOVIA TIRRENICA
Opera finanziata con:
-Decreto del Dirigente del Settore programmi urbani complessi ed edilizia della
regione Liguria, n. 3674 del 10.06.2022, per → 200_000,00;
-Cofinanziamento Comune di Ospedaletti, per → 55_000,00

COMMITTENTE: Comune di Ospedaletti.

CANTIERE: Area limitrofa pista ciclabile esistente, OSPEDALETTI (IM)

Ospedaletti, 28/04/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Cordeglio Luca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Arch. Salsi Massimo)

Ingegnere Cordeglio Luca

Via Aurelia n°110
18017 San Lorenzo al Mare (IM)
Tel.: 3496160057 - Fax: -

REALIZZAZIONE PARCO OUTDOOR E FITNESS LUNGO LA CICLOVIA TIRRENICA

Opera finanziata con:

-Decreto del Dirigente del Settore programmi urbani complessi ed edilizia della regione Liguria, n. 3674 del 10.06.2022, per →
200_000,00;

-Cofinanziamento Comune di Ospedaletti, per → 55_000,00 - Pag. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 95.A10.A05.0 10	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)		1,00			1,00		
	SOMMANO gg					1,00	1,30	1,30
2 95.A10.A10.0 10	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. (lung.=50+12+12)		74,00			74,00		
	SOMMANO m					74,00	7,16	529,84
3 95.A10.A10.0 15	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) Vedi voce n° 2 [m 74.00]		150,00			11'100,00		
	SOMMANO m					11'100,00	0,10	1'110,00
4 95.A10.A15.0 05	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	7,56	604,80
5 95.B10.S20.0 20	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri. per esecuzione lavori in quota		21,00	8,000		168,00		
	SOMMANO m²					168,00	21,95	3'687,60
6 95.B10.S25.0 10	Trabatello Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro h 4,00 m .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,34	72,68
7 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,50	172,50
8 95.C10.A20. 010	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	870,75	870,75
	A R I P O R T A R E							7'049,47

