



COMUNE DI PECETTO TORINESE

Via Umberto I, 3 - 10020 Pecetto Torinese (TO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Francesca DIBITONTO

IL SINDACO
Ing. Renato FILIPPA

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI STRADA DELLA VETTA IN PECETTO TORINESE (TO)

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 23 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

Edizione: GENNAIO 2022

Categoria: GENERALE			Commessa: L17.342	
Oggetto: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			Fase: ES	
File: L17.342.ES.GE.00E.01			Elaborato: GE.00E	
Redatto: M.G.	Verificato: M.G.	Approvato: E.R.	Tomo: 01/01	Rev.: 01

REVISIONI	
N°	Descrizione
01	Revisione

IL PROGETTISTA:

ERREstudio s.r.l.
Società di Ingegneria

Via Sant'Ubaldo, 28 - 15121 Alessandria (AL) - Italy
Tel. +39.0131.752108 - Fax +39.0131.752109
E-mail: segreteria@erre-studio.it - Pec: erre-studio-srl@pec.it
Web: www.erre-studio.it
C.F./P.IVA: 02429800069 / REA: AL - 255147

.....
TIMBRO E FIRMA



COMUNE DI PECETTO TORINESE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI STRADA DELLA
VETTA
COMUNE DI PECETTO TORINESE (TO)

COMMITTENTE: COMUNE DI PECETTO TORINESE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	SCAVI - DEMOLIZIONI e RIMOZIONI (Cat 1)							
1 / 1 25.A02.A90.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI Rimozione porzione pavimentazione bituminosa sp. 20 cm * (lung.=5+25+5)		35,00	0,500	0,200	3,50		
	SOMMANO m³					3,50	6,39	22,37
2 / 2 01.A01.A55.010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA - FINO A 3M DI PROFONDITA' RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO Scavo per successiva trivellazione *(lung.=5+25+5)		35,00	1,500	0,600	31,50		
	SOMMANO m³					31,50	11,03	347,45
3 / 3 01.A01.B87.020	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE - ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO Stima 10% Vedi voce n° 2 [m³ 31.50]	0,10				3,15		
	SOMMANO m³					3,15	8,03	25,29
4 / 4 01.P26.A60.030	TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALE DI SCAVO, DEMOLIZIONE AD TRATTAMENTO AUTORIZZATO, DA 10 KM A 30 KM DI DISTANZA Stima 90% Vedi voce n° 2 [m³ 31.50] Vedi voce n° 1 [m³ 3.50]	0,90				28,35 3,50		
	SOMMANO m³					31,85	5,03	160,21
5 / 5 29.P15.A25.010	ONERI DI DISCARICA - TERRA (CODICE CER 17 05 04) Oneri di discarica per terreno - stima 1.7 t/m³ Vedi voce n° 4 [m³ 31.85]				1,700	54,15		
	SOMMANO t					54,15	9,16	496,01
6 / 6 29.P15.A15.010	ONERI DI DISCARICA - MISCELE BITUMINOSE NON CONTENENTI CATRAME (CODICE CER 17 03 02) Oneri di discarica - Stima 1.8t/m³ Vedi voce n° 1 [m³ 3.50]				1,800	6,30		
	SOMMANO t					6,30	8,15	51,35
	Parziale SCAVI - DEMOLIZIONI e RIMOZIONI (Cat 1) euro							1'102,68
	OPERE SPECIALI (Cat 2)							
	A RIPORTARE							1'102,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							125'824,83
	Parziale OPERE in CA (Cat 3) euro							6'065,15
	SOVRASTRUTTURA STRADALE (Cat 4)							
14 / 14 01.A22.A60.015	STESA A MANO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO COMPRESA CILINDRATURA - SPESSORE COMPRESO OLTRE CM 6							
	Ripristino pavimentazione - Stima 2.4 t/m³ Vedi voce n° 1 [m³ 3.50]				2,400	8,40		
	SOMMANO t					8,40	21,43	180,01
	Parziale SOVRASTRUTTURA STRADALE (Cat 4) euro							180,01
	BARRIERE DI SICUREZZA (Cat 5)							
15 / 15 G.02.003.f	F. E P. BARRIERA DI SICUREZZA H2 BP - IN LEGNO E ACCIAIO							
	barriera di sicurezza *(lung.=5+25+5)		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	193,60	6'776,00
	Parziale BARRIERE DI SICUREZZA (Cat 5) euro							6'776,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							132'780,84
	T O T A L E euro							132'780,84
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	132'780,84	100,000
C:001	STRADA DELLA VETTA euro	132'780,84	100,000
C:001.001	SCAVI - DEMOLIZIONI e RIMOZIONI euro	1'102,68	0,830
C:001.002	OPERE SPECIALI euro	118'657,00	89,363
C:001.003	OPERE in CA euro	6'065,15	4,568
C:001.004	SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	180,01	0,136
C:001.005	BARRIERE DI SICUREZZA euro	6'776,00	5,103
	TOTALE euro	132'780,84	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>NOTE</u>		
	<p>Documento redatto sulla scorta del Prezzario Regione Piemonte 2021. Qualora per la definizione delle lavorazioni previste siano state utilizzate voci non presenti all'interno del prezzario, si è fatto riferimento al Prezzario ANAS 2021</p>		
	A RIPORTARE		