



COMUNE DI PECETTO TORINESE

Via Umberto I, 3 - 10020 Pecetto Torinese (TO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Francesca DIBITONTO

IL SINDACO
Ing. Renato FILIPPA

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI STRADA DELLA VETTA IN PECETTO TORINESE (TO)

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 23 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.)

Edizione: GENNAIO 2022

Categoria: GENERALE			Commessa: L17.342	
Oggetto: QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA			Fase: ES	
File: L17.342.ES.GE.00G.01			Elaborato: GE.00G	
Redatto: M.G.	Verificato: M.G.	Approvato: E.R.	Tomo: 01/01	Rev.: 01

REVISIONI	
N°	Descrizione
01	Revisione

IL PROGETTISTA:

ERREstudio s.r.l.
Società di Ingegneria

Via Sant'Ubaldo, 28 - 15121 Alessandria (AL) - Italy
Tel. +39.0131.752108 - Fax +39.0131.752109
E-mail: segreteria@erre-studio.it - Pec: erre-studio-srl@pec.it
Web: www.erre-studio.it
C.F./P.IVA: 02429800069 / REA: AL - 255147

TIMBRO E FIRMA



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI STRADA DELLA
VETTA
COMUNE DI PECETTO TORINESE (TO)

COMMITTENTE: COMUNE DI PECETTO TORINESE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 01.A01.A55.010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA - FINO A 3M DI PROFONDITA' RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO SOMMANO m³	31,50	11,03	347,45	181,44	52,220
2 01.A01.B87.020	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE - ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO SOMMANO m³	3,15	8,03	25,29	11,14	44,060
3 01.A03.B50.020	ESECUZIONE DI MICROPALI ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE - DEL DIAMETRO DI MM 200-220 SOMMANO m	700,00	118,95	83'265,00	65'937,55	79,190
4 01.A03.B80.005	F. E P. DI ARMATURA TUBOLARE IN ACCIAIO SOMMANO kg	22'120,00	1,60	35'392,00	14'960,20	42,270
5 01.A04.B61.010	CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C32/40 SOMMANO m³	18,90	115,57	2'184,27	0,00	
6 01.A04.C03.020	GETTO IN OPERA CALCESTRUZZO DA BETONIERA CON CANALETTA - IN STRUTTURE ARMATE SOMMANO m³	18,90	37,38	706,48	706,48	100,000
7 01.A04.E00.005	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO SOMMANO m³	18,90	8,98	169,72	121,10	71,350
8 01.A04.F10.005	F. E P. DI ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO - IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL DIAMETRO DA 6 MM A 50 MM SOMMANO kg	1'134,00	1,45	1'644,30	800,61	48,690
9 01.A04.H30.005	CASSERATURA PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI - IN LEGAME DI QUALUNQUE FORMA SOMMANO m²	42,00	32,39	1'360,38	1'262,57	92,810
10 01.A22.A60.015	STESA A MANO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO COMPRESA CILINDRATURA - SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM 6 SOMMANO t	8,40	21,43	180,01	157,13	87,290
11 01.P26.A60.030	TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALE DI SCAVO, DEMOLIZIONE AD TRATTAMENTO AUTORIZZATO, DA 10 KM A 30 KM DI DISTANZA SOMMANO m³	31,85	5,03	160,21	83,52	52,130
12 25.A02.A90.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURE STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI SOMMANO m³	3,50	6,39	22,37	6,49	29,030
13 29.P15.A15.010	ONERI DI DISCARICA - MISCELE BITUMINOSE NON CONTENENTI CATRAME (CODICE CER 17 03 02) SOMMANO t	6,30	8,15	51,35	0,00	
14 29.P15.A25.010	ONERI DI DISCARICA - TERRA (CODICE CER 17 05 04) SOMMANO t	54,15	9,16	496,01	0,00	
15 G.02.003.f	F. E P. BARRIERA DI SICUREZZA H2 BP - IN LEGNO E ACCIAIO SOMMANO m	35,00	193,60	6'776,00	678,28	10,010
	Parziale LAVORI A CORPO euro			132'780,84	84'906,51	63,945
	T O T A L E euro			132'780,84	84'906,51	63,945
	A R I P O R T A R E			132'780,84	84'906,51	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	132'780,84	84'906,51	63,945
C:001	STRADA DELLA VETTA euro	132'780,84	84'906,51	63,945
C:001.001	SCAVI - DEMOLIZIONI e RIMOZIONI euro	1'102,68	282,59	25,628
C:001.002	OPERE SPECIALI euro	118'657,00	80'897,75	68,178
C:001.003	OPERE in CA euro	6'065,15	2'890,76	47,662
C:001.004	SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	180,01	157,13	87,290
C:001.005	BARRIERE DI SICUREZZA euro	6'776,00	678,28	10,010
	TOTALE euro	132'780,84	84'906,51	63,945
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>NOTE</u> Documento redatto sulla scorta del Prezzario Regione Piemonte 2021. Qualora per la definizione delle lavorazioni previste siano state utilizzate voci non presenti all'interno del prezzario, si è fatto riferimento al Prezzario ANAS 2021			
	A RIPORTARE			