

**REGIONE PIEMONTE**  
**Città Metropolitana di Torino**



# COMUNE DI BALME

**INTERVENTO SUL RIO IN FRAZIONE CORNETTI**  
**REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN SINISTRA OROGRAFICA**

**FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

**ELENCO PREZZI**



**STUDIO PROFESSIONALE**  
*Architetto Franco Musso*

Coassolo T.se Frazione San Pietro n° 34 Tel. 0123.45.393  
C.F. MSSFNC57E07L219L p.iva 04094720010

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** INTERVENTO SUL RIO IN FRAZIONE CORNETTI - REALIZZAZIONE  
SCOGLIERA IN SINISTRA OROGRAFICA

**COMMITTENTE:** Comune di Balme sede in Via Capoluogo n° 139 - 10070 Balme (TO)

Coassolo, 11/10/2024

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1<br>01.A01.A10.010 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm<br><b>euro (quattro/79)</b>                                                         | m³                    | 4,79               |
| Nr. 2<br>01.A01.A17.010 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica<br><b>euro (trentaquattro/00)</b>                                                                                                                                                                                                                 | m³                    | 34,00              |
| Nr. 3<br>01.A01.C50.005 | Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e costipati, successiva rimozione delle stesse con idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati dalla direzione lavori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse Con materiale provvisto dalla ditta<br><b>euro (quarantaquattro/38)</b> | m³                    | 44,38              |
| Nr. 4<br>18.A30.A45.005 | Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera<br><b>euro (centododici/23)</b>                                                                                           | m³                    | 112,23             |
| Coassolo, 11/10/2024    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |
| Il Tecnico              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                    |