

REGIONE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino



COMUNE DI BALME

*RIPRISTINO DIFESA SPONDALI SUL RIO PASCHIET
IN FRAZIONE CORNETTI
EVENTO TEMPORALESCO 4 - 5 SETTEMBRE 2024
CUP: I98H25000260002*

ELENCO PREZZI

STUDIO PROFESSIONALE
Architetto Roberto Musso

*Coassolo T.se Frazione San Pietro n° 36 Tel.349.68.29.111
C.F. MSSRR793E29L219E p.iva 12088960013*

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIPRISTINO DIFESE SPONDALI SUL RIO PASCHIET IN FRAZIONE CORNETTI
EVENTO TEMPORALESCO 4-5 SETTEMBRE 2024

COMMITTENTE: Comune di Balme sede in Via Capoluogo n° 139 - 10070 Balme (TO)

Coassolo, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A17.010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (trentatre/57)	m³	33,57
Nr. 2 01.A01.C50.005	Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manufatti etc, eseguite con materiali ghiaio - terrosi opportunamente spianati e costipati, successiva rimozione delle stesse con idonei mezzi meccanici trasporto nei siti indicati dalla direzione lavori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse Con materiale provvisto dalla ditta euro (quarantacinque/32)	m³	45,32
Nr. 3 18.A30.A45.005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera euro (centododici/37)	m³	112,37
	Coassolo, _____		
	Il Tecnico		