

COMUNE DI BALME

Città Metropolitana di Torino

Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO DEL
TERRITORIO**

CIG 8867907C59 - CUP I99J21005120001

COMMITTENTE: **COMUNE DI BALME**

IMPRESA AGGIUDICATRICE: EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA, con sede legale in Nole - Via Europa 12 - P. I.V.A. 04762070011

AFFIDAMENTO LAVORI: Determina n. 73 del 11 agosto 2021

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Premesso che:

- in data 12/08/2021 sono stati consegnati i lavori
- che effettivamente i lavori sono stati sospesi in data 13/08/2021 a causa della presenza turistica estiva e dell'indisponibilità del materiale e ripresi in data 10/05/2022
- che durante l'esecuzione dei lavori in località Molette è emersa la necessità di realizzare alcuni tratti di cavidotto per una lunghezza superiore rispetto a quella prevista a progetto indispensabili per il collegamento delle nuove lanterne alla rete elettrica
- che si è reso necessario inserire in rete 2 crepuscolari uno in località Cornetti e l'altro in fraz. Chialambertetto
- che è possibile attingere ad alcune somme del quadro economico: il ribasso d'asta (pari a € 622,88), gli imprevisti (pari a €327,20)

tutto ciò premesso e considerato,

il sottoscritto Direttore dei Lavori

ORDINA

all'impresa EL.LA ELETTRICA – LANZESE DI AIROLA, con sede legale in Nole – Via Europa 12 - P. IVA. 04762070011 nella persona del Sig Airola Valerio titolare dell'Impresa medesima di: realizzare l'impianto come meglio descritto nella planimetria allegata mediante:

- fornire e posare 92 ml di cavidotto aggiuntivo rispetto a quello previsto a progetto in località Molette di cui: 34 ml per il collegamento della lampada n. 1,
- fornire e posare n. 2 sensori crepuscolari in località Cornetti e in località Chialambertetto

EL LA ELETTRICA - LANZESE
Via Europa 12
10076 NOLE (TO)



DA' ATTO

- che la contabilizzazione di dette opere avverrà a misura applicando i prezzi contrattuali oltre a 2 nuovi prezzi (NP01, NP02) di cui si allegano le analisi prezzi
- che l'importo delle opere oggetto del presente Ordine di servizio n. 1 ammonta ad € 940,00 lordi pari a € 930,60 netti oltre a IVA
- che le lavorazioni previste dal presente ordine di servizio non comportano un costo aggiuntivo per il Comune essendo coperte dal ribasso e dagli imprevisti.

Il presente ordine di servizio dovrà essere restituito al sottoscritto Direttore dei lavori debitamente firmato per accettazione ed adempimento

Balme 23/05/2022

EL LA ELETTRICA - LANZESE
l'impresa per accettazione ed adempimento
Sede e dom. fisc.:
Via Europa 12 - 10076 NOLE (TO)
Tel. e Fax 011 929 85 13
Codice Fiscale **RLA VLR 59C29 A587U**
P.I.A IVA **04762070011**

il Direttore dei lavori

Allegati:

- Analisi Nuovi prezzi
- Computo



COMUNE DI BALME

Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

NP01					
Fornitura e posa in opera di sensore crepuscolare da palo					
Unità Misura: cadauno				Prezzo analisi arrotondato:	171,00
				Euro centosettantuno / cad	
Art. Elenco / n° allegato	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
offerta di mercato	sensore crepuscolare	cad	1,0	89,00	89,00
01.P24.C50.005	Nolo di autocarro con gru	h	0,5	46,63	23,32
	MANODOPERA				
01.P01.A10.005	operaio specializzato	h	0,50	36,91	18,46
01.P01.A20.005	operaio qualificato	h	0,50	34,21	17,11
01.P01.A30.005	operaio comune	h	0,00	30,71	0,00
	Spese generali	%	15,00	89,00	13,35
	Utile d'impresa	%	10,00	102,35	10,24
	Prezzo di Analisi				171,46

EL LA ELETTRICA - LANZESE
Via Europa 12
10076 NOLE (TO)

COMUNE DI BALME

Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

NP02					
Fornitura e posa in opera di 1 cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv sez.2X2,5mmq, su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo					
Unità Misura: metro lineare				Prezzo analisi arrotondato:	6,50
				Euro sei/50 / ml	
Art. Elenco / n° allegato	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
13.P05.A05.030	Fornitura e posa in opera di 1 cavo tipo FG7OR 0,6/1Kv sez.2X2,5mmq, su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo	ml	1,0	6,50	6,50
	MANODOPERA				
01.P01.A10.005	operaio specializzato	h	0,00	36,91	0,00
01.P01.A20.005	operaio qualificato	h	0,00	34,21	0,00
01.P01.A30.005	operaio comune	h	0,00	30,71	0,00
	Spese generali	%	15,00	0,00	0,00
	Utile d'impresa	%	10,00	0,00	0,00
	Prezzo di Analisi				6,50

EL LA ELETTRICA - LANZESE
Via Europa 12
10076 NOLE (TO)

[illegible]

COMMITTENTE: