

COMUNE DI BALME

Città Metropolitana di Torino

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
LUNGO SP1 E DI COMPLETAMENTO**

CIG 9378158CCB - CUP I92E22000120001

COMMITTENTE: **COMUNE DI BALME**

IMPRESA AGGIUDICATRICE: EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA, con sede legale
in Nole - Via Europa 12 - P. I.V.A. 04762070011

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Servizio Tecnico n. 40 del 31/08/20. Importo
di contratto € € 38 736,53 +IVA

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno 2023 addì ventisei .. del mese di Maggio in Balme

PREMESSO

- Che il progetto esecutivo non prevedeva la fornitura ed interrimento del cavo di alimentazione delle telecamere poste sul palo in cls da conservare lungo la SP1 e che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di sostituirlo e posarlo all'interno del cavidotto con un cavo FG160R16 sez. 3x2,5
- Che è stato utilizzato per l'interrimento dell'attuale linea elettrica aerea lungo la SP1 il cavo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 6
- Che la posa della lanterna a muro in fraz. Chialambertetto ha richiesto la fornitura e posa di braccio di sostegno realizzato su misura e di una cassetta in poliestere con porta cieca, dim 270 x 305 x 170, con staffe di fissaggio, contenente n. 1 interruttore

automatico modulare da 2poli 10A con centralino 4 moduli e n.1 interruttore crepuscolare compatto tipo Finder 10.41

- Che 2 unità elettriche retrofit nella fraz. Cornetti sono state solo fornite e non posate
- Considerato che per tali lavorazioni non è previsto il relativo prezzo unitario

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il sottoscritto Direttore dei lavori ing. Livio Martina

E

L'Impresa EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA nella persona del Sig. Valerio Airola,

si convengono i seguenti nuovi prezzi con cui verranno pagate le nuove lavorazioni previa deduzione del ribasso d'asta

NP1

Fornitura di unità elettriche con lampade a Led da 45 Watt per le lanterne artistiche esistenti a muro in Frazione Cornetti in strade non carrabili.

Cadauna euro 405,00 diconsi euro quattrocentocinque/00

NP02

Posa di lanterna a muro in fraz. Chalambertetto a fianco alla casa, lato dx vista di fronte , in prossimità della tesata ENEL: realizzazione di braccio apposito che fisso sul trave di legno con piega a 90° per fissare la lanterna in verticale, di cassetta in poliestere con porta cieca, dim 270 x 305 x170 + staffe di fissaggio per contenimento di n.1 interruttore automatico modulare da 2poli 10A con centralino 4 moduli, posa n.1 interruttore crepuscolare compatto tipo Finder 10.41.

A corpo euro 437,00 diconsi euro quattrocentotrentasette/00

NP03 - 06.A01.E03.010NP03

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5

Al metro lineare euro 2,80 (diconsi euro due/80)

NP04 - 06.A01.E02.020

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 6

Al metro lineare euro 3,83 (diconsi euro tre/83)

Balme li, 26/05/2023

L'IMPRESA

(EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA)

EL.LA ELETTRICA - LANZESE
Via Europa 12
10076 NOLE (TO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Livo Martina)

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Marco Micheletti)

