


Programma di sviluppo Rurale

2007 – 2013

Misura 313 Azione 1



Aree Protette
Astigiane

PROGETTO ESECUTIVO

**per la valorizzazione turistica del territorio attraverso
l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in
mountain bike e a cavallo.**

(Secondo Invito)

“DAL FIUME AL MARE”

I PERCORSI DEL PARCO ASTIGIANO

Beneficiario: Ente Gestione delle Aree Protette Astigiane

Progettista: Geom. Mancuso Salvatore

Piazza Cattedrale n. 12, Asti

ELENCO PREZZI UNITARI Lotto 2 (Opere Edili)

CUP : F28G12000400002 - CIG : X0E0C75263

Data : 24/02/2014

Il Progettista

Il Beneficiario

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO €
1.W	CAP.XXII - ASSISTENZE -		
1.W.1	Assistenza muraria per impianti. Tutti i lavori necessari per la creazione di nicchie, la posa delle eventuali mensole, le fresature necessarie per incassare i tubi che non possono passare sotto pavimento, alla ricopertura di tutte le tubazioni e tutti i lavori necessari all'impiantista per dare completamente ultimato e funzionante ogni singolo impianto. <i>(venti/00per cento)</i>	%	20,00
01.A01	SCAVI		
01.A01.A30	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmata depressioni		
01.A01.A3 0.015	Con trasporto per distanze superiori a m 300 e per un volume di almeno m ³ 1 <i>(€ diciassette e ventuno centesimi)</i>	m ³	17,21
01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
01.A01.B8 7.020	Eseguito con mezzo meccanico <i>(€ sette e settantasette centesimi)</i>	m ³	7,77
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
01.A01.B9 0.005	Eseguito a mano <i>(€ trenta e venti centesimi)</i>	m ³	30,20
01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
01.A02.A40	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione		
01.A02.A4 0.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. <i>(€ ottantadue e uno centesimi)</i>	m ³	82,01
01.A02.B00	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte		
01.A02.B0 0.010	In ceramica <i>(€ nove e sei centesimi)</i>	m ^q	9,06
01.A02.B20	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
01.A02.B2 0.005	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO €
	<i>(€ quattrocentoventiquattro e sessanta centesimi)</i>	m ³	424,60
01.A02.B70 01.A02.B7 0.005	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre	m ²	10,41
01.A09	COPERTURE, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI		
01.A09.C00 01.A09.C0 0.005	Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole curve	m ^q	19,16
01.A09.C30 01.A09.C3 0.015	Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di copertura, esclusa fornitura dei materiali Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione	cad	111,78
01.A10	INTONACI E CORNICI		
01.A10.A85 01.A10.A8 5.005	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzafo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato Intonaco di spessore non inferiore a cm 2	m ²	34,54
01.A11	SOTTOFONDI E VESPAI		
01.A11.A20 01.A11.A2 0.005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m ³ 0,10	m ³	51,58
01.A11.A40 01.A11.A4 0.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20	m ^q	3,15
01.A12	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
01.A12.B75	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO €
01.A12.B7 5.005	spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m ² 0,20 (€ ventotto e ventinove centesimi)	mq	28,29
01.A17	OPERE DA FALEGNAME		
01.A17.A20 01.A17.A2 0.010	Legname in travi riquadrati uso Trieste, dato e misurato in opera con le lavorazioni occorrenti, nessuna opera esclusa abete (Picea Abies, Abies Alba9) (€ settecentoquarantotto e cinquantasette centesimi)	m ³	748,57
01.A18	OPERE DA FABBRO		
01.A18.B11 01.A18.B1 1.005	Serramenti metallici per porte interne di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati con struttura in profilati tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox, provvisti di oblo' vetrati circolari con vetro in cristallo temperato di spessore mm 5, completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio. Escluso la fornitura al piano. Con oblò del diametro di cm 40 (€ duecentottantanove e sedici centesimi)	m ²	289,16
01.A18.B19 01.A18.B1 9.005	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensione e tipo di apertura In acciaio o in alluminio (€ quarantadue e trentaquattro centesimi)	m ²	42,34
01.A20	OPERE DA DECORATORE		
01.A20.A20 01.A20.A2 0.005	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci esterni già tinteggiati Per superfici di almeno m ² 4 (€ cinque e sessantatre centesimi)	m ²	5,63
01.A20.E00 01.A20.E0 0.010	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o più tinte a due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili (€ sette e cinquantasette centesimi)	m ²	7,57
01.P07	MATERIALI IN GRES		
01.P07.B30 01.P07.B3 0.030	Piastrelle in gres Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio (€ venti e ottantotto centesimi)	mq	20,88
01.P25	NOLO ATTREZZATURE		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO €
01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
01.P25.A6 0.005	Per i primi 30 giorni <i>(€ nove e sessanta centesimi)</i>	m ²	9,60
10	Extra		
10.6	Ancoraggio zoccolatura in mattoni a vista casa parco <i>(€ cinquecento/00)</i>	a corpo	500,00
10.7	Demolizione tettoia in legno parcheggio casa Parco fatiscente con carico e smaltimento a discarica dei materiali di risulta <i>(€ quattrocentocinquanta/00)</i>	a corpo	450,00
NP	Nuovi prezzi		
NP.10	Fornitura di serbatoio da interro in polietilene 10.000 litri (peso kg.410) diam.mm.2240 lung.mm.3000particolarmente idoneo per lo stoccaggio di grosse riserve di acqua o per il recupero delle acque meteoriche da utilizzare per usi irrigui <i>(€ millecinquecentosessanta/00)</i>	cad	1.560,00
NP.11	Posa in opera di vasca di accumulo, compreso collegamento idraulico degli scarichi mediante idonea tubazione di raccordo e formazione di tubazione di scarico di troppo pieno. Compresa ogni opera a rendere completa ed ultimata l'opera <i>(€ millecentocinquanta/00)</i>	a corpo	1.150,00
NP.12	Ostello Casa Parco: Formazione di varco di collegamento diretto tra la cucina e dispensa, compresa riquadratura del foro creato all'interno di tramezzo divisorio dello spessore di cm 12. <i>(€ quattrocento/00)</i>	a corpo	400,00
NP.14	Fornitura e posa di lucernaio Velux di dimensioni 50x70 da installare sulla copertura al fine di consentire l'accesso per eventuale manutenzione <i>(€ quattrocentocinquanta/00)</i>	cad	450,00
NP.15	Fornitura e posa di cornice Paesaggio di tipo artistico con lo scopo di creare un "quadro naturale" con lo sfondo creato da uno scorcio di paesaggio <i>(€ tremila/00)</i>	a corpo	3.000,00
NP.18	Fornitura e posa di architravi in C.A. precompresso, compreso ogni onere accessorio atto alla creazione di apertura su porticato casa Parco, atta a consentire l'accesso al sottotetto non abitabile ad oggi non accessibile <i>(€ quaranta/00)</i>	cad	40,00

Asti, 02/03/2014

IL PROGETTISTA

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO €
----------	-------------	------	-------------

INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

DESCRIZIONE		N. PAGINA
1.W	CAP.XXII - ASSISTENZE -	1
01.A01	SCAVI	1
01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1
01.A09	COPERTURE, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI	2
01.A10	INTONACI E CORNICI	2
01.A11	SOTTOFONDI E VESPAI	2
01.A12	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	2
01.A17	OPERE DA FALEGNAME	3
01.A18	OPERE DA FABBRO	3
01.A20	OPERE DA DECORATORE	3
01.P07	MATERIALI IN GRES	3
01.P25	NOLO ATTREZZATURE	3
10	Extra	4
NP	Nuovi prezzi	4