

PROGETTO ESECUTIVO

per la valorizzazione turistica del territorio attraverso l'implementazione di itinerari escursionistici percorribili a piedi, in mountain bike e a cavallo.

DAL FIUME AL MARE

I PERCORSI DEL PARCO ASTIGIANO

Beneficiario: Ente di Gestione delle Aree protette Astigiane

Progettista: Geom. Mancuso Salvatore

Piazza Cattedrale n. 12, Asti

RELAZIONE TECNICA DI INTERVENTO

LOTTO 2 (OPERE EDILI)

CUP: F28G12000400002

CIG: X0E0C75263

*Il responsabile del
procedimento*

Il progettista

Relazione Tecnica di Intervento

Il lotto 1 (Interventi sul territorio)

Ambito di Intervento:

Comprensorio Sud Tanaro
(comuni di Rocchetta Tanaro, Vinchio,)

Il progetto prevede i seguenti interventi:

- Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al rifacimento parziale di porzione di pavimentazione esterna agli Ostelli che presenta cedimenti e fessurazioni. Una parte di tale pavimentazione è costituita da pavimento in gres porcellanato per esterni, e parte in blocchetti prefabbricati in cls di tipo autobloccanti, per il quale l'intervento prevede la rimozione della pavimentazione danneggiata, il rifacimento del sottofondo interessato, ed il rifacimento della nuova pavimentazione.
- Attualmente il sottotetto dell'ostello Casa Parco risulta inaccessibile, pertanto l'intervento prevede la formazione di un passaggio che ne permetta l'ispezionabilità dal porticato esterno.
- Interventi di rifacimento parziale di intonaco esterno che presenta chiari segni di umidità di risalita capillare. Tali interventi sono previsti sia all'Ostello di Vinchio, che in quello di Rocchetta tanaro, oltre al ripristino della coloritura esterna con colorazione analoga all'esistente.
- E' prevista la completa rimozione della tettoia in legno, già priva del manto di copertura, ubicata nel parcheggio in prossimità dell'Ostello casa Parco di Rocchetta Tanaro.
- Il progetto prevede la completa ripassatura della copertura dell'Ostello di Vinchio con sostituzione parziale di piccola, media e grossa orditura che risulta sottodimensionata e quindi necessaria la sostituzione o l'integrazione, comprensiva della realizzazione del ponteggio esterno necessario alla realizzazione dell'opera in sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008.
- Il progetto prevede inoltre la fornitura e posa di vasca di raccolta acque meteoriche della capacità minima di 10.000 litri, opportunamente collegata alla rete di smaltimento delle acque meteoriche.

- Assistenza muraria alle modifiche impiantistiche riguardanti le opere impiantistiche di installazione impianto solare termico nell'Ostello di Rocchetta Tanaro, e piccole modifiche e spostamenti di allacci idrici ed elettrici nelle cucine di Vinchio e Rocchetta Tanaro.

Asti, 24/02/2014

in fede

geom. Mancuso Salvatore